

乳源瑶族自治县公安局东坪派出所业
务用房修建遮雨棚及修缮渗水墙面项
目

工程

招 标 控 制 价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2015 年 9 月 1 日

乳源瑶族自治县公安局东坪派出所业务用房修建遮雨棚及修缮渗水墙面项目工程


招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 57826.52

(大写) : 伍万柒仟捌佰贰拾陆元伍角贰分

招 标 人 :  (单位盖章)

造价咨询人 :  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人 :  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人 :  (签字或盖章)

编 制 人 :  (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人 :  (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : 复 核 时 间 :

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：乳源瑶族自治县公安局东坪派出所业务用房修建遮雨棚及修缮渗水墙面项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乳源瑶族自治县公安局东坪派出所业务用房修建遮雨棚及修缮渗水墙面项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	45601.80	
1.1	墙面修缮	7484.92	
1.2	天棚拆除	6227.99	
1.3	东坪派出所钢结构雨棚	27519.06	
1.4	户籍室钢结构雨棚	4369.83	
2	措施合计	1941.26	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1941.26	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	5508.79	—
3.1	暂列金额	4560.18	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	948.61	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	53051.85	
5	增值税销项税额	4774.67	—
6	总造价	57826.52	
7	人工费	9300.66	
招标控制价合计=1+2+3+5		57,826.52	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县公安局东坪派出所业务用房修建遮雨棚及
修缮渗水墙面项目

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		墙面修缮					7484.92	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙	m2	87.29	19.18	1674.22	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	87.29	34.52	3013.25	
3	011406003001	满刮腻子	1. 基层类型: 内墙 2. 腻子种类: 成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数: 2	m2	87.29	12.82	1119.06	
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 两底一面	m2	83.13	20.19	1678.39	
		天棚拆除					6227.99	
5	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 天棚面	m2	62.7	24.03	1506.68	
6	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型: 天棚 2. 砂浆配合比: 抹灰水泥砂浆 1:2.5	m2	62.7	35.87	2249.05	
7	011406003002	满刮腻子	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 两底一面	m2	62.7	15.27	957.43	
8	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 两底一面	m2	62.7	24.16	1514.83	
		东坪派出所钢结构雨棚					27519.06	
9	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 树脂瓦雨棚	m2	231.67	66.14	15322.65	
10	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌方通 2. 单榀质量: 1.0t内 3. 屋架跨度、安装高度: 6m内	t	1.88	6487.45	12196.41	
		户籍室钢结构雨棚					4369.83	
11	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格: 1. 型材品种、规格: 树脂瓦雨棚	m2	32.72	66.14	2164.10	
12	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌方通 2. 单榀质量: 1.0t内 3. 屋架跨度、安装高度: 6m内	t	0.34	6487.45	2205.73	
本页小计							45601.80	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县公安局东坪派出所业务用房修建遮雨棚及修缮渗水墙面项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	1761.70			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					1761.70			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乳源瑶族自治县公安局东坪派出所业务用房修建遮雨棚及修缮渗水墙面项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4560.18		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	948.61		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	5508.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：乳源瑶族自治县公安局东坪派出所业务用房修建遮雨棚及修缮渗水墙面项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：乳源瑶族自治县公安局东坪派出所业务用房修建遮雨棚及修缮渗水墙面项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：