

主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)
周边环境提升工程

工程

预 算 价

预 算 价 (小写) : 316707.52

(大写) : 叁拾壹万陆仟柒佰零柒元伍角贰分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

预算编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程
- 2、工程地点：南雄市主田镇城门村
- 3、工程内容：毛石挡土墙 45 米、地面硬化 250.46 平方米、丙烯酸地面 677.02 平方米、舞台 1 座及其他零星修复等。

二、编制依据

1、根据《建设工程工程量清单计价规范 GBT50500-2024》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准 GB/T 50854-2024》、《广东市政工程综合定额(2018)》、《广东建筑与装饰工程综合定额(2018)》及韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定（通知），不足部分参考相应工程定额。

2、材料价格参考 2026 年第一季度 3 月份《南雄市主要建筑材料价格》、2026 年 4 月《韶关市建筑工程造价信息》，部分主要建筑材料价格不足的，参考市场价。

3、暂列金额 1 万元

4、宣传栏移位、乒乓球桌，坐凳按暂估价 6000 元。

三、有关说明

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程 标段：主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					257088.47
		主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程					257088.47
		挡土墙					132385.32
1	050101002001	清除杂草表土	1. 清除杂草表土	m2	320.59	2	641.18
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土	m3	687.69	7.5	5157.68
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	382.5	18.88	7221.6
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土	m3	305.19	17.3	5279.79
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20现场搅拌混凝土	m3	12.51	423.75	5301.11
6	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9.54	34.94	333.33
7	040305003001	浆砌块料	1. M7.5水泥砂浆砌块石基础	m3	69.66	263.43	18350.53
8	040305003002	浆砌块料	1. M7.5水泥砂浆砌块石挡土墙	m3	237.42	347.19	82429.85
9	040305003003	伸缩缝	1. 沥青木板伸缩缝	m2	23.55	73.99	1742.46
10	040305003004	泄水管	1. DN75PVC泄水管	m	86.59	17.17	1486.75
11	060302004001	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 土工布	m2	5.13	9.77	50.12
12	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 50厚1:2.5水泥砂浆压顶	m2	27	33.92	915.84
13	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 20厚1:2.5水泥砂浆勾凸缝	m2	177.3	19.6	3475.08
		混凝土硬化					21941.35
14	041001003001	拆除基层	1. 拆除原有10cm碎石基层 2. 外运3km	m2	57.5	11.35	652.63
15	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有15cm混凝土地面 2. 外运3km	m2	57.5	16.08	924.6
16	040202010001	碎石	1. 100厚碎石垫层	m2	200.79	21.48	4312.97
17	040203007001	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 水养生	m2	200.79	79.94	16051.15
本页小计							154326.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程 标段：主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		匹克球场					56491.24
		矮墙一					598.09
18	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型: 3. 墙体厚度:1/2砖墙 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆	m3	0.64	547.42	350.35
19	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	7.48	33.12	247.74
		矮墙二					413.24
20	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型: 3. 墙体厚度:1/2砖墙 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆	m3	0.43	547.42	235.39
21	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	5.37	33.12	177.85
		矮墙三					553.26
22	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型: 3. 墙体厚度:3/4砖墙 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆	m3	0.7	523.99	366.79
23	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	5.63	33.12	186.47
		墙面抹灰					370.94
本页小计							1564.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主田镇城门村党群服务中心 标段：主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
24	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	11.2	33.12	370.94	
		台阶抹灰					333.74	
25	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	6.8	49.08	333.74	
		混凝土地面一					5435.44	
26	041001001002	拆除路面	1. 凿除100厚斜坡混凝土 2. 废料外运3km	m2	9.63	10.18	98.03	
27	040101001001	挖一般土方	1. 清表30cm深 2. 外运3km	m3	15.68	19.06	298.86	
28	040202010002	碎石	1. 100厚碎石垫层	m2	49.68	21.48	1067.13	
29	040203007003	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土 2. 水养生	m2	49.68	79.94	3971.42	
		散水					1540.67	
30	040101001002	挖一般土方	1. 清表10cm深 2. 外运3km	m3	3.74	19.06	71.28	
31	010502029001	散水	1. 100厚C25混凝土散水	m2	37.37	39.32	1469.39	
		清理杂物					274.46	
32	040101001003	挖一般土方	1. 清理杂物 2. 外运3km	m3	14.4	19.06	274.46	
		丙烯酸地面					46971.4	
33	011101003001	丙烯酸球场	1. 磨平原有划线及地面 2. 1mm厚丙烯酸渗透底漆 3. 1mm厚丙烯酸中涂层石英砂+丙烯酸树脂 4. 1mm厚丙烯酸耐磨面漆(耐候型,含UV稳定剂) 5. 含标线	m2	677.02	69.16	46822.7	
34	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆楼地面	m2	9.6	15.49	148.7	
本页小计								54926.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程 标段：主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		舞台					46270.56
35	041001001004	拆除路面	1. 拆除原有20cm混凝土地面 2. 外运3km	m2	29.6	21.97	650.31
36	010102002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方	m3	18.17	7.02	127.55
37	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	2.3	19.51	44.87
38	010102007002	回填方	1. 房心回填 2. 回填土 夯实机 夯实 平地	m3	19.35	15	290.25
39	010102007003	回填方	1. 回填100厚碎石	m3	3.87	232.23	898.73
40	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:1砖半 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆	m3	8.3	479.8	3982.34
41	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:1砖 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆	m3	2.81	505.2	1419.61
42	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:1砖 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆	m3	3.97	488.6	1939.74
43	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20现场搅拌混凝土	m3	2.92	336.62	982.93
44	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形基础	m3	12.96	345.73	4480.66
本页小计							14816.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主田镇城门村党群服务中心 标段：主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
45	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.12	463.71	1446.78
46	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.05	461.41	484.48
47	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10	358.25	3582.5
48	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9.48	34.94	331.23
49	010505002002	基础模板	1. 带形基础模板有筋	m2	33.38	63.18	2108.95
50	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	24.66	67.36	1661.1
51	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	5.7	68.05	387.89
52	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	4.93	56.29	277.51
53	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.137	4033.93	552.65
54	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.329	4033.93	1327.16
55	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.149	5698.77	849.12
56	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	1.272	4033.93	5131.16
57	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.039	4033.93	157.32
58	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.053	5698.77	302.03
59	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	57.321	33.12	1898.47
本页小计							20498.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程 标段：主田镇城门村党群服务中心(人大联络站)周边环境提升工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
60	011203003001	块料墙、柱面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 1:1水泥砂浆贴240*55mm仿古青砖瓷片	m2	17.2	153.02	2631.94
61	011403001001	抹灰面油漆	1. 白石真石漆	m2	57.321	71.47	4096.73
62	010401008001	零星砌砖	1. M7.5水泥砂浆砌台阶	m2	2.88	147.74	425.49
63	011107001002	水泥砂浆台阶	1. 20厚1:2.5水泥砂浆台阶面	m2	2.88	49.96	143.88
64	011101003002	丙烯酸舞台面	1. 1mm厚丙烯酸渗透底漆 2. 1mm厚丙烯酸中涂层石英砂+丙烯酸树脂 3. 1mm厚丙烯酸耐磨面漆(耐候型,含UV稳定剂)	m2	52.88	69.16	3657.18
本页小计							10955.22
合计							257088.47

