

新丰县财政投资建设项目委托中介机构评审 最高投标限价 备案登记表

项目名称	2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目				
建设单位	新丰县人民政府丰城街道办事处	联系人	谭敏	电话	2268620
预算评审中介机构 (盖章)	中晟众信工程咨询集团有限公司	档案号	_____ 预审【 】 _____号		
立项金额（建安）		最高投标限价	695486.25		
预算编制单位	中策瑞信（广东）项目管理有限公司	最高投标限价送审金额（元）	695486.25		
最高投标限价审定金额	667573.48	大写	陆拾陆万柒仟伍佰柒拾叁元肆角捌分		
核减金额	27912.77	核减率	4.01%		
建设单位意见：	备案单位意见：				
同意最高投标限价审核报告在财政投资评审中心备案。		该项目最高投标限价审核报告已在财政投资评审中心备案登记。			
单位（盖章）  2025年12月1日		单位（盖章）  2025年12月8日			
备案说明： 根据评审工作要求，对新丰县财政投资性投资项目委托代理服务商评审的项目实行预算审核报告备案登记。（1）备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据，及财政支付工程款的依据，不作为其他用途；（2）预算评审中介机构负责该项目的核算和确认；（3）送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等（含工程隐蔽资料、现场签证等）的真实、合法、完整性负责；（4）接受该项目委托的中介机构应保证审核报告的真实性和合法性，并承担相应的审计责任和法律责任。					

2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目 最高投标限价公告

各投标人：

经研究决定，2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目，最高投标限价为：667573.48元（陆拾陆万柒仟伍佰柒拾叁元肆角捌分），其中“安全防护、文明施工措施费部分”的报价不得低于20254.06元（贰万零贰佰伍拾肆元零陆分）。

特此公告！

造价工程师（签章）：



中晟众信工程咨询集团有限公司

二〇二五年十一月二十四日

注：请项目单位落实财政资金来源后方可实施。

2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花 产业基础设施配套提升项目工程 最高投标限价及工程量清单审核报告书

新丰财审(2025) 号

建设单位: 新丰县人民政府丰城街道办事处

送审金额: 695486.25元

审定金额: 667573.48元

(大写): 陆拾陆万柒仟伍佰柒拾叁元肆角捌分

审核人(签章):

陈昕豪



复核人(签章):

徐艳



审定人(签章):

贾庆斌



单位负责人:



中晟众信工程咨询集团有限公司

2025年11月24日



2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

最高投标限价审核说明

我司受新丰县财政投资评审中心委托，对 2025 年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目最高投标限价书进行审核。我公司依据国家现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定和相应的标准、规范、技术文件要求，对工程量签证与计价、相关费用的核定、审核意见的准确性、正确性和公正性负责。审核结果如下：

一、工程概况：

工程名称：2025 年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

工程地点：新丰县丰城街道

建设单位：新丰县人民政府丰城街道办事处

工程主要内容：施工图内容。

二、审核范围：

本次审核范围：2025 年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

三、审核依据：

- 1、2025 年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目设计图纸、最高投标限价书等。
- 2、按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T 50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）、《矿山工程工程量计算标准》（GB/T 50859-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860-2024）、《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T 50861-2024）、《爆破工程工程量计算标准》（GB/T 50862-2024）；定额执行《2018 年广东省建设工程计价通则》、《2018 年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2018 年广东省市政工程综合定额》、《2018 年广东省园林绿化工程综合

定额》、《2018 年广东省安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定等。

3、人工费定额动态人工调整系数为 1.0

4、绿色施工安全防护措施费：文明施工措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；环境保护措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；临时设施措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；安全生产措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

5、材料价格参考二〇二五年九月份新丰县主要建筑材料市场价格，新丰县信息价没有的情况下参考 2025 年 9 月《韶关市工程造价信息》或者市场价。

四、审核情况：

分区一

1、清单 040301002001 预制钢筋混凝土管桩，送审工程量 160m，单价 144.06 元/m，审核单价为 126.48 元/m，核减 2812.8 元。

2、清单 010604001001 钢梁，送审工程量 3.5782t，送审单价 7322.57 元/t，送审定额 A1-7-35 修改定额 A1-7-6，油漆定额另列清单，审核单价 6220.67 元/t，核减 3942.82 元。

3、核增清单 011402003003 金属面油漆，审核工程量 111.32m²，审核单价 58.22 元/m²，核增 6481.05 元。

分区二

4、清单 040301002002 预制钢筋混凝土管桩，送审工程量 283.48m，单价 144.06 元/m，审核单价为 126.48 元/m，核减 4983.58 元。

5、清单 010604001002 钢梁，送审工程量 14.413t，送审单价 7322.57 元/t，送审定额 A1-7-35 修改定额 A1-7-6，油漆定额另列清单，审核单价 6220.67 元/t，核减 15858.62 元。

6、核增清单 011402003002 金属面油漆，审核工程量 447.98m²，审核单价 58.22 元/m²，核增 26081.4 元。

7、清单 010608002001 高强螺栓，送审工程量 304 个，送审单价 59.54 元/个，结合图纸该螺栓为膨胀螺栓不属于高强螺栓，在钢材安装定额中综合考虑，核减 18100.16 元。

分区三

8、清单 040301002003 预制钢筋混凝土管桩，送审工程量 64m，单价 144.06 元/m，审核单价为 126.48 元/m，核减 1125.12 元。

9、清单 010604001002 钢梁，送审工程量 2.9194t，送审单价 7322.57 元/t，送审定额 A1-7-35 修改定额 A1-7-6，油漆定额另列清单，审核单价 6220.67 元/t，核减 3204.51 元。

10、核增清单 011402003001 金属面油漆，审核工程量 90.6m²，审核单价 58.22 元/m²，核增 5274.73 元。

11、清单 010608002002 膨胀螺栓，送审工程量 134 个，送审单价 3.5 元/个，结合图纸该螺栓在安装定额中综合考虑，核减 469 元。

五、审核结果

送审金额:695486.25 元

审定金额:667573.48 元

核减额:27912.77 元

核减率:4.01%

六、附件

《2025 年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目最高投标限价书》

审核单位：中晟众信工程咨询集团有限公司

审核日期：2025 年 11 月 24 日



工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

标段名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：667573.48

（大写）：陆拾陆万柒仟伍佰柒拾叁元肆角捌分



陈昕豪



编制人：

审核人：

编制单位：

法定代表人或其授权人：



招标人：

法定代表人或其授权人：

编制时间：2025年11月14日



（造价专业人员签字及盖章）

徐艳

（盖章）

（签字或盖章）

（盖章）

（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟 培育典型村龙围村荷花产业基础设施 配套提升项目	标段：2025年新丰县丰城街道拟培育 典型村龙围村荷花产业基础设施配套 提升项目
--	--

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					415907.78
		市政					415907.78
		整个项目					415907.78
		分区一					72377.31
14	040301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 送桩深度、桩长:4m 2. 桩外径、壁厚:Φ300、壁厚7cm 3. 沉桩方法:锤击法 4. C35微膨胀混凝土填芯	m	160	126.48	20236.8
15	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称:钢板 2. 钢材品种、规格:Φ300钢板、厚度10mm	t	0.355	16252.52	5769.64
16	010604001001	钢梁	1. 梁类型:纵梁、横梁 2. 钢材品种、规格:综合考虑	t	3.5782	6220.67	22258.8
17	011402003003	金属面油漆	1. 金属面 喷氟碳漆	m ²	111.32	58.22	6481.05
18	080401005001	地面段钢轮钢轨轨道(有缝线路轨道)	1. 钢轨类型:P1 2. H型轨道钢材材质Q235	t	1.344	13118.32	17631.02
		分区二					278807.32
8	040301002002	预制钢筋混凝土管桩	1. 送桩深度、桩长:4m 2. 桩外径、壁厚:Φ300、壁厚7cm 3. 沉桩方法:锤击法 4. C35微膨胀混凝土填芯	m	283.48	126.48	35854.55
本页小计							108231.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040301003001	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3.73 2. 材质:热镀锌方通管桩 3. 管径、壁厚:150*150*5mm	t	6.9206	5283.72	36566.51
10	010607010002	零星钢构件	1. 构件名称:钢板 2. 钢材品种、规格:Φ300钢板、厚度10mm	t	1.2381	16252.52	20122.25
11	010604001002	钢梁	1. 梁类型:纵梁、横梁 2. 钢材品种、规格:综合考虑	t	14.413	6220.67	89658.52
12	011402003002	金属面油漆	1. 金属面 喷氟碳漆	m2	447.98	58.22	26081.4
13	080401005002	地面段钢轮钢轨轨道(有缝线路轨道)	1. 钢轨类型:P1 2. H型轨道钢材质Q235	t	5.376	13118.32	70524.09
		分区三					63861.89
2	040301002003	预制钢筋混凝土管桩	1. 送桩深度、桩长:4m 2. 桩外径、壁厚:Φ300、壁厚7cm 3. 沉桩方法:锤击法 4. C35微膨胀混凝土填芯	m	64	126.48	8094.72
3	040301003002	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3.73 2. 材质:热镀锌方通管桩 3. 管径、壁厚:150*150*5mm	t	2.9139	5283.72	15396.23
4	010607010003	零星钢构件	1. 构件名称:钢板 2. 钢材品种、规格:Φ300钢板、厚度10mm	t	0.1703	16252.52	2767.8
本页小计							269211.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		20254.06	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC00002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		20254.06	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		20254.06	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		4050.81	
本页小计				4050.81	

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		3682.56	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		4787.32	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		7733.37	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
本页小计				16203.25	

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 12. 2. 1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1. 12. 2. 2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进行 施工增加费			
1. 12. 2. 3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1. 12. 2. 4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1. 12. 2. 5	2. 5	综合脚手架			
1. 12. 2. 6	2. 6	靠脚手架安全挡板			
1. 12. 2. 7	2. 7	密目式安全网			
1. 12. 2. 8	2. 8	围尼龙编织布			
1. 12. 2. 9	2. 9	模板的支架			
1. 12. 2. 10	2. 10	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1. 12. 2. 11	2. 11	临时钢管架通道			
1. 12. 2. 12	2. 12	独立安全防护挡板			
1. 12. 2. 13	2. 13	吊装设备基础			
1. 12. 2. 14	2. 14	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1. 12. 2. 15	2. 15	施工便道			
1. 12. 2. 16	2. 16	样板引路			
1. 12. 2. 17	2. 17	围堰工程			
1. 12. 2. 18	2. 18	井点降水工程			
1. 12. 2. 19	2. 19	材料及小型构件的二次 水平运输			
1. 12. 2. 20	2. 20	监测量控工程			
1. 12. 2. 21	2. 21	其他费用			
1. 13		其他工程			
本页小计					
合计				20254.06	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目	标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

工 程 量 清 单



招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编 制 人：_____



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2027年09月05日

复 核 人：_____



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2027年07月16日

编制时间：_____ 2025年11月24日

复核时间：_____ 2025年11月24日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目	标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目
--	--

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					
		市政					
		整个项目					
		分区一					
14	040301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 送桩深度、桩长: 4m 2. 桩外径、壁厚: $\phi 300$ 、壁厚 7cm 3. 沉桩方法: 锤击法 4. C35微膨胀混凝土填芯	m	160		
15	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 钢板 2. 钢材品种、规格: $\phi 300$ 钢板、厚度 10mm	t	0.355		
16	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 纵梁、横梁 2. 钢材品种、规格: 综合考虑	t	3.5782		
17	011402003003	金属面油漆	1. 金属面 喷氟碳漆	m ²	111.32		
18	080401005001	地面段钢轮钢轨轨道(有缝线路轨道)	1. 钢轨类型: P1 2. H型轨道钢 材质 Q235	t	1.344		
		分区二					
8	040301002002	预制钢筋混凝土管桩	1. 送桩深度、桩长: 4m 2. 桩外径、壁厚: $\phi 300$ 、壁厚 7cm 3. 沉桩方法: 锤击法 4. C35微膨胀混凝土填芯	m	283.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目	标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目
--	--

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	040301003001	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3.73 2. 材质:热镀锌方通管桩 3. 管径、壁厚:150*150*5mm	t	6.9206		
10	010607010002	零星钢构件	1. 构件名称:钢板 2. 钢材品种、规格:Φ300钢板、厚度10mm	t	1.2381		
11	010604001002	钢梁	1. 梁类型:纵梁、横梁 2. 钢材品种、规格:综合考虑	t	14.413		
12	011402003002	金属面油漆	1. 金属面 喷氟碳漆	m ²	447.98		
13	080401005002	地面段钢轮钢轨轨道(有缝线路轨道)	1. 钢轨类型:P1 2. H型轨道钢 材质Q235	t	5.376		
		分区三					
2	040301002003	预制钢筋混凝土管桩	1. 送桩深度、桩长:4m 2. 桩外径、壁厚:Φ300、壁厚7cm 3. 沉桩方法:锤击法 4. C35微膨胀混凝土填芯	m	64		
3	040301003002	钢管桩	1. 送桩深度、桩长:3.73 2. 材质:热镀锌方通管桩 3. 管径、壁厚:150*150*5mm	t	2.9139		
4	010607010003	零星钢构件	1. 构件名称:钢板 2. 钢材品种、规格:Φ300钢板、厚度10mm	t	0.1703		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟
培育典型村龙围村荷花产业基础设施
配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育
典型村龙围村荷花产业基础设施配套
提升项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 12. 2. 1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1. 12. 2. 2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进行 施工增加费			
1. 12. 2. 3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1. 12. 2. 4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1. 12. 2. 5	2. 5	综合脚手架			
1. 12. 2. 6	2. 6	靠脚手架安全挡板			
1. 12. 2. 7	2. 7	密目式安全网			
1. 12. 2. 8	2. 8	围尼龙编织布			
1. 12. 2. 9	2. 9	模板的支架			
1. 12. 2. 10	2. 10	施工现场围挡和临时占地 围挡			
1. 12. 2. 11	2. 11	临时钢管架通道			
1. 12. 2. 12	2. 12	独立安全防护挡板			
1. 12. 2. 13	2. 13	吊装设备基础			
1. 12. 2. 14	2. 14	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1. 12. 2. 15	2. 15	施工便道			
1. 12. 2. 16	2. 16	样板引路			
1. 12. 2. 17	2. 17	围堰工程			
1. 12. 2. 18	2. 18	井点降水工程			
1. 12. 2. 19	2. 19	材料及小型构件的二次 水平运输			
1. 12. 2. 20	2. 20	监测量控工程			
1. 12. 2. 21	2. 21	其他费用			
1. 13		其他工程			
本页小计					
合计					-

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	186450			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
	预算包干费				
合 计		186450			-

暂列金额明细表

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

######

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目	标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村龙围村荷花产业基础设施配套提升项目
--	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

2 本表仅适用于因物价波动引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可在“价差调整金额”列“合计”行填写。