

_____校园金属栏杆修缮项目_____工程

招 标 控 制 价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

校园金属栏杆修缮项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : _____ 809899.3 _____

(大写) : _____ 捌拾万玖仟捌佰玖拾玖元叁角 _____

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : _____

复 核 时 间 : _____

总 说 明

项目名称：校园金属栏杆修缮项目

第 1 页 共 1 页

编制说明

一、工程概况：

工程名称：校园金属栏杆修缮项目

二、编制依据：

1、《2013年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《各类工程工程量计算规范》、《2018年广东省建设工程计价通则》、《2018年广东省各类工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建市函[2021]1号）；

三、人材机单价及取费标准：

1、材料、机械单价参考韶关市颁布的《2021年8月份人工、主要材料、机械台班综合价格》中参考价进行计算，缺项材料参考市场价格调整进行计算；

四、未详细说明项目按《2013年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及施工图纸有关说明为准。

五、其他

1、无。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：校园金属栏杆修缮项目建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		厚					118112.90	
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除金属栏杆，高度1m内，垂直运输30m，外运5km	m	280	32.28	9038.40	
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 地面打磨修补，刷白色地坪漆，一底二面	m2	50	90.73	4536.50	
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆：304不锈钢，面管63，下横管2根DN40，厚度1.5mm；主立管DN50，间距约2m，厚度1.5mm；竖管DN25，厚度1.0mm，间距150~200mm；样式参考宽字楼；高度1m	m	280	373.35	104538.00	
		桂					188615.10	
4	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 拆除金属栏杆，高度1m内，垂直运输30m，外运5km	m	580	32.28	18722.40	
5	011406001002	抹灰面油漆	1. 地面打磨修补，刷白色乳胶漆，一底二面	m2	60	31.42	1885.20	
6	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆：304不锈钢，面管63，下横管2根DN40，厚度1.5mm；主立管DN50，间距约2m，厚度1.5mm；竖管DN25，厚度1.0mm，间距150~200mm；样式参考宽字楼；高度1m	m	450	373.35	168007.50	
		楠					78993.92	
7	011609001003	栏杆、栏板拆除	1. 拆除金属栏杆，高度1m内，垂直运输30m，外运5km	m	779	9.68	7540.72	
8	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 1. 楼梯栏杆：304不锈钢，面管50，厚度1.2mm；主立管DN40，间距约0.8m，厚度1.0mm；样式参考松华楼；高度0.3m	m	779	86.30	67227.70	
9	011206002001	块料零星项目	1. 拆除墙面破损瓷片，瓷砖胶修补	m2	30	140.85	4225.50	
		校园					169184.00	
本页小计							385721.92	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

