工程名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目

标段名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目

预 算 总 价

预算总价（小写）：395632.57

（大写）：叁拾玖万伍仟陆佰叁拾贰元伍角柒分

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(签字及盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　　标段：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	259385.16
1.1	2026年雄州街道城市危旧房改造项目	259385.16
1.1.1	2026年雄州街道城市危旧房改造项目	259385.16
2	措施项目费	35580.5
2.1	其中：安全生产措施费	10879.93
3	其他项目费	68000
3.1	其中：暂列金额	68000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	32666.91
合　计		395632.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　标段：2026年雄州街道城市危旧房改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2026年雄州街道城市危旧房改造项目					259385.16
		2026年雄州街道城市危旧房改造项目					259385.16
		商业贸易中心宿舍					24730.07
1	010401002001	拆除砖墙	1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.人工运石方 运距20m内 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	m3	11.29	261.58	2953.24
2	011201001001	铲除旧墙、柱面	1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	m2	46.13	13.52	623.68
3	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准墙240×115×53 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:180厚 4.砂浆强度等级:7.5水泥砂浆	m3	3.96	550.5	2179.98
4	011201001002	外墙、柱面一般抹灰	1.部位:外墙面抹灰 2.厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	108.26	52.43	5676.07
5	011403001001	抹灰面油漆	1.真石漆 墙面	m2	108.26	63.77	6903.74
6	011201001003	内墙、柱面一般抹灰	1.部位:内墙面抹灰 2.厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	73.28	39.99	2930.47
7	011404001001	墙面喷刷涂料	1.大白浆 墙面 三遍	m2	73.28	8.62	631.67
8	010802001001	拆除木质门	1.规格：1000x2100 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	樘	1	73.68	73.68
本页小计							21972.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　标段：2026年雄州街道城市危旧房改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010802001002	金属不锈钢门	1.门洞口尺寸:1000x2100 2.开启方式:平开	樘	1	1863.22	1863.22
10	010802001003	拆除木质窗	1.规格：1200x1500 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运12km内	樘	1	70.73	70.73
11	010807001001	金属铝合金窗	1.窗洞口尺寸:1200x1500 2.开启方式:推拉	樘	1	823.59	823.59
		石马塘35号					74580.15
12	050101005001	整理绿化用地	1.铲除杂草 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运12km内	m2	110.6	13.01	1438.91
13	010901001001	拆除破旧瓦屋面	1.人工单项拆除土瓦及木基层 2.人工转运废料运距120m 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运12km内	m2	110.6	86.66	9584.6
14	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种:琉璃瓦 2.铺设及搭接方式:铺于杉木梁上 直径18cm	m2	143.78	309.36	44479.78
15	011201001004	外墙、柱面一般抹灰	1.部位:外墙面抹灰 2.厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	44.8	52.43	2348.86
16	011403001002	抹灰面油漆	1.真石漆 墙面	m2	44.8	63.77	2856.9
17	010802001004	拆除木质门	1.规格：1000x2100 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运12km内	樘	3	73.68	221.04
18	010802001005	不锈钢门	1.门洞口尺寸:1000x2100 2.开启方式:平开	樘	3	1863.22	5589.66
本页小计							69277.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　标段：2026年雄州街道城市危旧房改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010802001006	拆除木质窗	1.规格：1200x1600 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	樘	6	71.91	431.46
20	010807001002	铝合金窗	1.窗洞口尺寸:1200x1600 2.开启方式:推拉	樘	6	878.49	5270.94
21	010802001007	拆除木质门	1.规格：1000x2100 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	樘	2	73.68	147.36
22	010802001008	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1000x2100 2.开启方式:平开	樘	2	1105.32	2210.64
		仓前街53号					38873.08
23	010401002003	拆除砖墙及屋面	1.机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	m2	333.45	84.87	28299.9
24	010401002004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准墙240×115×53 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:180厚 4.砂浆强度等级:7.5水泥砂浆	m3	4.91	550.5	2702.96
25	011201001005	外墙、柱面一般抹灰	1.部位:外墙面抹灰 2.厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	54.5	46.45	2531.53
26	011403001003	抹灰面油漆	1.真石漆 墙面	m2	54.5	63.77	3475.47
27	010802001009	不锈钢门	1.门洞口尺寸:1000x2100 2.开启方式:平开	樘	1	1863.22	1863.22
		下龙沟58号					38109.73
本页小计							46933.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　标段：2026年雄州街道城市危旧房改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010103002001	渣土弃置	1.人工运土方 120m以内 2.自卸汽车运土方 运距12km内	m3	17.81	99.52	1772.45
29	010802001010	拆除木质门	1.规格：900x2100 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	樘	1	71.62	71.62
30	010802001011	不锈钢门	1.门洞口尺寸:900x2100 2.开启方式:平开	樘	1	1676.9	1676.9
31	010802001012	拆除木质门	1.规格：1200x2100 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	樘	1	77.8	77.8
32	010802001013	入户铁门	1.门洞口尺寸:1200x2100 2.开启方式:平开	樘	1	637.4	637.4
33	011201001006	铲除旧墙、柱面	1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	m2	110.73	13.52	1497.07
34	011201001007	外墙、柱面一般抹灰	1.部位:外墙面抹灰 2.厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	110.73	46.45	5143.41
35	010506023001	金属网片	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	110.73	21.41	2370.73
36	011403001004	抹灰面油漆	1.真石漆 墙面	m2	110.73	63.77	7061.25
37	010901001003	拆除破旧瓦屋面	1.人工单项拆除 土瓦及木基层 2.人工转运废料 运距120m 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	m2	44.95	86.66	3895.37
本页小计							24204

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　标段：2026年雄州街道城市危旧房改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010901001004	瓦屋面	1.瓦品种:琉璃瓦 2.铺设及搭接方式:铺于杉木梁上 直径18cm	m2	44.95	309.36	13905.73
		下龙沟巷53号					83092.13
39	010401002005	拆除砖墙	1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.人工运石方 运距120m内 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	m3	18.53	306.66	5682.41
40	010401002006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准墙240×115×53 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:180厚 4.砂浆强度等级:7.5水泥砂浆	m3	3.61	550.5	1987.31
41	011201001008	铲除旧墙、柱面	1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	m2	165.49	13.52	2237.42
42	011201001009	外墙、柱面一般抹灰	1.部位:外墙面抹灰 2.厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	40.11	52.43	2102.97
43	011403001005	抹灰面油漆	1.真石漆 墙面	m2	40.11	63.77	2557.81
44	011201001010	内墙、柱面一般抹灰	1.部位:内墙面抹灰 2.厚度、材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	115.53	39.99	4620.04
45	011404001002	墙面喷刷涂料	1.大白浆 墙面 三遍	m2	115.53	8.62	995.87
46	010506023002	金属网片	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	40.11	21.41	858.76
本页小计							34948.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　标段：2026年雄州街道城市危旧房改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010802001014	不锈钢门	1.门洞口尺寸:1000x2100 2.开启方式:平开	樘	1	1863.22	1863.22
48	010802001015	拆除木质门	1.规格：1000x2100 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	樘	4	73.68	294.72
49	010802001016	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1000x2100 2.开启方式:平开	樘	4	1105.32	4421.28
50	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预制 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.09	566.87	51.02
51	010505013001	过梁模板	1.过梁模板	m2	1.18	57.58	67.94
52	010506005001	现浇混凝土过梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.009	4103.03	36.93
53	031001008001	更换塑料管	1.室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	4.6	48.03	220.94
54	010901001005	拆除破旧瓦屋面	1.人工单项拆除土瓦及木基层 2.人工转运废料运距120m 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 12km内	m2	131.95	86.66	11434.79
55	010901001006	瓦屋面	1.瓦品种:琉璃瓦 2.铺设及搭接方式:铺于杉木梁上 直径18cm	m2	131.95	309.36	40820.05
56	010604001001	钢梁	1.梁类型:横梁 2.钢材品种、规格:100x120x3厚镀锌方管	t	0.176	6180.56	1087.78
57	010603003001	钢管柱	1.梁类型:立柱 2.钢材品种、规格:Φ110x4厚镀锌钢管	t	0.148	5397.74	798.87
58	010506025001	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.01	9804.36	98.04
本页小计							61195.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　标段：2026年雄州街道城市危旧房改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.77	464.81	357.9
60	010505002001	基础模板	1.独立基础模板	m2	3.84	58.97	226.44
61	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.029	4103.03	118.99
62	010102001001	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.人工运土方 120m以内 3.自卸汽车运土方 运距12km内	m3	1.04	144.84	150.63
本页小计							853.96
合计							259385.16

措施项目清单计价表

工程名称：2026年雄州街道城市危旧　标段：2026年雄州街道城市危旧房改
房改造项目　　造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		35580.5	
1.1	011601007001	文明施工		3923.91	
1.2	011601008001	环境保护		3567.19	
1.3	011601006001	临时设施		4637.35	
1.4	011601009001	安全生产		10879.93	
1.5	011601001001	脚手架		12572.12	
本页小计				35580.5	
合计				35580.5	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　　标段：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	68000			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计		68000			-

增值税计价表

工程名称：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　　标段：2026年雄州街道城市危旧房改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	362965.66	9	32666.91
合计					32666.91