

翁源县领办合作社现场教学点改造项目 招标控制价审核书

送审(建设)单位:翁源县龙仙镇新尧村村民委员会

原招标控制价编制单位:广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额(小写):161,619.52元

大写:壹拾陆万壹仟陆佰壹拾玖元伍角贰分。

审核招标控制价金额(小写):138,421.51元

大写:壹拾叁万捌仟肆佰贰拾壹元伍角壹分

对比原招标控制价核增或核减(±)金额: -23,198.01元

审核单位:广东省建筑工程集团有限公司(单位盖章)




审核人及证号:



(签字盖执业专用章)

复核人及证号:



(签字盖执业专用章)

审核时间: 2026年1月21日



翁源县领办合作社现场教学点改造项目

编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：翁源县领办合作社现场教学点改造项目。
- 2、工程范围：建筑工程、安装工程。
- 3、工程地点：翁源县。

二、编制范围：

- 1、详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

1. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；
2. 《广东省市政工程综合定额（2018）》；
3. 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；
4. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；
5. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
6. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
7. 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；

四、本预算中有关问题说明如下：

1. 绿色施工安全防护措施费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基数，建筑工程文明施工措施按 2.86%计取；建筑工程环境保护措施按 2.6%计取；建筑工程临时设施措施按 3.38%计取；建筑工程安全生产措施按 7.93%计取。安装工程文明施工措施按 7.8694%计取；安装工程环境保护措施按 7.154%计取；安装工程临时设施措施按 9.3002%计取；安装工程安全生产措施按 21.8197%计取。

2. 预算包干费：建筑工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算。

3. 税金：增值税按 9%计取。

4. 材料及机械台班燃料动力费单价按照翁市政[2025]12号文《2025年11月份翁源县工程造价信息价》，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

5. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					123441.95
		单独装饰					117191.01
		整个项目					117191.01
		直播厅、展示区					60483.61
1	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除卷闸门 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	19.17	11.31	216.81
2	011601001001	砖砌体拆除	1、开门洞18墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	0.68	118.29	80.44
3	011108003001	块料零星项目	1、零星修复 2、20厚1: 2.5水泥砂浆找平 3、20厚1: 1的水泥砂浆结合层 4、600*180的抛光砖镶贴	m2	0.32	177.87	56.92
4	070101070001	人工单项拆除 琉璃瓦屋面	1、拆除树脂瓦屋面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	53.53	29.65	1587.16
5	010901001001	瓦屋面	1、新建3mm树脂瓦屋面	m2	53.53	41.31	2211.32
6	010607003001	钢檩条	1、100*50*3的镀锌方通 2、60*40*3的镀锌方通	t	0.590809	7311.59	4319.75
7	010808002001	金属门窗套	不锈钢包门套: 1. 304不锈钢门套 2. 9mm实木板基层打底/面层304不锈钢 3. 规格:2190×274mm×2、1835×274mm	m2	1.70291	366.09	623.42
本页小计							9095.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造学点改造项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	010802001003	金属(塑钢)门	铝合金推拉门: 1. 铝合金推拉门 轨道型 2. 门框、扇材质:1.4mm铝合金 3. 玻璃品种、厚度:中空6+6+6mm钢化玻璃 4. 其他:含门锁、执手、合页等五金配件 5. 修补门边刮腻子/油漆一底两面 6. 规格:3465×2645mm、3605×2670mm	m2	18.79	623.48	11715.19	
9	011103001001	橡塑板楼地面	地胶: 1. PVC材质地胶 2. 规格:加厚3.5mm地胶 3. 人工安装及辅材	m2	44.98	97.25	4374.31	
10	011403001001	抹灰面油漆	刮朔/油漆: 1. 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面/天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍): 2 2. 人工砂纸打磨 找补2遍 3. 乳胶漆底油一遍面油二遍抹灰面 墙柱面/天棚面	m2	62.43	33.33	2080.79	
本页小计							18170.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
11	@001	实木展示柜1	实木展示柜1： （置物架三） 1. 材料种类/规格：实木多层免漆生态板 2. 板材厚度：18mm厚 3. 实木柜规格：4200×2980×300mm 4. 制作工艺：做造型/实木线条收边 5. 底部实木储物柜门	项	1	9340	9340	
12	@002	实木展示柜2	实木展示柜2（置物架四） 1. 材料种类/规格：实木多层免漆生态板 2. 板材厚度：18mm厚 3. 实木柜规格：4900×2980×300mm 4. 制作工艺：做造型/实木线条收边	项	1	10260	10260	
13	@003	实木展示柜3	1. 实木展示柜3：（置物架二） 2. 材料种类/规格：实木多层免漆生态板 3. 板材厚度：18mm厚 4. 实木柜规格：2500×2980×300mm 6. 制作工艺：做造型/实木线条收边	项	1	5560	5560	
本页小计							25160	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	@004	直播厅背景展示柜： （置物架一）	1. 直播厅背景展示柜：（置物架一） 2. 材料种类/规格：实木多层免漆生态板 3. 板材厚度：18mm厚 4. 实木柜规格：800×2980×300mm 6. 制作工艺：做造型/实木线条收边	项	2	2600	5200
15	011205001002	墙、柱面装饰板	直播背景石膏板： 1. 38贯通龙骨，间距不大于1200，12厚石膏板，15厚阻燃板（底板）	m2	5.33	111.17	592.54
16	@006	实木椅	1. 实木椅： 2. 实木软包凳 3. 规格：550×400×400mm 4. 含运输/人工搬运安装摆放	张	1	151.36	151.36
17	@007	高脚凳	1. 高脚凳： 2. 高脚凳360°旋转 一键升降 3. 材质：铁艺烤漆、科技布 4. 规格：480×800×550mm	张	1	82	82
18	@008	收银台	1. 收银台： 2. 实木收银台 3. 材质：免漆实木板 板材加厚25mm厚 4. 规格：1000×500×1060mm	张	1	474.6	474.6
本页小计							6500.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
19	@005	直播台	直播台 1、直播台 2、材质：碳素钢架50*50mm+实木桌板25mm厚度 3、规格：1800*800*800mm	项	1	365	365	
20	@009	铁艺地台展示柜1：	1. 铁艺地台展示柜1： 2. 材料种类/规格：铁艺制作成型、实木多层免漆生态板做台面板 3. 板材厚度：铁艺1.2mm厚、实木板18mm厚 4. 展示柜规格： 5. 500×500×900mm 6. 制作工艺：做造型/实木线条收边	套	1	400	400	
21	@051	铁艺地台展示柜2	1. 铁艺地台展示柜2： 2. 材料种类/规格：铁艺制作成型、实木多层免漆生态板做台面板 3. 板材厚度：铁艺1.2mm厚、实木板18mm厚 4. 展示柜规格： 5. 500×500×700mm 6. 制作工艺：做造型/实木线条收边	套	1	344	344	
本页小计							1109	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段: 翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
22	@052	铁艺地台展示柜3	1. 铁艺地台展示柜3: 2. 材料种类/规格: 铁艺制作成型、实木多层免漆生态板做台面 3. 板材厚度: 铁艺1.2mm厚、实木板18mm厚 4. 展示柜规格: 5. 500×500×300mm 6. 制作工艺: 做造型/实木线条收边	套	2	224	448	
		接待室					56707.4	
23	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除卷闸门 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	5.6	19.04	106.62	
24	010802001002	金属(塑钢)门	铝合金推拉门: 1. 铝合金推拉门 轨道型 2. 门框、扇材质: 1.2mm 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 6mm 钢化玻璃 4. 其他: 含门锁、执手、合页等五金配件 5. 修补门边刮腻子/油漆一底两面 6. 规格: 2435×1990mm	m2	4.85	469.37	2276.44	
本页小计								2831.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
25	011205001001	墙、柱面装饰板	墙面装饰板 1. 消防栓封装装饰板 2. M12化学膨胀螺栓, 40*20*2镀锌方通@300, 面层封18mm实木生态板, 制作消防栓隐形门	m2	3.91	114.63	448.2	
26	010810002001	窗帘盒	1、窗帘盒: 1. 实木18mm厚 窗帘盒	m	2.4	56.49	135.58	
27	011403001002	抹灰面油漆	户外墙体彩绘 1. 手工绘制丙烯墙绘 2. 人工刷外墙墙绘专用防水光油 二遍 3. 规格: 5300×2800mm	m2	14.84	120	1780.8	
28	011302002001	跌级吊顶天棚	吊顶: 1. ϕ 8通丝吊筋, 轻钢龙骨吊件, 38C型轻钢主龙骨, 50C型轻钢副龙骨 基层9mm生态板, 面层9mm石膏板	m2	13.21	127.3	1681.63	
29	011403001003	抹灰面油漆	刮朔/油漆: 1. 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面/天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍): 2 2. 人工砂纸打磨 找补2遍 3. 乳胶漆底油 一遍面油二遍 抹灰面 墙柱面/天棚面	m2	44.64	33.33	1487.85	
本页小计							5534.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
30	011507001001	平面、箱式招牌	门头招牌制作 1. 40×60mm镀锌钢骨架 2mm厚度，9mm生态板打底，面层3mm白色铝塑板，板衔接处室外防水结构胶收边处理 2. 规格：正面12100×2400mm 侧面6200×2100mm	m ²	42.06	228.01	9590.1	
31	011508001001	美术字	1、发光字（翁源县新尧富村果蔬集散专业合作社） 1. 304不锈钢+亚克力平面发光字 2. 规格：480mm×16字、	个	16	285.55	4568.8	
32	011508001002	美术字	1、发光字（支部引领党员带头群众参与集体增收） 1. 304不锈钢+亚克力平面发光字 2. 规格：220mm×16字	个	16	138.35	2213.6	
33	011508001003	美术字	字体： 1、20mmPVC覆晶字 2、规格：300mm×6字，	个	6	139.79	838.74	
本页小计							17211.24	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
34	011507003001	灯箱	标语发光灯箱： 1. 材质/工艺： UV软膜灯箱 2. 规格：970 ×450mm （铝合金浇筑 电咏白电喷型材 ，铝材壁厚1.2 厘，来丰电源， 12V，300W。， 灯箱厚度：6公 分。，软膜厚度 ：25S）	个	2	115.72	231.44	
35	011507003002	灯箱	柜子发光灯箱1 ： 1. 材质/工艺： UV软膜灯箱 2. 规格：480×9 20mm（铝合金 浇筑电咏白电 喷型材，铝材壁 厚1.2厘，来丰 电源，12V，30 0W。，灯箱厚 度：6公分。， 软膜厚度：25S ）	个	2	115.72	231.44	
36	011507003004	灯箱	柜子发光灯箱3 ： 1. 材质/工艺： UV软膜灯箱 2. 规格：660×5 70mm（铝合金 浇筑电咏白电 喷型材，铝材壁 厚1.2厘，来丰 电源，12V，30 0W。，灯箱厚 度：6公分。， 软膜厚度：25S ）	个	2	98.58	197.16	
本页小计							660.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
37	@003	亚克力5厘背喷	1、车贴： 1. 材质/工艺： 高精车贴光膜 2. 规格：475×450mm, 973×453mm	m ²	5.26	52.86	278.04	
38	020102002001	贴墙面	直播背景画面： 1. 材质/工艺： 宣绒墙布 2. 规格：1380×1380mm	m ²	1.4957	68.96	103.14	
39	011508001004	美术字	直播间背景墙叶子装饰： 1. 材质/工艺： 10mmPVC UV 覆晶 2. 规格：420×200mm	个	1	47.08	47.08	
40	050307008002	台牌	直播台牌： 1. 材质/工艺： 10mmPVC UV， 背后三角支撑 2. 规格：600×250mm	个	1	29.52	29.52	
41	050307008001	直播间文化墙	直播间文化墙： 1. 材质/工艺： 10mmPVC UV 覆晶 2. 规格：3900×1130mm	个	1	867.3	867.3	
42	050307008003	办公室制度牌	办公室文化墙： 1. 材质/工艺： 10mmPVC UV 覆晶 2. 规格：1450×570mm	个	4	70.85	283.4	
本页小计							1608.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
43	@031	直播桌面红绒布	1. 直播桌面红绒布： 2. 红绒布 3. 规格：2700×3400mm	m ²	9.18	15.89	145.87	
44	011502001001	成品装饰线条	防撞条：材质/ 工艺：UV磨砂贴	m	7.79	7.96	62.01	
45	010102001001	挖基坑土方	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	3.75	8.1	30.38	
46	010502001001	独立基础	1、现浇建筑物 混凝土 其他混 凝土基础 2、普通预拌混 凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m ³	3.75	528.79	1982.96	
47	011507002001	竖式标箱	铁艺制作（源来有李） 1. 材质：中厚6*6cm镀锌方管焊接宣传栏骨架，1.2mm厚度镀锌钢板焊接至宣传栏骨架，喷防锈漆/金属面漆二遍。宣传栏底板封镀锌铁皮，用5mm厚度PVC板UV直喷画面 2. 规格：4300×2600mm	个	1	5120	5120	
本页小计							7341.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
48	011507002002	竖式标箱	铁艺制作（李好呀） 1、材质：中厚6*6cm镀锌方管焊接宣传栏骨架，1.2mm厚度镀锌钢板焊接至宣传栏骨架，喷防锈漆/金属面漆二遍。宣传栏底板封镀锌铁皮，用5mm厚度PVC板UV直喷画面 2、规格：4600×2500mm	个	1	5280	5280	
49	011507002003	竖式标箱	铁艺制作（乐享好李） 1、材质：中厚6*6cm镀锌方管焊接宣传栏骨架，1.2mm厚度镀锌钢板焊接至宣传栏骨架，喷防锈漆/金属面漆二遍。宣传栏底板封镀锌铁皮，用5mm厚度PVC板UV直喷画面 2、规格：3850×2200mm	个	1	4200	4200	
本页小计							9480	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
50	011507002004	1467	铁艺制作（李来啦、遇见李、李真好） 1、材质：中厚6*6cm镀锌方管焊接宣传栏骨架，1.2mm厚度镀锌钢板焊接至宣传栏骨架，喷防锈漆/金属面漆二遍。宣传栏底板封镀锌铁皮，用5mm厚度PVC板UV直喷画面 2、规格：1250×2200mm	个	3	1467	4401	
51	011507002005	竖式标箱	铁艺制作（高质量党建引领） 1. 材质：中厚6*6cm镀锌方管焊接宣传栏骨架，1.2mm厚度镀锌钢板焊接至宣传栏骨架，喷防锈漆/金属面漆二遍。宣传栏底板封镀锌铁皮，用5mm厚度PVC板UV直喷画面 2. 规格：5000×1710mm	个	1	5760	5760	
52	@010	双人位沙发	1. 双人位沙发： 2. 双人位沙发 3. 材质：橙色西皮 4. 规格：1300×750×780mm	套	1	480	480	
本页小计							10641	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
53	@010	三人位沙发	三人位沙发： 1. 三人位沙发 2. 材质：橙色西皮 3. 规格：1850×750×780mm	套	1	600	600	
54	@010	茶几	茶几： 2. 材质：铁艺烤漆+10mm钢化玻璃台面 3. 规格：1200×600×450mm	套	1	546	546	
55	@010	边几	边几： 2. 材质：铁艺烤漆+10mm钢化玻璃台面 3. 规格：600×600×450mm	套	1	422.3	422.3	
56	@010	实木茶水台	实木茶水台： 1. 材料种类/规格：实木多层免漆生态板 2. 板材厚度：18mm厚 3. 实木柜规格：1000×800×300mm 4. 制作工艺：做造型/实木线条收边 5. 底部实木储物柜门	套	1	280	280	
		安装工程					6250.94	
		整个项目					6250.94	
57	030413002001	装饰灯	筒灯：4寸9w白色6500K射灯，铝合金：灯体，高透光PC灯罩	套	15	57.69	865.35	
本页小计								2713.65

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		2685.24	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程		1964.26	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		1964.26	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		289.58	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		263.26	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		342.23	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		802.94	
1.2.1.5	011601001004	脚手架		134.86	
1.2.1.6	011601001002	脚手架		62.96	
1.2.1.7	011601001003	脚手架		68.43	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
本页小计				1964.26	

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程		720.98	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		720.98	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		122.96	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		111.78	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		145.31	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		340.93	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
本页小计				720.98	

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县领办合作社现场教学点改造项目 标段：翁源县领办合作社现场教学点改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
本页小计					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 1 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计		
1		直播厅、展示区										
	011610002001	金属门窗拆除	m ²	19.17	6.50		1.91	1.19	1.69	11.31		
	A1-19-53 R*1.5	门窗拆除(整樘) 金属 超过4m ² 人工*1.5	10樘	0.16875	5.61			0.79	1.12	7.52		
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内	10m ³	0.11502	0.89		1.94	0.40	0.57	3.79		11.31
2	011601001001	砖砌体拆除	m ³	0.68	35.87	26.91	32.28	9.59	13.63	118.29		
	A1-19-2	开门窗洞口 180墙	100m ²	0.0068	21.04	9.76		2.96	4.21	37.97		
	80010080	砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	0.0442		17.16				17.16		118.29
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内	10m ³	0.068	14.82		32.28	6.63	9.43	63.16		
3	011108003001	块料零星项目	m ²	0.32	91.14	52.34		16.16	18.23	177.87		
	A1-12-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.0032	7.03	0.38		1.25	1.41	10.09		
	80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ³	0.0065		6.63				6.63		177.87
	A1-12-80	铺贴陶瓷地砖 零星装饰 水泥砂浆	100m ²	0.0032	84.09	37.22		14.91	16.81	153.06		
	80010190	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	m ³	0.0065		8.13				8.13		
4	粤R1-1-70	人工单项拆除 琉璃瓦屋面	m ²	53.53	20.64	0.90	0.66	3.20	4.26	29.65		

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 2 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	借R1-1-70	人工单项拆除 琉璃瓦屋面	10m2	5.353	20.35	0.90		3.07	4.07	28.38	29.65
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内	10m3	0.10706	0.30		0.65	0.13	0.19	1.26	
5	010901001001	瓦屋面	m2	53.53	6.87	32.07		0.99	1.37	41.31	41.31
	A1-10-45	波纹瓦屋面 玻璃钢波纹瓦 辅于 钢檩	100m2	0.5353	6.87	32.07		0.99	1.37	41.31	
6	010607003001	钢檩条	t	0.590809	684.01	5932.55	241.89	267.96	185.18	7311.59	7311.59
	A1-7-65	钢檩条	t	0.590809	684.01	5932.54	241.89	267.95	185.19	7311.58	
7	010808002001	金属门窗套	m2	1.70291	57.90	288.12		8.49	11.58	366.09	366.09
	A1-9-101	门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面 板 带木龙骨	100m2	0.017029	57.90	288.11		8.49	11.58	366.09	
8	010802001003	金属(塑钢)门	m2	18.79	28.01	585.76		4.11	5.60	623.48	623.48
	A1-9-205 换	推拉门安装 铝合金门	100m2	0.1879	28.01	136.16		4.11	5.60	173.88	
	MC1-92	铝合金推拉门46系列	m2	18.79		449.60				449.60	
9	011103001001	橡胶板楼地面	m2	44.98	12.49	80.05		2.21	2.50	97.25	97.25
	A1-12-108	楼地面 塑料卷材	100m2	0.4498	12.49	80.05		2.21	2.50	97.25	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 3 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
10	011403001001	抹灰面油漆	m2	62.43	17.48	9.71		2.63	3.50	33.33	
	A1-15-150 换	成品腻子粉(一股型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.6243	6.74	2.81		1.02	1.35	11.91	
	A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	100m2	0.6243	10.75	6.91		1.62	2.15	21.42	33.33
11	@001	实木展示柜1	项	1		9340.00				9340.00	
	@001	实木展示柜1	项	1		9340.00				9340.00	9340
12	@002	实木展示柜2	项	1		10260.00				10260.00	
	@002	实木展示柜2	项	1		10260.00				10260.00	10260
13	@003	实木展示柜3	项	1		5560.00				5560.00	
	@003	实木展示柜3	项	1		5560.00				5560.00	5560
14	@004	直播厅背景展示柜: (置物架一)	项	2		2600.00				2600.00	
	@004	直播厅背景展示柜: (置物架一)	项	2		2600.00				2600.00	2600
15	011205001002	墙、柱面装饰板	m2	5.33	21.79	73.52	6.05	4.31	5.57	111.17	
	A1-13-2140	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横150	100m2	0.0533	7.21	20.23	4.91	1.88	2.42	36.65	111.17

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 4 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-13-222	胶合板基层 9mm	100m2	0.0533	6.75	33.18	1.14	1.22	1.58	43.87	
	A1-13-255	饰面层 石膏板	100m2	0.0533	7.83	20.05		1.21	1.56	30.65	
16	@006	实木椅	张	1		151.36				151.36	151.36
	@006	实木椅	张	1		151.36				151.36	
17	@007	高脚凳	张	1		82.00				82.00	82
	@007	高脚凳	张	1		82.00				82.00	
18	@008	收银台	张	1		474.60				474.60	474.6
	@008	收银台	张	1		474.60				474.60	
19	@005	直播台	项	1		365.00				365.00	365
	@005	直播台	项	1		365.00				365.00	
20	@009	铁艺地台展示柜1:	套	1		400.00				400.00	400
	@009	铁艺地台展示柜1:	套	1		400.00				400.00	
21	@051	铁艺地台展示柜2	套	1		344.00				344.00	344
	@051	铁艺地台展示柜2	套	1		344.00				344.00	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 5 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
22	@052	铁艺地台展示柜3	套	2		224.00					224.00
	@052	铁艺地台展示柜3	套	2		224.00					224.00
		接待室									
23	011610002002	金属门窗拆除	m2	5.6	12.26		1.91	2.00	2.84		19.04
	A1-19-53 R*1.5	门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5	10樘	0.1	11.37			1.60	2.28		15.25
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内	10m3	0.0336	0.89		1.94	0.40	0.57		3.79
24	010802001002	金属(塑钢)门	m2	4.85	28.01	431.65		4.11	5.60		469.37
	A1-9-205 换	推拉门安装 铝合金门	100m2	0.0485	28.01	136.16		4.11	5.60		173.88
	MCI-92	铝合金推拉门46系列	m2	4.85		295.49					295.49
25	011205001001	墙、柱面装饰板	m2	3.91	18.63	82.74	4.91	3.65	4.71		114.63
	A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横150	100m2	0.0391	7.21	20.23	4.91	1.88	2.42		36.64
	A1-13-223	饰面层 胶合板面	100m2	0.0391	11.42	62.51		1.77	2.28		77.99
26	010810002001	窗帘盒	m	2.4	12.14	39.80	0.26	1.82	2.48		56.49
	A1-9-120	窗帘盒 硬木 单轨	100m	0.024	12.14	39.80	0.25	1.82	2.48		56.49
27	011403001002	抹灰面油漆	m2	14.84		120.00					120.00

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 6 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
	@061	丙烯手工彩绘	m2	14.84		120.00					120.00
	011302002001	跌级吊项天棚	m2	13.21	31.88	84.22	0.08	4.82	6.39		127.30
28	A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.1321	14.62	25.72	0.08	2.21	2.94		45.57
	A1-14-88	胶合板	100m2	0.1485	6.88	36.67		1.04	1.38		45.96
	A1-14-111	石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上	100m2	0.1485	10.38	21.74		1.56	2.08		35.76
	011403001003	抹灰面油漆	m2	44.64	17.48	9.71		2.63	3.50		33.33
29	A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.4464	6.74	2.81		1.02	1.35		11.91
	A1-15-160 换	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	100m2	0.4464	10.75	6.91		1.62	2.15		21.42
	011507001001	平面、箱式招牌	m2	42.06	50.31	144.85	11.06	9.51	12.28		228.01
	A1-13-340	钢骨架	t	0.41265	21.02	68.34	11.07	4.97	6.42		111.82
30	A1-13-220	龙骨上钉胶合板基层	100m2	0.4304	4.56	33.62		0.71	0.91		39.79
	A1-13-235	铝塑板饰面层 贴在胶合板基层上 墙柱面	100m2	0.4304	24.73	42.89		3.83	4.95		76.40
31	011508001001	美术字	个	16	32.15	242.45		4.52	6.43		285.55

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：单独装饰

第 7 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
32	A1-16-301 换	金属美术字安装 0.5m2以内 其他面	10个	1.6	32.15	242.45		4.52	6.43	285.55	285.55
	011508001002	美术字	个	16	20.20	111.27		2.84	4.04	138.35	138.35
33	A1-16-293 换	金属美术字安装 0.1m2以内 其他面	10个	1.6	20.20	111.28		2.84	4.04	138.35	138.35
	011508001003	美术字	个	6	20.20	112.71		2.84	4.04	139.79	139.79
34	011507003001	灯箱	个	2	20.20	112.72		2.84	4.04	139.79	139.79
	@021	灯箱	个	0.6	20.20	112.72		2.84	4.04	139.79	139.79
35	011507003002	灯箱	个	2	20.20	112.72		2.84	4.04	139.79	139.79
	@022	灯箱	个	2	20.20	112.72		2.84	4.04	139.79	139.79
36	011507003004	灯箱	个	2	20.20	112.72		2.84	4.04	139.79	139.79
	@023	灯箱	个	2	20.20	112.72		2.84	4.04	139.79	139.79
37	@003	亚克力5厘背喷	m2	5.26	14.29	33.71		2.01	2.86	52.86	52.86
	A1-16-247	灯箱、广告牌面层 不干胶纸	10m2	0.526	14.29	33.71		2.01	2.86	52.86	52.86

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 单独装饰

第 8 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
38	020102002001	贴墙面	m ²	1.4957	16.40	46.80		2.47	3.28	68.96
	A1-15-241	墙面 贴无缝墙布	100m ²	0.014957	16.40	46.80		2.47	3.28	68.96
39	011508001004	美术字	个	1	20.20	20.00		2.84	4.04	47.08
	A1-16-293 换	金属美术字安装 0.1m ² 以内 其他面	10个	0.1	20.20	20.01		2.84	4.04	47.08
40	050307008002	台牌	个	1		29.52				29.52
	@027	台牌	个	1		29.52				29.52
41	050307008001	直播间文化墙	个	1		867.30				867.30
	@028	直播间文化墙	个	1		867.30				867.30
42	050307008003	办公室制度牌	个	4		70.85				70.85
	@029	办公室制度牌	个	4		70.85				70.85
43	@031	直播桌面红绒布	m ²	9.18		15.89				15.89
	@031	直播桌面红绒布	m ²	9.18		15.89				15.89
44	011502001001	成品装饰线条	m	7.79	1.34	6.16		0.20	0.27	7.96
	A1-9-97	门面贴墙纸	100m ²	0.00779	1.34	6.16		0.20	0.27	7.96

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：单独装饰

第 9 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：(元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
45	010102001001	挖基坑土方	m3	3.75	2.17		3.71	0.93	1.20	8.10	8.1
	A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.001875	1.56			0.24	0.31	2.12	
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.003563	0.61		3.80	0.68	0.88	5.98	
46	010502001001	独立基础	m3	3.75	45.69	459.70	0.75	13.35	9.29	528.79	528.79
	A1-5-2	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础	10m3	0.375	45.69	5.21	0.75	13.35	9.29	74.29	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.7875		454.50				454.50	
47	011507002001	竖式标箱	个	1		5120.00				5120.00	5120
	@71	竖式标箱	个	1		5120.00				5120.00	
48	011507002002	竖式标箱	个	1		5280.00				5280.00	5280
	@72	竖式标箱	个	1		5280.00				5280.00	
49	011507002003	竖式标箱	个	1		4200.00				4200.00	4200
	@73	竖式标箱	个	1		4200.00				4200.00	
50	011507002004	1467	个	3		1467.00				1467.00	1467
	@074	竖式标箱	个	3		1467.00				1467.00	

单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	11.8194	92.14	1089.04
2	00010010	人工费	元	8253.3088	1.00	8253.31
3	01000030	镀锌型钢综合	t	0.4374	5199.69	2274.34
4	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	0.0037	3159.60	11.69
5	01050001	钢丝绳 ϕ 14.1~15	kg	2.9068	3.66	10.64
6	01630130	吊装夹具	套	0.0118	180.00	2.12
7	02270070	土工布	m ²	4.41	4.25	18.74
8	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	10.3488	0.25	2.59
9	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	51.2325	0.39	19.98
10	03010132	自攻螺钉M6×30	十套	2.5904	1.14	2.95
11	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	10.8508	2.23	24.20
12	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.264	0.21	0.06
13	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	58.768	1.79	105.19
14	03010280	盘头螺钉M6×35	十套	0.792	4.20	3.33
15	03010320	螺母综合	十个	4.6499	2.82	13.11
16	03010430	六角螺栓综合	kg	3.1337	5.58	17.49
17	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	6.0247	45.11	271.77
18	03011315	高强螺栓	kg	0.1612	12.00	1.93
19	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	10.5411	1.30	13.70
20	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.3008	2.65	6.10
21	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	8.608	4.54	39.08
22	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	2.325	0.99	2.30
23	03019011	圆钉30~45	kg	0.0624	5.92	0.37
24	03019021	圆钉50~75	kg	0.9111	5.83	5.31
25	03019031	射钉	十个	288.5766	0.08	23.09
26	03019041	枪钉	盒	0.134	6.35	0.85
27	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	21.5191	5.75	123.73
28	03031051	铝合金窗轨L=1000	套	2.688	12.87	34.59
29	03134001	木砂纸	张	2.6988	0.17	0.46
30	03134011	水砂纸	张	4.2828	1.15	4.93
31	03135001	低碳钢焊条综合	kg	9.835	6.19	60.88
32	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	4.0896	12.75	52.14
33	03213001	铁件综合	kg	16.5532	4.84	80.12
34	03213111	镀锌铁码	支	137.8922	0.47	64.81

单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0214	350.00	7.49
36	04030015	机制砂	m ³	0.0658	140.00	9.21
37	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.1753	6.00	1.05
38	04090160	石膏粉	kg	0.9221	1.37	1.26
39	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.0196	330.00	6.47
40	04170020@1	3mm树脂瓦屋面综合	m ²	71.7837	21.42	1537.61
41	04170030	玻璃钢脊瓦	m	6.4236	8.58	55.11
42	05030140	杉木枋	m ³	0.0119	1703.45	20.27
43	05030180	松木板	m ³	0.0027	1310.41	3.54
44	05030240	硬木板	m ³	0.0187	2800.00	52.36
45	05030320	垫木	m ³	0.0083	1670.15	13.86
46	05050050@1	9mm生态板	m ²	45.192	30.62	1383.78
47	05050070@1	9mm生态板	m ²	15.5925	30.62	477.44
48	05050080@1	9mm实木板	m ²	2.5203	30.62	77.17
49	05050080@2	15mm阻燃板	m ²	5.5965	30.62	171.36
50	05050130@1	18mm生态板	m ²	4.301	52.06	223.91
51	06010020@1	钢化中空玻璃6+6+6	m ²	18.912	145.98	2760.77
52	07050001	陶瓷地砖600*600综合	m ²	0.3392	34.04	11.55
53	07190030@2	塑料地板卷材3.5	m ²	49.478	66.31	3280.89
54	09010001	石膏板	m ²	15.5925	16.65	259.62
55	09010010	石膏板9	m ²	5.5965	16.65	93.18
56	09050270@1	不锈钢板	m ²	1.9583	195.73	383.30
57	09130010@1	3mm白色铝塑板3	m ²	47.344	32.00	1515.01
58	09310001@1	UV磨砂贴	m ²	0.8569	54.40	46.62
59	09330050@1	定制化宣绒墙布UV	m ²	1.732	34.08	59.03
60	10010040	轻钢中龙骨	m	32.9378	3.58	117.92
61	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	18.0779	3.75	67.79
62	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	18.4301	5.93	109.29
63	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	9.8296	7.01	68.91
64	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	27.4557	3.58	98.29
65	12010280	木压条15×40	m	9.9654	2.29	22.82
66	13010210	环氧富锌底漆	kg	1.2525	22.22	27.83
67	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	11.2424	13.05	146.71
68	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	25.4826	23.25	592.47

单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	132.981	2.21	293.89
70	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.0046	14.16	0.07
71	13350190	密封毛条	m	35.8288	0.34	12.18
72	13410050	软填料	kg	7.5104	3.90	29.29
73	14090020	光蜡	kg	1.0345	8.77	9.07
74	14230030	大白粉	kg	0.6432	0.30	0.19
75	14230060	滑石粉	kg	6.2522	0.98	6.13
76	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.1253	31.25	3.92
77	14390070	氧气	m3	3.2719	5.16	16.88
78	14390100	乙炔气	kg	1.7996	13.30	23.93
79	14410120	玻璃胶	L	1.7044	33.47	57.05
80	14410130	玻璃胶335克/支	支	10.6946	13.73	146.84
81	14410490	墙边胶	L	2.364	46.77	110.56
82	14410500	乳液	kg	5.0172	5.83	29.25
83	14410560	塑料粘结剂	kg	20.241	14.17	286.81
84	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	19.368	11.97	231.83
85	14410613	墙布专用进口粘合剂(胶)	kg	0.2617	35.00	9.16
86	14430001@1	高精车贴光膜	m2	5.5756	31.80	177.30
87	34090010	白棉纱	kg	0.9028	11.47	10.36
88	34110010	水	m3	0.2912	3.69	1.07
89	99450760	其他材料费	元	360.9082	1.00	360.91
90	9946131	其他材料费	元	48.177	1.00	48.18
91	BCCLF10	高脚凳	张	1	82.00	82.00
92	BCCLF100	实木展示柜2	项	1	10260.00	10260.00
93	BCCLF104	实木展示柜3	项	1	5560.00	5560.00
94	BCCLF109	直播厅背景展示柜：（置物架一）	项	2	2600.00	5200.00
95	BCCLF113	竖式标箱	个	1	5120.00	5120.00
96	BCCLF117	竖式标箱	个	1	5280.00	5280.00
97	BCCLF121	竖式标箱	个	1	4200.00	4200.00
98	BCCLF125	竖式标箱	个	3	1467.00	4401.00
99	BCCLF128	竖式标箱	个	1	5760.00	5760.00
100	BCCLF14	收银台	张	1	474.60	474.60
101	BCCLF2@1	直播台	项	1	365.00	365.00
102	BCCLF22	灯箱	个	2	115.72	231.44

单位工程人材机汇总表

工程名称：单独装饰

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
103	BCCLF26	灯箱	个	2	115.72	231.44
104	BCCLF32	灯箱	个	2	98.58	197.16
105	BCCLF40	台牌	个	1	29.52	29.52
106	BCCLF44	直播间文化墙	个	1	867.30	867.30
107	BCCLF47	办公室制度牌	个	4	70.85	283.40
108	BCCLF54	直播桌面红绒布	m2	9.18	15.89	145.87
109	BCCLF59	双人位沙发	套	1	480.00	480.00
110	BCCLF65	三人位沙发	套	1	600.00	600.00
111	BCCLF7	实木椅	张	1	151.36	151.36
112	BCCLF70	茶几	套	1	546.00	546.00
113	BCCLF74	边几	套	1	422.30	422.30
114	BCCLF78	实木茶水台	套	1	280.00	280.00
115	BCCLF81	铁艺地台展示柜1	套	1	400.00	400.00
116	BCCLF84	铁艺地台展示柜2	套	1	344.00	344.00
117	BCCLF87	铁艺地台展示柜3	套	2	224.00	448.00
118	BCCLF90@1	丙烯手工彩绘	m2	14.84	120.00	1780.80
119	BCCLF95	实木展示柜1	项	1	9340.00	9340.00
120	MC1-92	铝合金推拉门46系列	m2	4.85	295.49	1433.13
121	MC1-92@1	铝合金推拉门 轨道型	m2	18.79	449.60	8447.98
122	补充材料001@1	304不锈钢+亚克力平面发光字 480mm	个	16	235.20	3763.20
123	补充材料002@1	304不锈钢+亚克力平面发光字 220mm	个	16	107.80	1724.80
124	补充材料002@2	300*300*20mmPVC 覆晶字	个	6	109.24	655.44
125	补充材料002@3	叶子：10mmPVC UV 覆晶	个	1	16.53	16.53
126	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C25	m3	3.7875	450.00	1704.38
127	33010640@1	镀锌方通檩条C型Z型檩条	t	0.5908	5616.23	3318.07
128	00010003	机上人工	工日	0.3199	230.00	73.58
129	99450630	折旧费	元	256.6175	1.00	256.62
130	99450640	检修费	元	53.4062	1.00	53.41
131	99450650	维护费	元	124.6696	1.00	124.67
132	99450660	安拆费	元	37.2505	1.00	37.25
133	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	4.9737	8.43	41.93
134	99450680	柴油(机械用)0#	kg	4.0454	6.88	27.83
135	99450700	电(机械用)	kW·h	289.2946	0.58	167.79

单位工程人材机汇总表

工程名称: 单独装饰

第 5 页 共 5 页

		合计				113531.50
--	--	----	--	--	--	-----------

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		小计
1	030413002001	装饰灯	套	15	18.94	29.53		5.44	3.79	57.69	57.69
	C4-12-199	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179 、180、181	10套	1.5	18.94	29.53		5.44	3.79	57.69	
2	030413002002	装饰灯	套	1	7.84	35.35		2.25	1.57	47.02	47.02
	C4-12-203	点光源艺术装饰灯具安装 射灯 滑轨式 示意图号:182、183、18 4、185、186、187	10套	0.1	7.84	35.35		2.25	1.57	47.02	
3	030413008001	霓虹灯	m	73	10.16	15.04		2.92	2.03	30.16	30.16
	C4-13-5	凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm 以内) 70×70	10m	7.3	7.91	2.78		2.27	1.58	14.55	
	C4-12-235	LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带	10m	7.3	2.25	12.26		0.65	0.45	15.60	
4	030413014001	插座	套	1	7.95	19.72		2.29	1.59	31.54	31.54
	C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 1 6	10个	0.1	7.95	19.72		2.29	1.59	31.54	
5	030413014002	插座	套	6	7.95	10.29		2.29	1.59	22.12	22.12
	C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 1 6	10个	0.6	7.95	10.29		2.29	1.59	22.12	
6	030413013001	照明开关、按钮	套	1	7.95	12.05		2.29	1.59	23.89	23.89

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	1562.4904	1.00	1562.49
2	03131001	砂轮片综合	片	15.33	12.87	197.30
3	99450760	其他材料费	元	12.4321	1.00	12.43
4	25570010	软灯带	m	73.73	12.03	886.97
5	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	17.1184	0.18	3.08
6	25590001	塑料灯带卡子	十个	8.4315	0.15	1.26
7	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	6.8715	1.11	7.63
8	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	15.225	1.06	16.14
9	25000001@1	筒灯：4寸9w白色6500K射灯，铝合金：灯体，高透光PC灯罩	套	15.15	27.62	418.44
10	25000001@2	铝合金轨道长度一米，射灯2个	套	1.01	35.00	35.35
11	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.22	0.60	0.13
12	03139071	冲击钻头φ6~8	个	0.0142	2.76	0.04
13	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	2.44	1.11	2.71
14	26410060@1	空调插座	个	1.02	18.86	19.24
15	26410060@2	五孔插座	个	6.12	9.62	58.87
16	26410060@3	双联开关	个	1.02	11.20	11.42
17	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	0.206	2.94	0.61
18	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	2.06	0.06	0.12
19	14030040	汽油综合	kg	1.3629	8.43	11.49
20	29110390@1	5~6位配电箱	个	2.04	71.12	145.08
21	补充主材001@1	NSD100M-25A/3P	个	2	87.20	174.40
22	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	1.456	0.43	0.63
23	补充主材002@1	LC1-D40	个	2	173.74	347.48
24	补充主材003@1	(30mA <0.1s)Vigi C65N C16/2P	个	2	60.78	121.56
25	补充主材004@1	Vigi C65N C16/2P	个	6	111.53	669.18
26	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	0.5791	4.42	2.56
27	03139281	钢锯条	条	0.76	0.43	0.33
28	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.038	14.02	0.53
29	29060137@1	硬质聚氯乙烯管 20	m	80.56	1.79	144.20
30	02270001	棉纱	kg	0.6194	11.47	7.10
31	03137041	焊锡膏	kg	0.0248	47.01	1.17

