

工程名称：始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

招标工程量清单

编制人：
审核人：
编制单位：
法定代表人或其授权人



招标人：
法定代表人或其授权人
编制时间：



(盖章)
(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		大棚维修					
		黄田					
		整个项目					
		大棚安装					
1	01B001	拆除原有坍塌钢棚	1. 拆除原有坍塌钢棚	m2	620		
2	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: 大棚架 Φ20mm×1.2mm	t	0.4158		
3	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m2	11928		
4	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m2	11928		
5	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	1464		
6	01B005	卡膜夹	1. 卡膜夹	只	300		
7	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	1872		
8	031001002001	摇杆	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 摇杆 3. 规格: DN20	m	432		
9	031001008001	塑料管	1. 材质: PVC排水管 2. 规格: De110mm 3. 连接形式: 粘接	m	72		
10	01B008	大棚门修复	1. 大棚门修复	樘	6		
		苗池填砂					
11	010101003001	苗池回填砂	1. 材料品种: 细砂	m3	75.36		
		都塘					
		整个项目					
12	01B001	拆除原有坍塌钢棚	1. 拆除原有坍塌钢棚	m2	200		
13	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: 大棚架 Φ20mm×1.2mm	t	0.1557		
14	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m2	7952		
15	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m2	3976		
16	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	488		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	01B005	卡膜夹	1. 卡膜夹	只	100		
18	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	624		
19	031001002001	摇杆	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 摇杆 3. 规格: DN20	m	144		
20	031001008001	塑料管	1. 材质: PVC排水管 2. 规格: De110mm 3. 连接形式: 粘接	m	24		
21	01B008	大棚门修复	1. 大棚门修复	樘	1		
		远径					
		整个项目					
22	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m ²	1165.2		
23	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m ²	1165.2		
24	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	140		
25	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	140		
		顿岗					
		整个项目					
		大棚安装					
26	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m ²	1105.2		
27	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m ²	1105.2		
28	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	132		
29	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	132		
		安装育苗池					
30	01B002	安装育苗池	安装苗池（含竹竿和起垄）	m ²	4687.5		
		坊坪					
		整个项目					
31	01B001	拆旧棚膜	1. 拆旧棚膜	m ²	562.6		
32	01B002	保温12丝无滴膜材料及安装	1. 保温12丝无滴膜	m ²	470.1		
33	01B004	卡膜槽	1. 卡膜槽	m	66		
34	01B006	卡膜弹簧	1. 卡膜弹簧	m	99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
35	031001008001	摇杆	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 摇杆 3. 规格: DN20	m	150		
		安装部分					
		沈所育苗棚安装					
		整个项目					
36	010103001001	平整场地	1. 土石类别: 平整场地	m ²	12269		
37	01B001	大棚安装(主材甲供)	1. 大棚安装(主材甲供)	m ²	8475		
38	01B002	安装育苗池	安装育苗池(含竹竿和起垄)	m ²	8475		
39	01B003	材料转运	1. 材料转运	项	1		
		沈所安装育苗棚自来水					
		整个项目					
40	031001008002	塑料管	1. 材质: PPR水管 2. 规格: De20mm 3. 连接形式: 粘接	m	310		
41	031001008003	塑料管	1. 材质: PPR水管 2. 规格: De15mm 3. 连接形式: 粘接	m	35		
42	031002003001	PPR闸阀	1. 规格: PPR闸阀 2. 连接形式: 粘接	个	35		
		涝洲水安装育苗棚自来水					
		整个项目					
43	031001008001	塑料管	1. 材质: PPR水管 2. 规格: De25mm 3. 连接形式: 粘接	m	140		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
44	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR水管 2. 规格:De20mm 3. 连接形式:粘接	m	260		
45	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR水管 2. 规格:De15mm 3. 连接形式:粘接	m	32		
46	031002003001	PPR闸阀	1. 规格:PPR闸阀 2. 连接形式:粘接	个	32		
		黄田安装					
		整个项目					
47	050104001001	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格:ppr给水管 de15	m	396		
48	050104001002	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格:ppr给水管 de25	m	84		
49	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 管道附件/阀门/灌水器品种、规格:铜喷头	个	72		
50	050104003001	球阀	1. 调节控制器规格型号:PPR球阀 De25	套	2		
51	030412001001	配管	1. 名称:PVC线管	m	90		
52	030412004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:线管配线 3. 型号:BLVV 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铝芯	m	300		
53	030405008001	漏电开关	1. 名称:漏电开关 2. 规格:63A	个	2		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目			
1.1		装饰工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.6.1	011601001001	墙柱面活动脚手架(黄田)			
1.1.2.6.2	011601001002	墙柱面活动脚手架(都塘)			
1.1.2.6.3	011601001003	墙柱面活动脚手架(远径)			
1.1.2.6.4	011601001004	墙柱面活动脚手架(顿岗)			
1.1.2.6.5	011601001005	墙柱面活动脚手架(坊坪)			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县育苗设施修复和苗棚安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		安装工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.2.2.2	ASGD SG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.2.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.10	2.10	施工便道			
1.2.2.11	2.11	样板引路			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县育苗设施修复和苗
棚安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

	合计		-
--	----	--	---

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

