

乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建
设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡
村建设项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：(签字及盖章)
编 制 单 位：(盖章)
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)
法定代表人或其授权人：(签字或盖章)
编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

标段：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 1 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目					
		乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目（田心村）					
		场地平整					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土方类别：一二类土 2. 清理废料外运：挖掘机挖装一般土方自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	420		
		拆除硬化					
2	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土面层 2. 厚度：80mm	m2	590		
3	040103003007	余方弃置	1. 装载机装松散石方，自卸汽车运石方运距综合考虑	m3	47.2		
4	041001003010	拆除基层	1. 材质：碎石垫层 2. 厚度：50mm 3. 拆除废料外运运距综合考虑	m2	590		
		拆除明沟					
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 材质：混凝土垫层 2. 厚度：100厚	m3	23.76		
6	040103003017	余方弃置	1. 装载机装松散石方，自卸汽车运石方运距5km	m3	23.76		
7	041001007001	拆除砖石结构	1. 材质：砖沟 2. 厚度：120厚 3. 拆除废料外运：挖掘机挖装松散石方，自卸汽车运石方运距综合考虑	m3	21.12		
		新建硬化（100厚）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 2 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度:50mm 3. 1. 挖掘机挖装土，自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	89		
9	040201003002	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	1780		
10	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:12%水泥石粉稳定层 2. 厚度:80厚	m2	1780		
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	1780		
		新建硬化（150厚）					
12	040101001003	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度:80mm 3. 1. 挖掘机挖装土，自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	120		
13	040201003003	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	1500		
14	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量:12%水泥石粉稳定层 2. 厚度:120厚	m2	1500		
15	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	1500		
		仿木护栏					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 3 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:20cm	m2	0.78		
17	040103003018	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方 方 运距综合考虑	m3	0.16		
18	050307006001	仿木栏杆	1. 栏杆/栏板高度: 1.13m 2. 扶手材料种类、规格:混凝土预制栏杆 3. 立柱材料种类、规格:100*100混凝土预制 4. 栏板材料种类、规格:80*80混凝土预制、60*60混凝土预制 5. 饰面做法:面刷木纹漆 6. 固定配件种类:厂家出厂配套固定方式 7. 其他: 未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求	m	35		
19	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.16		
		碎拼片石路					
20	040101001004	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度:50mm 3. 1. 挖掘机挖装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	6		
21	040201003004	素土夯实	1. 人行道整形碾压	m2	120		
22	040204001001	碎石垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:80厚碎石垫层	m2	120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 4 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040204001005	人行道块料铺设	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:50厚C25混凝土层	m2	120		
24	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:碎拼片石铺砖路面（规格范围B/L=150-500），20mm厚	m2	120		
		植草砖地面					
25	040101001005	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度:125mm 3. 1. 挖掘机挖装土，自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	37.5		
26	040201003008	素土夯实	1. 人行道整形碾压	m2	300		
27	040204001003	碎石垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:200厚碎石垫层	m2	300		
28	040204001004	混凝土垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:120厚C25混凝土	m2	300		
29	050201009001	植草砖(格)地面	1. 植草砖(格)种类、规格、颜色:200*400*60/400*400*60混凝土成品植草砖（8字砖），砖缝回填种植土 2. 50厚粗砂铺设	m2	300		
30	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:砖孔内播草籽 2. 草(灌木)籽种类:结缕草草籽	m2	300		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 5 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：混凝土预制路沿、100*200*500 2. 垫层材料品种、厚度：70厚C25混凝土	m	74.1		
		垃圾收集点					
32	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：镀锌管、150*150 2. 单位重量：（钢材厚度2mm厚）9.294kg/m	t	0.48		
33	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：镀锌管、50*100 2. 单位重量：（钢材厚度2mm厚）4.584kg/m	t	0.34		
34	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌管、150*80 2. 单位重量：（钢材厚度2mm厚计取）7.096kg/m	t	0.7		
35	010605003001	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：1.5mm镀锌板封边烤黑灰漆面	m2	96.1		
36	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料品种：贴海报	m2	16.5		
37	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：2mm烤漆黑灰漆面镀锌板	m2	16.5		
38	040201003009	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	71.4		
39	040202002003	水泥稳定土	1. 水泥含量：12%水泥石粉稳定层 2. 厚度：80厚	m2	71.4		
40	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：100厚 3. 水泥混凝土路面养生：水养生	m2	71.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 6 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		花池改造					
41	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格：MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	8.1		
42	011203002001	拼碎石材墙、柱面	1. 面层材料品种、规格：15厚1：2水泥砂浆掺瓷砖胶贴合细河卵石（块径45-60）	m2	45		
43	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称：花池压顶 2. 混凝土种类：现浇钢筋混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	7.43		
44	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类：二级钢 2. 钢筋规格：直径在10以内	t	0.15		
45	010505008001	其他板模板	1. 压顶、扶手模板	m2	42.3		
46	011107001001	找平层	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：15厚素砼抛光打磨	m2	63		
		休憩座椅					
47	040101002007	挖沟槽土方	1. 土类别：人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2.64		
48	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.32		
49	040103003010	余方弃置	1. 弃料品种：挖掘机装土，自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	1.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 7 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.99		
51	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格:河卵石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.6		
52	010607010001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:50*50*1.0方通支架、20*100*0.3仿木镀锌方通（烤漆）横向布置	t	0.12		
		村牌					
53	040205003001	标志牌	1. 类型:成品村牌 2. 规格尺寸:3050mm*2103mm 3. 材质:不锈钢烤漆工艺 4. 包含字体 5. 其它:实际村牌以广告厂家出厂规格尺寸为准	个	1		
54	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2.93		
55	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.92		
56	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	1.87		
57	040305001001	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	0.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 8 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 条形	m3	0.66		
59	040305004003	砖砌体	1. 材料品种、规格: MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	0.5		
60	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位: 墙面 2. 面层材料品种、规格: M7.5水泥砂浆掺瓷砖胶贴片石	m2	2.28		
61	010505002002	基础模板	1. 带形基础模板无筋	m2	3.04		
		修复水沟（300）					
62	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 人工挖淤泥流砂 2. 人工装自卸汽车运 淤泥、流砂，运距综合考虑	m3	17.1		
63	040501019001	砌体渠道	1. 断面规格: 修复水沟底面抹灰 2. 防渗、防水、防腐要求: 20厚12水泥砂浆抹灰修复	m2	51.3		
64	040501019002	砌体渠道	1. 名称: 修复水沟墙面抹灰 2. 勾缝、抹面要求: 20厚12水泥砂浆抹灰修复	m2	136.8		
65	040501016002	混凝土成品盖板	1. 盖板材质及规格: 400*500*80厚成品预制盖板	m	105		
66	040501016003	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格: 400*500*120厚成品预制盖板	m	66		
		新建水沟（300）					
67	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	496		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 9 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	272		
69	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种: 挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	183.36		
70	040501016004	砌体方沟	1. 断面规格: 300*400 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 120厚M7.5水泥砂浆Mu10砖 4. 勾缝、抹面要求: 20厚1:2防水水泥砂浆抹灰	m	800		
71	040501016009	混凝土成品盖板	1. 盖板材质及规格: 400*500*80厚成品预制盖板	m	570		
72	040501016011	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格: 400*500*120厚成品预制盖板	m	230		
73	010505001003	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	160		
		新建水沟（400）					
74	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别: 人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	113.88		
75	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	53.3		
76	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种: 挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	52.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 10 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	040501016007	砌体方沟	1. 断面规格:400*500 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:180厚M7.5水泥砂浆Mu10砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹灰	m	130		
78	040501016008	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格:500*600*120厚成品预制盖板	m	130		
79	010505001002	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	26		
		混凝土涵管					
80	041001001002	拆除路面 切缝	1. 厚度:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	48		
81	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:150mm	m2	28.2		
82	040103003019	余方弃置	1. 装载机装松散石方,自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	7.05		
83	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	14.05		
84	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.02		
85	040103002001	一般回填方	1. 材料品种、规格:回填中砂	m3	4.41		
86	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土,自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	9.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 11 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	040501001001	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:200厚C25混凝土垫层 2. 管道规格、等级:Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管, DN300 3. 连接形式:水泥砂浆接口	m	6		
88	040501001002	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:200厚C25混凝土垫层 2. 管道规格、等级:Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管, DN400 3. 连接形式:水泥砂浆接口	m	18		
89	040202010001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100厚	m2	28.2		
90	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	28.2		
91	010505001004	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	9.6		
		河卵石矮墙					
92	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	26.01		
93	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	17.34		
94	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	6.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 12 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	040305004002	砖砌体	1. 砖墙基 2. 材料品种、规格：MU10砖 3. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	6.12		
96	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种、规格：河卵石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆掺15%瓷砖胶	m3	15.3		
97	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	5.1		
98	010505001005	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	17		
		乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目（大村）					
		场地平整					
99	040101001002	挖一般土方	1. 土方类别：一二类土 2. 清理废料外运：挖掘机挖装一般土方自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	441		
		拆除硬化					
100	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土面层 2. 厚度：80mm	m2	590		
101	040103003022	余方弃置	1. 装载机装松散石方，自卸汽车运石方运距综合考虑	m3	47.2		
102	041001003011	拆除基层	1. 材质：碎石 2. 厚度：50mm 3. 拆除废料外运：挖掘机挖装松散石方，自卸汽车运石方运距综合考虑	m2	590		
		拆除明沟					
103	041001008002	拆除混凝土结构	1. 材质：混凝土垫层 2. 厚度：100厚	m3	9.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 13 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	040103003023	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	9.45		
105	041001007002	拆除砖石结构	1. 材质: 砖沟 2. 厚度: 120厚 3. 拆除废料外运: 挖掘机挖装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	8.4		
		新建硬化（100厚）					
106	040101001003	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 50mm 3. 1. 挖掘机挖装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	72		
107	040201003014	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	1440		
108	040202002003	水泥稳定土	1. 水泥含量: 12% 水泥石粉稳定层 2. 厚度: 80厚	m2	1440		
109	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 100厚 3. 嵌缝材料: 设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生: 水养生	m2	1440		
		新建硬化（150厚）					
110	040101001004	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 80mm 3. 1. 挖掘机挖装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	133.6		
111	040201003015	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	1670		
112	040202002004	水泥稳定土	1. 水泥含量: 12% 水泥石粉稳定层 2. 厚度: 120厚	m2	1670		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 14 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm,沥青处理,松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	1670		
		仿木护栏					
114	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:20cm	m2	3.72		
115	040103003024	余方弃置	1. 装载机装松散石方,自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	0.74		
116	050307006002	仿木栏杆	1. 栏杆/栏板高度: 1. 13m 2. 扶手材料种类、规格:混凝土预制栏杆 3. 立柱材料种类、规格:100*100混凝土预制 4. 栏板材料种类、规格:80*80混凝土预制、60*60混凝土预制 5. 饰面做法:面刷木纹漆 6. 固定配件种类:厂家出厂配套固定方式 7. 其他: 未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求	m	175		
117	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.74		
		碎拼片石路					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目 标段：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 15 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	040101001005	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度:50mm 3. 1. 挖掘机挖装土，自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	2		
119	040201003016	素土夯实	1. 人行道整形碾压	m2	40		
120	040204001005	碎石垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:80厚碎石垫层	m2	40		
121	040204001010	人行道块料铺设	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:50厚C25混凝土层	m2	40		
122	040204001009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:碎拼片石铺砖路面（规格范围B/L=150~500），20mm厚	m2	40		
		植草砖地面					
123	040101001006	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度:125mm 3. 1. 挖掘机挖装土，自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	22.5		
124	040201003017	素土夯实	1. 人行道整形碾压	m2	180		
125	040204001007	碎石垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:200厚碎石垫层	m2	180		
126	040204001008	混凝土垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:120厚C25混凝土	m2	180		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 16 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	050201009002	植草砖(格)地面	1. 植草砖(格)种类、规格、颜色:200*400*60/400*400*60混凝土成品植草砖(8字砖), 砖缝回填种植土 2. 50厚粗砂铺设	m2	180		
128	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:砖孔内播草籽 2. 草(灌木)籽种类:结缕草草籽	m2	180		
129	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土预制路沿、100*200*500 2. 垫层材料品种、厚度:70厚C25混凝土	m	88.26		
		垃圾收集点					
130	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌管、150*150 2. 单位重量:(钢材厚度2mm厚) 9.294kg/m	t	0.48		
131	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌管、50*100 2. 单位重量:(钢材厚度2mm厚) 4.584kg/m	t	0.34		
132	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌管、150*80 2. 单位重量:(钢材厚度2mm厚计取) 7.096kg/m	t	0.7		
133	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:1.5mm镀锌板封边烤黑灰漆面	m2	96.1		
134	011507001002	平面、箱式招牌	1. 面层材料品种:贴海报	m2	16.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 17 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:2mm烤漆黑灰漆面镀锌板	m2	16.5		
136	040201003018	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	71.4		
137	040202002005	水泥稳定土	1. 水泥含量:12%水泥石粉稳定层 2. 厚度:80厚	m2	71.4		
138	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100厚 3. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	71.4		
		村牌					
139	040205003002	标志牌	1. 类型:成品村牌 2. 规格尺寸:3050mm*2103mm 3. 材质:不锈钢烤漆工艺 4. 包含字体 5. 其它:实际村牌以广告厂家出厂规格尺寸为准	个	1		
140	040101002013	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2.93		
141	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.92		
142	040103003015	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	1.87		
143	040305001001	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	0.37		
144	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形	m3	0.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目 标段: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 18 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	040305004006	砖砌体	1. 材料品种、规格：MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	0.5		
146	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位：墙面 2. 面层材料品种、规格：M7.5水泥砂浆掺瓷砖胶贴片石	m2	2.28		
147	010505002001	基础模板	1. 带形基础模板无筋	m2	3.04		
		砖砌挡墙800mm高					
148	040101002008	挖沟槽土方	1. 土类别：人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	29.23		
149	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	3.36		
150	040103003008	余方弃置	1. 弃料品种：挖掘机装土，自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	25.37		
151	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	2.52		
152	040305004003	砖砌体	1. 砖墙基 2. 材料品种、规格：MU10砖 3. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	4.03		
153	040305004004	砖砌体	1. 材料品种、规格：MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	15.75		
154	010502030001	地坪	1. 垫层材料种类、厚度：混凝土填充路面缝隙(100*120) 2. 混凝土种类：C25	m2	4.2		
155	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 19 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		修复水沟（300）					
156	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 人工挖淤泥流砂 2. 人工装自卸汽车 淤泥、流砂，自 卸汽车运淤泥、流 砂 运距综合考虑	m3	23.25		
157	040501019001	砌体渠道	1. 断面规格:修复 水沟底面抹灰 2. 防渗、防水、防 腐要求:20厚12水 泥砂浆抹灰修复	m2	69.75		
158	040501019002	砌体渠道	1. 名称:修复水沟 墙面抹灰 2. 勾缝、抹面要求 :20厚12水泥砂浆 抹灰修复	m2	186		
159	040501016018	混凝土成品盖板	1. 盖板材质及规格 :400*500*80厚成 品预制盖板	m	178.5		
160	040501016021	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格 :400*500*120厚成 品预制盖板	m	54		
		新建水沟（300）					
161	040101002009	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配 合挖装沟槽、基坑 土方 一、二类土	m3	239.32		
162	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填 土 夯实机夯实 槽 、坑	m3	131.24		
163	040103003009	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘 机装土，自卸汽车 运土方 运距综合 考虑	m3	88.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 20 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	040501016023	砌体方沟	1. 断面规格:300*400 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚M7.5水泥砂浆Mu10砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹灰	m	386		
165	040501016019	混凝土成品盖板	1. 盖板材质及规格:400*500*80厚成品预制盖板	m	241		
166	040501016022	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格:400*500*120厚成品预制盖板	m	145		
167	010505001003	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	77.2		
		新建水沟（400）					
168	040101002011	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	175.2		
169	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	82		
170	040103003011	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	80.95		
171	040501016016	砌体方沟	1. 断面规格:400*500 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:180厚M7.5水泥砂浆Mu10砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹灰	m	200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 21 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	040501016017	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格：500*600*120厚成品预制盖板	m	200		
173	010505001004	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	40		
		河卵石矮墙					
174	040101002012	挖沟槽土方	1. 土类别：人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	9.18		
175	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	6.12		
176	040103003012	余方弃置	1. 弃料品种：挖掘机装土，自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	2.15		
177	040305004005	砖砌体	1. 砖墙基 2. 材料品种、规格：MU10砖 3. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	2.16		
178	040305003003	浆砌块料	1. 材料品种、规格：河卵石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆掺15%瓷砖胶	m3	5.4		
179	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m3	1.8		
180	010505001005	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	6		
		乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目（招田村）					
		场地平整					
181	040101001002	挖一般土方	1. 土方类别：一二类土 2. 清理废料外运：挖掘机挖装一般土方自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	245		
		拆除硬化					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 22 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	041001001008	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:80mm	m2	1640		
183	040103003027	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方 方 运距综合考虑	m3	131.2		
184	041001003012	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:50mm 3. 拆除废料外运: 挖掘机挖装松散石方, 自卸汽车运石方 方 运距综合考虑	m2	1640		
		拆除明沟					
185	041001008002	拆除混凝土结构	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:100厚	m3	1.62		
186	040103003028	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方 方 运距综合考虑	m3	1.62		
187	041001007002	拆除砖石结构	1. 材质:砖沟 2. 厚度:120厚 3. 拆除废料外运: 挖掘机挖装松散石方, 自卸汽车运石方 方 运距综合考虑	m3	1.44		
		新建硬化（100厚）					
188	040101001003	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度:50mm 3. 1. 挖掘机挖装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	165		
189	040201003020	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	3300		
190	040202002005	水泥稳定土	1. 水泥含量:12%水泥石粉稳定层 2. 厚度:80厚	m2	3300		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 23 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	3300		
		新建硬化（150厚）					
192	040101001004	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:80mm 3. 1. 挖掘机挖装土, 自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	199.2		
193	040201003021	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	2490		
194	040202002006	水泥稳定土	1. 水泥含量:12%水泥石粉稳定层 2. 厚度:120厚	m2	2490		
195	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	2490		
		仿木护栏					
196	041001001011	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:20cm	m2	2.57		
197	040103003029	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方运距综合考虑	m3	0.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 24 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	050307006002	仿木栏杆	1. 栏杆/栏板高度: 1. 13m 2. 扶手材料种类、规格:混凝土预制栏杆 3. 立柱材料种类、规格:100*100混凝土预制 4. 栏板材料种类、规格:80*80混凝土预制、60*60混凝土预制 5. 饰面做法:面刷木纹漆 6. 固定配件种类:厂家出厂配套固定方式 7. 其他: 未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求	m	120		
199	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.51		
		碎拼片石路					
200	040101001005	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度:50mm 3. 1. 挖掘机挖装土, 自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	7		
201	040201003022	素土夯实	1. 人行道整形碾压	m2	140		
202	040204001009	碎石垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:80厚碎石垫层	m2	140		
203	040204001015	人行道块料铺设	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:50厚C25混凝土层	m2	140		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 25 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	040204001014	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：碎拼片石铺砖路面（规格范围B/L=150-500），20mm厚	m2	140		
		植草砖地面					
205	040101001006	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度:125mm 3. 1. 挖掘机挖装土，自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	46.25		
206	040201003023	素土夯实	1. 人行道整形碾压	m2	370		
207	040204001011	碎石垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:200厚碎石垫层	m2	370		
208	040204001012	混凝土垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:120厚C25混凝土	m2	370		
209	050201009002	植草砖(格)地面	1. 植草砖(格)种类、规格、颜色:200*400*60/400*400*60混凝土成品植草砖（8字砖），砖缝回填种植土 2. 50厚粗砂铺设	m2	370		
210	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:砖孔内播草籽 2. 草(灌木)籽种类:结缕草草籽	m2	370		
211	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：混凝土预制路沿、100*200*500 2. 垫层材料品种、厚度:70厚C25混凝土	m	100.7		
		砖砌台阶					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 26 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
212	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1.94		
213	040103002002	一般回填方	1. 材料品种、规格:素土回填,厚500mm	m3	1.62		
214	040103003020	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土,自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	0.08		
215	010502032002	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:100mm 2. 混凝土种类:混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:C25	m2	3.24		
216	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆	m2	3.24		
217	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹灰压光,面拉防滑纹	m2	3.24		
218	010505018001	台阶模板	1. 模板部位:台阶模板	m2	3.24		
		垃圾收集点					
219	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌管、150*150 2. 单位重量:(钢材厚度2mm厚)9.294kg/m	t	0.48		
220	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌管、50*100 2. 单位重量:(钢材厚度2mm厚)4.584kg/m	t	0.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 27 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌管、150*80 2. 单位重量：（钢材厚度2mm厚计取）7.096kg/m	t	0.7		
222	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格：1.5mm镀锌板封边烤黑灰漆面	m2	96.1		
223	011507001003	平面、箱式招牌	1. 面层材料品种：贴海报	m2	16.5		
224	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：2mm烤漆黑灰漆面镀锌板	m2	16.5		
225	040201003024	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	71.4		
226	040202002007	水泥稳定土	1. 水泥含量：12%水泥石粉稳定层 2. 厚度：80厚	m2	71.4		
227	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：100厚 3. 水泥混凝土路面养生：水养生	m2	71.4		
		修复水沟（300）					
228	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 人工挖淤泥流砂 2. 人工装自卸汽车淤泥、流砂，自卸汽车运淤泥、流砂 运距综合考虑	m3	19.35		
229	040501019001	砌体渠道	1. 断面规格：修复水沟底面抹灰 2. 防渗、防水、防腐要求：20厚12水泥砂浆抹灰修复	m2	58.05		
230	040501019002	砌体渠道	1. 名称：修复水沟墙面抹灰 2. 勾缝、抹面要求：20厚12水泥砂浆抹灰修复	m2	154.8		
231	040501016025	混凝土成品盖板	1. 盖板材质及规格：400*500*80厚成品预制盖板	m	108		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 28 页 共 63 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目 标段: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 29 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
242	040103003030	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	4. 13		
243	040101002015	挖沟槽土方	1. 土类别: 人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	7. 12		
244	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2. 28		
245	040103002003	一般回填方	1. 材料品种、规格: 回填中砂	m3	3. 22		
246	040103003015	余方弃置	1. 弃料品种: 挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	4. 5		
247	040501001002	混凝土管	1. 垫层材质及厚度: 200厚C25混凝土垫层 2. 管道规格、等级: II级钢筋混凝土承插口排水管, DN300 3. 连接形式: 水泥砂浆接口	m	15		
248	040202010002	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100厚	m2	16. 5		
249	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 150厚 3. 嵌缝材料: 设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生: 水养生	m2	16. 5		
250	010505001003	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	6		
		河卵石矮墙					
251	040101002016	挖沟槽土方	1. 土类别: 人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	28. 31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 30 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	18.87		
253	040103003016	余方弃置	1. 弃料品种: 挖掘机装土, 自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	6.62		
254	040305004006	砖砌体	1. 砖墙基 2. 材料品种、规格: MU10砖 3. 砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	6.66		
255	040305003004	浆砌块料	1. 材料品种、规格: 河卵石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆掺15%瓷砖胶	m3	16.65		
256	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C25	m3	5.55		
257	010505001004	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	18.5		
		乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目（高夫社头村）					
		场地平整					
258	040101001002	挖一般土方	1. 土方类别: 一二类土 2. 清理废料外运: 挖掘机挖装一般土方自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	462		
		拆除硬化					
259	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土面层 2. 厚度: 80mm	m2	935		
260	040103003029	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	74.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 31 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	041001003011	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:50mm 3. 拆除废料外运: 挖掘机挖装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m2	935		
		拆除明沟					
262	041001008002	拆除混凝土结构	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:100厚	m3	5.4		
263	040103003030	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	5.4		
264	041001007002	拆除砖石结构	1. 材质:砖沟 2. 厚度:120厚 3. 拆除废料外运: 挖掘机挖装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	4.8		
		新建硬化（100厚）					
265	040101001003	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度:50mm 3. 1. 挖掘机挖装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	67		
266	040201003026	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	1340		
267	040202002007	水泥稳定土	1. 水泥含量:12%水泥石粉稳定层 2. 厚度:80厚	m2	1340		
268	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	1340		
		新建硬化（150厚）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 32 页 共 63 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 33 页 共 63 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 34 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		植草砖地面					
282	040101001006	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度:125mm	m3	25		
283	040201003029	素土夯实	1. 人行道整形碾压	m2	200		
284	040204001016	碎石垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:200厚碎石垫层	m2	200		
285	040204001017	混凝土垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:120厚C25混凝土	m2	200		
286	050201009002	植草砖(格)地面	1. 植草砖(格)种类、规格、颜色:200*400*60/400*400*60混凝土成品植草砖(8字砖), 砖缝回填种植土 2. 50厚粗砂铺设	m2	200		
287	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格:砖孔内播草籽 2. 草(灌木)籽种类:结缕草草籽	m2	200		
288	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土预制路沿、100*200*500 2. 垫层材料品种、厚度:70厚C25混凝土	m	84.19		
		垃圾收集点					
289	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌管、150*150 2. 单位重量:(钢材厚度2mm厚)9.294kg/m	t	0.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 35 页 共 63 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 36 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
299	040101002020	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2.93		
300	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.92		
301	040103003022	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	1.87		
302	040305001001	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	0.37		
303	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形	m3	0.66		
304	040305004008	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.5		
305	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:墙面 2. 面层材料品种、规格:M7.5水泥砂浆掺瓷砖胶贴片石	m2	2.28		
306	010505002001	基础模板	1. 带形基础模板 无筋	m2	3.04		
		修复水沟（300）					
307	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 人工挖淤泥流砂 2. 人工装自卸汽车淤泥、流砂, 自卸汽车运淤泥、流砂 运距综合考虑	m3	40.5		
308	040501019001	砌体渠道	1. 断面规格:修复水沟底面抹灰 2. 防渗、防水、防腐要求:20厚12水泥砂浆抹灰修复	m2	121.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 37 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	040501019002	砌体渠道	1. 名称:修复水沟 墙面抹灰 2. 勾缝、抹面要求: 20厚12水泥砂浆抹灰修复	m2	324		
310	040501016032	混凝土成品盖板	1. 盖板材质及规格: 400*500*80厚成品 预制盖板	m	300		
311	040501016034	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格: 400*500*120厚成品 预制盖板	m	105		
		新建水沟（300）					
312	040101002018	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	328.6		
313	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	180.2		
314	040103003018	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	121.47		
315	040501016036	砌体方沟	1. 断面规格:300*400 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚M7.5水泥砂浆Mu10砖 4. 勾缝、抹面要求: 20厚1:2防水水泥砂浆抹灰	m	530		
316	040501016033	混凝土成品盖板	1. 盖板材质及规格: 400*500*80厚成品 预制盖板	m	130		
317	040501016035	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格: 400*500*120厚成品 预制盖板	m	400		
318	010505001002	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	106		
		河卵石矮墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 38 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
319	040101002019	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	24.48		
320	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	16.32		
321	040103003019	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	5.72		
322	040305004007	砖砌体	1. 砖墙基 2. 材料品种、规格:MU10砖 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	5.76		
323	040305003005	浆砌块料	1. 材料品种、规格:河卵石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆掺15%瓷砖胶	m3	14.4		
324	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.8		
325	010505001003	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	16		
		乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目（坪山村）					
		场地平整					
326	040101001002	挖一般土方	1. 土方类别:一二类土 2. 清理废料外运:挖掘机挖装一般土方自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	602		
		拆除硬化					
327	041001001012	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:80mm	m2	1375		
328	040103003036	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	110		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 39 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
329	041001003012	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:50mm 3. 拆除废料外运: 挖掘机挖装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m2	1375		
		拆除明沟					
330	041001008002	拆除混凝土结构	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:100厚	m3	9.72		
331	040103003037	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	9.72		
332	041001007002	拆除砖石结构	1. 材质:砖沟 2. 厚度:120厚 3. 拆除废料外运: 挖掘机挖装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	8.64		
		新建硬化（100厚）					
333	040101001003	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度:50mm 3. 1. 挖掘机挖装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	100		
334	040201003032	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	2000		
335	040202002009	水泥稳定土	1. 水泥含量:12%水泥石粉稳定层 2. 厚度:80厚	m2	2000		
336	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	2000		
		新建硬化（150厚）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 40 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
337	040101001004	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度:80mm 3. 1. 挖掘机挖装土，自卸汽车运土方运距综合考虑m	m3	204		
338	040201003033	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	2550		
339	040202002010	水泥稳定土	1. 水泥含量:12%水泥石粉稳定层 2. 厚度:120厚	m2	2550		
340	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	2550		
		仿木护栏					
341	041001001015	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:20cm	m2	3.2		
342	040103003038	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	0.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 41 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
343	050307006002	仿木栏杆	1. 栏杆/栏板高度: 1. 13m 2. 扶手材料种类、规格:混凝土预制栏杆 3. 立柱材料种类、规格:100*100混凝土预制 4. 栏板材料种类、规格:80*80混凝土预制、60*60混凝土预制 5. 饰面做法:面刷木纹漆 6. 固定配件种类:厂家出厂配套固定方式 7. 其他: 未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求	m	150		
344	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.64		
		碎拼片石路					
345	040101001005	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度:50mm 3. 1. 挖掘机挖装土, 自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	4		
346	040201003034	素土夯实	1. 人行道整形碾压	m2	80		
347	040204001018	碎石垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:80厚碎石垫层	m2	80		
348	040204001023	人行道块料铺设	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:50厚C25混凝土层	m2	80		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 42 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	040204001022	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：碎拼片石铺砖路面（规格范围B/L=150-500），20mm厚	m2	80		
		植草砖地面					
350	040101001006	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：125mm 3. 1. 挖掘机挖装土，自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	16.25		
351	040201003035	素土夯实	1. 人行道整形碾压	m2	130		
352	040204001020	碎石垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：200厚碎石垫层	m2	130		
353	040204001021	混凝土垫层	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：120厚C25混凝土	m2	130		
354	050201009002	植草砖(格)地面	1. 植草砖(格)种类、规格、颜色：200*400*60/400*400*60混凝土成品植草砖（8字砖），砖缝回填种植土 2. 50厚粗砂铺设	m2	130		
355	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 基层材料种类规格：砖孔内播草籽 2. 草(灌木)籽种类：结缕草草籽	m2	130		
356	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：混凝土预制路沿、100*200*500 2. 垫层材料品种、厚度：70厚C25混凝土	m	68.79		
		热熔划线停车位					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目 标段: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 43 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
357	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔标线 2. 类型:划线规格: 5700*2500*200	m2	35.8		
		垃圾收集点					
358	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌管、150*150 2. 单位重量:(钢材厚度2mm/厚) 9.294kg/m	t	0.97		
359	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌管、50*100 2. 单位重量:(钢材厚度2mm/厚) 4.584kg/m	t	0.68		
360	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌管、150*80 2. 单位重量:(钢材厚度2mm/厚计取) 7.096kg/m	t	1.39		
361	010605003002	钢屋面板	1. 钢材品种、规格:1.5mm镀锌板封边烤黑灰漆面	m2	192.2		
362	011507001005	平面、箱式招牌	1. 面层材料品种:贴海报	m2	33		
363	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:2mm烤漆黑灰漆面镀锌板	m2	33		
364	040201003036	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	142.8		
365	040202002011	水泥稳定土	1. 水泥含量:12%水泥石粉稳定层 2. 厚度:80厚	m2	142.8		
366	040203007022	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100厚 3. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	142.8		
		村牌					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 44 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
367	040205003002	标志牌	1. 类型:成品村牌 2. 规格尺寸:3050mm*2103mm 3. 材质:不锈钢烤漆工艺 4. 包含字体 5. 其它:实际村牌以广告厂家出厂规格尺寸为准	个	1		
368	040101002026	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2.93		
369	040103001018	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.92		
370	040103003029	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	1.87		
371	040305001001	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	0.37		
372	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形	m3	0.66		
373	040305004011	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.5		
374	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位:墙面 2. 面层材料品种、规格:M7.5水泥砂浆掺瓷砖胶贴片石	m2	2.28		
375	010505002001	基础模板	1. 带形基础模板无筋	m2	3.04		
		修复水沟（300）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 45 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
376	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 人工挖淤泥流砂 2. 人工装自卸汽车淤泥、流砂，自卸汽车运淤泥、流砂 运距综合考虑	m3	30.15		
377	040501019001	砌体渠道	1. 断面规格:修复水沟底面抹灰 2. 防渗、防水、防腐要求:20厚12水泥砂浆抹灰修复	m2	90.45		
378	040501019002	砌体渠道	1. 名称:修复水沟墙面抹灰 2. 勾缝、抹面要求:20厚12水泥砂浆抹灰修复	m2	241.2		
379	040501016041	混凝土成品盖板	1. 盖板材质及规格:400*500*80厚成品预制盖板	m	247.5		
380	040501016044	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格:400*500*120厚成品预制盖板	m	54		
		新建水沟（300）					
381	040101002022	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	390.6		
382	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	214.2		
383	040103003022	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土，自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	144.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 46 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
384	040501016046	砌体方沟	1. 断面规格:300*400 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚M7.5水泥砂浆Mu10砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹灰	m	630		
385	040501016042	混凝土成品盖板	1. 盖板材质及规格:400*500*80厚成品预制盖板	m	540		
386	040501016045	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格:400*500*120厚成品预制盖板	m	90		
387	010505001001	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	126		
		新建水沟（400）					
388	040101002023	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	83.22		
389	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	38.95		
390	040103003023	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	38.45		
391	040501016039	砌体方沟	1. 断面规格:400*500 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:180厚M7.5水泥砂浆Mu10砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹灰	m	95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 47 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
392	040501016040	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格:500*600*120厚成品预制盖板	m	95		
393	010505001002	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	19		
		混凝土涵管					
394	041001001013	拆除路面 切缝	1. 厚度:旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	12		
395	041001001011	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:150mm	m2	6.6		
396	040103003039	余方弃置	1. 装载机装松散石方, 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	1.65		
397	040101002024	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2.85		
398	040103001017	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.91		
399	040103002004	一般回填方	1. 材料品种、规格:回填中砂	m3	0.86		
400	040103003024	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	0.94		
401	040501001002	混凝土管	1. 垫层材质及厚度:200厚C25混凝土垫层 2. 管道规格、等级:Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管, DN300 3. 连接形式:水泥砂浆接口	m	6		
402	040202010003	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100厚	m2	6.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 48 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
403	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	6.6		
404	010505001003	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	1.2		
		河卵石矮墙					
405	040101002025	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	40.55		
406	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	27.03		
407	040103003025	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	9.48		
408	040305004010	砖砌体	1. 砖墙基 2. 材料品种、规格:MU10砖 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	9.54		
409	040305003006	浆砌块料	1. 材料品种、规格:河卵石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆掺15%瓷砖胶	m3	23.85		
410	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	7.95		
411	010505001006	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	26.5		
		乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目（一六村）					
		场地平整					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 49 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
412	040101001002	挖一般土方	1. 土方类别：一二类土 2. 清理废料外运； 挖掘机挖装一般土方自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	686		
		拆除硬化					
413	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土面层 2. 厚度：80mm	m2	300		
414	040103003032	余方弃置	1. 装载机装松散石方，自卸汽车运石方运距综合考虑	m3	24		
415	041001003011	拆除基层	1. 材质：碎石 2. 厚度：50mm 3. 拆除废料外运； 挖掘机挖装松散石方，自卸汽车运石方运距综合考虑	m2	300		
		拆除明沟					
416	041001008002	拆除混凝土结构	1. 材质：混凝土垫层 2. 厚度：100厚	m3	4.86		
417	040103003033	余方弃置	1. 装载机装松散石方，自卸汽车运石方运距综合考虑	m3	4.86		
418	041001007002	拆除砖石结构	1. 材质：砖沟 2. 厚度：120厚 3. 拆除废料外运； 挖掘机挖装松散石方，自卸汽车运石方运距综合考虑	m3	4.32		
		新建硬化（100厚）					
419	040101001003	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：50mm 3. 1. 挖掘机挖装土，自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	96		
420	040201003036	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	1920		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 50 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
421	040202002011	水泥稳定土	1. 水泥含量:12%水泥石粉稳定层 2. 厚度:80厚	m2	1920		
422	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	1920		
		新建硬化（150厚）					
423	040101001004	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度:80mm 3. 1. 挖掘机挖装土，自卸汽车运土方运距综合考虑	m3	252.8		
424	040201003037	素土夯实	1. 路床碾压检验	m2	3160		
425	040202002012	水泥稳定土	1. 水泥含量:12%水泥石粉稳定层 2. 厚度:120厚	m2	3160		
426	040203007022	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150厚 3. 嵌缝材料:设缝宽20mm, 沥青处理, 松木条嵌缝 4. 随打随抹平拉纹 5. 水泥混凝土路面养生:水养生	m2	3160		
		热熔划线停车位					
427	040205007002	标线	1. 材料品种:热熔标线 2. 类型:划线规格：5700*2500*200	m2	107.3		
		修复水沟（300）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 51 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
428	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 人工挖淤泥流砂 2. 人工装自卸汽车淤泥、流砂，自卸汽车运淤泥、流砂 运距综合考虑	m3	16.2		
429	040501019001	砌体渠道	1. 断面规格:修复水沟底面抹灰 2. 防渗、防水、防腐要求:20厚12水泥砂浆抹灰修复	m2	48.6		
430	040501019002	砌体渠道	1. 名称:修复水沟墙面抹灰 2. 勾缝、抹面要求:20厚12水泥砂浆抹灰修复	m2	129.6		
431	040501016048	混凝土成品盖板	1. 盖板材质及规格:400*500*80厚成品预制盖板	m	18		
432	040501016050	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格:400*500*120厚成品预制盖板	m	144		
		新建水沟（300）					
433	040101002026	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	170.5		
434	040103001018	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	93.5		
435	040103003026	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土，自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	63.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 52 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
436	040501016052	砌体方沟	1. 断面规格:300*400 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚M7.5水泥砂浆Mu10砖 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2防水水泥砂浆抹灰	m	275		
437	040501016049	混凝土成品盖板	1. 盖板材质及规格:400*500*80厚成品预制盖板	m	145		
438	040501016051	混凝土成品行车盖板	1. 盖板材质及规格:400*500*120厚成品预制盖板	m	130		
439	010505001001	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	55		
		河卵石矮墙					
440	040101002027	挖沟槽土方	1. 土类别:人机配合挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	22.95		
441	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	15.3		
442	040103003027	余方弃置	1. 弃料品种:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	5.36		
443	040305004011	砖砌体	1. 砖墙基 2. 材料品种、规格:MU10砖 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	5.4		
444	040305003007	浆砌块料	1. 材料品种、规格:河卵石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆掺15%瓷砖胶	m3	13.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 53 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
445	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.5		
446	010505001002	垫层模板	1. 垫层木模板	m2	15		
		田心村绿化					
		苗木补充范围					
		苗木补充范围-1					
447	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	100		
448	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	15		
449	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	20		
450	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:结缕草 2. 规格:宽400-600，长2000-2500/卷 3. 高度:30-60 4. 养护期:6个月	m2	200		
451	050103001001	栽植乔木	1. 种类:枇杷树 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 养护期:12个月	株	15		
		苗木补充范围-2					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 54 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
452	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:12个月	m ²	100		
453	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	10		
454	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	20		
455	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:结缕草 2. 规格:宽400-600, 长2000-2500/卷 3. 高度:30-60 4. 养护期:6个月	m ²	200		
456	050103001002	栽植乔木	1. 种类:枇杷树 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 养护期:12个月	株	8		
		大村绿化					
		苗木补充范围					
		苗木补充范围-1					
457	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:12个月	m ²	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 55 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
459	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
		苗木补充范围-2					
460	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	40		
461	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	4		
462	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
		苗木补充范围-3					
463	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 56 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
464	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	4		
465	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	4		
		苗木补充范围-4					
466	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	30		
467	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	4		
468	050103002008	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	4		
		苗木补充范围-5					
469	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 57 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
470	050103002009	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
471	050103002010	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
		苗木补充范围-6					
472	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	50		
		招田村绿化					
		苗木补充范围					
		苗木补充范围-1					
473	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	6		
474	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	6		
		苗木补充范围-2					
475	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 58 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
476	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	10		
477	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	20		
478	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:结缕草 2. 规格:宽400-600, 长2000-2500/卷 3. 高度:30-60 4. 养护期:6个月	m2	200		
479	050103001002	栽植乔木	1. 种类:枇杷树 2. 胸径/干径/米径/地径:4-6cm 3. 株高:120-150cm 4. 养护期:12个月	株	8		
		苗木补充范围-3					
480	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	70		
481	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 59 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
482	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	4		
		高夫社头村绿化					
		苗木补充范围					
		苗木补充范围-1					
483	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	50		
484	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	3		
485	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
		苗木补充范围-2					
486	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	30		
487	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 60 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
488	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
		苗木补充范围-3					
489	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	40		
490	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	3		
491	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
		苗木补充范围-4					
492	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	40		
		苗木补充范围-5					
493	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 61 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
494	050103002009	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	20		
495	050103002010	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	20		
		坪山村绿化					
		苗木补充范围					
		苗木补充范围-1					
496	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	200		
497	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	10		
498	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	10		
		苗木补充范围-2					
499	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 62 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
500	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
501	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
		苗木补充范围-3					
502	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	40		
503	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类:红继木 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
504	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:乐昌含笑 2. 株高:800-1000mm 3. 冠径:600-800mm 4. 养护期:12个月	株	2		
		苗木补充范围-4					
505	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:成型花 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:12个月	m2	200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村
六村乡村建设项目

第 63 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
506	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类：红继木 2. 株高：800-1000mm 3. 冠径：600-800mm 4. 养护期：12个月	株	10		
507	050103002008	栽植单株灌木	1. 种类：乐昌含笑 2. 株高：800-1000mm 3. 冠径：600-800mm 4. 养护期：12个月	株	10		
		苗木补充范围-5					
508	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类：翠芦莉 2. 株高/冠径：成型花 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：12个月	m ²	40		
		苗木补充范围-6					
509	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类：翠芦莉 2. 株高/冠径：成型花 3. 单位面积株数：36株/m ² 4. 养护期：12个月	m ²	40		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目 标段：乳源瑶族自治县一六镇一六村乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]