

南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	10号庭院		
1.2	11号庭院		
1.3	12号庭院		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-绿化工程 标段： 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		10号庭院						
		灌木种植						
1	050102002024	栽植灌木	1. 冠从高:110-120cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:70-80cm 4. 种类:大红花	株	3			
2	050102002025	栽植灌木	1. 冠从高:60cm 2. 养护期:12个月 3. 蓬径:30-40cm 4. 种类:紫花三角梅	株	2			
3	050102008032	栽植花卉	1. 花卉种类:红继木苗 2. 单位面积株数:49株/m² 3. 株高或蓬径:30-35cm 4. 养护期:12个月	m2	4.8			
4	050101009009	种植土回(换)填		m3	0.345			
		灌木种植合计						
		摆设盆花						
5	粤050102020060	摆设盆花	1. 苗木种类:多肉 2. 养护期:12个月	盆	7			
6	粤050102020061	摆设盆花	1. 苗木种类:大红花 2. 苗木规格:高110-120cm 3. 养护期:12个月	盆	1			
7	粤050102020062	摆设盆花	1. 苗木种类:紫花三角梅 2. 苗木规格:高60cm 3. 养护期:12个月	盆	3			
8	粤050102020063	摆设盆花	1. 苗木种类:红花三角梅 2. 苗木规格:高250cm 3. 养护期:12个月	盆	1			
9	粤050102020064	摆设盆花	1. 苗木种类:红花三角梅 2. 苗木规格:高20-30cm 3. 养护期:12个月	盆	3			
10	粤050102020065	摆设盆花	1. 苗木种类:吊兰 2. 苗木规格:高15-20cm 3. 养护期:12个月	盆	26			
11	粤050102020066	摆设盆花	1. 苗木种类:四季海棠 2. 苗木规格:高40-50cm 3. 养护期:12个月	盆	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-绿化工程 标段： 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	粤050102020067	摆设盆花	1. 苗木种类: 苏铁 2. 苗木规格: 120*100cm 3. 养护期: 12个月	盆	2			
13	粤050102020068	摆设盆花	1. 苗木种类: 太阳花 2. 养护期: 12个月	盆	2			
		摆设盆花合计						
		10号庭院合计						
		11号庭院						
		地被种植						
14	050102008033	栽植花卉	1. 花卉种类: 太阳花 2. 单位面积株数: 49株/m² 3. 养护期: 12个月	m2	2.31			
15	050101009010	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	0.75			
		地被种植合计						
		摆设盆花						
16	粤050102020034	摆设盆花	1. 苗木种类: 四季桂 2. 苗木规格: D2cm 3. 养护期: 12个月	盆	1			
17	粤050102020019	摆设盆花	1. 苗木种类: 多肉 2. 养护期: 12个月	盆	9			
18	粤050102020020	摆设盆花	1. 苗木种类: 多肉 2. 养护期: 12个月	盆	11			
19	粤050102020021	摆设盆花	1. 苗木种类: 吊兰 2. 苗木规格: 高10-15cm 3. 养护期: 12个月	盆	16			
20	粤050102020022	摆设盆花	1. 苗木种类: 四季海棠 2. 苗木规格: 高20-25cm 3. 养护期: 12个月	盆	4			
21	粤050102020024	摆设盆花	1. 苗木种类: 紫花三角梅 2. 苗木规格: 高25-30cm 3. 养护期: 12个月	盆	27			
22	粤050102020025	摆设盆花	1. 苗木种类: 紫花三角梅 2. 苗木规格: 高250cm 3. 养护期: 12个月	盆	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-绿化工程 标段： 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	粤050102020026	摆设盆花	1. 苗木种类:红花三角梅 2. 苗木规格:高140-150cm 3. 养护期:12个月	盆	1			
24	粤050102020027	摆设盆花	1. 苗木种类:三角梅 2. 苗木规格:高50-60cm 3. 养护期:12个月	盆	1			
25	粤050102020028	摆设盆花	1. 苗木种类:大红花 2. 苗木规格:高50-60cm 3. 养护期:12个月	盆	1			
26	粤050102020029	摆设盆花	1. 苗木种类:月季 2. 苗木规格:高25-30cm 3. 养护期:12个月	盆	6			
27	粤050102020030	摆设盆花	1. 苗木种类:散尾葵 2. 苗木规格:高120cm 3. 养护期:12个月	盆	2			
28	粤050102020031	摆设盆花	1. 苗木种类:柠檬 2. 苗木规格:高120-130cm 3. 养护期:12个月	盆	1			
29	粤050102020032	摆设盆花	1. 苗木种类:四季桂 2. 苗木规格:D5-6 3. 养护期:12个月	盆	1			
30	粤050102020033	摆设盆花	1. 苗木种类:高120cm 2. 苗木规格:苏铁 3. 养护期:12个月	盆	2			
		摆设盆花合计						
		11号庭院合计						
		12号庭院						
		乔木种植						
31	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径: ϕ 2-3cm 2. 种类:红叶石楠 3. 养护期:12个月	株	2			
32	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径: ϕ 5-6cm 2. 种类:红叶石楠 3. 养护期:12个月	株	2			
33	050102001005	栽植乔木	1. 胸径或干径: ϕ 11-12cm 2. 种类:红叶石楠 3. 养护期:12个月	株	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-绿化工程 标段： 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	050102001006	栽植乔木	1. 胸径或干径: ϕ 5-6cm 2. 种类: 金叶女贞 3. 养护期: 12个月	株	1			
35	050102001007	栽植乔木	1. 胸径或干径: ϕ 15-16cm 2. 种类: 八月桂 3. 养护期: 12个月	株	1			
		乔木种植合计						
		灌木种植						
36	050102002026	栽植灌木	1. 冠丛高: 80 2. 养护期: 12个月 3. 蓬径: 80cm 4. 种类: 红叶石楠球	株	40			
37	050102002027	栽植灌木	1. 冠丛高: 80cm 2. 养护期: 12个月 3. 蓬径: 80cm 4. 种类: 金叶女贞球	株	5			
38	050102002028	栽植灌木	1. 冠丛高: 60cm 2. 养护期: 12个月 3. 蓬径: 60cm 4. 种类: 金叶女贞球	株	1			
39	050102002029	栽植灌木	1. 冠丛高: 80*80cm 2. 养护期: 12个月 3. 种类: 红继木球	株	12			
40	050102002030	栽植灌木	1. 冠丛高: 60cm 2. 养护期: 12个月 3. 蓬径: 40-45cm 4. 种类: 大红花	株	3			
41	050102002031	栽植灌木	1. 冠丛高: 250cm 2. 养护期: 12个月 3. 种类: 三角梅	株	2			
42	050102002032	栽植灌木	1. 冠丛高: 140cm 2. 养护期: 12个月 3. 种类: 三角梅	株	1			
43	050102002033	栽植灌木	1. 冠丛高: 60-70cm 2. 养护期: 12个月 3. 种类: 三角梅	株	2			
44	050102002034	栽植灌木	1. 冠丛高: 30-40cm 2. 养护期: 12个月 3. 种类: 红花三角梅	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-绿化工程

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		灌木种植合计						
		地被种植						
45	050102008023	栽植花卉	1. 单位面积株数:49株/m² 2. 花卉种类:满天星 3. 株高或蓬径:15-20cm 4. 养护期:12个月	m2	33.68			
46	050102012002	铺种草皮	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:台湾草	m2	163.94			
47	050101009011	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	106.77			
		地被种植合计						
		12号庭院合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
48	050403001001	树木支撑架		株	7			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-绿化工

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-市政工程 标段： 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		10号庭院						
1	010401003020	青砖景墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	3.12			
2	010401003021	砖砌花池	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.23			
3	011505011001	陶瓷罐花瓶	1. 成品摆件	个	8			
4	011505011002	老石槽花盆	1. 成品摆件	个	2			
5	011505011003	磨盘	1. Φ 6成品石磨盘	个	3			
6	011505011004	组合式磨盘	1. 组合式磨盘	个	1			
7	050305006001	成品木质花架	1. 成品木质花架座椅安装	个	1			
		10号庭院合计						
		11号庭院						
		砌筑工程						
8	010401003022	青砖景墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	2.45			
9	011201001005	砂浆抹面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	2.88			
10	010401003023	砖砌花池	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.24			
11	010401012001	砖砌台阶	1. 砌零星构件 台阶 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m2	1.08			
12	011102001001	石材楼地面	1. 楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	1.08			
		砌筑工程合计						
		柜子、字体						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-市政工程 标段： 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	011501001001	柜子	1. 成品橱柜 上柜	m	14			
14	011508001001	泡沫塑料字	1. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内 其他面	个	10			
		柜子、字体合计						
		小品摆件						
15	050305006002	石桌石凳	1. 石件安装 石凳(桌)	个	1			
16	011505011005	陶瓷罐花瓶	1. 成品摆件	个	12			
17	011505011006	老石槽花盆	1. 成品摆件	个	1			
18	011505011007	簸箕	1. ϕ 80cm簸箕	个	3			
		小品摆件合计						
		11号庭院合计						
		12号庭院						
		砌筑工程						
19	010401003025	砖砌花池	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2 砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	1.57			
20	010401003024	砖砌挡墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	10.78			
21	010401003030	砖砌树池	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.84			
22	011201001006	砂浆抹面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	2.4			
23	011201001012	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	5			
24	010401012002	砖砌台阶	1. 砌零星构件 台阶 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m2	4.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-市政工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	011108004001	水泥砂浆零星项目	1. 水泥砂浆找平层 台阶 20mm 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	4.52			
26	010401009005	实心砖柱	1. 混水砖方形柱(周长) 1.2m 以内 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.66			
		砌筑工程合计						
		砌筑水沟						
27	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	17.47			
28	010404001004	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	3.18			
29	010401003028	砖砌水沟	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2 砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	5.02			
30	011201001007	砂浆抹面(平面)	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	4.8			
31	011201001008	砂浆抹面(立面)	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	18			
32	010512008002	预制成品盖板(500*300*50mm)	1. 盖板 安装 换为【水泥盖板】	m3	0.0975			
		砌筑水沟合计						
		砌筑水池						
33	010404001005	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	0.71			
34	010401003029	砖砌水沟	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1/2 砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-市政工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011201001011	砂浆抹面(立面)	1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	9.63			
		砌筑水池合计						
		四小园						
36	050307006002	仿竹子铝合金烤漆篱笆	1.成品护栏 铝合金	m	21			
37	050201001004	园路	1.砖平铺路面(人字形、席纹形) 砂浆结合层 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	11.81			
		四小园合计						
		12号庭院合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-市政工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南雄市水口镇大坪村水南门“美丽庭院”创建项目-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

