

新丰县城老旧小区周边道路标线更新施划

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 498548.09

(大写): 肆拾玖万捌仟伍佰肆拾捌元零玖分

招标人:



(单位盖章)

工程造价
咨询企业:



(企业资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

Handwritten signature: 冯浩

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

Red square seal with characters: 志伟

(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2026年4月7日

复核时间:

2026年4月7日

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：新丰县城老旧小区周边道路标线更新施划项目
- 2、建设单位：新丰县城城市综合服务中心
- 3、工程地点：新丰县城老旧小区周边道路

二、工程范围

本工程是新丰县城老旧小区周边道路标线更新施划项目，内容为对新丰县城老旧小区周边道路标线翻新、标牌更换及维修等。

三、编制依据

1. 本工程预算采用清单计价法，工程量、综合单价、费用费率、主材价格按以下标准进行编制：
2. 工程量根据《城服中心年前标线翻新工程数量表》《城服中心 2025 年划线和标牌数量表》计算。
3. 综合单价根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、采用清单计价方式，套用相应《广东省市政工程综合定额（2018）》等定额计价子目及相关计价文件确定；人工、机械和主要材料价格依据同期信息价与市场价。
4. 税金取费按粤建标函（2019）819 号或财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号。

编制单位：广东新正工程咨询有限公司

日期：二〇二六年四月一日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		新丰年前翻新					164663.12	
		新丰妇幼保健院					3020.29	
1	040205007001	标线	1. 中线 2. 规格:60m*0.15m 3. 施工地点: 新丰妇幼保健院 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	9	36.68	330.12	
2	040205007002	标线	1. 斑马线 2. 规格:25条*5m*0.4m 3. 施工地点: 新丰妇幼保健院 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	50	41.77	2088.50	
3	040205007003	标线	1. 停止线 2. 规格:12m*0.4m 3. 施工地点: 新丰妇幼保健院 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	4.8	36.68	176.06	
4	040205008001	标记	1. 菱形 2. 施工地点: 新丰妇幼保健院 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	60.39	241.56	
5	040205007004	箭头标线	1. 箭头 2. 规格: 3米直行右转4个*0.935m ² 3. 施工地点: 新丰妇幼保健院 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3.74	49.21	184.05	
		新丰双龙路. 北					6437.34	
6	040205007028	标线	1. 边线 2. 规格: 1170m*0.15m 3. 施工地点: 新丰双龙路. 北 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	175.5	36.68	6437.34	
		新丰文化路					5771.60	
本页小计								9457.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	040205007091	标线	1. 边线 2. 规格: 1549m*0.15m 3. 施工地点: 新丰文化路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	157.35	36.68	5771.60	
		新丰新龙大道					12095.53	
8	040205007006	标线	1. 中线 2. 规格: 264m*0.15m 3. 施工地点: 新丰新龙大道 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	39.6	36.68	1452.53	
9	040205007011	标线	1. 双黄线 2. 规格: 426m*0.15m 3. 施工地点: 新丰新龙大道 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	63.9	36.68	2343.85	
10	040205007012	标线	1. 导流线 2. 规格: 97m*0.45m 3. 施工地点: 新丰新龙大道 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	43.65	36.68	1601.08	
11	040205007007	标线	1. 斑马线 2. 规格: 56条*5m*0.4m 3. 施工地点: 新丰新龙大道 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	112	41.77	4678.24	
12	040205007008	标线	1. 停止线 2. 规格: 24m*0.4m 3. 施工地点: 新丰新龙大道 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	9.6	36.68	352.13	
本页小计								16199.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	040205008002	标记	1. 菱形 2. 施工地点：新丰新龙大道 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	18	60.39	1087.02
14	040205007009	箭头标线	1. 6米箭头直行+6米箭头直行右转 2. 规格：6米2个*2.16m ² +6米2个*3.74m ² 3. 施工地点：新丰新龙大道 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	11.8	49.21	580.68
		新丰双龙路. 南					9189.57
15	040205007014	标线	1. 中线, 实线. 2. 规格: 240m*0.15m 3. 施工地点: 新丰双龙路. 南 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	36	36.68	1320.48
16	040205007020	标线	1. 双黄线 2. 规格: 582m*0.15m 3. 施工地点: 新丰双龙路. 南 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	87.3	36.68	3202.16
17	040205007017	标线	1. 停止线 2. 规格: 49m*0.4m 3. 施工地点: 新丰双龙路. 南 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	19.6	36.68	718.93
18	040205008003	标记	1. 菱形 2. 施工地点：新丰双龙路. 南 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	40	60.39	2415.60
本页小计							9324.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
19	040205007018	箭头标线	1. 3米箭头直行、右转、直行加左转 2. 规格：3米4个*0.54m ² +3米4个*0.7m ² +3米28个*0.935m ² 3. 施工地点：新丰双龙路.南 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	31.14	49.21	1532.40	
		新丰黄陂路					3008.22	
20	040205007022	标线	1. 双黄线 2. 规格：403m*0.15m 3. 施工地点：新丰黄陂路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	60.45	36.68	2217.31	
21	040205007023	标线	1. 停止线 2. 规格：12m*0.4m 3. 施工地点：新丰黄陂路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	4.8	36.68	176.06	
22	040205008004	标记	1. 菱形 2. 施工地点：新丰黄陂路 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2	60.39	120.78	
23	040205007024	箭头标线	1. 3米箭头直行、直行加左转、直行加左右转 2. 规格：3米6个*0.54m ² +3米3个*0.935m ² +3米3个*1.33m ² 3. 施工地点：新丰双龙路.南 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	10.04	49.21	494.07	
		新丰车田路					1615.72	
24	040205007025	标线	1. 中线 2. 规格：120m*0.15m 3. 施工地点：新丰车田路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	18	36.68	660.24	
本页小计								5200.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 城服中心年前标线翻新工程

标段： 新丰县城老小区周边道路
标线更新施划项目

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
25	040205007027	标线	1. 虚线 2. 规格: 164m*0.15m 3. 施工地点: 新丰车田路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	24.6	36.68	902.33	
26	040205007026	箭头标线	1. 3米箭头直行 2. 规格: 3米2个*0.54m ² 3. 施工地点: 新丰车田路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1.08	49.21	53.15	
		新丰东门路					3518.80	
27	040205007029	标线	1. 中线. 实线. 2. 规格: 270m*0.15m 3. 施工地点: 新丰东门路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	40.5	36.68	1485.54	
28	040205007030	标线	1. 虚线 2. 规格: 248m*0.15m 3. 施工地点: 新丰东门路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	37.2	36.68	1364.50	
29	040205007032	箭头标线	1. 3米箭头直行、左右转、直行加右转、直行加左右转 2. 规格: 3米4个*0.54m ² +3米3个*1.1m ² +3米3个*0.935m ² +3米4个*1.33m ² 3. 施工地点: 新丰东门路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	13.59	49.21	668.76	
		新丰新南路					1707.17	
30	040205007033	标线	1. 中线. 实线. 2. 规格: 180m*0.15m 3. 施工地点: 新丰新南路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	27	36.68	990.36	
本页小计								5464.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新规划项目

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
31	040205007034	标线	1. 虚线 2. 规格: 44m*0.15m 3. 施工地点: 新丰新南路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	6.6	36.68	242.09	
32	040205007035	标线	1. 停止线 2. 规格: 18m*0.4m 3. 施工地点: 新丰新南路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	7.2	36.68	264.10	
33	040205007036	箭头标线	1. 3米箭头直行、直行加左右转 2. 规格: 3米3个*0.54m ² +3米2个*1.33m ² 3. 施工地点: 新丰新南路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	4.28	49.21	210.62	
新丰群英路								7281.91
34	040205007037	标线	1. 中线. 实线. 2. 规格: 180m*0.15m 3. 施工地点: 新丰群英路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	27	36.68	990.36	
35	040205007038	标线	1. 虚线 2. 规格: 48m*0.15m 3. 施工地点: 新丰群英路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	7.2	36.68	264.10	
36	040205007039	标线	1. 停止线 2. 规格: 26m*0.4m 3. 施工地点: 新丰群英路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	10.4	36.68	381.47	
37	040205008005	标记	1. 菱形 2. 施工地点: 新丰群英路 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5	60.39	301.95	
本页小计								2654.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新规划项目

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	040205007040	箭头标线	1. 3米箭头直行、直行加左转、直行加左右转 2. 规格：3米11个*0.54m ² +3米4个*0.935m ² +3米8个*1.33m ² 3. 施工地点：新丰群英路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	20.32	49.21	999.95
39	040205007041	标线	1. 斑马线 2. 规格：52条*5m*0.4m 3. 施工地点：新丰群英路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	104	41.77	4344.08
		新丰新城东街					2702.99
40	040205007042	标线	1. 中线.实线. 2. 规格：116m*0.15m 3. 施工地点：新丰新城东街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	17.4	36.68	638.23
41	040205007044	标线	1. 停止线 2. 规格：9m*0.4m 3. 施工地点：新丰新城东街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	3.6	36.68	132.05
42	040205007045	箭头标线	1. 3米箭头直行、直行加左右转、左右转 2. 规格：3米4个*0.54m ² +3米2个*1.33m ² +3米2个*1.1m ² 3. 施工地点：新丰新城东街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	7.02	49.21	345.45
本页小计							6459.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
43	040205007046	标线	1. 斑马线 2. 规格: 19条*5m*0.4m 3. 施工地点: 新丰新城东街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	38	41.77	1587.26	
		新丰东明西路					6731.14	
44	040205007047	标线	1. 中线 2. 规格: 440m*0.15m 3. 施工地点: 新丰文明西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	66	36.68	2420.88	
45	040205007048	标线	1. 停止线 2. 规格: 65m*0.4m 3. 施工地点: 新丰文明西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	26	36.68	953.68	
46	040205007049	箭头标线	1. 4.5米箭头直行、直行加左转、直行加左右转 2. 规格: 4.5米14个*1.215m ² +4.5米2个*2.104m ² +4.5米6个*2.903m ² 3. 施工地点: 新丰文明西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	38.64	49.21	1901.47	
47	040205007050	箭头标线	1. 6米箭头直行、直行加左右转 2. 规格: 6米*1个*2.16m ² +6米1个*5.32m ² 3. 施工地点: 新丰文明西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	7.48	49.21	368.09	
本页小计								7231.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新规划项目

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
48	040205008006	标记	1. 菱形 2. 施工地点：新丰文明西路 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	18	60.39	1087.02	
		新丰东明东路					17941.64	
49	040205007051	标线	1. 中线 2. 规格：1048m*0.15m 3. 施工地点：新丰文明东路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	157.2	36.68	5766.10	
50	040205007052	标线	1. 停止线 2. 规格：145m*0.4m 3. 施工地点：新丰文明东路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	58	36.68	2127.44	
51	040205007053	箭头标线	1. 4.5米箭头直行、直行加左转、直行加左右转 2. 规格：4.5米2个*2.474m ² +4.5米30个*1.215m ² +4.5米26个*2.903m ² +4.5米10个*2.104m ² 3. 施工地点：新丰文明东路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	137.92	49.21	6787.04	
52	040205008007	标记	1. 菱形 2. 施工地点：新丰文明东路 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	54	60.39	3261.06	
		新丰沿江西路					4223.28	
53	040205007054	标线	1. 中线 2. 规格：340m*0.15m 3. 施工地点：新丰沿江西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	51	36.68	1870.68	
本页小计								20899.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
54	040205007056	标线	1. 斑马线 2. 规格:25条*5m*0.4m 3. 施工地点: 新丰沿江西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	50	41.77	2088.50	
55	040205007055	标线	1. 停止线 2. 规格:18m*0.4m 3. 施工地点: 新丰沿江西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	7.2	36.68	264.10	
		新丰名汇路段					1829.68	
56	040205007057	标线	1. 斑马线 2. 规格:14条*5m*0.4m 3. 施工地点: 新丰名汇路段 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	28	41.77	1169.56	
57	040205008008	标记	1. 菱形 2. 施工地点: 新丰名汇路段 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	60.39	120.78	
58	040205007058	箭头标线	1. 6米箭头直行、直行加左右转 2. 规格: 6米*1个*2.16m ² +6米2个*4.4m ² 3. 施工地点: 新丰名汇路段 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	10.96	49.21	539.34	
		新丰城东路一号公馆					6462.76	
59	040205007059	标线	1. 斑马线 2. 规格:61条*5m*0.4m 3. 施工地点: 新丰城东路一号公馆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	122	41.77	5095.94	
本页小计								9278.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
60	040205007060	标线	1. 中线 2. 规格:122m*0.15m 3. 施工地点: 新丰城东路一号公馆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	18.3	36.68	671.24	
61	040205007061	标线	1. 停止线 2. 规格:19m*0.4m 3. 施工地点: 新丰城东路一号公馆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	7.6	36.68	278.77	
62	040205007062	箭头标线	1. 3米箭头左转、直行、直行加左转、直行加左右转 2. 规格: 3米1个*0.7m ² +3米6个*0.54m ² +3米2个*0.935m ² +3米2个*1.33m ² 3. 施工地点: 新丰名汇路段 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8.47	49.21	416.81	
		新丰丰城大道斑马线					36005.74	
63	040205007063	标线	1. 斑马线 2. 规格:35条*5m*0.4m 3. 施工地点: 沙江桥油站路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	70	41.77	2923.90	
64	040205007064	标线	1. 斑马线 2. 规格:118条*5m*0.4m 3. 施工地点: 双龙路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	236	41.77	9857.72	
65	040205007065	标线	1. 斑马线 2. 规格:37条*5m*0.4m 3. 施工地点: 珠城路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	74	41.77	3090.98	
本页小计								17239.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
66	040205007066	标线	1. 斑马线 2. 规格: 35条*5m*0.4m 3. 施工地点: 铂金滨馆路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	70	41.77	2923.90	
67	040205007067	标线	1. 斑马线 2. 规格: 43条*5m*0.4m 3. 施工地点: 黄陂桥头路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	86	41.77	3592.22	
68	040205007068	标线	1. 斑马线 2. 规格: 43条*5m*0.4m 3. 施工地点: 车站路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	86	41.77	3592.22	
69	040205007069	标线	1. 斑马线 2. 规格: 31条*5m*0.4m 3. 施工地点: 聚龙路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	62	41.77	2589.74	
70	040205007070	标线	1. 斑马线 2. 规格: 22条*5m*0.4m 3. 施工地点: 大洞路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	44	41.77	1837.88	
71	040205007071	标线	1. 斑马线 2. 规格: 32条*5m*0.4m 3. 施工地点: 名汇路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	64	41.77	2673.28	
72	040205007072	标线	1. 斑马线 2. 规格: 35条*5m*0.4m 3. 施工地点: 公安局路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	70	41.77	2923.90	
		新丰人民路斑马线					15705.52	
本页小计								20133.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
73	040205007073	标线	1. 斑马线 2. 规格:64条*5m*0.4m 3. 施工地点: 联永市场路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	128	41.77	5346.56	
74	040205007074	标线	1. 斑马线 2. 规格:13条*5m*0.4m 3. 施工地点: 西岭路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	26	41.77	1086.02	
75	040205007075	标线	1. 斑马线 2. 规格:25条*5m*0.4m 3. 施工地点: 新南路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	50	41.77	2088.50	
76	040205007076	标线	1. 斑马线 2. 规格:29条*5m*0.4m 3. 施工地点: 迎宾路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	58	41.77	2422.66	
77	040205007077	标线	1. 斑马线 2. 规格:16条*5m*0.4m 3. 施工地点: 新建路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	32	41.77	1336.64	
78	040205007078	标线	1. 斑马线 2. 规格:22条*5m*0.4m 3. 施工地点: 建设路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	44	41.77	1837.88	
79	040205007079	标线	1. 斑马线 2. 规格:19条*5m*0.4m 3. 施工地点: 法政路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	38	41.77	1587.26	
		新丰逸轩酒店					1001.26	
本页小计								15705.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新规划项目

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
80	040205007080	标线	1. 斑马线 2. 规格:8条*5m*0.4m 3. 施工地点: 新丰逸轩酒店 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	16	41.77	668.32	
81	040205007081	标线	1. 停止线 2. 规格:6.5m*0.4m 3. 施工地点: 新丰逸轩酒店 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.6	36.68	95.37	
82	040205008009	标记	1. “礼让行人”字 2. 规格: 0.8米*1米 3. 地点: 新丰逸轩酒店 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	36.01	144.04	
83	040205007082	标线	1. 边线 2. 规格: 17m*0.15m 3. 施工地点: 新丰逸轩酒店 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.55	36.68	93.53	
		新丰府前大道					749.73	
84	040205007083	标线	1. 中线 2. 规格: 14m*0.15m 3. 施工地点: 新丰府前大道 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.1	36.68	77.03	
85	040205007085	箭头标线	1. 3米箭头直行、直行加右转、左转掉头 2. 规格: 3米13个*0.54m ² +3米2个*0.7m ² +5米5个*1.05m ² 3. 施工地点: 新丰府前大道 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	13.67	49.21	672.70	
		新丰万丰花园门口					354.10	
本页小计								1750.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
86	040205007087	标线	1. 网格线 2. 规格:12m*0.15m 3. 施工地点: 新丰万丰花园门口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1.8	36.68	66.02	
87	040205008010	标记	1. “消防通道. 严禁占用”字 2. 规格: 3. 地点: 新丰万丰花园门口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	36.01	288.08	
		新丰育才街17号门口					474.16	
88	040205007088	标线	1. 网格线 2. 规格:60m*0.15m 3. 施工地点: 新丰育才街17号门口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	9	36.68	330.12	
89	040205008011	标记	1. “禁止占用”字 2. 规格: 3. 地点: 新丰育才街17号门口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	36.01	144.04	
		新丰黄京小队路口					154.06	
90	040205007089	标线	1. 中线 2. 规格:28m*0.15m 3. 施工地点: 新丰黄京小队路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	4.2	36.68	154.06	
		新丰三小					3907.37	
本页小计								982.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
91	040205007090	标线	1. 中线 2. 规格： 3. 施工地点：新丰三小 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	36.3	36.68	1331.48	
92	040205007092	标线	1. 停止线 2. 规格： 3. 施工地点：新丰三小 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	4.8	36.68	176.06	
93	040205008012	标记	1. “礼让行人”字 2. 地点：新丰三小 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4	36.01	144.04	
94	040205007093	箭头标线	1. 6米箭头直行、右转、直行加右转、直行加左转 2. 规格：6米*13个*2.16m ² +6米1个*2.8m ² +6米2个*3.74m ² +6米2个*3.74m ² 3. 施工地点：新丰三小 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	45.84	49.21	2255.79	
		新丰东明路					1796.61	
95	040205007094	标线	1. 停止线 2. 规格：25m*0.4m 3. 施工地点：新丰东明路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	10	36.68	366.80	
96	040205008013	标记	1. “礼让行人”字 2. 地点：新丰三小 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	20	36.01	720.20	
本页小计								4994.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
97	040205007095	箭头标线	1. 3米箭头直行、直行加左右转、左右转 2. 规格: 3米4个*0.54m ² +3米2个*1.33m ² +3米2个*1.1m ² 3. 施工地点: 新丰新城东街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	14.42	49.21	709.61	
		新丰名汇路口					3069.19	
98	040205007110	标线	1. 停止线 2. 规格: 35m*0.4m 3. 施工地点: 新丰名汇路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	14	36.68	513.52	
99	040205007111	标线	1. 黄框线 2. 规格: 72m*0.4m 3. 施工地点: 新丰名汇路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	10.8	41.77	451.12	
100	040205008023	标记	1. “摩托车, 等候区”字 2. 规格: 1米*1.5米 3. 地点: 新丰名汇路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	67.52	810.24	
101	040205008024	标记	1. “摩托车, 等候区”字 2. 规格: 1米*0.7米 3. 地点: 新丰名汇路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	31.51	189.06	
本页小计								2673.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
102	040205007112	箭头标线	1. 3米箭头直行、直行加右转、直行加掉头、直行加左转 2. 规格：3米2个*0.54m ² +3米1个*0.935m ² +3米1个*0.88m ² +3米1个*0.935m ² 3. 施工地点：新丰名汇路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	3.83	49.21	188.47	
103	040205007113	箭头标线	1. 6米箭头直行、右转、直行加右转、直行加掉头、掉头加左转 2. 规格：6米*2个*2.16m ² +6米1个*2.8m ² +6米1个*3.74m ² +6米1个*3.566m ² +6米1个*4.201m ² 3. 施工地点：新丰名汇路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	18.63	49.21	916.78	
		新丰交通路口					2181.74	
104	040205007114	标线	1. 停止线 2. 规格：35m*0.4m 3. 施工地点：新丰交通路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	14	36.68	513.52	
105	040205007115	箭头标线	1. 3米箭头直行、右转、掉头加左转 2. 规格：3米6个*0.54m ² +3米2个*0.7m ² +3米2个*1.06m ² 3. 施工地点：新丰交通路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	7.7	49.21	378.92	
本页小计								1997.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心年前标线翻新工程

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	040205007116	箭头标线	1. 6米箭头直行、左转、掉头加左转 2. 规格：6米*5个*2.16m ² +6米1个*2.8m ² +6米2个*4.201m ² 3. 施工地点：新丰交通路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	26.2	49.21	1289.30
		路口清除标线					5726.00
107	040205010001	清除标线	1. 四个路口清除标线 2. 工艺是高压水除线 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	84.88	67.46	5726.00
本页小计							7015.3
合 计							164663.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		城服中心2025年划线					197180.08
		新丰府前路					24195.45
1	040205007001	标线	1. 中线 2. 规格:336m*0.15m 3. 施工地点:新丰府前路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	50.4	36.68	1848.67
2	040205007002	标线	1. 边线 2. 规格:812*0.15m 3. 施工地点:新丰府前路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	121.8	36.68	4467.62
3	040205007003	标线	1. 停止线 2. 规格:62m*0.4m 3. 施工地点:新丰府前路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	24.8	36.68	909.66
4	040205007004	标线	1. 导流线 2. 规格:39m*0.45m 3. 施工地点:新丰府前路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	17.55	36.68	643.73
5	040205007005	标线	1. 环岛线 2. 规格:52m*0.2m 3. 施工地点:新丰府前路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	10.4	36.68	381.47
6	040205007006	标线	1. 斑马线 2. 规格:5m*0.4m*131条 3. 施工地点:新丰府前路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	262	36.68	9610.16
7	040205007007	标线	1. 3米箭头 2. 规格:2个直行右转,10个直行,2个直行左右转。 3. 施工地点:新丰府前路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	9.46	49.21	465.53
本页小计							18326.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	040205007008	标线	1. 6米箭头 2. 规格: 17个直行, 直行左右转8个, 直行右转4个。 3. 施工地点: 新丰府前路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	94.24	49.21	4637.55	
9	040205008001	标记	1. 菱形 2. 施工地点: 新丰府前路 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18	60.39	1087.02	
10	040205008002	标记	1. “礼让行人”字 2. 规格: 1m*0.8m 3. 地点: 新丰府前路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	36.01	144.04	
		新丰贵峰路					12544.50	
11	040205007009	标线	1. 中线 2. 规格: 207m*0.15m 3. 施工地点: 新丰贵峰路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	31.05	36.68	1138.91	
12	040205007010	标线	1. 边线 2. 规格: 450*0.15m 3. 施工地点: 新丰贵峰路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	67.5	41.77	2819.48	
13	040205007011	标线	1. 停止线 2. 规格: 15m*0.4m 3. 施工地点: 新丰贵峰路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	6	36.68	220.08	
14	040205007012	标线	1. 摩托车位线120个 2. 规格: 496m*0.15m 3. 施工地点: 新丰贵峰路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	74.4	36.68	2728.99	
本页小计								12776.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	040205007013	标线	1. 斑马线 2. 规格: 5m*0.4m*36 3. 施工地点: 新丰贵峰路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	72	36.68	2640.96
16	040205007014	标线	1. 3米箭头贵峰路 2. 规格: 3米箭头左右转3个, 直行左转4个, 直行6个, 直行左右转2个。 3. 施工地点: 新丰贵峰路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	12.94	49.21	636.78
17	040205007015	标线	1. 6米箭头 2. 规格: 10个直行 3. 施工地点: 新丰贵峰路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	21.6	49.21	1062.94
18	040205008003	标记	1. “礼让行人”字 2. 规格: 1m*0.8m 3. 地点: 新丰贵峰路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12	36.01	432.12
19	040205008004	标记	1. “右转车道”字 2. 规格: 1.2米*2米 3. 地点: 新丰贵峰路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	108.03	864.24
		府前路					21247.02
20	040205007016	标线	1. 斑马线 2. 规格: 4m*0.4m*21 3. 施工地点: 府前路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	33.6	36.68	1232.45
21	040205007017	标线	1. 斑马线 2. 规格: 4m*0.4m*21 3. 施工地点: 府前路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	33.6	36.68	1232.45
本页小计							8101.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	040205010001	清除标线	1. 除边线、除摩托车位线、除停止线、除斑马线、除“礼让行人”字、除箭头 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	476.22	39.44	18782.12	
		贵峰路口					1696.31	
23	040205010002	清除标线	1. 除箭头 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	43.01	39.44	1696.31	
		新丰新城二街					8190.85	
24	040205007018	标线	1. 中线 2. 规格:88m*0.15m 3. 施工地点: 新丰新城二街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	13.2	36.68	484.18	
25	040205007019	标线	1. 边线 2. 规格:344*0.15m 3. 施工地点: 新丰新城二街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	51.6	41.77	2155.33	
26	040205007020	标线	1. 停止线 2. 规格:7m*0.3m 3. 施工地点: 新丰贵峰路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	2.1	36.68	77.03	
27	040205007021	标线	1. 斑马线 2. 规格:5m*0.4m*16 3. 施工地点: 新丰新城二街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	32	36.68	1173.76	
本页小计								24368.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
28	040205007022	标线	1. 3米箭头新城二街 2. 规格：左右转6个，直行2个，后期施工1个 3. 施工地点：新城二街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	8.22	49.21	404.51	
29	040205007023	标线	1. 车位16个 2. 规格：237*0.15m 3. 施工地点：新丰新城二街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	35.55	36.68	1303.97	
30	040205008005	标记	1. “礼让行人”字 2. 规格：1m*0.8m 3. 地点：新丰新城二街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	8	36.01	288.08	
31	040205010003	清除标线	1. 除车位线、除中线、除停止线、除箭头、除“礼让行人”字 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	43.01	39.44	1696.31	
32	040205008006	标记	1. “行车道”字 2. 规格：1m*1.5m 3. 地点：新丰新城二街 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	9	67.52	607.68	
		新丰中心洲出入口					2475.90	
33	040205007024	标线	1. 减速线 2. 规格：3米*0.15米*5层*30条 3. 施工地点：新丰中心洲出入口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	67.5	36.68	2475.90	
		新丰新一中路口					1320.48	
本页小计								6776.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
34	040205007025	标线	1. 减速线 2. 规格:3米*0.15米*5层*16条 3. 施工地点: 新丰新一中路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	36	36.68	1320.48	
		新丰翰林华府旁					341.12	
35	040205007026	标线	1. 摩托车位线 2. 规格:62m*0.15m 3. 施工地点: 新丰翰林华府旁 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	9.3	36.68	341.12	
		新丰黄陂村委门口					154.06	
36	040205007027	标线	1. 网格线 2. 规格:28m*0.15m 3. 施工地点: 新丰黄陂村委门口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	4.2	36.68	154.06	
		新丰人民西路68号					682.25	
37	040205007028	标线	1. 网格线 2. 规格:62m*0.15m*2 3. 施工地点: 新丰人民西路68号 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	18.6	36.68	682.25	
		新丰法政路					551.19	
38	040205007029	标线	1. 摩托车位线 2. 规格:74m*0.15m 3. 施工地点: 新丰法政路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	11.1	36.68	407.15	
本页小计								2905.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
39	040205008007	标记	1. 单车标志 2. 规格: 1m*0.8m 3. 地点: 新丰法政路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	36.01	144.04
		新丰旺江花园					286.10
40	040205007030	标线	1. 摩托车位线 2. 规格: 52m*0.15m 3. 施工地点: 新丰旺江花园 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	7.8	36.68	286.10
		新丰紫城圆盘					2878.87
41	040205007031	标线	1. 中线 2. 规格: 90m*0.15m 3. 施工地点: 新丰紫城圆盘 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	13.5	36.68	495.18
42	040205007032	标线	1. 边线 2. 规格: 299*0.15m 3. 施工地点: 新丰紫城圆盘 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	44.85	41.77	1873.38
43	040205007033	标线	1. 3米箭头 2. 规格: 3米直行箭头+3米直行右转箭头 3. 施工地点: 新丰紫城圆盘 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	10.37	49.21	510.31
		新丰东盛广场对面					852.81
44	040205007034	标线	1. 摩托车位线 2. 规格: 155m*0.15m 3. 施工地点: 新丰东盛广场对面 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	23.25	36.68	852.81
本页小计							4161.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		新丰城东路口					26883.83
45	040205007035	标线	1. 中线 2. 规格:96m*0.15m 3. 施工地点: 新丰城东路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	38.25	36.68	1403.01
46	040205007036	标线	1. 停止线 2. 规格:78m*0.4m 3. 施工地点: 新丰城东路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	44.6	36.68	1635.93
47	040205007037	标线	1. 黄色平捕线 2. 规格: 3. 施工地点: 新丰城东路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	302	36.68	11077.36
48	040205007038	标线	1. 3米箭头 2. 规格: 3米直行箭头+3米箭头左转+3米箭头左转掉头 3. 施工地点: 新丰城东路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	11.51	49.21	566.41
49	040205007039	标线	1. 6米箭头 2. 规格: 6米箭头直行+6米箭头左转+6米箭头左转掉头 3. 施工地点: 新丰城东路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	35.48	49.21	1745.97
50	040205008008	标记	1. “摩托车, 等候区” 字 2. 规格: 1m*1.5m 3. 地点: 新丰城东路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	67.52	1620.48
本页小计							18049.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
51	040205008009	标记	1. “摩托车, 等候区”字 2. 规格: 0.7m*1m 3. 地点: 新丰城东路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	31.51	189.06
52	040205010004	清除标线	1. 除停止线、除箭头 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	50.92	39.44	2008.28
53	040205007040	标线	1. 3米箭头 2. 规格: 3米箭头直行左转 3. 施工地点: 新丰城东路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.4	49.21	265.73
54	040205007041	标线	1. 斑马线 2. 规格: 5m*0.4m*79 3. 施工地点: 新丰城东路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	158	36.68	5795.44
55	040205008010	标记	1. “礼让行人”字 2. 规格: 1m*0.8m 3. 地点: 新丰城东路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	36.01	576.16
		新丰双龙路口					17870.23
56	040205007042	标线	1. 中线 2. 规格: 97m*0.15m 3. 施工地点: 新丰双龙路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	14.55	36.68	533.69
57	040205007043	标线	1. 停止线 2. 规格: 90m*0.4m 3. 施工地点: 新丰双龙路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	36	36.68	1320.48
本页小计							10688.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
58	040205007044	标线	1. 黄色平捕线 2. 规格： 3. 施工地点：新丰双龙路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	335	36.68	12287.80	
59	040205007045	标线	1. 3米箭头 2. 规格：3米直行箭头+3米箭头直行右转+3米箭头左转掉头 3. 施工地点：新丰双龙路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	14.4	49.21	708.62	
60	040205007046	标线	1. 6米箭头 2. 规格：6米箭头直行+6米箭头直行右转+6米箭头左转掉头 3. 施工地点：新丰双龙路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	20.2	49.21	994.04	
61	040205008011	标记	1. “摩托车，等候区”字 2. 规格：1m*1.5m 3. 地点：新丰双龙路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	30	67.52	2025.60	
		新丰新西路					12469.02	
62	040205007047	标线	1. 中线 2. 规格：221m*0.15m 3. 施工地点：新丰新西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	33.15	36.68	1215.94	
63	040205007048	标线	1. 边线 2. 规格：632*0.15m 3. 施工地点：新丰新西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	94.8	41.77	3959.80	
本页小计								21191.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
64	040205007049	标线	1. 停止线 2. 规格: 20m*0.4m 3. 施工地点: 新丰新西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	8	36.68	293.44	
65	040205007050	标线	1. 斑马线 2. 规格: 5m*0.4m*49 3. 施工地点: 新丰新西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	98	36.68	3594.64	
66	040205008012	标记	1. “礼让行人”字 2. 规格: 1m*0.8m 3. 地点: 新丰新西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16	36.01	576.16	
67	040205007051	标线	1. 4.5米箭头 2. 规格: 4.5米箭头箭头+4.5米箭头直行左右转+4.5米箭头直行左转+4.5米箭头左转 3. 施工地点: 新丰新西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	27.8	49.21	1368.04	
68	040205007052	标线	1. 6米箭头 2. 规格: 6米箭头左转 3. 施工地点: 新丰新西路 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.8	49.21	137.79	
69	040205010005	清除标线	1. 除停止线、除箭头 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	33.55	39.44	1323.21	
		丰城大道新西路口					523.59	
70	040205007053	标线	1. 6米箭头 2. 规格: 6米箭头直行右转 3. 施工地点: 丰城大道新西路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	10.64	49.21	523.59	
本页小计								7816.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		新丰奥林匹克路口					4438.41	
71	040205008013	标记	1. “礼让行人”字 2. 规格: 1m*0.8m 3. 地点: 新丰奥林匹克路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4	36.01	144.04	
72	040205007054	标线	1. 中线 2. 规格: 96m*0.15m 3. 施工地点: 新丰奥林匹克路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	14.4	36.68	528.19	
73	040205007055	标线	1. 边线 2. 规格: 446*0.15m 3. 施工地点: 新丰奥林匹克路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	66.9	41.77	2794.41	
74	040205007056	标线	1. 停止线 2. 规格: 5.5m*0.4m 3. 施工地点: 新丰奥林匹克路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.2	36.68	80.70	
75	040205007057	标线	1. 3米箭头 2. 规格: 3米箭头直行左右转+3米箭头直行 3. 施工地点: 新丰奥林匹克路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3.2	49.21	157.47	
76	040205007058	标线	1. 斑马线 2. 规格: 5m*0.4m*10 3. 施工地点: 新丰奥林匹克路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	20	36.68	733.60	
		新丰中心州出口路口					1862.30	
本页小计								4438.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
77	040205007059	标线	1. 中线 2. 规格:50m*0.15m 3. 施工地点: 新丰中心州出口路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	7.5	36.68	275.10	
78	040205007060	标线	1. 斑马线 2. 规格:5m*0.4m*14 3. 施工地点: 新丰中心州出口路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	28	36.68	1027.04	
79	040205007061	标线	1. 停止线 2. 规格:6m*0.4m 3. 施工地点: 新丰中心州出口路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.4	36.68	88.03	
80	040205007062	标线	1. 3米箭头 2. 规格: 3米箭头直行右转 3. 施工地点: 新丰中心州出口路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3.74	49.21	184.05	
81	040205008014	标记	1. “礼让行人”字 2. 规格: 1m*0.8m 3. 地点: 新丰中心州出口路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8	36.01	288.08	
		新丰追梦体育公园路段					3713.85	
82	040205007063	标线	1. 减速线 2. 规格:3米*0.15米*5层*45条 3. 施工地点: 新丰追梦体育公园路段 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	101.25	36.68	3713.85	
		新丰昇邦酒店					115.54	
本页小计								5576.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
83	040205007064	标线	1. 摩托车位线 2. 规格:21m*0.15m 3. 施工地点: 新丰昇邦酒店 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3.15	36.68	115.54	
		新丰交通红绿灯路口					2207.36	
84	040205007065	标线	1. 停止线 2. 规格:40m*0.4m 3. 施工地点: 新丰交通红绿灯路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	16	36.68	586.88	
85	040205008015	标记	1. “摩托车, 等候区”字 2. 规格: 1m*1.5m 3. 地点: 新丰交通红绿灯路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	24	67.52	1620.48	
		新丰紫城红绿灯路口					288.35	
86	040205007066	标线	1. 停止线 2. 规格:14m*0.4m 3. 施工地点: 新丰紫城红绿灯路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.6	36.68	205.41	
87	040205007067	标线	1. 中线 2. 规格:6m*0.15m 3. 施工地点: 新丰紫城红绿灯路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	0.45	36.68	16.51	
88	040205007068	标线	1. 3米箭头 2. 规格: 3米箭头直行左转 3. 施工地点: 新丰紫城红绿灯路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1.35	49.21	66.43	
本页小计								2611.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		新丰府前路口					584.25
89	040205007069	标线	1. 停止线 2. 规格: 7.3m*0.4m 3. 施工地点: 新丰府前路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.92	36.68	107.11
90	040205008016	标记	1. 单车标志 2. 规格: 1m*0.8m 3. 地点: 新丰府前路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2	36.01	72.02
91	040205008017	标记	1. “摩托车, 等候区”字 2. 规格: 1m*1.5m 3. 地点: 新丰府前路口 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6	67.52	405.12
		新丰汽车站旁					319.11
92	040205007070	标线	1. 车位线3个 2. 规格: 36*0.15m 3. 施工地点: 新丰汽车站旁 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.4	36.68	198.07
93	040205007071	标线	1. 网格线 2. 规格: 22m*0.15m 3. 施工地点: 新丰汽车站旁 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3.3	36.68	121.04
		新丰客家大苑					202.56
94	040205008018	标记	1. 无障碍标志 2. 规格: 3. 地点: 新丰客家大苑 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3	67.52	202.56
		清除标线					48284.77
本页小计							1105.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
95	040205010006	清除标线	1. 高压水除线 2. 工艺是高压水除线 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	712.48	67.77	48284.77	
		城服中心2025年标牌					66403.05	
		一中停车场出入口					1875.27	
96	040205002001	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础400mm*400mm*400mm 3. 热镀锌管立杆2800mm*60mm*3mm 4. 安装鱼眼反光镜 铝合金外壳900mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	1	915.82	915.82	
97	040205002002	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础400mm*400mm*400mm 3. 热镀锌管立杆3800mm*60mm*3mm 4. 安装“学校路段车辆慢行”牌 1200mm*800mm*2mm 铝合金材质 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	1	959.45	959.45	
		黄磬师范路口					4193.18	
98	040205002003	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础400mm*400mm*400mm 3. 热镀锌管立杆2800mm*60mm*3mm 4. 安装限速40牌800mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	2	1145.34	2290.68	
本页小计								52450.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
99	040205002004	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础400mm*400mm*400mm 3. 热镀锌管立杆2800mm*60mm*3mm 4. 安装爆闪灯铝合金外壳900mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	2	951.25	1902.50	
		东风路口					1215.57	
100	040205002005	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础400mm*400mm*400mm 3. 热镀锌管立杆3800mm*60mm*3mm 4. 安装禁停牌800mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	1	1215.57	1215.57	
		车田路					1296.21	
101	040205002006	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础400mm*400mm*400mm 3. 热镀锌管立杆3800mm*60mm*3mm 4. 安装严管路段牌800*240*3+安装禁停牌800mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	1	1296.21	1296.21	
		禾龙坑河边					5184.84	
102	040205002007	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础400mm*400mm*400mm 3. 热镀锌管立杆3800mm*60mm*3mm 4. 安装严管路段牌800*240*3+安装禁停牌800mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	4	1296.21	5184.84	
		沙江桥油站门口					798.76	
本页小计								9599.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
103	040205002008	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础400mm*400mm*400mm 3. 热镀锌管立杆2800mm*60mm*3mm 4. 安装鱼眼反光镜 铝合金外壳900mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	1	798.76	798.76	
		金园路					6569.16	
104	040205002009	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础600mm*600mm*400mm 3. 热镀锌管立杆4600mm*76mm*3mm 4. 安装禁停牌1800mm*1000mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	4	1642.29	6569.16	
		紫城圆盘					7573.56	
105	040205002010	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础600mm*600mm*400mm 3. 热镀锌管立杆3500mm*76mm*3mm 4. 安装环岛绕行牌800mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	4	1262.26	5049.04	
106	040205002011	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础600mm*600mm*400mm 3. 热镀锌管立杆3500mm*76mm*3mm 4. 安装限速40牌800mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	2	1262.26	2524.52	
		奥林匹克花园					8797.36	
本页小计								14941.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
107	040205002012	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础600mm*600mm*400mm 3. 热镀锌管立杆4600mm*76mm*3mm 4. 安装禁停牌1800mm*1000mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	2	1489.91	2979.82	
108	040205002013	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础600mm*600mm*400mm 3. 热镀锌管立杆3500mm*76mm*3mm 4. 安装全路段禁停规划车位除外牌600mm*280mm*3mm+安装限速20牌800mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	2	1332.82	2665.64	
109	040205002014	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础600mm*600mm*400mm 3. 热镀锌管立杆5400mm*76mm*3mm 4. 安装全路段禁停牌1000mm*1500mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	2	1575.95	3151.90	
		中心洲					7707.93	
110	040205002015	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础600mm*600mm*400mm 3. 热镀锌管立杆3500mm*76mm*3mm 4. 安装人行横道牌800mm*3mm+安装限速20牌800mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	根	4	1851.35	7405.40	
本页小计								16202.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城服中心2025年划线和标牌

标段：新丰县城老旧小区周边道路
标线更新施划项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
111	040205002016	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础600mm*600mm*400mm 3. 更换热镀锌管立杆3400mm*60mm*3mm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	1	302.53	302.53	
		西领路					5604.64	
112	040205003001	标志牌	1. 更换鱼眼反光镜 2. 铝合金外壳900mm*3mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	块	4	541.10	2164.40	
113	040205014001	信号灯	1. 更换爆闪灯 2. 铝合金外壳900mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	6	485.14	2910.84	
114	040205017001	警示柱	1. 安装黄白示警柱 2. 114mm*4mm*1200mm 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	4	132.35	529.40	
		紫城红绿灯					694.19	
115	040205002017	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础600mm*600mm*400mm 3. 更换热镀锌管立杆5400mm*76mm*3mm 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	1	694.19	694.19	
		汽车站旁边巷子					1575.95	
116	040205002018	交通标志杆	1. 立杆基础开挖 2. 立杆基础600mm*600mm*400mm 3. 热镀锌管立杆5400mm*76mm*3mm 4. 安装全路段禁停牌1000mm*1500mm*3mm 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	根	1	1575.95	1575.95	
		维修工程					13316.43	
本页小计								8177.31

