

江头镇2026年粮食生产基础设施修缮工程

预算价

预算价

(小写): 316815.14

(大写): 叁拾壹万陆仟捌佰壹拾伍元壹角肆分

招标人:

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人


法定代表人

或其授权人:

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:

\_\_\_\_\_



复核人:



编制时间:

\_\_\_\_\_

复核时间:

\_\_\_\_\_

# 工程项目总价表

合同编号： 123

工程名称： 江头镇2026年粮食生产基础设施修缮工程

第1页，共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	281010.65
2	措施项目清单计价合计	12771.93
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	23032.56
6	总投资	316815.14
	总投资:叁拾壹万陆仟捌佰壹拾伍元壹角肆分	

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 123

工程名称： 江头镇2026年粮食生产基础设施修缮工程

第1页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		江头镇江头村				69064.86		
		长尾村				2342.91		
1.	500109001001	普通混凝土 1. 现浇C20砼底板	m3	3.	548.18	1644.54		
2.	500109010001	混凝土凿除 1. 混凝土拆除 一般拆除 风镐拆除 2. 0.6m3挖掘机装石渣自 卸汽车运输 露天 运距 3km	m3	3.	232.79	698.37		
		杨屋村新建0.4m*0.45m 渠道				8687.16		
1.	500101003002	渠道土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土 类级别 I~II	m3	38.775	5.6	217.14		
2.	500103001001	一般土方填筑 1. 建筑物土料回填 松填	m3	15.67	3.68	57.67		
3.	500109001002	普通混凝土 1. 现浇C20砼底板	m3	4.455	548.18	2442.14		
4.	500105006001	砌砖 1. M7.5水泥砂浆砌180厚 实心砖墙	m3	7.92	499.99	3959.92		
5.	500105010001	砌体砂浆抹面 1. 1:2.5水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	85.8	23.43	2010.29		
		旱禾地				3561.22		
1.	500109001003	普通混凝土 1. 现浇C20砼底板	m3	4.56	548.18	2499.7		
2.	500109010002	混凝土凿除 1. 混凝土拆除 一般拆除 风镐拆除 2. 0.6m3挖掘机装石渣自 卸汽车运输 露天 运距 3km	m3	4.56	232.79	1061.52		
		鱼仙村				37306.86		
1.	500101002002	一般土方开挖 1. 挖掘机挖装土自卸汽 车运输 0.6m3挖掘机 运 距3km	m3	100.	25.76	2576.		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 123

工程名称： 江头镇2026年粮食生产基础设施修缮工程

第2页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500103001002	一般土方填筑 1. 建筑物土料回填 松填	m3	100.	3.68	368.		
3.	500114001001	管道 1. 塑料管管道铺设 黏结 公称外径 160mm	m	400.	46.19	18476.		
4.	500101003003	渠道土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土 类级别 I~II	m3	74.12	5.6	415.07		
5.	500103001004	一般土方填筑 1. 建筑物土料回填 松填	m3	32.7	3.68	120.34		
6.	500109001005	普通混凝土 1. 现浇C20砼底板	m3	8.284	548.18	4541.12		
7.	500105006003	砌砖 1. M7.5水泥砂浆砌180厚 实心砖墙	m3	15.696	499.99	7847.84		
8.	500105010003	砌体砂浆抹面 1. 1:2.5水泥砂浆抹面	m²	126.44	23.43	2962.49		
		鱼仙枫树坑				16032.61		
1.	500101003004	渠道土方开挖 挖掘机挖渠道土方 土类 级别 I~II	m3	74.8	5.6	418.88		
2.	500103001005	一般土方填筑 1. 建筑物土料回填 松填	m3	33.	3.68	121.44		
3.	500109001006	普通混凝土 1. 现浇C20砼底板	m3	8.36	548.18	4582.78		
4.	500105006004	砌砖 1. M7.5水泥砂浆砌180厚 实心砖墙	m3	15.84	499.99	7919.84		
5.	500105010004	砌体砂浆抹面 1. 1:2.5水泥砂浆抹面	m²	127.6	23.43	2989.67		
		江头村				1134.1		
1.	500105010005	砌体砂浆抹面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹 面	m²	8.8	18.99	167.11		
2.	500109001007	普通混凝土 1. 现浇C20砼底板	m3	1.764	548.18	966.99		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 123

工程名称： 江头镇2026年粮食生产基础设施修缮工程

第3页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		江头镇涌溪村				211945.79		
		涌溪村				73974.73		
1.	500114001002	PE管道 1. PE管道铺设 热熔接 公称外径DN160		450.	124.63	56083.5		
2.	500101002003	一般土方开挖 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 0.6m3挖掘机 运距3km	m3	468.	25.76	12055.68		
3.	500103001003	一般土方填筑 1. 建筑物土料回填 松填	m3	468.	3.68	1722.24		
4.	500105006002	砌砖 1. M7.5水泥砂浆砖砌井	m3	2.304	499.99	1151.98		
5.	500105010002	砌体砂浆抹面 1. 1:2.5水泥砂浆抹面	m²	31.096	23.43	728.58		
6.	500109001004	普通混凝土 1. 现浇C20砼底板	m3	0.793	547.84	434.98		
7.	010101042001	不锈钢盖板 1. 不锈钢井盖板 2. 3*2.3m	m2	5.29	320.	1692.8		
8.	500114001003	PVC管道 1. 塑料管管道铺设 黏结 公称外径 160mm		2.3	45.64	104.97		
		上小涌				24448.16		
1.	500101002004	一般土方开挖 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	3750.	6.44	24150.		
2.	500114001004	铸铁管道 1. 铸铁管管道铺设 焊接 连接 公称直径DN160	m	2.	149.08	298.16		
		官田村				113522.9		
1.	500101003001	渠道土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II	m3	478.8	5.6	2681.28		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 123

工程名称： 江头镇2026年粮食生产基础设施修缮工程

第4页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500103001006	一般土方填筑 1. 建筑物土料回填 松填	m <sup>3</sup>	158.8	3.82	606.62		
3.	500109001008	普通混凝土 1. 现浇C20砼底板	m <sup>3</sup>	50.4	446.74	22515.7		
4.	500109001009	普通混凝土 1. 现浇C25渠壁 墙厚200	m <sup>3</sup>	89.6	448.91	40222.34		
5.	500110001001	普通模板 1. 普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	896.	53.01	47496.96		
		合 计	元			281010.65		

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 主要材料预算价格汇总表

工程名称: 江头镇2026年粮食生产基础设施修缮工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其中		
				原价	运杂费	运输保险费
1	水泥 42.5R	kg	0.3			
2	砂	m3	150.			
3	碎石	m3	107.			
4	汽油 (机械用)	kg	7.59			
5	柴油 (机械用)	kg	7.08			

# 其他材料预算价格汇总表

工程名称： 江头镇2026年粮食生产基础设施修缮工程

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工 (机械用)	工日	90.9	
2	风	m <sup>3</sup>	0.14	
3	挖掘机 液压 斗容0.35m <sup>3</sup>	台班	679.03	
4	挖掘机 液压 斗容0.6m <sup>3</sup>	台班	850.96	
5	推土机 功率59kW	台班	680.71	
6	推土机 功率88kW	台班	966.99	
7	风镐	台班	57.85	
8	混凝土搅拌机 出料0.25m <sup>3</sup>	台班	135.77	
9	混凝土搅拌机 出料0.4m <sup>3</sup>	台班	174.81	
10	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	12.72	
11	风(砂)水枪 耗风量6m <sup>3</sup> /min	台班	194.93	
12	载重汽车 载重量5t	台班	452.12	
13	自卸汽车 载重量2t	台班	306.91	
14	自卸汽车 载重量3.5t	台班	419.26	
15	胶轮车	台班	5.42	
16	汽车起重机 起重量5t	台班	506.15	
17	汽车起重机 起重量8t	台班	597.63	
18	电焊机 交流 25~30kVA	台班	64.49	
19	全自动热熔对接焊接机	台班	212.23	
20	钢筋切断机 功率20kW	台班	198.68	
21	木工园锯机 直径500mm	台班	31.92	
22	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	28.81	
23	汽油 (机械用)	kg	7.59	
24	柴油 (机械用)	kg	7.08	
25	电 (机械用)	kw. h	1.04	
26	水 (机械用)	m <sup>3</sup>	4.25	
27	其他机械费	%	4.25	