

# 2025 年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

## 招标控制价

招标控制价（小写）：291845.73 元

（大写）：贰拾玖万壹仟捌佰肆拾伍元柒角叁分

建设单位：南雄市南亩镇人民政府

造价咨询人：韶关市水利水电  
勘测设计咨询有限公司

法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：



编制人：



复核人：



编制时间：2026 年 2 月 2 日

复核时间：2026 年 2 月 2 日



审 查：周向阳


校 核：李雄军

编 写：廖孝峰

概 算：廖孝峰







# 工 程 设 计 资 质 证 书

证书编号: A144019651

有效期: 至2028年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称: 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

资质等级: 水利行业乙级。

\*\*\*\*\*



发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部  
2023年12月22日  
No.AZ 0106664





# 工程勘察资质证书

证书编号: B244019658

企业名称: 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司

统一社会信用代码: 91440200191525853R

法定代表人: 郑光礼

注册地址: 韶关市曲江新区惠民南路水电设计综合楼

有效期至: 至 2028年12月26日

资质等级: 工程勘察专业类岩土工程勘察乙级  
工程勘察专业类工程测量乙级  
\*\*\*\*\*



请关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“办事大厅”扫码链接

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月26日





# 编制说明

## 一、工程概况

2025 年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程位于南雄市南亩镇中岭村，受益用户约 86 户，受益人口约 344 人。

主要建设内容有：修建拦水坝 1 座，DN75PE 管铺设 1790m、DN50PE 管铺设 499m、DN32PE 管道铺设 615m，入户 DN20 衬塑钢管铺设 330m（按每户 10m 暂计），DN20 水表安装 33 套，修建一体化净水设备基础 1 座，修建不锈钢蓄水池基础 1 座，新建围墙 30.3m，新建阀门井 5 座等。

## 二、编制依据

本工程编制原则按广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》

编制依据为：

建筑工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额》。

设备安装工程：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电设备安装工程预算定额》。

施工机械台班费定额：采用广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》。

广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）

《广东省水利厅关于公布广东省地方水利水电工程定额次要材料预算价格（2018年）的通知》

《广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知》（粤水建管〔2018〕892号）

《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建管〔2018〕58号）

《关于我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明》（粤水造价函〔2018〕3号）。

### 三、编制基本资料

#### 1、人工概算单价

人工工资概算单价根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管〔2017〕37号），韶关为四类区，普工工资为65.1元/工日计，技工工资为90.9元/工日计。

#### 2、施工用电、水、风等单价

按施工组织设计及参照《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及《南雄市主要建筑材料市场价格2025年第3季度》公布的价格：电0.90元/度，风0.145元/m<sup>3</sup>，水0.65元/m<sup>3</sup>。

#### 3、主要材料预算价格

主要材料水泥、钢筋、柴油、汽油、木材等参考南雄市建设工程造价管理站发布的《南雄市主要建筑材料市场价格2025年第3季度》内公布的不含税单价并加运距计得。主要材料考虑从南雄市购买，南雄市到整个工地的平均距离约24.4km，按规定扣除8km后计算运距为16.4km，主要材料价格如下：

块石：不含税价格为84.0元/m<sup>3</sup>

碎石：不含税价格为 110.0 元/m<sup>3</sup>

砂：不含税价格为 106.00 元/m<sup>3</sup>

水泥：不含税价格为 0.34 元/kg

钢筋：不含税价格为 2956 元/t

#### 4、次要材料预算价格

按广东省水利厅粤水造价 2025 年公布价。

### 四、费用计算标准

费用计算采用 2017 年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》标准。

#### 1、其他直接费

其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为 4.3%，安装工程费率为 5.0%。

#### 2、间接费：

建筑工程间接费以直接工程费为计算基础，根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，本工程适用“其他供(调)水工程取中值”，取值如下：

建筑工程费率：土方开挖工程 8.0%

石方开挖工程 11.5%

土石方填筑工 9.5%

混凝土工程 9.5%(钢筋制安 6%)

模板工程 9.5%

基础处理及锚固工程 8.5%

管道工程 8.5%

其他工程 10.0%

### 3、企业利润：

按直接工程费与间接费之和的 7%计算。

### 4、税金：

根据广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知粤水建设〔2019〕9号取 9%。

### 5、安全生产措施费及其他临时工程费

安全生产措施费根据《广东省水利厅关于印发《广东省水利厅关于水利工程建设安全生产费用的管理办法》的通知（粤水规范字〔2025〕7号）》，取第一至第四部分建筑安装工程费的 2.5%；本工程属于供（调）水工程，工程主要为维修、更换，项目分散且复杂程度高，其他临时工程费根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》取第一至第四部分建筑安装工程费的 1.3%（中值）。

## 五、招标控制价

2025 年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程招标控制价为 291845.73 元，分部分项工程费为 267513.61 元，措施项目费为 10252.46 元，预留金为 14079.66 元。

# 询价截图

1、DN75PE 弯头：9.28 元/个

| 物料名称               | 规格/型号  | 品牌/厂家 | 询价数量 | 询价日期 | 行情 | 涨跌     | 单位 | 地区/时间      |
|--------------------|--------|-------|------|------|----|--------|----|------------|
| PE聚乙烯90°弯头 (PE100) | DN75mm |       | 9.28 |      | 山  | 13.00% | 个  | 江门市2025年9月 |

2、DN75PE 法兰头：27.17 元/个

| 物料名称    | 规格/型号 | 品牌/厂家 | 询价数量  | 询价日期  | 行情 | 涨跌 | 单位 | 地区/时间 |
|---------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|-------|
| PE对接法兰头 | DN75  |       | 27.17 | 27.17 | 山  | 三凌 | 个  | 13%   |

查看走势 收藏 更新时间: 2025-11

3、DN32 自动排气阀：94.18 元/个

| 物料名称    | 规格/型号                  | 品牌/厂家 | 询价数量   | 询价日期  | 行情 | 涨跌 | 单位 | 地区/时间 |
|---------|------------------------|-------|--------|-------|----|----|----|-------|
| 铜白自动排气阀 | 型号:ZP-16T 规格 DN32 铜壳黄铜 |       | 104.84 | 94.18 | 山  |    | 个  | 13%   |

查看走势 收藏 更新时间: 2025-10

4、DN75PE 管 (1.25Mpa)：22.89/ (1+0.13) =20.26 元/m

| 物料名称                | 规格/型号           | 品牌/厂家 | 询价数量  | 询价日期 | 行情 | 涨跌 | 单位 | 地区/时间       |
|---------------------|-----------------|-------|-------|------|----|----|----|-------------|
| 聚乙烯 (PE) 给水管(PE100) | PN1.25 dn75x5.6 |       | 22.89 |      | 山  |    | m  | 深圳市2025年10月 |

5、DN65 法兰闸阀：288.0 元/个

| 物料名称 | 规格/型号              | 品牌/厂家 | 询价数量   | 询价日期 | 行情 | 涨跌     | 单位 | 地区/时间       |
|------|--------------------|-------|--------|------|----|--------|----|-------------|
| 法兰闸阀 | SGZ45T~10DN65 (铜杆) |       | 288.00 |      | 山  | 12.63% | 个  | 肇庆市2025年3季度 |

6、DN65 镀锌钢管 (1.25Mpa)：42.70 元/m

| 物料名称    | 规格/型号                      | 品牌/厂家 | 询价数量  | 询价日期 | 行情 | 涨跌 | 单位 | 地区/时间      |
|---------|----------------------------|-------|-------|------|----|----|----|------------|
| 镀锌钢管复合管 | 衬塑(PE)冷水管DN65英寸2 1/2"壁厚4.5 |       | 43.63 |      | 山  |    | m  | 广州市2025年9月 |
| 镀锌钢管复合管 | 涂塑(PE)管DN65英寸2 1/2"壁厚 4.5  |       | 42.70 |      | 山  |    | m  | 广州市2025年9月 |

7、DN65 钢法兰片：17.32\*2=34.64 元/副

广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 1条)

| 材料名称 | 规格型号           | 单位 | 品牌 | 市场价   | 涨跌     | 单位 | 地区/时间      |
|------|----------------|----|----|-------|--------|----|------------|
| 钢法兰  | DN65mm(1.0MPa) | 副  |    | 17.32 | 13.00% | 个  | 江门市2025年9月 |

8、PE 三通 DN50：3.50 元/个

广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 4条)

| 材料名称   | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 市场价  | 涨跌     | 单位 | 地区/时间      |
|--------|------|----|----|------|--------|----|------------|
| PE等径三通 | DN50 | 个  |    | 3.50 | 13.00% | 个  | 惠州市2025年9月 |

9、PE 弯头 DN50：3.39 元/个

广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 4条)

| 材料名称               | 规格型号  | 单位 | 品牌 | 市场价  | 涨跌     | 单位 | 地区/时间      |
|--------------------|-------|----|----|------|--------|----|------------|
| PE聚乙烯90°弯头 (PE100) | Ø50mm | 个  |    | 3.39 | 13.00% | 个  | 江门市2025年9月 |

10、DN50PE 法兰头：22.5 元/个

广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 6条)

| 材料名称     | 规格型号      | 单位 | 品牌 | 市场价   | 涨跌 | 单位 | 地区/时间          |
|----------|-----------|----|----|-------|----|----|----------------|
| PE100法兰头 | DE50 (热熔) | 个  |    | 22.50 |    | 个  | 清远市英德市2025年3季度 |

11、DN50PE 管 (1.6Mpa) :12.16/ (1+0.13) =10.76 元/m

| 材料名称                | 规格型号           | 单位 | 品牌 | 市场价   | 涨跌 | 单位 | 地区/时间       |
|---------------------|----------------|----|----|-------|----|----|-------------|
| 聚乙烯 (PE) 给水管(PE100) | PN1.6 dn50×4.6 | m  |    | 12.16 |    | m  | 深圳市2025年10月 |

### 12、DN40 闸阀：117.30 元/个

#### 法兰闸阀

传动方式:手动  
公称压力PN(MPa):1.6  
公称直径DN(mm):40  
型号:Z44T-16



|        |        |    |    |     |
|--------|--------|----|----|-----|
| 市场价    | 参考价    | 品牌 | 单位 | 涨幅  |
| 117.30 | 117.30 | 远大 | 个  | 13% |

查看走势 收藏 更新时间: 2025-09

### 13、DN40 钢法兰片：10.41\*2=20.82 元/副

#### 广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 1条)

| 收藏   | 关注             | 搜索     | 上传信息价  | 订阅信息价  |    |            |
|------|----------------|--------|--------|--------|----|------------|
| 材料名称 | 规格/型号          | 单位/信息价 | 品牌/品牌价 | 涨幅     | 单位 | 地区/时间      |
| 钢法兰  | DN40mm(1.0MPa) | 10.41  |        | 13.00% | 个  | 江门市2025年9月 |

### 14、铜内牙弯头 DN32×20：4.27 元/个

#### 广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 5条)

| 收藏        | 关注         | 搜索     | 上传信息价  | 订阅信息价  |    |             |
|-----------|------------|--------|--------|--------|----|-------------|
| 材料名称      | 规格/型号      | 单位/信息价 | 品牌/品牌价 | 涨幅     | 单位 | 地区/时间       |
| PP-R铜内牙弯头 | φ32×3/4"   | 5.40   |        | 12.63% | 个  | 肇庆市2025年3季度 |
| PP-R铜内牙弯头 | φ32×3/4"mm | 4.27   |        | 13.00% | 个  | 江门市2025年9月  |

### 15、铜内牙三通 DN32×20：5.83 元/个

|           |            |      |  |        |   |             |
|-----------|------------|------|--|--------|---|-------------|
| PP-R铜内牙三通 | φ32×3/4"   | 5.26 |  | 12.63% | 个 | 肇庆市2025年3季度 |
| PP-R铜内牙三通 | φ32×3/4"mm | 5.83 |  | 13.00% | 个 | 江门市2025年9月  |

### 16、铜内牙直通 DN32×20：5.84 元/个

#### 广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 1条)

| 收藏        | 关注         | 搜索     | 上传信息价  | 订阅信息价  |    |            |
|-----------|------------|--------|--------|--------|----|------------|
| 材料名称      | 规格/型号      | 单位/信息价 | 品牌/品牌价 | 涨幅     | 单位 | 地区/时间      |
| PP-R铜内牙直通 | φ32×3/4"mm | 5.84   |        | 13.00% | 个  | 江门市2025年9月 |

17、DN32PE 弯头：1.09 元/个

广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 3条)

| 材料名称               | 规格/型号  | 单位   | 品牌 | 地区/时间      |
|--------------------|--------|------|----|------------|
| PE聚乙烯90°弯头 (PE100) | DN32mm | 1.09 |    | 江门市2025年9月 |

18、DN32PE 直通：0.59 元/个

广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 1条)

| 材料名称            | 规格/型号  | 单位   | 品牌 | 地区/时间      |
|-----------------|--------|------|----|------------|
| PE聚乙烯直通 (PE100) | DN32mm | 0.59 |    | 江门市2025年9月 |

19、DN32PE 三通：1.29 元/个

广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 3条)

| 材料名称   | 规格/型号 | 单位   | 品牌 | 地区/时间      |
|--------|-------|------|----|------------|
| PE等径三通 | DN32  | 1.29 |    | 惠州市2025年9月 |

20、DN32PE 管：5.16/ (1+0.13) =4.57 元/m

广东2025年10月建筑工程信息价 (已更新: 3条)

| 材料名称                | 规格/型号        | 单位   | 品牌 | 地区/时间       |
|---------------------|--------------|------|----|-------------|
| 聚乙烯 (PE) 给水管(PE100) | PN1.6 dn32×3 | 5.16 |    | 深圳市2025年10月 |

21、DN32 闸阀：26.17 元/个

广东2025年建筑工程信息价 (已更新: 9条)

| 材料名称   | 规格/型号     | 单位    | 品牌 | 地区/时间      |
|--------|-----------|-------|----|------------|
| 黄铜丝扣闸阀 | DN25 16kg | 26.17 |    | 惠州市2025年9月 |

22、DN200 镀锌钢管：162.64 元/m

广东2025年10月建筑工程信息价 (已更新: 6条)

| 材料名称 | 规格/型号     | 询价参考价  | 含税参考价 | 行情 | 税率     | 单位 | 地区/时间       |
|------|-----------|--------|-------|----|--------|----|-------------|
| 镀锌钢管 | DN200×6.0 | 162.64 |       | 行情 | 13.00% | m  | 珠海市2025年10月 |

23、DN200 法兰闸阀：560.0 元/个

广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 16条)

| 材料名称 | 规格/型号 | 询价参考价  | 含税参考价 | 行情 | 税率 | 单位 | 地区/时间      |
|------|-------|--------|-------|----|----|----|------------|
| 法兰闸阀 | DN200 | 560.00 |       | 行情 |    | 个  | 茂名市2025年9月 |

24、DN20 衬塑钢管：11.81 元/m

广东2025年10月建筑工程信息价 (已更新: 2条)

| 材料名称         | 规格/型号     | 询价参考价 | 含税参考价 | 行情 | 税率 | 单位 | 地区/时间       |
|--------------|-----------|-------|-------|----|----|----|-------------|
| 衬塑镀锌钢管(内衬PE) | DN20      |       | 13.54 | 行情 |    | m  | 深圳市2025年10月 |
| 镀锌衬塑复合钢管     | DN20×2.75 | 11.81 |       | 行情 |    | m  | 韶关市2025年10月 |

25、DN20 衬塑弯头：7.18 元/个

| 材料名称及规格型号         | 询价参考价 | 含税参考价 | 税率  | 单位 | 税率  |
|-------------------|-------|-------|-----|----|-----|
| PVC-U衬塑弯头<br>DN20 | 7.18  | 7.18  | 13% | 个  | 13% |

查看走势 收藏 更新时间: 2025-11

### 26、DN20 闸阀：18.05 元/个

广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 1条)

|        |           |       |       |        |    |            |
|--------|-----------|-------|-------|--------|----|------------|
| 收藏     | 关注        | 搜索    | 上传信息价 | 订阅信息价  |    |            |
| 材料名称   | 规格型号      | 市场价   | 品牌    | 税率     | 单位 | 地区/时间      |
| 黄铜丝扣闸阀 | DN20 16kg | 18.05 |       | 13.00% | 只  | 惠州市2025年9月 |

### 27、DN20 防盗阀：22.31 元/个

|           |       |               |        |     |     |
|-----------|-------|---------------|--------|-----|-----|
| 收藏        | 认证供应商 | 诚信供应商         | 请选择报价单 | 市场价 | 确定  |
| 材料名称及规格型号 | 品牌    | 市场价           | 品牌     | 单位  | 税率  |
| 黄铜带锁闸阀    | 埃美柯   | 22.31         | 埃美柯    | 个   | 13% |
| 查看走势      | 收藏    | 更新时间: 2025-11 |        |     |     |

### 28、DN20 内接：1.2 元/个

|       |    |               |    |    |     |
|-------|----|---------------|----|----|-----|
| 内接    | 品牌 | 市场价           | 品牌 | 单位 | 税率  |
| 埃美柯内接 | 迈克 | 1.20          | 迈克 | 个  | 13% |
| 查看走势  | 收藏 | 更新时间: 2025-11 |    |    |     |

### 29、DN20 内外直接：0.85 元/个

广东2025年建筑工程信息价 (已更新: 4条)

|      |      |      |       |        |    |                |
|------|------|------|-------|--------|----|----------------|
| 收藏   | 关注   | 搜索   | 上传信息价 | 订阅信息价  |    |                |
| 材料名称 | 规格型号 | 市场价  | 品牌    | 税率     | 单位 | 地区/时间          |
| 内外接头 | 20MM | 0.85 |       | 13.00% | 只  | 云浮市罗定市2025年1季度 |

### 30、DN20 管卡：0.11 元/个

广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 2条)

|      |      |      |       |        |    |            |
|------|------|------|-------|--------|----|------------|
| 收藏   | 关注   | 搜索   | 上传信息价 | 订阅信息价  |    |            |
| 材料名称 | 规格型号 | 市场价  | 品牌    | 税率     | 单位 | 地区/时间      |
| 管夹   | Ø20  | 0.11 |       | 13.00% | 个  | 阳江市2025年9月 |

### 31、DN20 水表（防冻）：72.58 元/个

| 材料名称 | 规格/型号 | 最新市场价 | 品牌/产地 | 涨跌 | 涨幅     | 单位 | 地区/时间       |
|------|-------|-------|-------|----|--------|----|-------------|
| 螺纹水表 | 20mm  | 72.58 | 82.02 | ↓  | 13.00% | 个  | 佛山市2025年3季度 |
| 螺纹水表 | 20mm  | 72.58 | 82.02 | ↓  | 13.00% | 个  | 佛山市2025年9月  |

### 32、衬塑钢管：68.81 元/个

广东2025年10月建筑工程信息价 (已更新: 2条)

更多 >

| 材料名称     | 规格/型号     | 最新市场价 | 品牌/产地 | 涨跌 | 涨幅 | 单位 | 地区/时间                     |
|----------|-----------|-------|-------|----|----|----|---------------------------|
| 镀锌衬塑复合钢管 | DN100x4.0 | 68.81 |       | ↓  |    | m  | 韶关市2025年10月<br>适用于2018... |

### 33、DN100 法兰闸阀：440.0 元/个

| 材料名称 | 规格/型号               | 最新市场价  | 品牌/产地 | 涨跌 | 涨幅     | 单位 | 地区/时间       |
|------|---------------------|--------|-------|----|--------|----|-------------|
| 法兰闸阀 | SGZ45T~10DN100 (铸杆) | 440.00 |       | ↓  | 12.63% | 个  | 肇庆市2025年3季度 |

### 34、DN100 钢法兰片：31.98\*2=63.96 元/副

| 材料名称   | 规格/型号 | 最新市场价 | 品牌/产地 | 涨跌 | 涨幅     | 单位 | 地区/时间       |
|--------|-------|-------|-------|----|--------|----|-------------|
| 钢制平焊法兰 | DN100 | 31.98 |       | ↓  | 12.63% | 个  | 肇庆市2025年3季度 |

### 35、铸铁井盖及支座Φ800(C250)：645 元/套

| 材料名称    | 规格/型号      | 最新市场价  | 品牌/产地 | 涨跌 | 涨幅     | 单位 | 地区/时间          |
|---------|------------|--------|-------|----|--------|----|----------------|
| 铸铁井盖、井座 | Φ800重型带防坠网 | 645.00 |       | ↓  | 12.58% | 套  | 揭阳市2025年1季度    |
| 铸铁井盖、井座 | Φ800重型带防坠网 | 645.00 |       | ↓  | 12.58% | 套  | 揭阳市普宁市2025年1季度 |
| 铸铁井盖、井座 | Φ800重型带防坠网 | 645.00 |       | ↓  | 12.58% | 套  | 揭阳市惠来县2025年1季度 |
| 铸铁井盖、井座 | Φ800重型带防坠网 | 645.00 |       | ↓  | 12.58% | 套  | 揭阳市揭西县2025年1季度 |
| 铸铁井盖、井座 | Φ800重型带防坠网 | 645.00 |       | ↓  | 12.58% | 套  | 揭阳市2025年2季度    |
| 铸铁井盖、井座 | Φ800重型带防坠网 | 645.00 |       | ↓  | 12.58% | 套  | 揭阳市惠来县2025年2季度 |
| 铸铁井盖、井座 | Φ800重型带防坠网 | 645.00 |       | ↓  | 12.58% | 套  | 揭阳市揭西县2025年2季度 |
| 铸铁井盖、井座 | Φ800重型带防坠网 | 645.00 |       | ↓  | 12.58% | 套  | 揭阳市普宁市2025年2季度 |

### 36、DN50PE 直通：1.52 元/个

广东2025年09月建筑工程信息价 (已更新: 2条)

| 收藏              | 关注    | 删除   | 上传信息价 | 订阅信息价  |       |            |
|-----------------|-------|------|-------|--------|-------|------------|
| 材料名称            | 规格/型号 | 单位   | 品牌    | 税率     | 地区/时间 |            |
| PE聚乙烯直通 (PE100) | Ø50mm | 1.52 | 山     | 13.00% | 个     | 江门市2025年9月 |

### 37、PE 异径三通 DN75\*50：9.96 元/个

#### PE异径三通

75\*50



| 市场价  | 暂估价  | 品牌 | 单位 | 税率  |
|------|------|----|----|-----|
| 9.96 | 9.96 | 超力 | 个  | 13% |

查看走势 收藏 更新时间: 2025-11

### 38、PE 异径直通 DN75\*50：8.83 元/个

#### PE给水异径直通

公称直径DN100mm, 75\*50



| 市场价  | 暂估价  | 品牌  | 单位 | 税率  |
|------|------|-----|----|-----|
| 8.83 | 8.83 | 美之塑 | 个  | 13% |

查看走势 收藏 更新时间: 2025-11

# 工程项目总价表


合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第1页，共1页

| 序号 | 工程项目名称               | 金额(元)     |
|----|----------------------|-----------|
| 1  | 分部分项工程量清单计价合计        | 267513.61 |
| 2  | 措施项目清单计价合计           | 10252.46  |
| 3  | 其他项目合计               | 14079.66  |
| 4  | 设备费                  |           |
| 5  | 独立费                  |           |
| 6  | 总投资                  | 291845.73 |
|    | 总投资:贰拾玖万壹仟捌佰肆拾伍元柒角叁分 |           |

法定代表人  
(或委托代理人):

 (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第1页，共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 计量单位           | 工程数量  | 单价(元)  | 合计(元)     | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|--|----------------|-------|--------|-----------|------|----------|
|    |              | 第一篇 水利建筑工程   |                |       |        | 267513.61 |      |          |
|    |              | 一、南亩镇中岭村   |                |       |        | 254682.61 |      |          |
|    |              | (一) 新建陂头   |                |       |        | 17213.31  |      |          |
| 1. | 500101002010 | 土方开挖<br>1、挖掘机挖土方 土类级别 III  | m <sup>3</sup> | 43.03 | 3.18   | 136.84    | 216  |          |
| 2. | 500102001001 | 石方开挖(外弃1km)<br>1、坑石方开挖 坑口面积20~40m <sup>2</sup> 岩石级别 V~VIII<br>2、0.6m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣 自卸汽车运输 露天 运距1km | m <sup>3</sup> | 4.78  | 77.89  | 372.31    |      |          |
| 3. | 500103001010 | 开挖料回填夯实<br>1、建筑物土料回填 夯实 蛙式打夯机  | m <sup>3</sup> | 28.09 | 17.08  | 479.78    | 4    |          |
| 4. | 500109001036 | C20砼 引水陂<br>1、溢流面<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m <sup>3</sup><br>3、拖拉机运混凝土 运距200m                               | m <sup>3</sup> | 4.06  | 523.86 | 2126.87   |      |          |
| 5. | 500105011001 | M7.5浆砌石引水陂护墙<br>1、浆砌石 浆砌块石 挡土墙   | m <sup>3</sup> | 16.75 | 419.74 | 7030.65   |      |          |
| 6. | 500105011002 | M10水泥砂浆抹面(立面)<br>1、砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面   | m <sup>3</sup> | 24.2  | 19.59  | 474.08    |      |          |
| 7. | 500105011003 | M10水泥砂浆抹面(平面)<br>1、砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面   | m <sup>3</sup> | 4.4   | 15.6   | 68.64     |      |          |
| 8. | 500103014001 | 进水管外包滤网<br>1、土工布铺设 平铺  | m <sup>2</sup> | 0.3   | 8.71   | 2.61      |      |          |
| 9. | 500114001213 | DN100衬塑钢管<br>1、钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 100mm  | m              | 10.   | 89.9   | 899.      |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第2页，共13页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 计量单位           | 工程数量  | 单价(元)    | 合计(元)   | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|---|----------------|-------|----------|---------|------|----------|
| 10. | 500114001214 | DN100闸阀<br>1、阀门安装 公称直径100mm   | 个              | 1.    | 567.47   | 567.47  |      |          |
| 11. | 500114001215 | 加厚镀锌钢管DN200<br>1、钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 200mm   | m              | 5.    | 206.07   | 1030.35 |      |          |
| 12. | 500114001216 | 加厚镀锌钢管DN200 阀门制作、安装<br>1、阀门安装 公称直径200mm   | 个              | 1.    | 858.75   | 858.75  |      |          |
| 13. | 500114001217 | 钢制法兰片DN100<br>1、钢管管件安装 法兰管件安装 公称直径100mm   | 副              | 1.    | 116.48   | 116.48  |      |          |
| 14. | 500114001206 | 变径直通DN100×65<br>1、塑料管件安装 热熔接 公称外径 110mm   | 个              | 1.    | 111.71   | 111.71  |      |          |
| 15. | 500110001007 | 模板制安<br>1、普通标准钢模板   | m <sup>2</sup> | 8.9   | 61.3     | 545.57  | 219  |          |
| 16. | 500109001037 | C20过滤池底板<br>1、底板 平均厚度 20cm<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m <sup>3</sup><br>3、拖拉机运混凝土 运距200m | m <sup>3</sup> | 0.18  | 546.91   | 98.44   |      |          |
| 17. | 500105006005 | M10砖墙<br>1、砖砌墙体 砖外墙   | m <sup>3</sup> | 0.5   | 482.59   | 241.3   |      |          |
| 18. | 500114001218 | 不锈钢盖板制安(方管25*25*0.6mm、圆管20*0.6mm、背板0.5mm)<br>1、不锈钢支架 制作<br>2、不锈钢支架 安装               | t              | 0.047 | 25711.57 | 1208.44 |      |          |
| 19. | 500114001219 | 坝后石笼(铅丝网)<br>1、石笼 钢筋石笼  | m <sup>3</sup> | 1.2   | 273.69   | 328.43  |      |          |
| 20. | 500113007001 | 活性炭、河卵石填池<br>1、人工铺筑砂石垫层 砂垫层   | m <sup>3</sup> | 0.6   | 859.32   | 515.59  |      |          |
|     |              | 二) 净水器基础(2t/h)  |                |       |          | 3372.67 |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第3页，共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 计量单位           | 工程数量  | 单价(元)   | 合计(元)   | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|---|----------------|-------|---------|---------|------|----------|
| 1. | 500101002016 | 土方开挖<br>1、挖掘机挖土方 土类级别 III   | m <sup>3</sup> | 2.47  | 3.18    | 7.85    | 216  |          |
| 2. | 500103001016 | 开挖料回填夯实<br>1、建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机   | m <sup>3</sup> | 0.68  | 17.08   | 11.61   | 4    |          |
| 3. | 500109001040 | C20砼垫层<br>1、垫层混凝土 平均厚度20cm<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m <sup>3</sup><br>3、拖拉机运混凝土 运距200m | m <sup>3</sup> | 0.94  | 542.77  | 510.2   |      |          |
| 4. | 500109001041 | C25砼基础<br>1、基础混凝土 独立基础<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m <sup>3</sup><br>3、拖拉机运混凝土 运距200m     | m <sup>3</sup> | 1.89  | 545.51  | 1031.01 |      |          |
| 5. | 500109001042 | C20砼排水沟<br>1、墙 平面墙 墙厚20cm<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m <sup>3</sup><br>3、拖拉机运混凝土 运距200m  | m <sup>3</sup> | 0.8   | 566.1   | 452.88  |      |          |
| 6. | 500110001008 | 模板制安<br>1、普通标准钢模板   | m <sup>2</sup> | 10.19 | 61.3    | 624.65  |      |          |
| 7. | 500111001005 | 钢筋制安<br>1、钢筋加工与安装 一般钢筋  | t              | 0.133 | 5522.34 | 734.47  |      |          |
|    |              | 三) 20m <sup>3</sup> 清水池基础   |                |       |         | 4077.83 |      |          |
| 1. | 500101002017 | 土方开挖<br>1、挖掘机挖土方 土类级别 III   | m <sup>3</sup> | 6.1   | 3.18    | 19.4    | 216  |          |
| 2. | 500103001017 | 开挖料回填夯实<br>1、建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机   | m <sup>3</sup> | 1.97  | 17.08   | 33.65   | 4    |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第4页，共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 计量单位           | 工程数量   | 单价(元)   | 合计(元)     | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|---|----------------|--------|---------|-----------|------|----------|
| 3. | 500109001046 | C20砼垫层<br>1、垫层混凝土 平均厚度10cm<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m <sup>3</sup><br>3、拖拉机运混凝土 运距200m     | m <sup>3</sup> | 1.54   | 540.22  | 831.94    |      |          |
| 4. | 500109001047 | C25砼底板<br>1、底板 平均厚度 20cm<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m <sup>3</sup><br>3、拖拉机运混凝土 运距200m       | m <sup>3</sup> | 2.75   | 545.5   | 1500.13   |      |          |
| 5. | 500110001009 | 模板制安<br>1、普通标准钢模板   | m <sup>2</sup> | 3.2    | 61.3    | 196.16    |      |          |
| 6. | 500111001006 | 钢筋制安<br>1、钢筋加工与安装 一般钢筋  | t              | 0.271  | 5522.34 | 1496.55   |      |          |
|    |              | 四) DN75PE管道   |                |        |         | 102954.82 |      |          |
| 1. | 500101002015 | 土方开挖<br>1、挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 III   | m <sup>3</sup> | 570.38 | 7.17    | 4089.62   | 206  |          |
| 2. | 500102001002 | 石方开挖(外弃1km)<br>1、沟槽石方开挖 底宽≤1m 岩石级别 V~VIII<br>2、0.6m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣 自卸汽车运输 露天 运距1km | m <sup>3</sup> | 33.75  | 155.86  | 5260.28   |      |          |
| 3. | 500103007015 | 粗砂垫层<br>1、机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层  | m <sup>3</sup> | 10.    | 200.54  | 2005.4    | 223  |          |
| 4. | 500103001015 | 开挖料回填夯实<br>1、建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机   | m <sup>3</sup> | 576.23 | 17.08   | 9842.01   | 4    |          |
| 5. | 500109010008 | 原砼路面破除(外弃1km)<br>1、混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除<br>2、0.6m <sup>3</sup> 挖掘机装石渣 自卸汽车运输 露天 运距1km   | m <sup>3</sup> | 20.    | 125.93  | 2518.6    | 5    |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第5页，共13页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 计量单位 | 工程数量  | 单价(元)  | 合计(元)   | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|--|------|-------|--------|---------|------|----------|
| 6.  | 500103007016 | 碎石垫层<br>1、机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层  | m3   | 10.   | 208.77 | 2087.7  | 6    |          |
| 7.  | 500109001034 | C25混凝土路面恢复(厚200mm)<br>1、公路路面 混凝土 压实厚度20cm<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3<br>3、拖拉机运混凝土 运距200m<br>4、C25混凝土 二级配 42.5R | m2   | 100.  | 116.56 | 11656.  | 7    |          |
| 8.  | 500114001191 | DN75PE管安装(试压、冲洗消毒1.25Mpa)<br>1、塑料管管道铺设 热熔接 公称外径 75mm<br>2、管道试压 公称直径 100mm<br>3、管道消毒冲洗 公称直径 100mm             | m    | 1790. | 35.11  | 62846.9 | 53   |          |
| 9.  | 500114001221 | DN65检修阀<br>1、法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75  | 个    | 1.    | 343.68 | 343.68  |      |          |
| 10. | 500114001222 | DN65排污阀<br>1、法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75  | 个    | 1.    | 343.68 | 343.68  |      |          |
| 11. | 500114001223 | DN32自动排气阀<br>1、法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75  | 个    | 1.    | 132.41 | 132.41  |      |          |
| 12. | 500114001194 | DN75PE弯头<br>1、塑料管件安装 热熔接 公称外径 75mm   | 个    | 36.   | 38.84  | 1398.24 | 221  |          |
| 13. | 500114001253 | PE异径直通DN75×50<br>1、塑料管件安装 热熔接 公称外径 75mm  | 个    | 1.    | 38.33  | 38.33   |      |          |
| 14. | 500114001255 | PE异径三通DN75×50<br>1、塑料管件安装 热熔接 公称外径 75mm  | 个    | 1.    | 39.59  | 39.59   |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第6页，共13页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 计量单位 | 工程数量   | 单价(元)  | 合计(元)    | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|--|------|--------|--------|----------|------|----------|
| 15. | 500114001195 | DN75PE法兰头<br>1、塑料管件安装 热熔接 公称外径 75mm  | 个    | 6.     | 58.73  | 352.38   | 21   |          |
|     |              | 五) DN50PE管道  |      |        |        | 36160.32 |      |          |
| 1.  | 500101002019 | 土方开挖<br>1、挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 III  | m3   | 162.18 | 7.17   | 1162.83  | 206  |          |
| 2.  | 500103007017 | 粗砂垫层<br>1、机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层   | m3   | 10.    | 200.54 | 2005.4   | 215  |          |
| 3.  | 500103001019 | 开挖料回填夯实<br>1、建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机  | m3   | 141.2  | 17.08  | 2411.7   | 4    |          |
| 4.  | 500109010009 | 原砼路面破除(外弃1km)<br>1、混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除<br>2、0.6m3挖掘机装石渣 自卸汽车运输 露天 运距1km                                     | m3   | 20.    | 125.93 | 2518.6   | 5    |          |
| 5.  | 500103007018 | 碎石垫层<br>1、机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层  | m3   | 10.    | 208.77 | 2087.7   | 222  |          |
| 6.  | 500109001053 | C25混凝土路面恢复(厚200mm)<br>1、公路路面 混凝土 压实厚度20cm<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3<br>3、拖拉机运混凝土 运距200m<br>4、C25混凝土 二级配 42.5R | m2   | 100.   | 116.56 | 11656.   | 7    |          |
| 7.  | 500114001224 | DN50PE管安装(试压、冲洗消毒1.6Mpa)<br>1、塑料管管道铺设 热熔接 公称外径 50mm<br>2、管道试压 公称直径 100mm<br>3、管道消毒冲洗 公称直径 100mm              | m    | 499.   | 22.15  | 11052.85 | 224  |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第7页，共13页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 计量单位 | 工程数量  | 单价(元)  | 合计(元)    | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|--|------|-------|--------|----------|------|----------|
| 8.  | 500114001226 | DN40检修阀<br>1、丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 40  | 个    | 2.    | 140.26 | 280.52   |      |          |
| 9.  | 500114001256 | DN50PE直通<br>1、塑料管件安装 热熔接 公称外径 50mm   | 个    | 83.   | 24.86  | 2063.38  |      |          |
| 10. | 500114001229 | DN50PE弯头<br>1、塑料管件安装 热熔接 公称外径 50mm   | 个    | 17.   | 26.94  | 457.98   | 233  |          |
| 11. | 500114001231 | PE三通DN50<br>1、塑料管件安装 热熔接 公称外径 50mm   | 个    | 10.   | 27.06  | 270.6    |      |          |
| 12. | 500114001230 | PE法兰头DN50<br>1、塑料管件安装 热熔接 公称外径 50mm  | 个    | 4.    | 48.19  | 192.76   | 226  |          |
|     |              | 六) DN32PE管道  |      |       |        | 26807.79 |      |          |
| 1.  | 500101002020 | 土方开挖(人工)<br>1、人工挖沟槽土方 上口宽度≤1m  | m3   | 61.25 | 23.84  | 1460.2   | 227  |          |
| 2.  | 500103001020 | 开挖料回填夯实<br>1、建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机  | m3   | 53.26 | 17.08  | 909.68   | 4    |          |
| 3.  | 500109010010 | 原砼路面破除(外弃1km)(人工)<br>1、混凝土拆除 一般拆除 风镐拆除<br>2、人工装石渣小型自卸汽车运输 运距1km  | m3   | 18.   | 217.63 | 3917.34  | 228  |          |
| 4.  | 500103007020 | 碎石垫层(人工)<br>1、人工铺筑砂石垫层 碎石垫层  | m3   | 7.5   | 240.44 | 1803.3   | 229  |          |
| 5.  | 500109001054 | C25混凝土路面恢复(人工)<br>1、公路路面 混凝土 压实厚度12cm<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3<br>3、拖拉机运混凝土 运距200m<br>4、C25混凝土 二级配 42.5R | m2   | 150.  | 70.02  | 10503.   | 230  |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第8页，共13页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元)  | 合计(元)    | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|--|------|------|--------|----------|------|----------|
| 6.  | 500114001232 | DN32PE管安装（试压、冲洗消毒1.6Mpa）<br>1、塑料管管道铺设 黏结 公称外径 32mm<br>2、管道试压 公称直径 100mm<br>3、管道消毒冲洗 公称直径 100mm       | m    | 615. | 12.2   | 7503.    | 231  |          |
| 7.  | 500114001233 | DN25检修阀<br>1、丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 25  | 个    | 2.   | 36.    | 72.      |      |          |
| 8.  | 500114001237 | DN32PE直通<br>1、塑料管件粘接 管外径(mm以内) 32  | 个    | 103. | 3.91   | 402.73   |      |          |
| 9.  | 500114001234 | DN32PE弯头<br>1、塑料管件粘接 管外径(mm以内) 32  | 个    | 31.  | 4.46   | 138.26   | 234  |          |
| 10. | 500114001235 | DN32PE三通<br>1、塑料管件粘接 管外径(mm以内) 32  | 个    | 21.  | 4.68   | 98.28    |      |          |
|     |              | 七) 入户管及水表  |      |      |        | 14114.09 |      |          |
| 1.  | 500114001238 | DN20衬塑钢管 (1.6Mpa)<br>1、钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 20<br>2、管道试压 公称直径(mm以内) 100<br>3、管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m    | 330. | 19.06  | 6289.8   | 232  |          |
| 2.  | 500114001243 | DN20衬塑弯头<br>1、塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25  | 个    | 66.  | 10.27  | 677.82   |      |          |
| 3.  | 500114001244 | 水表DN20（防冻）<br>1、丝扣水表安装 公称直径(mm以内) 20   | 套    | 33.  | 111.26 | 3671.58  |      |          |
| 4.  | 500114001241 | 内牙弯头DN32×20<br>1、塑料管件粘接 管外径(mm以内) 32   | 个    | 10.  | 7.92   | 79.2     | 235  |          |
| 5.  | 500114001245 | 内牙三通DN32×20<br>1、塑料管件粘接 管外径(mm以内) 32   | 个    | 15.  | 9.62   | 144.3    | 225  |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第9页，共13页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 计量单位 | 工程数量  | 单价(元)  | 合计(元)    | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|---|------|-------|--------|----------|------|----------|
| 6.  | 500114001240 | 内牙直通DN32×20<br>1、塑料管件粘接 管外径(mm以内) 32  | 个    | 8.    | 9.64   | 77.12    |      |          |
| 7.  | 500114001246 | 管卡<br>1、成品管卡安装 公称直径(mm以内) 20  | 个    | 198.  | 3.97   | 786.06   |      |          |
| 8.  | 500114001247 | 铜内接DN20<br>1、塑料管管道铺设 黏结 公称外径 25mm   | 个    | 88.   | 4.92   | 432.96   |      |          |
| 9.  | 500114001248 | 铜内外直接DN20<br>塑料管管道铺设 黏结 公称外径 25mm   | 个    | 33.   | 4.53   | 149.49   |      |          |
| 10. | 500114001249 | DN20控制阀<br>1、丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 20   | 个    | 33.   | 25.02  | 825.66   |      |          |
| 11. | 500114001250 | DN20防盗阀<br>1、丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 20   | 个    | 33.   | 29.7   | 980.1    |      |          |
|     |              | 八) 阀门井  |      |       |        | 16428.12 |      |          |
| 1.  | 500101002014 | 土方开挖<br>1、挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 III   | m3   | 75.6  | 7.17   | 542.05   | 218  |          |
| 2.  | 500103001014 | 土方回填<br>1、建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机  | m3   | 56.77 | 17.08  | 969.63   | 83   |          |
| 3.  | 500109001031 | C20砼垫层<br>1、垫层混凝土 平均厚度10cm<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3<br>3、拖拉机运混凝土 运距200m<br>4、C20混凝土 二级配 42.5R | m3   | 1.7   | 549.01 | 933.32   | 84   |          |
| 4.  | 500109001032 | C25钢筋砼底板<br>1、底板 平均厚度 20cm<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3<br>3、拖拉机运混凝土 运距200m<br>4、C25混凝土 二级配 42.5R | m3   | 2.08  | 556.53 | 1157.58  | 85   |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第10页，共13页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 计量单位           | 工程数量  | 单价(元)   | 合计(元)    | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|---|----------------|-------|---------|----------|------|----------|
| 5.  | 500109001033 | C25钢筋砼盖板<br>1、梁、板、柱板<br>2、搅拌机拌制混凝土<br>搅拌机出料0.4m <sup>3</sup><br>3、拖拉机运混凝土 运距200m<br>4、C25混凝土 二级配<br>42.5R | m <sup>3</sup> | 1.09  | 573.59  | 625.21   | 86   |          |
| 6.  | 500110001005 | 钢模板制安<br>1、普通标准钢模板  | m <sup>2</sup> | 13.95 | 61.3    | 855.14   | 82   |          |
| 7.  | 500111001004 | 钢筋制安<br>1、钢筋加工与安装<br>一般钢筋   | t              | 0.567 | 5522.34 | 3131.17  | 87   |          |
| 8.  | 500105006004 | 砖砌井壁(24砖)<br>1、其他砖砌体 零星砌体 M10   | m <sup>3</sup> | 7.05  | 537.76  | 3791.21  | 88   |          |
| 9.  | 500105007001 | M10水泥砂浆抹面(2cm立面)<br>1、砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面   | m <sup>3</sup> | 24.49 | 19.59   | 479.76   |      |          |
| 10. | 500114001158 | 铸铁井盖及支座Φ800(C250)<br>1、井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座   | 套              | 5.    | 788.61  | 3943.05  | 90   |          |
|     |              | 九) 围墙   |                |       |         | 28308.14 |      |          |
| 1.  | 500101001001 | 表土清理<br>1、人工清理表土 土类级别 I~II  | m <sup>3</sup> | 65.2  | 1.99    | 129.75   |      |          |
| 2.  | 500101001002 | 场地平整、夯实<br>1、机械平整场地<br>2、原土打夯 机械夯实<br>夯实机夯实   | m <sup>3</sup> | 65.2  | 3.09    | 201.47   |      |          |
| 3.  | 500109001055 | C20砼地面(厚15cm)<br>1、公路路面 混凝土 压实厚度15cm<br>2、搅拌机拌制混凝土<br>搅拌机出料0.4m <sup>3</sup><br>3、拖拉机运混凝土 运距200m          | m <sup>3</sup> | 42.53 | 85.93   | 3654.6   |      |          |
| 4.  | 500101002023 | 围墙土方开挖<br>1、挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II  | m <sup>3</sup> | 18.18 | 6.41    | 116.53   |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第11页，共13页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 计量单位           | 工程数量   | 单价(元)   | 合计(元)   | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|---|----------------|--------|---------|---------|------|----------|
| 5.  | 500103001021 | 围墙土方回填<br>1、建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机  | m <sup>3</sup> | 12.42  | 17.08   | 212.13  |      |          |
| 6.  | 500109001056 | C20砼基础<br>1、基础混凝土 条形基础<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m <sup>3</sup><br>3、拖拉机运混凝土 运距200m               | m <sup>3</sup> | 3.4    | 543.97  | 1849.5  |      |          |
| 7.  | 500110001011 | 模板制安<br>1、普通标准钢模板   | m <sup>2</sup> | 16.98  | 61.3    | 1040.87 |      |          |
| 8.  | 500105006006 | M10砖墙(24墙)<br>1、砖砌墙体 砖外墙  | m <sup>3</sup> | 13.69  | 482.59  | 6606.66 |      |          |
| 9.  | 500114001251 | 琉璃瓦屋脊<br>1、琉璃瓦脊 正斜脊 12寸脊  | m              | 28.3   | 185.43  | 5247.67 |      |          |
| 10. | 500105006007 | M10水泥砂浆抹面(10mm厚)<br>1、砌体砂浆抹面 平均厚度1cm 立面   | m <sup>3</sup> | 114.08 | 13.01   | 1484.18 |      |          |
| 11. | 500114001252 | 铝合金成品大门<br>(2m*2m)<br>1、铝合金平开门安装<br>2、铝合金推拉门46系列  | 樘              | 1.     | 5074.71 | 5074.71 |      |          |
| 12. | 500101002024 | 墙外排水沟土方开挖<br>1、挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II   | m <sup>3</sup> | 6.6    | 6.41    | 42.31   |      |          |
| 13. | 500103001022 | 墙外排水沟土方回填<br>1、建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机   | m <sup>3</sup> | 2.85   | 17.08   | 48.68   |      |          |
| 14. | 500109001057 | 墙外排水沟C20砼底板<br>1、护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m <sup>3</sup><br>3、拖拉机运混凝土 运距200m | m <sup>3</sup> | 1.05   | 623.2   | 654.36  |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第12页，共13页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 计量单位 | 工程数量  | 单价(元) | 合计(元)   | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|---|------|-------|-------|---------|------|----------|
| 15. | 500109001058 | 墙外排水沟C20砼侧墙<br>1、护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 水沟<br>2、搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3<br>3、拖拉机运混凝土 运距200m | m3   | 1.35  | 623.2 | 841.32  |      |          |
| 16. | 500110001012 | 墙外排水沟模板制安<br>1、普通标准钢模板  | m²   | 18.   | 61.3  | 1103.4  |      |          |
|     |              | 十)材料二次转运(运距500m)  |      |       |       | 5245.52 |      |          |
| 1.  | 500101002027 | 材料二次运输-水泥(运距500m)<br>1、材料二次运输 人工装水泥、骨料手扶拖拉机运输 运距500m 水泥                           | m3   | 31.36 | 20.16 | 632.22  |      |          |
| 2.  | 500101002028 | 材料二次运输-砂(运距500m)<br>1、材料二次运输 人工装水泥、骨料手扶拖拉机运输 运距500m 砂                             | m3   | 85.39 | 18.04 | 1540.44 |      |          |
| 3.  | 500101002029 | 材料二次运输-碎石(运距500m)<br>1、材料二次运输 人工装水泥、骨料手扶拖拉机运输 运距500m 碎石                           | m3   | 99.6  | 23.38 | 2328.65 |      |          |
| 4.  | 500101002030 | 材料二次运输-块石(运距500m)<br>1、材料二次运输 人工装石料手扶拖拉机运输 运距500m 块石、毛石                           | m3   | 22.09 | 33.69 | 744.21  |      |          |
|     |              | 二、施工临时工程  |      |       |       | 12831.  |      |          |
|     |              | 一、临时房屋  |      |       |       | 6000.   |      |          |
| 1.  | 500114002001 | 施工临时仓库  | m2   | 50.   | 120.  | 6000.   | 91   |          |
|     |              | 二 临时道路  |      |       |       | 6831.   |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第13页，共13页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 计量单位           | 工程数量  | 单价(元) | 合计(元)     | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|---|----------------|-------|-------|-----------|------|----------|
| 1. | 500101002022 | 整修临时施工道路（清表、平整）<br>1、推土机清理表土 土类级别 I~II//改：清理表土上小树林，树林密度20~80棵/100m <sup>2</sup><br>2、机械平整场地 | m <sup>2</sup> | 1980. | 3.45  | 6831.     |      |          |
|    |              | 合 计   | 元              |       |       | 267513.61 |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 措施项目清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第1页，共1页

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)    |
|----|---------|----------|
| 1  | 安全生产措施费 | 6687.84  |
| 2  | 其他临时工程费 | 3564.62  |
| 0  | 合 计     | 10252.46 |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 其他项目清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第1页，共1页

| 编号  | 项目名称 | 金额(元)    | 备注 |
|-----|------|----------|----|
| 1.1 | 预留金  | 14079.66 |    |
|     | 合 计  | 14079.66 |    |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价汇总表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第1页，共5页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                                      | 计量单位 | 人工费     | 材料费      | 机械使用费  | 施工管理费   | 利润      | 税金      | 合计       |
|----|--------------|---|------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|----------|
|    |              | 第一篇 水利建筑工程                                |      |         |          |        |         |         |         |          |
|    |              | 一、南亩镇中岭村                                  |      |         |          |        |         |         |         |          |
|    |              | 一) 新建陂头                                   |      |         |          |        |         |         |         |          |
| 1  | 500101002010 | 土方开挖                                      | m3   | 0.27    | 0.1      | 2.1    | 0.28    | 0.17    | 0.26    | 3.18     |
| 2  | 500102001001 | 石方开挖(外弃1km)                               | m3   | 21.08   | 3.41     | 33.97  | 8.67    | 4.33    | 6.43    | 77.89    |
| 3  | 500103001010 | 开挖料回填夯实                                   | m3   | 6.45    | 0.61     | 5.76   | 1.82    | 1.02    | 1.41    | 17.08    |
| 4  | 500109001036 | C20砼 引水陂                                  | m3   | 74.87   | 325.71   | 17.04  | 40.3    | 22.68   | 43.25   | 523.86   |
| 5  | 500105011001 | M7.5浆砌石引水陂护墙                              | m3   | 84.81   | 247.01   | 2.98   | 32.18   | 18.11   | 34.66   | 419.74   |
| 6  | 500105011002 | M10水泥砂浆抹面(立面)                             | m3   | 8.61    | 6.42     | 0.14   | 1.79    | 1.01    | 1.62    | 19.59    |
| 7  | 500105011003 | M10水泥砂浆抹面(平面)                             | m3   | 6.13    | 5.86     | 0.14   | 1.39    | 0.78    | 1.29    | 15.6     |
| 8  | 500103014001 | 进水管外包滤网                                   | m²   | 1.44    | 5.07     |        | 0.96    | 0.52    | 0.72    | 8.71     |
| 9  | 500114001213 | DN100衬塑钢管                                 | m    | 8.19    | 71.02    | 1.17   | 1.29    | 0.8     | 7.42    | 89.9     |
| 10 | 500114001214 | DN100闸阀                                   | 个    | 53.9    | 448.45   | 4.7    | 8.36    | 5.21    | 46.86   | 567.47   |
| 11 | 500114001215 | 加厚镀锌钢管DN200                               | m    | 13.02   | 167.46   | 4.69   | 2.39    | 1.49    | 17.01   | 206.07   |
| 12 | 500114001216 | 加厚镀锌钢管DN200 阀门制作、安装                       | 个    | 158.1   | 586.4    | 4.7    | 23.8    | 14.84   | 70.91   | 858.75   |
| 13 | 500114001217 | 钢制法兰片DN100                                | 副    | 23.29   | 76.38    |        | 4.43    | 2.77    | 9.62    | 116.48   |
| 14 | 500114001206 | 变径直通DN100×65                              | 个    | 9.58    | 71.35    | 16.04  | 3.4     | 2.12    | 9.22    | 111.71   |
| 15 | 500110001007 | 模板制安                                      | m²   | 23.43   | 16.03    | 6.73   | 6.43    | 3.62    | 5.06    | 61.3     |
| 16 | 500109001037 | C20过滤池底板                                  | m3   | 89.55   | 325.95   | 19.43  | 42.76   | 24.06   | 45.16   | 546.91   |
| 17 | 500105006005 | M10砖墙                                     | m3   | 112.92  | 250.75   | 3.29   | 48.5    | 27.29   | 39.85   | 482.59   |
| 18 | 500114001218 | 不锈钢盖板制安(方管25*25*0.6mm、圆管20*0.6mm、背板0.5mm) | t    | 4593.36 | 14847.67 | 392.01 | 2212.38 | 1543.18 | 2122.97 | 25711.57 |
| 19 | 500114001219 | 坝后石笼(铅丝网)                                 | m3   | 70.32   | 141.65   | 4.13   | 22.64   | 12.35   | 22.6    | 273.69   |
| 20 | 500113007001 | 活性炭、河卵石填池                                 | m3   | 30.67   | 614.46   |        | 91.66   | 51.58   | 70.95   | 859.32   |
|    |              | 二) 净水器基础(2t/h)                            |      |         |          |        |         |         |         |          |
| 21 | 500101002016 | 土方开挖                                      | m3   | 0.27    | 0.1      | 2.1    | 0.28    | 0.17    | 0.26    | 3.18     |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价汇总表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第2页，共5页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                      | 计量单位 | 人工费     | 材料费     | 机械使用费  | 施工管理费  | 利润    | 税金     | 合计      |
|----|--------------|---------------------------|------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 22 | 500103001016 | 开挖料回填夯实                   | m3   | 6.45    | 0.61    | 5.76   | 1.82   | 1.02  | 1.41   | 17.08   |
| 23 | 500109001040 | C20砼垫层                    | m3   | 86.39   | 325.95  | 19.49  | 42.32  | 23.81 | 44.82  | 542.77  |
| 24 | 500109001041 | C25砼基础                    | m3   | 81.18   | 335.7   | 17.05  | 42.58  | 23.96 | 45.04  | 545.51  |
| 25 | 500109001042 | C20砼排水沟                   | m3   | 104.87  | 327.06  | 17.41  | 44.81  | 25.21 | 46.74  | 566.1   |
| 26 | 500110001008 | 模板制安                      | m²   | 23.43   | 16.03   | 6.73   | 6.43   | 3.62  | 5.06   | 61.3    |
| 27 | 500111001005 | 钢筋制安                      | t    | 1014.87 | 3136.56 | 129.53 | 453.21 | 332.2 | 455.97 | 5522.34 |
|    |              | 三) 20m3清水池基础              |      |         |         |        |        |       |        |         |
| 28 | 500101002017 | 土方开挖                      | m3   | 0.27    | 0.1     | 2.1    | 0.28   | 0.17  | 0.26   | 3.18    |
| 29 | 500103001017 | 开挖料回填夯实                   | m3   | 6.45    | 0.61    | 5.76   | 1.82   | 1.02  | 1.41   | 17.08   |
| 30 | 500109001046 | C20砼垫层                    | m3   | 89.87   | 325.66  | 14.38  | 42.05  | 23.66 | 44.61  | 540.22  |
| 31 | 500109001047 | C25砼底板                    | m3   | 86.76   | 332.91  | 14.26  | 42.58  | 23.96 | 45.04  | 545.5   |
| 32 | 500110001009 | 模板制安                      | m²   | 23.43   | 16.03   | 6.73   | 6.43   | 3.62  | 5.06   | 61.3    |
| 33 | 500111001006 | 钢筋制安                      | t    | 1014.87 | 3136.56 | 129.53 | 453.21 | 332.2 | 455.97 | 5522.34 |
|    |              | 四) DN75PE管道               |      |         |         |        |        |       |        |         |
| 34 | 500101002015 | 土方开挖                      | m3   | 1.41    | 0.37    | 3.76   | 0.64   | 0.4   | 0.59   | 7.17    |
| 35 | 500102001002 | 石方开挖(外弃1km)               | m3   | 57.86   | 17.     | 41.08  | 18.04  | 9.01  | 12.87  | 155.86  |
| 36 | 500103007015 | 粗砂垫层                      | m3   | 1.54    | 158.1   | 7.2    | 10.97  | 6.17  | 16.56  | 200.54  |
| 37 | 500103001015 | 开挖料回填夯实                   | m3   | 6.45    | 0.61    | 5.76   | 1.82   | 1.02  | 1.41   | 17.08   |
| 38 | 500109010008 | 原砼路面破除(外弃1km)             | m3   | 2.42    | 3.17    | 89.86  | 13.39  | 6.69  | 10.4   | 125.93  |
| 39 | 500103007016 | 碎石垫层                      | m3   | 1.66    | 162.44  | 7.77   | 12.58  | 7.08  | 17.24  | 208.77  |
| 40 | 500109001034 | C25混凝土路面恢复(厚200mm)        | m2   | 19.99   | 69.14   | 2.91   | 9.64   | 5.26  | 9.62   | 116.56  |
| 41 | 500114001191 | DN75PE管安装(试压、冲洗消毒1.25Mpa) | m    | 6.04    | 21.84   | 2.37   | 1.21   | 0.76  | 2.9    | 35.11   |
| 42 | 500114001221 | DN65检修阀                   | 个    | 22.95   | 288.    |        | 2.56   | 1.79  | 28.38  | 343.68  |
| 43 | 500114001222 | DN65排污阀                   | 个    | 22.95   | 288.    |        | 2.56   | 1.79  | 28.38  | 343.68  |
| 44 | 500114001223 | DN32自动排气阀                 | 个    | 22.95   | 94.18   |        | 2.56   | 1.79  | 10.93  | 132.41  |
| 45 | 500114001194 | DN75PE弯头                  | 个    | 7.2     | 10.5    | 13.47  | 2.74   | 1.71  | 3.21   | 38.84   |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价汇总表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第3页，共5页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                     | 计量单位 | 人工费    | 材料费    | 机械使用费 | 施工管理费 | 利润    | 税金    | 合计     |
|----|--------------|--------------------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 46 | 500114001253 | PE异径直通DN75×50            | 个    | 7.2    | 10.04  | 13.47 | 2.74  | 1.71  | 3.17  | 38.33  |
| 47 | 500114001255 | PE异径三通DN75×50            | 个    | 7.2    | 11.19  | 13.47 | 2.74  | 1.71  | 3.27  | 39.59  |
| 48 | 500114001195 | DN75PE法兰头                | 个    | 7.2    | 28.75  | 13.47 | 2.74  | 1.71  | 4.85  | 58.73  |
|    |              | 五) DN50PE管道              |      |        |        |       |       |       |       |        |
| 49 | 500101002019 | 土方开挖                     | m3   | 1.41   | 0.37   | 3.76  | 0.64  | 0.4   | 0.59  | 7.17   |
| 50 | 500103007017 | 粗砂垫层                     | m3   | 1.54   | 158.1  | 7.2   | 10.97 | 6.17  | 16.56 | 200.54 |
| 51 | 500103001019 | 开挖料回填夯实                  | m3   | 6.45   | 0.61   | 5.76  | 1.82  | 1.02  | 1.41  | 17.08  |
| 52 | 500109010009 | 原砼路面破除(外弃1km)            | m3   | 2.42   | 3.17   | 89.86 | 13.39 | 6.69  | 10.4  | 125.93 |
| 53 | 500103007018 | 碎石垫层                     | m3   | 1.66   | 162.44 | 7.77  | 12.58 | 7.08  | 17.24 | 208.77 |
| 54 | 500109001053 | C25混凝土路面恢复(厚200mm)       | m2   | 19.99  | 69.14  | 2.91  | 9.64  | 5.26  | 9.62  | 116.56 |
| 55 | 500114001224 | DN50PE管安装(试压、冲洗消毒1.6Mpa) | m    | 4.59   | 11.98  | 2.16  | 0.98  | 0.61  | 1.83  | 22.15  |
| 56 | 500114001226 | DN40检修阀                  | 个    | 7.65   | 119.4  |       | 0.96  | 0.67  | 11.58 | 140.26 |
| 57 | 500114001256 | DN50PE直通                 | 个    | 4.82   | 2.39   | 11.98 | 2.23  | 1.39  | 2.05  | 24.86  |
| 58 | 500114001229 | DN50PE弯头                 | 个    | 4.82   | 4.3    | 11.98 | 2.23  | 1.39  | 2.22  | 26.94  |
| 59 | 500114001231 | PE三通DN50                 | 个    | 4.82   | 4.41   | 11.98 | 2.23  | 1.39  | 2.24  | 27.06  |
| 60 | 500114001230 | PE法兰头DN50                | 个    | 4.82   | 23.79  | 11.98 | 2.23  | 1.39  | 3.98  | 48.19  |
|    |              | 六) DN32PE管道              |      |        |        |       |       |       |       |        |
| 61 | 500101002020 | 土方开挖(人工)                 | m3   | 17.62  | 0.53   |       | 2.29  | 1.43  | 1.97  | 23.84  |
| 62 | 500103001020 | 开挖料回填夯实                  | m3   | 6.45   | 0.61   | 5.76  | 1.82  | 1.02  | 1.41  | 17.08  |
| 63 | 500109010010 | 原砼路面破除(外弃1km)(人工)        | m3   | 108.75 | 4.31   | 48.07 | 25.7  | 12.84 | 17.97 | 217.63 |
| 64 | 500103007020 | 碎石垫层(人工)                 | m3   | 32.99  | 162.44 |       | 16.1  | 9.06  | 19.85 | 240.44 |
| 65 | 500109001054 | C25混凝土路面恢复(人工)           | m2   | 12.01  | 41.52  | 1.76  | 5.79  | 3.16  | 5.78  | 70.02  |
| 66 | 500114001232 | DN32PE管安装(试压、冲洗消毒1.6Mpa) | m    | 4.58   | 5.27   | 0.23  | 0.68  | 0.43  | 1.01  | 12.2   |
| 67 | 500114001233 | DN25检修阀                  | 个    | 5.1    | 26.88  |       | 0.62  | 0.43  | 2.97  | 36.    |
| 68 | 500114001237 | DN32PE直通                 | 个    | 2.04   | 1.06   |       | 0.29  | 0.2   | 0.32  | 3.91   |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价汇总表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第4页，共5页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 计量单位 | 人工费     | 材料费     | 机械使用费  | 施工管理费  | 利润    | 税金     | 合计      |
|----|--------------|-------------------|------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 69 | 500114001234 | DN32PE弯头          | 个    | 2.04    | 1.56    |        | 0.29   | 0.2   | 0.37   | 4.46    |
| 70 | 500114001235 | DN32PE三通          | 个    | 2.04    | 1.76    |        | 0.29   | 0.2   | 0.39   | 4.68    |
|    |              | 七) 入户管及水表         |      |         |         |        |        |       |        |         |
| 71 | 500114001238 | DN20衬塑钢管 (1.6Mpa) | m    | 3.62    | 12.7    | 0.29   | 0.51   | 0.36  | 1.57   | 19.06   |
| 72 | 500114001243 | DN20衬塑弯头          | 个    | 1.53    | 7.53    |        | 0.21   | 0.15  | 0.85   | 10.27   |
| 73 | 500114001244 | 水表DN20 (防冻)       | 套    | 19.38   | 78.11   |        | 2.7    | 1.88  | 9.19   | 111.26  |
| 74 | 500114001241 | 内牙弯头DN32×20       | 个    | 2.04    | 4.74    |        | 0.29   | 0.2   | 0.65   | 7.92    |
| 75 | 500114001245 | 内牙三通DN32×20       | 个    | 2.04    | 6.3     |        | 0.29   | 0.2   | 0.79   | 9.62    |
| 76 | 500114001240 | 内牙直通DN32×20       | 个    | 2.04    | 6.31    |        | 0.29   | 0.2   | 0.8    | 9.64    |
| 77 | 500114001246 | 管卡                | 个    | 1.31    | 1.07    |        | 1.03   | 0.23  | 0.33   | 3.97    |
| 78 | 500114001247 | 铜内接DN20           | 个    | 2.65    | 1.29    | 0.02   | 0.35   | 0.22  | 0.41   | 4.92    |
| 79 | 500114001248 | 铜内外直接DN20         | 个    | 2.65    | 0.93    | 0.02   | 0.35   | 0.22  | 0.37   | 4.53    |
| 80 | 500114001249 | DN20控制阀           | 个    | 3.57    | 18.63   |        | 0.44   | 0.31  | 2.07   | 25.02   |
| 81 | 500114001250 | DN20防盗阀           | 个    | 3.57    | 22.93   |        | 0.44   | 0.31  | 2.45   | 29.7    |
|    |              | 八) 阀门井            |      |         |         |        |        |       |        |         |
| 82 | 500101002014 | 上方开挖              | m3   | 1.41    | 0.37    | 3.76   | 0.64   | 0.4   | 0.59   | 7.17    |
| 83 | 500103001014 | 土方回填              | m3   | 6.45    | 0.61    | 5.76   | 1.82   | 1.02  | 1.41   | 17.08   |
| 84 | 500109001031 | C20砼垫层            | m3   | 89.87   | 325.97  | 20.67  | 42.98  | 24.19 | 45.33  | 549.01  |
| 85 | 500109001032 | C25钢筋砼底板          | m3   | 89.55   | 333.21  | 19.43  | 43.76  | 24.62 | 45.95  | 556.53  |
| 86 | 500109001033 | C25钢筋砼盖板          | m3   | 101.85  | 338.16  | 14.98  | 45.58  | 25.65 | 47.36  | 573.59  |
| 87 | 500110001005 | 钢模板制安             | m²   | 23.43   | 16.03   | 6.73   | 6.43   | 3.62  | 5.06   | 61.3    |
| 88 | 500111001004 | 钢筋制安              | t    | 1014.87 | 3136.56 | 129.53 | 453.21 | 332.2 | 455.97 | 5522.34 |
| 89 | 500105006004 | 砖砌井壁(24砖)         | m3   | 151.46  | 253.55  | 3.01   | 54.62  | 30.73 | 44.4   | 537.76  |
| 90 | 500105007001 | M10水泥砂浆抹面(2cm立面)  | m3   | 8.61    | 6.42    | 0.14   | 1.79   | 1.01  | 1.62   | 19.59   |
| 91 | 500114001158 | 铸铁井盖及支座Φ800(C250) | 套    | 54.     | 657.    |        | 7.36   | 5.13  | 65.11  | 788.61  |
|    |              | 九) 围墙             |      |         |         |        |        |       |        |         |
| 92 | 500101001001 | 表土清理              | m3   | 1.44    | 0.07    |        | 0.19   | 0.12  | 0.16   | 1.99    |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 工程单价汇总表

合同编号： 1

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

第5页，共5页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称              | 计量单位 | 人工费    | 材料费     | 机械使用费 | 施工管理费  | 利润     | 税金     | 合计      |
|-----|--------------|-------------------|------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 93  | 500101001002 | 场地平整、夯实           | m3   | 1.63   |         | 0.76  | 0.26   | 0.18   | 0.26   | 3.09    |
| 94  | 500109001055 | C20砼地面（厚15cm）     | m3   | 15.    | 50.72   | 2.19  | 7.07   | 3.85   | 7.1    | 85.93   |
| 95  | 500101002023 | 围墙土方开挖            | m3   | 1.39   | 0.34    | 3.23  | 0.57   | 0.36   | 0.53   | 6.41    |
| 96  | 500103001021 | 围墙土方回填            | m3   | 6.45   | 0.61    | 5.76  | 1.82   | 1.03   | 1.41   | 17.08   |
| 97  | 500109001056 | C20砼基础            | m3   | 86.88  | 328.33  | 17.52 | 42.45  | 23.88  | 44.91  | 543.97  |
| 98  | 500110001011 | 模板制安              | m²   | 23.43  | 16.03   | 6.73  | 6.43   | 3.62   | 5.06   | 61.3    |
| 99  | 500105006006 | M10砖墙(24墙)        | m3   | 112.92 | 250.75  | 3.29  | 48.5   | 27.29  | 39.85  | 482.59  |
| 100 | 500114001251 | 琉璃瓦屋脊             | m    | 70.29  | 72.74   |       | 15.96  | 11.13  | 15.31  | 185.43  |
| 101 | 500105006007 | M10水泥砂浆抹面(10mm厚)  | m3   | 6.33   | 3.63    | 0.07  | 1.22   | 0.69   | 1.07   | 13.01   |
| 102 | 500114001252 | 铝合金成品大门(2m*2m)    | 樘    | 128.04 | 3786.44 |       | 436.63 | 304.58 | 419.01 | 5074.71 |
| 103 | 500101002024 | 墙外排水沟土方开挖         | m3   | 1.39   | 0.34    | 3.23  | 0.57   | 0.36   | 0.53   | 6.41    |
| 104 | 500103001022 | 墙外排水沟土方回填         | m3   | 6.45   | 0.61    | 5.76  | 1.82   | 1.02   | 1.41   | 17.08   |
| 105 | 500109001057 | 墙外排水沟C20砼底板       | m3   | 141.5  | 332.61  | 18.09 | 50.9   | 28.64  | 51.46  | 623.2   |
| 106 | 500109001058 | 墙外排水沟C20砼侧墙       | m3   | 141.5  | 332.61  | 18.09 | 50.9   | 28.64  | 51.46  | 623.2   |
| 107 | 500110001012 | 墙外排水沟模板制安         | m²   | 23.43  | 16.03   | 6.73  | 6.43   | 3.62   | 5.06   | 61.3    |
|     |              | 十) 材料二次转运(运距500m) |      |        |         |       |        |        |        |         |
| 108 | 500101002027 | 材料二次运输-水泥(运距500m) | m3   | 7.81   | 0.16    | 9.39  |        |        | 1.66   | 20.16   |
| 109 | 500101002028 | 材料二次运输-砂(运距500m)  | m3   | 7.11   | 0.14    | 8.3   |        |        | 1.49   | 18.04   |
| 110 | 500101002029 | 材料二次运输-碎石(运距500m) | m3   | 10.23  | 0.19    | 9.84  |        |        | 1.93   | 23.38   |
| 111 | 500101002030 | 材料二次运输-块石(运距500m) | m3   | 15.62  | 0.27    | 13.4  |        |        | 2.78   | 33.69   |
|     |              | 二、施工临时工程          |      |        |         |       |        |        |        |         |
|     |              | 一、临时房屋            |      |        |         |       |        |        |        |         |
| 112 | 500114002001 | 施工临时仓库            | m2   |        |         |       |        |        |        | 120.    |
|     |              | 二 临时道路            |      |        |         |       |        |        |        |         |
| 113 | 500101002022 | 整修临时施工道路(清表、平整)   | m2   | 0.92   | 0.25    | 1.5   | 0.3    | 0.19   | 0.28   | 3.45    |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 人工价格汇总表

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

单位：元

| 序号 | 名称及规格   | 单位 | 预算价格 | 备注 |
|----|---------|----|------|----|
| 1  | 技工（机械用） | 工日 | 90.9 |    |
| 2  | 技工      | 工日 | 90.9 |    |
| 3  | 普工      | 工日 | 65.1 |    |
| 4  | 综合工日    | 工日 | 51.  |    |
| 5  | 人工费     | 元  | 1.   |    |

# 材料预算价格汇总表

工程名称: 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

单位: 元

| 序号 | 名称及规格              | 单位             | 预算价格     | 备注 |
|----|--------------------|----------------|----------|----|
| 1  | 型钢                 | kg             | 5.5      |    |
| 2  | 不锈钢型钢 综合           | t              | 12659.29 |    |
| 3  | 钢筋 (综合)            | t              | 2984.9   |    |
| 4  | 铁丝                 | kg             | 4.9      |    |
| 5  | 角钢                 | kg             | 5.       |    |
| 6  | 钢板                 | kg             | 5.5      |    |
| 7  | 钢板 (综合)            | kg             | 3.55     |    |
| 8  | 铅丝 8#              | kg             | 5.3      |    |
| 9  | 石棉橡胶板              | kg             | 14.5     |    |
| 10 | 石棉橡胶板 1~6          | kg             | 9.96     |    |
| 11 | 门窗密封橡胶条            | m              | 2.55     |    |
| 12 | 土工布                | m <sup>2</sup> | 4.6      |    |
| 13 | 不锈钢螺钉 M5×12        | 套              | 2.23     |    |
| 14 | 镀锌螺栓 M16×80        | 10套            | 10.      |    |
| 15 | 镀锌螺栓 M10~16×70~140 | 套              | 1.9      |    |
| 16 | 膨胀螺栓 M8            | 十套             | 3.15     |    |
| 17 | 膨胀螺栓 M5×50         | 十套             | 1.3      |    |
| 18 | 六角螺栓带螺母、垫圈 (综合)    | kg             | 5.42     |    |
| 19 | 尼龙砂轮片 φ100         | 片              | 5.4      |    |
| 20 | 水砂纸                | 张              | 1.1      |    |
| 21 | 电焊条                | kg             | 5.7      |    |
| 22 | 不锈钢焊丝              | kg             | 30.      |    |
| 23 | 冲击钻头 φ12           | 个              | 8.55     |    |
| 24 | 合金钻头               | 个              | 100.     |    |
| 25 | 铁件                 | kg             | 4.9      |    |
| 26 | 镀锌铁码               | 支              | 0.47     |    |
| 27 | 预埋铁件               | kg             | 5.1      |    |
| 28 | 水砂纸                | 张              | 1.       |    |
| 29 | 低碳钢焊条 (综合)         | kg             | 4.21     |    |
| 30 | 钢锯条                | 条              | 0.48     |    |
| 31 | 水泥 42.5R           | kg             | 0.37     |    |
| 32 | 砂                  | m <sup>3</sup> | 148.5    |    |
| 33 | 碎石                 | m <sup>3</sup> | 152.5    |    |

# 材料预算价格汇总表

工程名称: 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

单位: 元

| 序号 | 名称及规格               | 单位 | 预算价格    | 备注 |
|----|---------------------|----|---------|----|
| 34 | 卵石 60               | m3 | 77.67   |    |
| 35 | 毛石                  | m3 | 126.5   |    |
| 36 | 块石                  | m3 | 126.5   |    |
| 37 | 标准砖 240×115×53      | 千块 | 349.79  |    |
| 38 | 松杂原木                | m3 | 1045.5  |    |
| 39 | 活性炭 40              | m3 | 1318.34 |    |
| 40 | 板枋材                 | m3 | 1592.08 |    |
| 41 | 平板玻璃 6              | m2 | 34.33   |    |
| 42 | 铝合金推拉门46系列          | m2 | 350.    |    |
| 43 | 丙酮                  | kg | 5.78    |    |
| 44 | 漂白粉 (综合)            | kg | 1.34    |    |
| 45 | 氧气                  | m3 | 5.05    |    |
| 46 | 乙炔气                 | kg | 7.57    |    |
| 47 | 粘合剂                 | kg | 19.54   |    |
| 48 | 软填料                 | kg | 3.9     |    |
| 49 | 镀锌钢管 DN50           | m  | 33.25   |    |
| 50 | 环氧树脂 综合             | kg | 24.89   |    |
| 51 | 丙酮                  | kg | 9.      |    |
| 52 | 漂白粉                 | kg | 3.2     |    |
| 53 | 氩气                  | m3 | 20.     |    |
| 54 | 氧气                  | m3 | 5.7     |    |
| 55 | 乙炔气                 | m3 | 9.      |    |
| 56 | 玻璃胶 335克/支          | 支  | 13.73   |    |
| 57 | 墙边胶                 | L  | 46.77   |    |
| 58 | 粘合剂                 | kg | 35.     |    |
| 59 | 衬塑钢管(1.6Mpa) DN20   | m  | 11.81   |    |
| 60 | 内牙弯头DN32×20 DN32×20 | 个  | 4.27    |    |
| 61 | 内牙三通DN32×20 DN32×20 | 个  | 5.83    |    |
| 62 | 内牙直通 DN32×20        | 个  | 5.84    |    |
| 63 | PE直通 DN32           | 个  | 0.59    |    |
| 64 | PE弯头 DN32           | 个  | 1.09    |    |
| 65 | PE三通 DN32           | 个  | 1.29    |    |
| 66 | DN20衬塑弯头 DN20       | 个  | 7.18    |    |

# 材料预算价格汇总表

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

单位：元

| 序号 | 名称及规格                 | 单位 | 预算价格   | 备注 |
|----|-----------------------|----|--------|----|
| 67 | 检修阀 DN65              | 个  | 288.   |    |
| 68 | 排污阀 DN65              | 个  | 288.   |    |
| 69 | 自动排气阀 DN32            | 个  | 94.18  |    |
| 70 | 法兰截止阀 DN50            | 个  | 76.47  |    |
| 71 | 检修阀 DN40              | 个  | 117.3  |    |
| 72 | 检修阀 DN25              | 个  | 26.17  |    |
| 73 | DN20控制阀 DN20          | 个  | 18.05  |    |
| 74 | DN20防盗阀 DN20          | 个  | 22.31  |    |
| 75 | 衬塑钢管 DN100            | m  | 68.81  |    |
| 76 | 镀锌钢管 DN200            | m  | 162.64 |    |
| 77 | 平焊法兰 DN50             | 片  | 25.55  |    |
| 78 | 镀锌钢管 DN50             | m  | 30.7   |    |
| 79 | PE管(1.6Mpa) DN50      | m  | 10.76  |    |
| 80 | 内接DN20 DN20           | m  | 1.2    |    |
| 81 | 内外直接DN20 DN20         | m  | 0.85   |    |
| 82 | PE管(1.6Mpa) DN32      | m  | 4.57   |    |
| 83 | PE管(1.25Mpa) DN75     | m  | 20.26  |    |
| 84 | 钢制法兰片DN100 DN100      | 副  | 63.96  |    |
| 85 | PE弯头 DN50             | 个  | 3.39   |    |
| 86 | PE三通 DN50             | 个  | 3.5    |    |
| 87 | PE法兰头 DN50            | 个  | 22.5   |    |
| 88 | PE直通 DN50             | 个  | 1.52   |    |
| 89 | PE法兰头 DN75            | 个  | 27.17  |    |
| 90 | PE弯头 DN75             | 个  | 9.28   |    |
| 91 | PE异径直通 DN75×50        | 个  | 8.83   |    |
| 92 | PE异径三通 DN75×50        | 个  | 9.96   |    |
| 93 | 异径直通DN110×65 DN110×65 | 个  | 68.69  |    |
| 94 | 成品管卡 DN20             | 套  | 0.11   |    |
| 95 | 闸阀 DN100              | 个  | 440.   |    |
| 96 | 闸阀 DN200              | 个  | 560.   |    |
| 97 | 法兰截止阀 DN50            | 个  | 121.3  |    |
| 98 | 平焊法兰 DN50             | 片  | 25.2   |    |
| 99 | 丝扣水表 DN20             | 个  | 72.58  |    |

# 材料预算价格汇总表

工程名称： 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

单位：元

| 序号  | 名称及规格                 | 单位 | 预算价格   | 备注 |
|-----|-----------------------|----|--------|----|
| 100 | 琉璃正脊 333×160×300(12") | 块  | 19.86  |    |
| 101 | 水                     | m3 | 2.72   |    |
| 102 | 炸药                    | kg |        |    |
| 103 | 电雷管                   | 个  |        |    |
| 104 | 导爆管                   | m  |        |    |
| 105 | 导电线                   | m  | 1.1    |    |
| 106 | 导爆管雷管                 | 个  |        |    |
| 107 | 水                     | m3 | 0.65   |    |
| 108 | 标准钢模板                 | kg | 5.5    |    |
| 109 | 卡扣件                   | kg | 5.8    |    |
| 110 | 铸铁井盖及支座Φ800(C250)     | 套  | 645.   |    |
| 111 | 水泥砌筑砂浆 M7.5           | m3 | 260.05 |    |
| 112 | 水泥砌筑砂浆 M10            | m3 | 266.84 |    |
| 113 | 预拌水泥砂浆 1:2            | m3 | 230.36 |    |
| 114 | 预拌水泥砂浆 1:2.5          | m3 | 450.   |    |
| 115 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0         | m3 | 360.   |    |
| 116 | 纯混凝土C20 二级配 42.5R     | m3 | 313.27 |    |
| 117 | 纯混凝土C25 二级配 42.5R     | m3 | 320.29 |    |
| 118 | 其他材料费                 | 元  | 1.     |    |
| 119 | 其他材料费                 | 元  | 1.     |    |
| 120 | 混凝土拌制                 | m3 | 32.56  |    |
| 121 | 混凝土拌制                 | m3 | 32.56  |    |
| 122 | 混凝土拌制                 | m3 | 32.56  |    |
| 123 | 混凝土运输                 | m3 | 13.32  |    |
| 124 | 混凝土运输                 | m3 | 13.32  |    |
| 125 | 混凝土运输                 | m3 | 13.32  |    |
| 126 | 铝合金成品大门               |    | 520.97 |    |

# 主要材料预算价格汇总表

工程名称: 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

| 序号 | 名称及规格      | 单位 | 预算价格(元) | 其中    |      |       |        |
|----|------------|----|---------|-------|------|-------|--------|
|    |            |    |         | 原价    | 运杂费  | 运输保险费 | 采购及保管费 |
| 1  | 水泥 42.5R   | kg | 0.37    | 0.34  | 0.03 |       |        |
| 2  | 块石         | m3 | 126.5   | 84.   | 42.5 |       |        |
| 3  | 毛石         | m3 | 126.5   | 84.   | 42.5 |       |        |
| 4  | 砂          | m3 | 148.5   | 106.  | 42.5 |       |        |
| 5  | 碎石         | m3 | 152.5   | 110.  | 42.5 |       |        |
| 6  | 钢筋 (综合)    | t  | 2984.9  | 2956. | 28.9 |       |        |
| 7  | 柴油 (机械用)   | kg | 7.55    | 7.55  |      |       |        |
| 8  | 柴油 (机械用)0# | kg | 7.76    | 7.55  |      |       | 0.21   |
| 9  | 汽油 (机械用)   | kg | 8.03    | 8.03  |      |       |        |

# 人工数量及主要材料量汇总表

工程名称: 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

| 序号 | 项目                  | 技工<br>(工日) | 普工<br>(工日) | 其他人工<br>(工日) | 水泥(t) | 钢筋(t) | 商品砼<br>(m3) | 块石<br>(m3) | 碎石<br>(m3) | 砂(m3) | 电(kw.h) | 柴油(t) | 汽油(t) |
|----|---------------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------------|------------|------------|-------|---------|-------|-------|
| 1  | 土方开挖                | 0.207      | 0.176      | 0.38         |       |       |             |            |            |       |         | 0.005 |       |
| 2  | 石方开挖(外弃1km)         | 0.766      | 1.04       | 1.81         |       |       |             |            |            |       |         | 0.003 | 0.006 |
| 3  | 开挖料回填夯实             | 1.626      | 2.772      | 4.40         |       |       |             |            |            |       | 10.112  |       |       |
| 4  | C20砼引水坡             | 2.363      | 1.78       | 4.14         | 1.221 |       |             |            | 3.304      | 2.384 | 5.9     | 0.001 |       |
| 5  | M7.5浆砌石引水坡护墙        | 8.142      | 10.693     | 18.84        | 1.457 |       |             | 20.77      |            | 6.453 | 7.419   |       |       |
| 6  | M10水泥砂浆抹面(立面)       | 1.266      | 1.454      | 2.72         | 0.153 |       |             |            |            | 0.618 | 0.624   |       |       |
| 7  | M10水泥砂浆抹面(平面)       | 0.165      | 0.188      | 0.35         | 0.025 |       |             |            |            | 0.103 | 0.114   |       |       |
| 8  | 进水管外包滤网             | 0.001      | 0.005      | 0.01         |       |       |             |            |            |       |         |       |       |
| 9  | DN100衬塑钢管           | 0.713      | 0.263      | 0.98         |       |       |             |            |            |       | 11.227  |       |       |
| 10 | DN100闸阀             | 0.464      | 0.194      | 0.66         |       |       |             |            |            |       |         |       |       |
| 11 | 加厚镀锌钢管DN200         | 0.607      | 0.21       | 0.82         |       |       |             |            |            |       | 10.032  | 0.001 |       |
| 12 | 加厚镀锌钢管DN200 阀门制作、安装 | 1.341      | 0.57       | 1.91         |       |       |             |            |            |       |         |       |       |
| 13 | 钢制法兰片DN100          | 0.196      | 0.084      | 0.28         |       |       |             |            |            |       |         |       |       |
| 14 | 变径直通DN100×65        | 0.076      | 0.041      | 0.12         |       |       |             |            |            |       | 4.575   |       |       |
| 15 | 模板制安                | 2.136      | 0.513      | 2.65         |       |       |             |            |            |       | 2.399   |       | 0.003 |

# 人工数量及主要材料量汇总表

工程名称: 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

| 序号 | 项目  | 技工<br>(工日) | 普工<br>(工日) | 其他人工<br>(工日) | 水泥(t) | 钢筋(t) | 商品砼<br>(m3) | 块石<br>(m3) | 碎石<br>(m3) | 砂(m3) | 电(kw.h) | 柴油(t) | 汽油(t) |
|----|---|------------|------------|--------------|-------|-------|-------------|------------|------------|-------|---------|-------|-------|
| 16 | C20过滤池底板                                      | 0.124      | 0.093      | 0.22         | 0.054 |       |             |            | 0.146      | 0.106 | 0.295   |       |       |
| 17 | M10砖墙   | 0.35       | 0.394      | 0.74         | 0.032 |       |             |            |            | 0.127 | 0.242   |       |       |
| 18 | 不锈钢盖板制安(方管25*25*0.6mm、<br>圆管20*0.6mm、背板0.5mm) |            |            |              |       |       |             |            |            |       | 7.818   |       |       |
| 19 | 坝后石笼(铅丝网)                                     | 0.522      | 0.575      | 1.10         |       |       |             | 1.32       |            |       | 3.064   |       |       |
| 20 | 活性炭、河卵石填池                                     | 0.006      | 0.275      | 0.28         |       |       |             |            |            |       |         |       |       |
| 21 | 土方开挖  | 0.012      | 0.01       | 0.02         |       |       |             |            |            |       |         |       |       |
| 22 | 开挖料回填夯实                                       | 0.039      | 0.067      | 0.11         |       |       |             |            |            |       | 0.245   |       |       |
| 23 | C20砼垫层  | 0.624      | 0.471      | 1.10         | 0.283 |       |             |            | 0.765      | 0.552 | 1.541   |       |       |
| 24 | C25砼基础  | 1.181      | 0.898      | 2.08         | 0.621 |       |             |            | 1.538      | 1.071 | 2.782   | 0.001 |       |
| 25 | C20砼排水沟                                       | 0.583      | 0.555      | 1.14         | 0.241 |       |             |            | 0.651      | 0.47  | 1.243   |       |       |
| 26 | 模板制安  | 2.446      | 0.587      | 3.03         |       |       |             |            |            |       | 2.747   |       | 0.003 |
| 27 | 钢筋制安  | 1.209      | 0.434      | 1.64         |       | 0.136 |             |            |            |       | 9.021   |       |       |
| 28 | 土方开挖  | 0.029      | 0.025      | 0.05         |       |       |             |            |            |       |         | 0.001 |       |
| 29 | 开挖料回填夯实                                       | 0.114      | 0.194      | 0.31         |       |       |             |            |            |       | 0.709   |       |       |
| 30 | C20砼垫层  | 1.062      | 0.799      | 1.86         | 0.463 |       |             |            | 1.253      | 0.904 | 2.604   | 0.001 |       |

# 人工数量及主要材料量汇总表

工程名称: 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

| 序号 | 项目                            | 技工<br>(工日) | 普工<br>(工日) | 其他人工<br>(工日) | 水泥(t) | 钢筋(t) | 商品砼<br>(m3) | 块石<br>(m3) | 碎石<br>(m3) | 砂(m3) | 电(kw.h)  | 柴油(t) | 汽油(t) |
|----|-------------------------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------------|------------|------------|-------|----------|-------|-------|
| 31 | C25砼底板                        | 1.833      | 1.384      | 3.22         | 0.904 |       |             |            | 2.238      | 1.558 | 4.507    | 0.001 |       |
| 32 | 模板制安                          | 0.768      | 0.184      | 0.95         |       |       |             |            |            |       | 0.863    |       | 0.001 |
| 33 | 钢筋制安                          | 2.463      | 0.883      | 3.35         |       | 0.276 |             |            |            |       | 18.381   |       |       |
| 34 | 土方开挖                          | 4.905      | 12.377     | 17.28        |       |       |             |            |            |       |          | 0.117 |       |
| 35 | 石方开挖(外弃1km)                   | 10.365     | 19.487     | 29.85        |       |       |             |            |            |       |          | 0.02  | 0.044 |
| 36 | 粗砂垫层                          | 0.179      | 0.23       | 0.41         |       |       |             |            |            | 10.6  |          | 0.005 |       |
| 37 | 开挖料回填夯实                       | 33.364     | 56.874     | 90.24        |       |       |             |            |            |       | 207.443  |       |       |
| 38 | 原砼路面破除(外弃1km)                 | 4.44       | 0.736      | 5.18         |       |       |             |            |            |       |          | 0.077 | 0.026 |
| 39 | 碎石垫层                          | 0.193      | 0.248      | 0.44         |       |       |             |            | 10.6       |       |          | 0.005 |       |
| 40 | C25混凝土路面恢复(厚200mm)            | 12.435     | 15.349     | 27.78        | 6.508 |       |             |            | 16.116     | 11.22 | 37.603   | 0.007 |       |
| 41 | DN75PE管安装(试压、冲洗消毒<br>1.25Mpa) | 85.025     | 50.299     | 135.32       |       |       |             |            |            |       | 1242.528 |       |       |
| 42 | DN65检修阀                       |            |            | 0.45         |       |       |             |            |            |       |          |       |       |
| 43 | DN65排污阀                       |            |            | 0.45         |       |       |             |            |            |       |          |       |       |
| 44 | DN32自动排气阀                     |            |            | 0.45         |       |       |             |            |            |       |          |       |       |
| 45 | DN75PE弯头                      | 2.052      | 1.116      | 3.17         |       |       |             |            |            |       | 138.348  |       |       |

# 人工数量及主要材料量汇总表

工程名称: 2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

| 序号 | 项目                           | 技工<br>(工日) | 普工<br>(工日) | 其他人工<br>(工日) | 水泥(t) | 钢筋(t) | 商品砼<br>(m3) | 块石<br>(m3) | 碎石<br>(m3) | 砂(m3) | 电(kw.h) | 柴油(t) | 汽油(t) |
|----|------------------------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------------|------------|------------|-------|---------|-------|-------|
| 46 | PE异径直通DN75×50                | 0.057      | 0.031      | 0.09         |       |       |             |            |            |       | 3.843   |       |       |
| 47 | PE异径三通DN75×50                | 0.057      | 0.031      | 0.09         |       |       |             |            |            |       | 3.843   |       |       |
| 48 | DN75PE法兰头                    | 0.342      | 0.186      | 0.53         |       |       |             |            |            |       | 23.058  |       |       |
| 49 | 土方开挖                         | 1.395      | 3.519      | 4.91         |       |       |             |            |            |       |         | 0.033 |       |
| 50 | 粗砂垫层                         | 0.179      | 0.23       | 0.41         |       |       |             |            | 10.6       |       |         | 0.005 |       |
| 51 | 开挖料回填夯实                      | 8.175      | 13.936     | 22.11        |       |       |             |            |            |       | 50.832  |       |       |
| 52 | 原砼路面破除(外弃1km)                | 4.44       | 0.736      | 5.18         |       |       |             |            |            |       |         | 0.077 | 0.026 |
| 53 | 碎石垫层                         | 0.193      | 0.248      | 0.44         |       |       |             |            | 10.6       |       |         | 0.005 |       |
| 54 | C25混凝土路面恢复(厚200mm)           | 12.435     | 15.349     | 27.78        | 6.508 |       |             |            | 16.116     | 11.22 | 37.603  | 0.007 |       |
| 55 | DN50PE管安装(试压、冲洗消毒<br>1.6Mpa) | 17.964     | 10.928     | 28.89        |       |       |             |            |            |       | 314.195 |       |       |
| 56 | DN40检修阀                      |            |            | 0.30         |       |       |             |            |            |       |         |       |       |
| 57 | DN50PE直通                     | 3.154      | 1.743      | 4.90         |       |       |             |            |            |       | 283.528 |       |       |
| 58 | DN50PE弯头                     | 0.646      | 0.357      | 1.00         |       |       |             |            |            |       | 58.072  |       |       |
| 59 | PE三通DN50                     | 0.38       | 0.21       | 0.59         |       |       |             |            |            |       | 34.16   |       |       |
| 60 | PE法兰头DN50                    | 0.152      | 0.084      | 0.24         |       |       |             |            |            |       | 13.664  |       |       |

# 2025 年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

## 工程量计算书



韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司

二〇二五年十二月

## 工程量计算表

工程名称：2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

| 序号  | 项目名称—或轴线                                  | 工程量计算公式 |  |                                  |        | 工程量   | 单位    | 备注 |
|-----|---|---------|--|----------------------------------|--------|-------|-------|----|
|     |   | 件数      | 长<br>m   | 宽<br>m                           | 高<br>m |       |       |    |
| —   | 建筑工程                                      |         |  |                                  |        |       |       |    |
| (一) | 新建陂头                                      |         |  |                                  |        |       |       |    |
| 1   | 土方开挖                                      | 1       | $(2*2.73+3.85*5.5*2) * 0.9$  |                                  |        | 43.03 | m³    |    |
| 2   | 石方开挖（外弃1km）                               | 1       | $(2*2.73+3.85*5.5*2) * 0.1$  |                                  |        | 4.78  | m³    |    |
| 3   | 开挖料回填夯实                                   | 1       | $0.57*2+2.45*5.5*2$  |                                  |        | 28.09 | m³    |    |
| 4   | C20砼引水陂                                   | 1       | 2.00   |                                  |        | 2.03  | 4.06  | m³ |
| 5   | M7.5浆砌石引水陂护墙                              | 2       | 5.50   | $0.4*1.55+0.4*0.4+(0.4+0.95)/2*$ |        | 16.75 | m³    |    |
| 6   | M10水泥砂浆抹面（立面）                             | 2       | 5.50   | 2.20                             |        |       | 24.20 | m² |
| 7   | M10水泥砂浆抹面（平面）                             | 2       | 5.50   | 0.40                             |        |       | 4.40  | m² |
| 8   | 进水管外包滤网                                   | 1       | 0.60   | 0.50                             |        |       | 0.30  | m² |
| 9   | DN90衬塑钢管                                  | 1       | 10.00  |                                  |        |       | 10.00 | m  |
| 10  | DN90闸阀                                    | 1       |  |                                  |        |       | 1.00  | 个  |
| 11  | 加厚镀锌钢管DN200                               | 1       | 5.00   |                                  |        |       | 5.00  | m  |
| 12  | 加厚镀锌钢管DN200 阀门制作、安装                       | 1       | 1.00   |                                  |        |       | 1.00  | 个  |
| 13  | 钢制法兰片DN90                                 | 1       |  |                                  |        |       | 1.00  | 副  |
| 14  | 变径直通DN90×65                               | 1       |  |                                  |        |       | 1.00  | 个  |
| 15  | 模板制安                                      | 1       | $(0.15+1.8+1.5+0.8)*2+(1.48+1.24*2)*0.1$   |                                  |        | 8.90  | m²    |    |
| 16  | C20过滤池底板                                  | 1       | 1.24   | 1.48                             | 0.10   |       | 0.18  | m³ |
| 17  | 干砌砖墙                                      | 1       | 3.48   | 0.24                             | 0.60   |       | 0.50  | m³ |
| 18  | 不锈钢盖板制安（方管25*25*0.6mm、圆管20*0.6mm、背板0.5mm） | 3       | $((1.24/0.2+1)*1.48+1.24*2)*2.8/6+(1.48/0.2-1)*1.24*1.74/6+1.48*1.24*3.925/1000$ |                                  |        | 0.047 | t     |    |
| 19  | 坝后石笼(铅丝网)                                 | 1       | 2.00   | 1.50                             | 0.40   |       | 1.20  | m² |
| 20  | 活性炭、河卵石填池（活性炭40%，河卵石60%）                  | 1       | 1.00   | 1.00                             | 0.60   |       | 0.60  | m³ |
| (二) | 净水器基础(2t/h)                               |         |  |                                  |        |       |       |    |
| 1   | 土方开挖                                      | 1       | $(4.55*2.55+4.75*2.75+4.65*2.65*4)*0.2/6$  |                                  |        | 2.47  | m³    |    |
| 2   | 开挖料回填夯实                                   | 1       | $(4.55*2.55+4.75*2.75+4.65*2.65*4)*0.2/6-4.15*2.15*0.2$                          |                                  |        | 0.68  | m³    |    |
| 3   | C20砼垫层                                    | 1       | $3.7*1.7*0.15$   |                                  |        | 0.94  | m³    |    |
| 4   | C25砼基础                                    | 1       | $3.7*1.7*0.3$  |                                  |        | 1.89  | m³    |    |

## 工程量计算表

工程名称：2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

| 序号  | 项目名称—或轴线               | 工程量计算公式 |   |        |        | 工程量     | 单位             | 备注       |
|-----|------------------------|---------|---|--------|--------|---------|----------------|----------|
|     |                        | 件数      | 长<br>m  | 宽<br>m | 高<br>m |         |                |          |
| 5   | C20砼排水沟                | 1       | 0.15*0.75*(4+1.7+1.4)                             |        |        | 0.80    | m <sup>3</sup> |          |
| 6   | 模板制安                   | 1       | (3.7+1.7)*2*0.45+(0.3+0.45)*(4+1.7+1.4)           |        |        | 10.19   | m <sup>2</sup> |          |
| 7   | 钢筋制安                   | 1       | 132.51/1000                                       |        |        | 0.133   | t              |          |
| (三) | 20m <sup>3</sup> 清水池基础 |         |   |        |        |         |                |          |
| 1   | 土方开挖                   | 1       | (6.1*3.1+6.4*3.4+6.25*3.25*4)*0.3/6               |        |        | 6.10    | m <sup>2</sup> |          |
| 2   | 开挖料回填夯实                | 1       | (6.1*3.1+6.4*3.4+6.25*3.25*4)*0.3/6 - 5.5*2.5*0.3 |        |        | 1.97    | m <sup>3</sup> |          |
| 3   | C20砼垫层                 | 1       | 5.70  | 2.70   | 0.10   | 1.54    | m <sup>3</sup> |          |
| 4   | C25砼底板                 | 1       | 5.50  | 2.50   | 0.20   | 2.75    | m <sup>3</sup> |          |
| 5   | 模板安装                   | 1       | 5.5*0.2*2+2.5*0.2*2                               |        |        | 3.20    | m <sup>2</sup> |          |
| 6   | 钢筋制安                   | 1       | 270.75/1000                                       |        |        | 0.271   | t              |          |
| (四) | DN75PE管道               |         |   |        |        |         |                |          |
| 1   | 土方开挖                   | 1       | 1690.00   | 0.50   | 0.675  | 570.38  | m <sup>3</sup> |          |
| 2   | 石方开挖（外弃1km）            | 1       | 100.00  | 0.50   | 0.675  | 33.75   | m <sup>3</sup> |          |
| 3   | 粗砂垫层                   | 1       | 200.00  | 0.50   | 0.10   | 10.00   | m <sup>3</sup> |          |
| 4   | 开挖料回填夯实                | 1       | 570.38+33.75-3.14*0.0375 <sup>2</sup> *1790-10-10 |        |        | 576.23  | m <sup>3</sup> | 开挖减管道、砂垫 |
| 5   | 原砼路面破除（外弃1km）          | 1       | 200.00  | 0.50   | 0.20   | 20.00   | m <sup>3</sup> |          |
| 6   | 碎石垫层                   | 1       | 200.00  | 0.50   | 0.10   | 10.00   | m <sup>3</sup> |          |
| 7   | C25混凝土路面恢复（厚20cm）      | 1       | 200.00  | 0.50   |        | 100.00  | m <sup>2</sup> |          |
| 8   | DN75PE管安装（1.25Mpa）     | 1       | 1790.00   |        |        | 1790.00 | m              |          |
| 9   | DN65检修阀                | 1       |   |        |        | 1       | 个              |          |
| 10  | DN65排污阀                | 1       |   |        |        | 1       | 个              |          |
| 11  | DN32自动排气阀              | 1       |   |        |        | 1       | 个              |          |
| 12  | DN75PE弯头               | 1       | 1790/50   |        |        | 36      | 个              |          |
| 13  | PE异径直通DN75×50          | 1       |   |        |        | 1       | 个              |          |
| 14  | PE异径三通DN75×50          | 1       |   |        |        | 1       | 个              |          |
| 15  | PE法兰头DN65              | 6       |   |        |        | 6       | 个              |          |
| (五) | DN50PE管道               |         |   |        |        |         |                |          |
| 1   | 土方开挖                   | 1       | 499.00  | 0.50   | 0.65   | 162.18  | m <sup>3</sup> |          |

## 工程量计算表

工程名称：2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

| 序号  | 项目名称—或轴线              | 工程量计算公式 |                               |        |        | 工程量 | 单位     | 备注             |                      |
|-----|-----------------------|---------|-------------------------------|--------|--------|-----|--------|----------------|----------------------|
|     |                       | 件数      | 长<br>m                        | 宽<br>m | 高<br>m |     |        |                | 面积<br>m <sup>2</sup> |
| 2   | 粗砂垫层                  | 1       | 200.00                        | 0.50   | 0.100  |     | 10.00  | m <sup>3</sup> |                      |
| 3   | 开挖料回填夯实               | 1       | 162.18-3.14*0.025^2*499-10-10 |        |        |     | 141.20 | m <sup>3</sup> | 开挖减管道、砂垫             |
| 4   | 原砼路面破除（外弃1km）         | 1       | 200.00                        | 0.50   | 0.20   |     | 20.00  | m <sup>3</sup> |                      |
| 5   | 碎石垫层                  | 1       | 200.00                        | 0.50   | 0.10   |     | 10.00  | m <sup>3</sup> |                      |
| 6   | C25混凝土路面恢复（厚20cm）     | 1       | 200.00                        | 0.50   |        |     | 100.00 | m <sup>2</sup> |                      |
| 7   | DN50PE管安装（1.6Mpa）     | 1       | 499.00                        |        |        |     | 499.00 | m              |                      |
| 8   | DN40检修阀               | 2       |                               |        |        |     | 2      | 个              |                      |
| 9   | DN50PE直通              | 1       | 499/6                         |        |        |     | 83     | 个              |                      |
| 10  | DN50PE弯头              | 1       | 499/30                        |        |        |     | 17     | 个              |                      |
| 11  | PE三通DN50              | 1       | 499/50                        |        |        |     | 10     | 个              |                      |
| 12  | DN50法兰头               | 4       |                               |        |        |     | 4      | 个              |                      |
| (六) | <b>DN32PE管道</b>       |         |                               |        |        |     |        |                |                      |
| 1   | 土方开挖(人工)              | 1       | 615.00                        | 0.30   | 0.332  |     | 61.25  | m <sup>3</sup> |                      |
| 2   | 开挖料回填夯实               | 1       | 61.25-3.14*0.016^2*615-7.5    |        |        |     | 53.26  | m <sup>3</sup> |                      |
| 3   | 原砼地坪破除(人工)            | 1       | 500.00                        | 0.30   | 0.12   |     | 18.00  | m <sup>3</sup> |                      |
| 4   | 碎石垫层(人工)              | 1       | 500.00                        | 0.30   | 0.05   |     | 7.50   | m <sup>3</sup> |                      |
| 5   | C20混凝土地坪恢复（厚120mm，人工） | 1       | 500.00                        | 0.30   |        |     | 150.00 | m <sup>2</sup> |                      |
| 6   | DN32PE管安装(1.6Mpa)     | 1       | 615.00                        |        |        |     | 615.00 | m              |                      |
| 7   | DN32检修阀               | 2       |                               |        |        |     | 2      | 个              |                      |
| 8   | DN32PE直通              | 1       | 615/6                         |        |        |     | 103    | 个              |                      |
| 9   | DN32PE弯头              | 1       | 615/20                        |        |        |     | 31     | 个              |                      |
| 10  | DN32PE三通              | 1       | 615/30                        |        |        |     | 21     | 个              |                      |
| (七) | <b>入户管及水表</b>         |         |                               |        |        |     |        |                |                      |
| 1   | DN20衬塑钢管（1.6Mpa）      | 1       | 33*10                         |        |        |     | 330    | m              |                      |
| 2   | DN20衬塑弯头              | 1       | 33*2                          |        |        |     | 66     | 个              |                      |
| 3   | 水表DN20                | 1       | 33.00                         |        |        |     | 33     | 个              |                      |
| 4   | 内牙弯头DN32×20           | 10      |                               |        |        |     | 10     | 个              |                      |
| 5   | 内牙三通DN32×20           | 15      |                               |        |        |     | 15     | 个              |                      |

## 工程量计算表

工程名称：2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

| 序号  | 项目名称—或轴线           | 工程量计算公式 |   |      |      | 工程量    | 单位             | 备注             |                |
|-----|--------------------|---------|---|------|------|--------|----------------|----------------|----------------|
|     |                    | 件数      | 长   | 宽    | 高    |        |                |                | 面积             |
|     |                    |         | m   | m    | m    |        |                |                | m <sup>2</sup> |
| 6   | 内牙直通DN32×20        | 8       |   |      |      | 8      | 个              |                |                |
| 7   | 管卡                 | 1       | 33*6  |      |      | 198    | 个              |                |                |
| 8   | 铜内接DN20            | 1       | 33+330/6  |      |      | 88     | 个              |                |                |
| 9   | 铜内外直接DN20          | 33      |   |      |      | 33     | 个              |                |                |
| 10  | DN20控制阀            | 33      |   |      |      | 33     | 个              |                |                |
| 11  | DN20防盗阀            | 33      |   |      |      | 33     | 个              |                |                |
| (八) | 阀门井                |         |   |      |      |        |                |                |                |
| 1   | 土方开挖               | 5       | $(1.24*1.24+2.09*2.09+1.24*2.09)*3.14*1.7/3$                              |      |      | 75.60  | m <sup>3</sup> |                |                |
| 2   | 土方回填               | 5       | $(1.24*1.24+2.09*2.09+1.24*2.09)*3.14*1.7/3-3.14*0.84*0.84*1.7$           |      |      | 56.77  | m <sup>3</sup> |                |                |
| 3   | C20砼垫层             | 5       | 3.14*1.04*1.04*0.1  |      |      | 1.70   | m <sup>3</sup> |                |                |
| 4   | C25钢筋砼底板           | 5       | 3.14*0.94*0.94*0.15   |      |      | 2.08   | m <sup>3</sup> |                |                |
| 5   | C25钢筋砼盖板           | 5       | $(3.14*0.79*0.79-3.14*0.4*0.4)*0.15$                                      |      |      | 1.09   | m <sup>3</sup> |                |                |
| 6   | 钢模版                | 5       | $3.14*1.88*0.15+3.14*0.8*0.15+3.14*1.58*0.15+3.14*0.64*0.64-3.14*0.4*0.4$ |      |      | 13.95  | m <sup>2</sup> |                |                |
| 7   | 钢筋                 | 5       | $(20.18+93.12)/1000$  |      |      | 0.567  | t              |                |                |
| 8   | 砖砌井壁(24砖)          | 5       | 3.14*1.44*1.3*0.24  |      |      | 7.05   | m <sup>3</sup> |                |                |
| 9   | M10水泥砂浆抹面(2cm立面)   | 5       | 3.14*1.2*1.3  |      |      | 24.49  | m <sup>2</sup> |                |                |
| 10  | 铸铁井盖及支座Φ800(C250)  | 5       |   |      |      | 5.00   | 套              |                |                |
| (九) | 围墙                 |         |   |      |      |        |                |                |                |
| 1   | 表土清理               | 1       | 8.15  | 8.00 |      | 65.20  | m <sup>2</sup> |                |                |
| 2   | 场地平整、夯实            | 1       | 8.15  | 8.00 |      | 65.20  | m <sup>2</sup> |                |                |
| 3   | C20砼地面(厚15cm)      | 1       | 8.15*8-2.5*5.5-2.15*4.15  |      |      | 42.53  | m <sup>2</sup> |                |                |
| 4   | 围墙土方开挖             | 1       | 30.30   | 0.60 | 1.00 | 18.18  | m <sup>3</sup> |                |                |
| 5   | 围墙土方回填             | 1       | 30.30   |      |      | 0.41   | 12.42          | m <sup>3</sup> |                |
| 6   | C20砼基础             | 1       | 28.30   | 0.40 | 0.30 | 3.40   | m <sup>3</sup> |                |                |
| 7   | 模板制安               | 2       | 28.30   | 0.30 |      | 16.98  | m <sup>2</sup> |                |                |
| 8   | M10砖墙(24墙)         | 1       | 24.80   | 0.24 | 2.30 | 13.69  | m <sup>3</sup> |                |                |
| 9   | 琉璃瓦屋脊              | 1       | 28.30   |      |      | 28.30  | m              |                |                |
| 10  | M10水泥砂浆抹面(立面10mm厚) | 2       | 24.80   | 2.30 |      | 114.08 | m <sup>2</sup> |                |                |

## 工程量计算表

工程名称：2025年南雄市南亩镇中岭村自来水维修工程

| 序号  | 项目名称—或轴线                 | 工程量计算公式 |              |        |        | 工程量   | 单位      | 备注             |                      |
|-----|--------------------------|---------|--------------|--------|--------|-------|---------|----------------|----------------------|
|     |                          | 件数      | 长<br>m       | 宽<br>m | 高<br>m |       |         |                | 面积<br>m <sup>2</sup> |
| 11  | 铝合金成品大门(2m*2m)           | 1       |              |        |        |       | 1.00    | 樘              |                      |
| 12  | 墙外排水沟土方开挖                | 1       | 15.00        | 1.10   | 0.40   |       | 6.60    | m <sup>3</sup> |                      |
| 13  | 墙外排水沟土方回填                | 1       | 15.00        |        |        | 0.19  | 2.85    | m <sup>3</sup> |                      |
| 14  | 墙外排水沟C20砼底板              | 1       | 15.00        | 0.70   | 0.10   |       | 1.05    | m <sup>3</sup> |                      |
| 15  | 墙外排水沟C20砼侧墙              | 2       | 15.00        | 0.15   | 0.30   |       | 1.35    | m <sup>3</sup> |                      |
| 16  | 墙外排水沟模板制安                | 2       | 15.00        | 0.60   |        |       | 18.00   | m <sup>2</sup> |                      |
| (十) | 材料二次转运(运距500m)           |         |              |        |        |       |         |                |                      |
| 1   | 材料二次运输-水泥(运距500m)        | 1       | 31357.9/1000 |        |        |       | 31.36   | m <sup>3</sup> |                      |
| 2   | 材料二次运输-砂(运距500m)         | 1       | 85.39        |        |        |       | 85.39   | m <sup>3</sup> |                      |
| 3   | 材料二次运输-碎石(运距500m)        | 1       | 99.60        |        |        |       | 99.60   | m <sup>3</sup> |                      |
| 4   | 材料二次运输-块石(运距500m)        | 1       | 20.77+1.32   |        |        |       | 22.09   | m <sup>3</sup> |                      |
| 二   | 金属结构及设备安装工程              |         |              |        |        |       |         |                |                      |
| 1   | 一体化净水设备安装(2t/h)          | 1       |              |        |        |       | 1.00    | 套              |                      |
| 2   | 20m <sup>3</sup> 不锈钢水箱安装 | 1       |              |        |        |       | 1.00    | 套              |                      |
| 三   | 施工临时工程                   |         |              |        |        |       |         |                |                      |
| (一) | 临时房屋                     |         |              |        |        |       |         |                |                      |
| 1   | 临时仓库                     | 1       |              |        |        | 50.00 | 50.00   | m <sup>2</sup> |                      |
| (二) | 临时道路                     |         |              |        |        |       |         |                |                      |
| 1   | 临时施工道路(清表、平整)            | 1       | 660.00       | 3.00   |        |       | 1980.00 | m <sup>2</sup> |                      |



