

设计施工说明(2)

3. 拌制沙浆应用不含有害物质的洁净水。
4. 所用胶结材料的品种参合比例应符合设计要求，并且有筹建处认可的产品合格证。

1.8 保护

1. 石材放置后,地面要用纤维板复盖保护.
2. 要使用保护挡板或其它适合的方法,不要使用易于生锈或易于损伤石块外观的材料。

1.9 装送

1. 石材装箱外运时,应垂直放,石面对石面,石底对石底,石面之间加不褪色或乳胶的垫,用绳捆紧放在木箱内.
2. 石材一定要立放,不能平放.
3. 立着时,与墙面成10度~15度角,石面朝外,石下要木条.

2. 木工

- 2.1 工作范围:包括本规范所规定的及有关图样所指明的,其中含工料费及运输费并包括供应和安装.

1. 五金.
2. 底漆,防腐剂,磨光.

2.2 材料

木材必须经过烘干或自然干燥后才能使用,自然生长的木材,没有虫柱,松散或腐节或其它缺点,锯成方条形,并且不会翘曲,爆裂及其它因为处理不当而引起的缺点,要求湿度最高限度为15%.胶合按照用途分为以下等级:1. 一等-用于扫油漆地方. 2. 二等-用于扫油漆地方. 3. 三等-用于在隐藏的地方.

注:所用的材料全部都要是新的(除了特别说明之外)

2.3 保存处理

所有木材都要防止潮湿,虫蛀和昆虫之破坏.

2.4 防火处理

1. 所有木材用于有可能接触火灾或邻近可能发生火灾危险的地方,均要涂上三层当地政府批准的防火漆.
2. 承建商要在实际施工前呈送防火涂料给予筹建处认可批准方开始油漆。

2.5 工艺和制造

2.5.1尺寸:所有装饰的木材都要经过锯放,钻或其他机加工工序做成规格里规定之恰当尺寸和形状.至于装饰木材之微小尺寸的地方,每个装饰表面需允许 3毫米作加工用.所有实际尺寸的详细图则标明.然而承包公司必须紧记所有尺寸必须在工地上核实,如图样或规格里与实际工地有任何偏差,应立即通知室内设计师.

2.5.2 表面:所有完工时表面都应该在适当面上装饰.(除了特别说明之外)

2.5.3 终饰:

当采用自然饰或者为指定为染色打白漆喷清漆或油漆被指定为终饰时,相连木板在型式颜色或纹理上要相配合,表面终饰按照样板说明书所指定完成.

2.6 收缩度:

所有木工制品的安排,接合和安装时做在任何部分和任何方面的收缩度不会损害其强度和装饰品之外观,不会引起相邻材料和结构的破坏.

2.7 容限(容许度):

要保持所有木工制品和安在房之骨架(无论是砖石结构还是框架结构)之间的连接处有一定的容限,以便任何不规则沉陷或其他移动将能得到适当的调整

2.8 装配:

承包公司将完成所有必要的开标眼,接标,开槽,配合做舌标嵌人,槽舌接合和其他的正确接合之必要工作.承包公司将供应所有金属板螺丝铁钉和其他室内设计要求的或者顺利进行规定的木工工作.承包公司将完成框架,外壳等建造工作和他们的支架及固定于建筑物上等工作.

2.9 接合:

木工制品须严格按照图样的说明建造,在没有特别指示的地方接合,应是按国家标准施工.胶水接合法适用于不须预防收缩和其他连地方的移位及需要紧密接合的地方,所有胶水接合将要用交叉舌标或其他加固之法.所有铁钉等打进去并加上石灰,胶合表面接触地方用胶水接合,接触表面必须用锯或刨进行终饰.所有工具的刀刃必须尖利,应避免摩擦,抛光夹板的表面需要用胶水接合的地方必须用砂或玻璃砂纸轻轻磨光,绝不允许砂或玻璃纸粘住和引起摩擦.工程中有许多需要用胶水接合的地方同样之程序,都使用有待接合之表面必须保持清洁,不肮脏,没有灰尘,没有锯灰,没有油渍和其他污染.胶合地方必须给予足够压力以保持粘牢,并且在胶水凝固条件均按照胶水创造商之说明而进行.可于室内设计师事先同意下使用有机(生物)胶或干可于室胶水创造商之说明而进行.可于室内设计师事先同意下使用有机(生物)胶或干可于室上或可能受到真菌侵蚀的地方可使用树脂类型之粘胶剂.

2.10 划线:

准备,面板安装前的准备工作应符合下列规格:

1. 在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆.
2. 吊顶内的通风、水电管道等隐蔽工程应安装完毕,消防系统安装并试压完毕.
3. 吊顶内的灯槽、斜槽、剪刀撑等,应根据工程情况适当布置.
4. 轻型灯具应吊在主龙骨或附龙骨上,重型灯具或装饰件不得吊主龙骨连接,另设吊钩。
5. 所有墙脚板,框格.平板和其他木工制品必须准确划线以配合现存有之不规则表面之轮廓以达成应有建上的紧密配合.

2.11 龙骨安装:

1. 安装龙骨的机体质量,应符合国家标准GB11981-89之规定.
2. 主龙骨吊点间距应按设计推论系统选择中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200,主龙骨安装膜应及时校正其位置和标高.
3. 次龙骨应紧贴主龙骨安装.当用自攻螺钉安装板材时,板材的接缝处,必须安装在宽度不小于40MM的次龙骨上.
4. 全面校正正、次龙骨的位置及水平度.连接件应错位安装.明龙骨应目测无明显弯曲,通常次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2MM.校正后应将龙骨的所有吊挂件连接件紧。

2.12 板材安装:

天花吊顶底板均为轻钢龙骨石膏板.

1. 螺钉与石膏板边距离:以10~15MM为宜.
2. 钉锯以150~170MM为宜,螺钉应与板面垂直且稍埋入板面.
3. 拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。

2.13 镶嵌细木工作:

在细木工制品规定要镶嵌的地 它们将随其他四周的工作完成之后嵌入.承包公司要保证必要的装备包括在屋架子之中或在建造同样的地面支架者以便提供适当基础并把木工制品嵌接上面. 之中或在建造同样的地面支架者以便提供适当基础并把木工制品嵌接上面.

2.14 安装在建筑物上的木工制品:

当细木工制品特别指定安装在建筑物上而且支称和装配应力均落在建筑骨架上的,承包公司要保证必要的装备,包括在建筑物骨架上的,或者承包公司将建造地面基础以提供适当的基础来安装木工制品. 注:承包公司应注意要求高标准的终饰 特别是合同中之细木工制品方面.承包公司将负责提供和维修任何壳箱和其他临时复盖物以保障整个工程进行中,若不予保护可能被损坏已经修整或终饰完工之制作品在复盖制品前,承包公司有责任清除的有刨刮线头.切边和其他废物.

2.15 材料样板:

承包公司要负责实际工程开工前根据样品清单提供材料和终饰样板给室内设计师.承包公司要负责实际工程开工前根据样品清单提供材料和终饰样板给室内设计师批核,费用由承造公司负担.

2.16 擦洗:

除特别指出的终饰之外 承包公司要将有关木工制品清洗净使其保持完好状态并使业主及室内设计师满意.所有柜之内部装饰,包括活动层板将涂上清漆使其光滑.

2.17 一般用木材架框安装于天花板上,并确保所有边依据图样所表明之使其牢固及拉紧,要容许其他服务设施通过,如风管.喷淋等.万一柜架有任何震动摆动或移动, 承造公司负责修整或重新安装,重整不符合要求部分修整或重新安装的费用完全由承包公司负责.

1. 天花板:

照图样所规定之各种开孔处理,同时要允许照明装置,冷气风咀等其他服务设施安装,终饰要和样板清单所指出一样.天花板线条要直,同时与墙之交汇处要贴面无缝.灯具位置按现场实际尺寸再确定才施工.

2. 不固定家俱(不在此次设计范围内):

一般而言要按照图样所示制作家俱,所有木工制品都 要嵌好,开槽,剖榫,打舌榫粘胶拼合并且装钉成高质量的家俱,所有家俱上油漆前都要磨光滑.

3. 柜和固定家俱:

一般而言做好框架并且所嵌入的柜 可调整的层板和固定家俱为图样所说明一样.所有木工制品都要嵌好,打单上舌单,粘胶拼合用螺丝安装好,并使室内设计师满意.终饰将和图样板清单所指出一样.注:所有柜层板等都应用砂纸擦好,油漆照图样的规定为终饰.

4. 门框:

合约工程内所有木门框由承包工程公司负责供应及安装.

5. 门:

新门由承包公司供应及安装包括一切需要的五金,图示 安装到工程各部分.

3. 五金器具

3.1 工作范围:

提供和安装所有五金器具到所有固定和不固定的家俱陈设品门等等照图样所示.

3.2 材料:

主要的五金器具为不锈钢或多层镀镍必须防止.生锈和沾染应该是使用最好质量的材料,并严格遵照说明书上所要求之规格任何偏差都必须取得业主及室内设计师方面同意.承包公司在实际装配之前必须向室内设计师提供所有五金器具样板以得其同意.

3.3 完成:

在完成工作时所有五金器都被擦油,清洗,磨光和可以操作所有钥匙必须清楚地贴上标签.注:承包公司应负责安装所有毛巾架.卫生纸托架等等.

3.4 工艺:

所有安装要用适当的材料,按照制造商之说明而引用,所有沉头螺丝都要用油灰填塞并染色上油漆,使其周围物料相同,倘有外露之螺丝帽和五金器具要布橡胶或塑料垫圈,以便不会磨损任何一种表面.

4. 金属覆盖工程

4.1 不锈钢:

不锈钢板应为铬和镍含量高的钢,一般应符合要求并且应为焊接稳定之整齐.

4.2 材料和工艺:

所有材料均应是可获得材料中最优质的,指明其品种、质量、产地、花型、线条、颜色,具有产品合格证.并且在安装前清洁,挺直,无扭曲,如果需要进行拉直或者平展处理,那么该处应不得损伤材料,应不得损伤材料,所有不用铁钻锻造,并且应整齐地去角,所有的焊接标和小木块应做成圆形,并且所有多余的金属应除去.

4.3 安装:所有材料均应是可获得材料中最优质的,指明其品种、质量、产地、花型、线条、颜色.

- 1:承建商可以用较2MM更厚的材料法满足规格及要求, 平板可以折叠、挤压或以其它办法达到设计的要求。
- 2:金属板必须可以承受本身的荷载,而不会产生任何损害性或永久性的变形,所有金属表面覆盖板及其配件需符合以下要求:
- A. 所有铁质材料的规格,开头应符合规范要求,并应进行除锈、防锈处理。
- B. 所有覆盖板的空间需要适当的透气,以防止任何水气或潮气的积聚,避免金属的腐蚀及霉菌的滋生.
- C. 金属覆盖板安装宜采用抽芯铝铆钉,中央垫付橡胶垫圈,抽芯铝铆钉间距以控制在100~150MM为宜.
- D. 板材安装时严禁采用对接、搭接长度符合设计要求,不得有透缝现象.
- E. 保温材料的品种,堆积密度应符合规范要求,并应填塞饱满,不留空隙。

5. 装配玻璃

5.1 工作范围:

提供劳力,材料,工具和所有供应并且实施所有图及规格所规定之设计完成装玻璃之工作.

5.2 材料:

镜子要用质量好不变形的其它供应商的优秀产品.所有镜子的样板安装切割之前送交室内设计师同意,固定镜只用大量双面贴棉,不用玻璃胶,玻璃边光位要磨滑,清玻璃必须完全清晰通透,驳口位置需经设计师同意.



中誉恒信工程咨询有限公司
ZHONGYU HENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO. LTD

建筑行业（建筑工程）	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁）	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级
农林行业	乙级

联系电话：0371-58576067
备 注：

设计签字栏			
审 定 人	王继光	王继光	
审 核 人	殷建平	殷建平	
项目负责人	殷建平	殷建平	
专业负责人	殷建平	殷建平	
校 对 人	叶 飞	叶 飞	
设 计 人	万 兵	万兵	
制 图 人	万 兵	万兵	

会签栏			
建 筑		结 构	
给排水		电 气	
暖 通			

建设单位
韶关市浈江区犁市镇中心医院

工程名称
浈江区犁市镇中心医院业务楼危房加固改造修复项目设计

项目名称

图纸名称
设计施工说明(2)

单位出图章
执业注册章

工程编号				
阶 段	施工图	图 别	建筑	
版 次	1.0	日 期	2024.10	
比 例	1:100	图 号	JS-02	

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效