

建筑构造用料做法表

| 名称   | 类型        | 用料做法                                  | 使用范围                         | 名称   | 类型         | 用料做法                                          | 使用范围                              |
|------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 外墙—1 | 瓷砖墙面      | 1、铲除原外墙面                              | 一楼候诊大厅及一楼走廊外墙面               | 地面—4 | 细石混凝土地面    | 1、素土夯实                                        | 设备房                               |
|      |           | 2、3厚3X3钢丝网3                           |                              |      |            | 2、100厚C15混凝土                                  |                                   |
|      |           | 3、15厚1:3水泥砂浆                          |                              |      |            | 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平，刷基层处理剂一道                     |                                   |
|      |           | 4、刷素水泥浆一遍                             |                              |      |            | 4、1.5厚CPS反应粘结型湿铺防水卷材                          |                                   |
|      |           | 5、1.5厚聚合物水泥基防水涂料                      |                              |      |            | 5、防水钢筋混凝土底板，抗渗等级P6                            |                                   |
|      |           | 6、5厚TWY—228超级单组份防水砂浆                  |                              |      |            | 6、30厚C20细石砼随打随抹光                              |                                   |
|      |           | 7、4—5厚釉面砖，白水泥浆擦缝                      |                              |      |            |                                               |                                   |
| 外墙—2 | 砂浆外墙      | 1、铲除原外墙面                              | 除一楼候诊大厅及一楼走廊外墙面              | 墙裙—1 | 瓷砖墙面       | 1、铲除原墙面基层/新砌墙体                                | 公共走廊、输液大厅、处置室、雾化室(1.2m高)规格300*600 |
|      |           | 2、3厚3X3钢丝网3                           |                              |      |            | 2、15厚1:3水泥砂浆                                  |                                   |
|      |           | 3、15厚1:3水泥砂浆                          |                              |      |            | 3、10厚1:2水泥砂浆                                  |                                   |
|      |           | 4、刷素水泥浆一遍                             |                              |      |            | 4、3—4厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴                     |                                   |
|      |           | 5、1.5厚聚合物水泥基防水涂料                      |                              |      |            | 5、4—5厚釉面砖，白水泥浆擦缝                              |                                   |
|      |           | 6、5厚TWY—228超级单组份防水砂浆                  |                              |      |            |                                               |                                   |
|      |           | 7、外墙专用彩色饰面砂浆                          |                              |      |            |                                               |                                   |
| 外墙—3 | 砂浆外墙      | 1、混凝土砌体                               | 设备房                          | 墙裙—2 | 瓷砖墙面       | 1、铲除原墙面基层/新砌墙体                                | 卫生间(1.8m高)规格300*600               |
|      |           | 3、15厚1:3水泥砂浆                          |                              |      |            | 2、15厚1:3水泥砂浆                                  |                                   |
|      |           | 4、刷素水泥浆一遍                             |                              |      |            | 3、10厚1:2水泥砂浆                                  |                                   |
|      |           | 5、1.5厚聚合物水泥基防水涂料                      |                              |      |            | 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料                              |                                   |
|      |           | 6、5厚TWY—228超级单组份防水砂浆                  |                              |      |            | 5、4—5厚釉面砖，白水泥浆擦缝                              |                                   |
|      |           | 6、外墙专用彩色饰面砂浆                          |                              |      |            |                                               |                                   |
|      |           |                                       |                              |      |            |                                               |                                   |
| 天棚—1 | 无机涂料面层    | 1、原有破旧天棚面打磨平整                         | 三楼除手术室外的其余房间                 | 内墙—1 | 无机涂料面层     | 1、铲除原内墙面基层                                    | 除贴墙裙外的所有内墙面                       |
|      |           | 2、天棚整批天棚专用腻子二遍，打磨一遍                   |                              |      |            | 2、15厚1:3水泥砂浆                                  |                                   |
|      |           | 3、内墙涂料一底一面(涂料为无机涂料)燃烧性能A级             |                              |      |            | 3、10厚1:2水泥砂浆                                  |                                   |
| 天棚—2 | 轻钢龙骨铝扣板吊顶 | 1、原有破旧天棚面打磨平整，                        | 一、二楼所有房间<br>三楼手术室            | 内墙—2 | 水泥砂浆墙面     | 1、混凝土墙体/砖砌体                                   | 设备房                               |
|      |           | 2、刷防水涂料纵横各一道(卫生间顶棚)，                  |                              |      |            | 2、10厚DPM201:2水泥砂浆打底                           |                                   |
|      |           | 3、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900—1000，             |                              |      |            | 3、5厚TWY—228超级单组份防水砂浆(水池)                      |                                   |
|      |           | 次龙骨中距450，横撑龙骨中距900                    |                              |      |            | 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(水池)                          |                                   |
|      |           | 4、1.2mm厚600X600铝扣板                    |                              |      |            | 5、15厚1:3水泥砂浆                                  |                                   |
| 天棚—3 | 水泥砂浆面层    | 1、钢筋混凝土板                              | 设备房                          | 踢脚   | 面砖踢脚(100高) | 1、铲除原基层                                       | 除卫生间外及贴墙裙外所有房间内墙面                 |
|      |           | 2、7厚DPM15 1:3水泥砂浆                     |                              |      |            | 2、15厚1:3水泥砂浆                                  |                                   |
|      |           | 3、5厚DPM20 1:2水泥砂浆 燃烧性能A级              |                              |      |            | 3、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%501胶镶贴                     |                                   |
| 地面—1 | pvc塑胶地板   | 1、原地面清洗干净，                            | 三楼—8轴交C—J轴房间地面               | 屋面—1 | (一级防水)     | 1、原钢筋混凝土屋面板。表面铲除30MM厚找平层，清扫干净                 | 原建筑屋面                             |
|      |           | 2、平整地面(凸起部位铲平，凹陷处用107胶加水泥1:2重量调成膏状抹平) |                              |      |            | 2、15厚 M20 预水泥砂浆找坡                             |                                   |
|      |           | 3、1mm厚环氧稀胶泥+4mm厚环氧树脂自流平涂料             |                              |      |            | 3、5厚聚合物水泥浆                                    |                                   |
|      |           | 4、涂塑胶地面手术室专用胶胶                        |                              |      |            | 4、1.5厚聚合物水泥JS防水涂料(遇墙翻不少于完成面100MM高)            |                                   |
|      |           | 面铺5mmmpvc塑胶地板(燃烧性能B1级)                |                              |      |            | 地漏管道周围另增加一道涂刷防水附加层上翻不少于300MM高水平面不少250；        |                                   |
| 地面—2 | 防滑地面砖     | 1、铲除原地面，面刷素水泥浆结合层一遍                   | 除卫生间<br>三楼整层<br>楼梯间外<br>所有地面 | 屋面—2 | (一级防水)     | 5.1.5厚高分子复合自粘防水卷材上翻不少完成面300MM高；               | 设备房                               |
|      |           | 2、30MM厚水泥砂浆找平层                        |                              |      |            | 6.1.5厚聚氨酯防水涂料                                 |                                   |
|      |           | 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(仅外走廊地面)              |                              |      |            | 7.50厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板                             |                                   |
|      |           | 4、25厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥                |                              |      |            | 8.满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离层                              |                                   |
|      |           | 5、8~10厚地砖，防滑地面砖铺实拍平，水泥浆擦缝，地砖，砖规格业主自定  |                              |      |            | 9.40mm细石砼加钢筋网双向φ6@150抹面压光3m×3m分格，缝宽20，密封胶嵌缝   |                                   |
| 地面—3 | 防滑地面砖     | 1、铲除原地面，面刷素水泥浆结合层一遍                   | 卫生间                          |      |            | 1、40厚C20细石混凝土，内配双向φ6@150钢筋，3m×3m分格，缝宽20，密封胶嵌缝 |                                   |
|      |           | 2、30MM厚水泥砂浆找平层                        |                              |      |            | 2.满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离层                              |                                   |
|      |           | 3、2厚聚氨酯防水涂料，面撒黄砂，四周沿墙上翻300(400)高      |                              |      |            | 3.挤塑板50mm厚                                    |                                   |
|      |           | 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料                      |                              |      |            | 4、3厚SBS高聚物改性沥青防水卷材                            |                                   |
|      |           | 5、20厚1:3水泥砂浆保护层                       |                              |      |            | 5、1.5厚聚氨酯防水涂料                                 |                                   |
|      |           | 6、陶粒填充                                |                              |      |            | 6、1.5厚贴必定BAC—P双面自粘防水卷材                        |                                   |
|      |           | 7、20厚1:2防水水泥砂浆找坡                      |                              |      |            | 7、5厚聚合物水泥浆                                    |                                   |
|      |           | 8、8~10厚地砖，防滑地面砖铺实拍平，水泥浆擦缝，地砖，砖规格业主自定  |                              |      |            | 8、现浇钢筋混凝土结构层(结构找坡)                            |                                   |

注：1、外墙窗靠窗沿抹灰修边后刷聚氨酯防水涂料两遍，刮腻子两遍打磨后上乳胶漆两遍  
外墙修补(如孔洞、及新砌卫生间墙体等)先抹灰修边后刷聚氨酯防水涂料两遍，刮腻子两遍打磨后上乳胶漆两遍(采用高空车或蜘蛛人作业修补，工程量现场确认)  
2、除特殊注明外，所有门洞两侧及顶面、窗洞四周向内凹250mm。  
3、窗洞、门洞按内墙涂料做法。  
4、挑檐底板及顶板、挑梁、梯口等按天棚—1做法。  
5、所有楼地面阴阳角宜做成圆角。踢脚板、墙裙应与墙面平。  
6、本工程中牵涉到面积及长度数量等与图纸不符的均以现场实际工程量为准。



中誉恒信工程咨询有限公司  
ZHONGYU HENGXIN ENGINEERING CONSULTING CO. LTD

|                   |    |
|-------------------|----|
| 建筑行业（建筑工程）        | 甲级 |
| 城乡规划编制            | 乙级 |
| 市政行业（排水 给水 道路 桥梁） | 乙级 |
| 风景园林工程设计专项        | 乙级 |
| 人防工程              | 乙级 |
| 工程勘察专业类           | 乙级 |
| 农林行业              | 乙级 |

联系电话：0371-58576067  
备 注：

|       |     |     |  |
|-------|-----|-----|--|
| 设计签字栏 |     |     |  |
| 审 定 人 | 王继光 | 王继光 |  |
| 审 核 人 | 殷建平 | 殷建平 |  |
| 项目负责人 | 殷建平 | 殷建平 |  |
|       |     | 叶 飞 |  |
| 专业负责人 | 殷建平 | 殷建平 |  |
| 校 对 人 | 叶 飞 | 叶 飞 |  |
| 设 计 人 | 万 兵 | 万兵  |  |
| 制 图 人 | 万 兵 | 万兵  |  |

|     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 会签栏 |  |     |  |
| 建 筑 |  | 结 构 |  |
| 给排水 |  | 电 气 |  |
| 暖 通 |  |     |  |

|               |  |
|---------------|--|
| 建设单位          |  |
| 韶关市浈江区犁市镇中心医院 |  |

|                           |
|---------------------------|
| 工程名称                      |
| 浈江区犁市镇中心医院业务楼危房加固改造修复项目设计 |

|      |
|------|
| 项目名称 |
|      |

|      |
|------|
| 图纸名称 |
|      |

|           |
|-----------|
| 建筑构造用料做法表 |
|-----------|

|       |
|-------|
| 单位出图章 |
|-------|

|       |
|-------|
| 执业注册章 |
|-------|

|      |       |
|------|-------|
| 工程编号 |       |
| 阶 段  | 施工图   |
| 版 次  | 1.0   |
| 比 例  | 1:100 |
| 图 号  | JS-04 |

图纸未加盖本院出图章及设计注册章无效