


结构设计总说明（二）

11.10 当墙体与框架柱紧贴时(图11.11),框架柱位置应设GZ,并在框架柱(梁)内沿GZ高度方向设置 $\Phi 6@200$,5GZ掌握柱结。

11.11 构造柱的设置:


- 1) 构造柱位置见平面图,截面和配筋除特别说明外,构造柱截面均为200x墙宽,纵筋4 $\Phi 10$,箍筋 $\Phi 6@200$,构造柱纵筋伸入上下梁或板内 L_{aE} ,构造柱柱顶、柱脚应在主体结构中预埋 $\Phi 10$ 短锚筋,锚固搭接长度400,先砌墙、后浇柱,墙与构造柱的拉结筋应在砌墙时预埋;女儿墙的构造柱到女儿墙顶,窗间墙的构造柱到窗间墙顶部。
- 2) 砌体无约束的端部必须设置构造柱
- 3) 当墙无端部为自由端时,构造柱间距不大于3m。
- 4) 外墙上所有带窗的门窗两侧均设置通高的构造柱,应与墙体梁有可靠拉结。
- 5) 窗洞宽度超过2.0m且其后无端墙支撑的窗间墙,应在窗间墙两侧设置构造柱,当后面无端墙支撑的窗间墙宽度小于400时,应在窗间墙上设置构造柱。窗间墙混凝土强度等级 $\geq C20$,纵筋 $\Phi 10@200$ 双排布置,封闭箍筋 $\Phi 6@200$,当后面无端墙支撑的窗间墙宽度小于700时,应在墙体中部设置构造柱。
- 11.12 砌体的砌筑质量按B级控制。
- 11.13 楼梯间和疏散通道的填充墙,应采用镀锌电焊网砂浆面层加强,钢丝网规格为DHW1.8x50.8x50.8双面设置。梅花形设置S形 $\Phi 6$ 钢筋网对拉,间距 $\Phi 900$,砂浆强度等级 $\geq M5$,厚度 ≥ 25 。钢丝网搭接长度时,搭接长度不少于200。网外保护层厚度10~15mm。
- 11.14 构造柱生根在梁挑耳上,按图11.14施工。



11.15 当门窗洞口宽度小于2.0m时,洞边应设框梁;当门窗洞口宽度大于等于2.0m时,洞边应设构造柱,做法详见国标图集12G614—1第17页。当填充墙采用混凝土小型空心砌块砌体时,洞口两侧可设置芯柱代替框梁,做法详见国标图集12G614—1第28页。

12. 后浇带、膨胀加强带做法:


- 12.1 沉降后浇带和收缩后浇带:
- (1) 收缩后浇带:在两侧混凝土龄期达到45天,并经设计同意后浇筑;
 - (2) 沉降后浇带:在主体结构浇筑第14天后,提供沉降观测数据,经设计同意后浇筑,浇筑时温度宜低于主体混凝土浇筑时的温度
 - (3) 后浇带应采用填充膨胀混凝土浇筑,其强度等级比两侧混凝土提高一级,且 $\geq C30$ 。
 - (4) 后浇带未封闭期间,该处的侧墙应做好防腐保护,后浇带的养护时间不少于28天。后浇带侧模板及支撑体系,在后浇带封闭且达到强度前,不得拆除后浇带相关区域的模板支撑,且不应采用拆除后重新架设的方式(脚手架换撑)。
 - (5) 收缩后浇带的做法详见图12—3。
- 收缩后浇带的做法详见图12—4,后浇带混凝土施工前,后浇带部位和外贴止水带应予以保护,基础后浇带封闭前要覆盖,严防落入杂物和损伤外贴止水带;浇筑水平后浇带前应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂(搭接长度大于100mm),并及时浇筑混凝土,浇筑密实并加以养护。浇筑垂直后浇带前应将其表面清理干净,并涂刷干净浆或混凝土界面处理剂,并及时浇筑混凝土;施工时后浇带两边墙、梁、板必须支顶好,直到后浇带封闭并混凝土达到设计强度后方可拆除。



(6) 后浇带中钢筋不断开,当楼板在后浇带处未设板钢筋时,增设附加面筋 $\Phi 8@200 \times 200$,伸入两侧混凝土内各,且不少于300。

13. 其它注意事项:

- 13.1 所有预留孔洞,预埋套管,除按结构施工图设置外,尚须根据各专业图纸,由各种的施工人员复核对无误后施工,对于防水混凝土墙体和框架柱、抗风墙等垂直受力构件,应特别注意孔洞的位置和尺寸准确性,结构图纸标注各专业不相符时,应通知设计处理。
- 13.2 预留孔洞、预埋套管一般在平面图中表示,标注方式见图13.2,图中的标注位置:圆洞为中心,方洞为洞底。除注明外,标注H为各层楼面结构标高,当标高中未带“H”而直接标注数据时,该数据为相对于±0.00的标高。



13.3 在梁上水平预埋设备套管或预留洞时,除注明者外,套管(孔洞)净距不小于套管(孔洞)直径与150之中的较大值,并应满足相关图纸对应的加强措施相关要求,当现场出现套管(孔洞)均设置与本案不符时,施工应及时通知处理。

13.4 埋件的位置:幕墙、建筑吊顶、门窗安装、钢楼梯、楼梯栏杆、阳台栏杆、电梯桥架、管道支架以及电梯导轨与结构构件相贴时,各种应密切配合进行预埋的埋设。不得随意采用膨胀螺栓固定。

13.5 防雷接地对钢筋的联网焊接要求应按电路图施工。钢筋混凝土柱内的纵向钢筋作防雷引下线时,应焊接连成一线,其端部与基础钢筋或接地端子相焊接,一端与避雷网、带焊接,形成电气通路,其位置和要求详见电气专业施工图。


13.7 电梯订货,必须符合本施工图提供的洞口尺寸,订完后应将电梯施工图提交设计,进行尺寸复核,预留机房孔洞时,应符合本施工图的要求。

13.9 给水管散设在建筑内层且建筑内层无法完全覆盖水管时,可按图13.9在板面预留凹槽;凹槽深度不应大于10mm。安装水管前,预留槽表面应清扫干净,涂刷水泥基防水涂料1mm厚。



13.10 后浇带、施工缝及其它新旧混凝土结合处,在新混凝土浇筑前应将旧混凝土表面凿毛、清除杂物、浮浆和松动砂石,用水冲洗干净并充分湿润,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇筑混凝土。

13.11 电梯机房每轴按30KN设计,吊钩详见图13.11;给甲电梯吊钩确认并经设计复核无误后方可施工。



13.12 所有外露铁件均应防锈,刷防锈漆二道,面漆的材质和颜色见建筑图。

13.13 框架柱施工位置宜设置在框架梁顶面,当施工必须设在框架梁底时,应采取可靠措施,保证框架节点施工质量满足设计要求。

13.15 当施工采用附着塔吊、升降机对结构受力有影响的起重机械和其他施工设备时,施工企业应根据具体情况核算施工对结构的影响,确保本工各构件的安全。

13.16 施工时应严格遵守有关施工验收规范及规程,随施工进度,阶段性验收及工程验收均按国家有关规范、规程及质量验收标准执行。

13.17 未经技术鉴定或设计单位许可,不得改变结构的用途和使用环境。

13.19 防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行一次搅拌,当塌落度损失后不能满足要求时,应加入原水灰比的水泥砂浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。


13.20 钢结构部分应由具有资质的专业公司设计、制作和安装,并在结构主体施工前提供预埋件,以便预埋件。钢结构部分图纸设计应经审核后后方可施工。

13.21 施工前应组织设计人员进行施工图交底,施工图未交底前不得施工。

13.22 本工程建筑附属机电设备的自身与结构主体的连接应进行抗震设计,具体抗震设计由专业公司完成。

13.23 本工程应及时按有关建设程序进行报建审批,实施前应取得相关批复文件。

13.24 未尽事宜应严格按照国家有关规定及标准执行。



14. 施工阶段安全和日常使用阶段安全重点注意事项:

- 14.1 严格按照国家和相关标准施工生产安全事故的发生,施工企业应严格遵守执行的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》以及政府颁布的现行的其他有关安全生产的文件进行建筑安全生产活动及安全工作。
- 14.2 冬季、雨季施工时,施工单位应根据施工规范标准及相关文件采取相应措施;
- 14.3 结构构件(特别是悬挑构件、施工缝及后浇带两侧构件)施工时,在设计强度前,施工单位应采取相应安全措施避免其失稳或产生其他安全问题;
- 14.4 基础开挖前应制订合理的施工方案,采取可靠的、有效的保护措施,保证与本工程相符的已有建筑物及管线的安全。土方开挖完成后应及时对基坑封闭,防止水浸和暴露,并及时进行地下结构施工。基坑土方开挖后应严格按照设计要求进行,不得超挖,基坑周边荷载不得超过设计荷载。基础施工面应平整,并通知相关单位验收,如与地质报告不符,应及时处理。

14.5 施工单位除遵守本说明及各设计图纸详图外,尚应执行现行国家施工规范、规程和工程所在地主管部门颁发的有关法规及规定,并在设计图纸通过施工图审查,取得施工许可证后方可施工,不得违规违章施工,确保各阶段施工安全。

14.6 建筑主体上的建材和施工总荷载以及施工荷载不得超过设计允许荷载,且应采取相应措施避免局部集中荷载对结构受力和变形的不利影响。

14.7 施工时应采取安全措施保障施工作业人员安全和防范生产安全事故,特别是高空作业的安全防护、建筑外部的安全防护、建筑内临边洞口、较深基坑的安全防护等。

14.8 在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境(如超载使用、结构开洞、改变使用功能和使用环境恶化等),并进行日常维护工作,例如屋面的积雪、积水、杂物等应及时清除,避免堵塞排水管路积水引起的漏水及导致的相关安全问题,避免超载引起的主体结构使用和安全问题。

14.9 在使用过程中,应对建筑进行定期检查和维修。

14.10 未尽安全注意事项应遵守相关国家和地方规范、规程、标准、办法及其他安全规定。

15. 危险性较大的分部分项工程的提示

- 15.1 依据住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》,本工程涉及到的危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大分部分项工程,特予以说明及提示。施工单位应严格按照重大工程专项施工方案实施,加强全过程管控,确保施工安全。
- 15.2 设计单位应要求施工单位,根据岩土工程勘察报告和施工图设计文件,并参考设计单位的提示,结合施工单位常用的施工方式,提前做好施工组织设计。在施工组织设计的基础上,施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证,施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工。危险性较大的分部分项工程、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程具体范围详见《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中附件1、2的相关内容。
- 15.2.1 本工程存在以下危险性较大的分部分项工程,施工单位应编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案:
- 1) 基坑开挖深度超过3m(含3m)的基坑支护、降水工程、土方开挖工程;
 - 2) 搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程;
 - 3) 起重吊装工程及起重机械自身安装拆卸工程;
 - 4) 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程;悬挑式脚手架工程;
 - 5) 钢结构安装工程;
- 15.2.2 本工程存在以下超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证:
- 1) 基坑开挖深度超过5m(含5m)的深基坑工程;
 - 2) 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程;整体高度20m及以上的悬挑式脚手架工程;
- 15.2.3 上述13.2.1、13.2.2条中未列出,但因施工技术、工艺成熟条件影响等而涉及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中附件1所列的其他分部分项工程,施工单位应编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案;涉及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中附件2所列的其他分部分项工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

中誉恒信工程咨询有限公司 ZKONGYUENGIN ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD	
建筑行业(建筑工程)	甲级
城乡规划编制	乙级
市政行业(排水、给水、道路、桥梁)	乙级
风景园林工程设计专项	乙级
人防工程	乙级
工程勘察专业类	乙级
农林行业	乙级
联系电话: 021-68570067 传 真:	

设计签字栏	
审 定 人	王旭光
审 核 人	唐世敏
项目负责人	唐世敏
专业负责人	唐世敏
校 对 人	唐世敏
设 计 人	唐世敏
制 图 人	唐世敏
会 签 栏	
施 工	施 工
验 收	验 收
建 设 单 位	
绍兴市上虞区琴亭镇中心卫生院	
项目名称:	
上虞区琴亭镇中心卫生院业务楼	
危房加固改造修缮项目设计	
子项名称:	
上虞区琴亭镇中心卫生院业务楼	
危房加固改造修缮项目设计	
图纸名称:	
结构设计总说明(二)	
单位出图章:	
执业注册章:	

工程编号:	
院 段	院 段
版 次	版 次
比 例	比 例
1:100	1:100
图 号	图 号
000-13	000-13
图纸名称:本图由图章及设计注册章无效	