

工程名称： 新丰县丰城街道坳头村委周边基础设施改造项目

标段名称： 新丰县丰城街道坳头村委周边基础设施改造项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 497338.18

（大写）： 肆拾玖万柒仟叁佰叁拾捌元壹角捌分



编制人：

审核人：

编制单位：

法定代表人或其授权人：



(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)



招标人：

法定代表人或其授权人：

编制时间：

李海舜



(盖章)

(签字或盖章)

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委周边基础设施改造项目

- (一) 执行规范及定额
- 1、GBT50854-2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》；
 - 2、GBT50857-2024《市政工程工程量计算标准》；
 - 3、GBT50856-2024《通用安装工程工程量清单计价标准》；
 - 4、GBT50858-2024《园林绿化工程工程量计算标准》；
 - 5、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018年)》；
 - 6、《广东省安装工程综合定额(2018年)》；
 - 7、《广东省市政工程综合定额(2018年)》；
 - 8、《广东省园林绿化工程综合定额(2018年)》；
 - 9、现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
 - 10、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函(2019)819号；
 - 11、经审定通过的施工设计图纸及其说明、材料清册其他有关技术经济文件。
- (二) 取费标准
- 预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的市政6%、园林6%计取，增值税销项税额按分部分项工程费+措施项目费+其他项目费三项之和的9%计取。
- (三) 材料价格
- 材料价格参考《2025年11月新丰县信息价》、《2025年11月韶关市信息价》，信息价均没有的材料价通过市场询价比较参考，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。
- (四) 其他说明
- 1、未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求；
 - 2、此项目未尽内容, 但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑；
 - 3、运距: 自卸汽车运土方 3km（结算以实际运距调整）。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					403705.95
		市政					397819.24
		整个项目					397819.24
		清拆					27170.3
1	040101001001	挖一般土方	1. 清理现场杂草及枯枝、杂石、乱石、垃圾、腐殖土等 2. 平均厚度150mm 3. 弃运距离：3km	m3	68.766	18.27	1256.35
2	041001001001	拆除路面	1. 材质：破除现状混凝土地面及原有基础 2. 厚度：350mm	m2	419.4	40.5	16985.7
3	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：3km	m3	146.79	32.66	4794.16
4	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 运距：3km	m3	226.2775	18.27	4134.09
		村委门前广场					370648.94
		地面铺装					77341.48
5	011102003001	块料楼地面	1. 600*300*18mm厚仿芝麻浅灰花岗岩（火烧面）PC砖工字铺 2. 30mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 150mm厚C20混凝土面层 4. 150mm厚级配碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93%	m2	258.99	209.9	54362
本页小计							81532.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
6	011102003002	块料楼地面	1. 600*300*18mm厚仿芝麻黑花岗岩(荔枝面)PC砖收边/分隔带 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 150mm厚C20混凝土面层 4. 150mm厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实度≥93%	m ²	56.17	213.72	12004.65	
7	011102003003	块料楼地面	1. 平台: 600*600*18mm厚仿黄金麻花岗岩(火烧面)PC砖对缝铺 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 300mm厚C20混凝土垫层 4. 150mm厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实度≥93%	m ²	36.58	281.24	10287.76	
8	040601032001	变形缝	1. 类别: 缩缝 2. 材料品种、规格: 石油沥青	m	58.6233	11.72	687.07	
		踏步					2995.65	
本页小计								22979.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
9	011107004001	块料台阶	1. 踏步踏面：600*300*18mm厚仿芝麻浅灰花岗岩（火烧面）PC砖（刻防滑槽） 2. 30mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 300mm厚C20混凝土垫层 4. 150mm厚级配碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93%	m2	6.83	354.02	2417.96	
10	011107004002	块料台阶	1. 踏步踢面：600*150*18mm厚仿芝麻浅灰花岗岩（火烧面）PC砖 2. 30mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层	m2	3.37	171.42	577.69	
		花池一					6685.31	
11	040202010001	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：150mm	m2	10.121	30.31	306.77	
12	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	1.5182	570.83	866.63	
13	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位：垫层模板	m2	3.99	47.15	188.13	
14	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu10红砖砌体 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：180mm 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆砌	m3	2.4012	557.31	1338.21	
本页小计								5695.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:花池内侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%防水粉)	m2	7.98	37.23	297.1	
16	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:花池侧面 2. 安装方式:粘贴 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层(内掺3%防水粉) 4. 面层材料品种、规格:600*180*18mm厚仿芝麻白花岗岩(火烧面)PC砖	m2	4.95	110.9	548.96	
17	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:花池侧面 2. 安装方式:粘贴 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆粘接层(内掺3%防水粉) 4. 面层材料品种、规格:600*480*18mm厚仿芝麻白花岗岩(火烧面)PC砖	m2	6.69	110.9	741.92	
本页小计							1587.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
18	011203003003	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:花池侧面 2. 安装方式:粘贴 3. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆粘接层（内掺3%防水粉） 4. 面层材料品种、规格:600*450*18mm厚仿芝麻白花岗岩（火烧面）PC砖	m2	6.28	110.9	696.45	
19	011204003001	块料零星项目	1. 基层类型、部位:花池压顶 2. 安装方式:粘贴 3. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆粘接层（内掺3%防水粉） 4. 面层材料品种、规格:600*300*18mm厚仿芝麻白花岗岩（光面）PC砖压顶	m2	8.34	131.03	1092.79	
20	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:种植土回填	m3	11.5	52.9	608.35	
		花池二					7567.97	
21	040202010002	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150mm	m2	10.8538	30.31	328.98	
22	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.6281	570.83	929.37	
23	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	4.398	47.15	207.37	
本页小计								3863.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu10红砖砌体 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：180mm 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆砌	m3	2.633	557.31	1467.4
25	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：花池内侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：2.5水泥砂浆（内掺3%防水粉）	m2	8.796	37.23	327.48
26	011203003004	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：花池侧面 2. 安装方式：粘贴 3. 20mm厚1：2.5水泥砂浆粘接层（内掺3%防水粉） 4. 面层材料品种、规格：600*180*18mm厚仿芝麻白花岗岩（火烧面）PC砖	m2	5.44	110.9	603.3
本页小计							2398.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
27	011203003005	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:花池侧面 2. 安装方式:粘贴 3. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆粘接层 (内掺3%防水粉) 4. 面层材料品种、规格:600*480*18mm厚仿芝麻白花岗岩 (火烧面) PC砖	m2	8.09	110.9	897.18	
28	011203003006	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:花池侧面 2. 安装方式:粘贴 3. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆粘接层 (内掺3%防水粉) 4. 面层材料品种、规格:600*450*18mm厚仿芝麻白花岗岩 (火烧面) PC砖	m2	6.19	110.9	686.47	
29	011204003002	块料零星项目	1. 基层类型、部位:花池压顶 2. 安装方式:粘贴 3. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆粘接层 (内掺3%防水粉) 4. 面层材料品种、规格:600*300*18mm厚仿芝麻白花岗岩 (光面) PC砖压顶	m2	9.17	131.03	1201.55	
本页小计								2785.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
30	050101003002	栽植土回填	1. 回填土质要求: 种植土回填	m ³	17.37	52.9	918.87	
		3.0m宽休闲步道					73499.12	
31	040203007003	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土面层 2. 150mm厚级配碎石垫层 3. 素土夯实, 夯实度≥93%	m ²	407.55	160.33	65342.49	
32	040901007001	植筋	1. 材料种类: 植筋 2. 材料规格: Φ 12@400 3. 植入深度: L=500mm	根	341	12	4092	
33	040601032002	变形缝	1. 类别: 缩缝 2. 材料品种、规格: 石油沥青	m	67.925	11.72	796.08	
34	040601032003	变形缝	1. 类别: 伸缝 2. 材料品种、规格: 沥青木板	m	135.85	24.06	3268.55	
		车阻石					2015	
35	040205016001	防撞筒(墩)	1. 材料品种: 芝麻灰花岗岩(光面)车阻石 2. 规格、型号: Φ 500*530mm高	个	4	503.75	2015	
		排水					200544.41	
36	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	909.9032	8.87	8070.84	
37	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 就近堆放 2. 密实度: 按规范要求 3. 材料品种、规格: 原土回填	m ³	363.9839	19.9	7243.28	
38	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 余土 2. 运距: 3km	m ³	545.9193	16.23	8860.27	
本页小计								100607.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
39	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：中粗砂垫层 2. 厚度：150mm	m3	58.7167	237.88	13967.53	
40	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度：按规范要求 2. 材料品种、规格：回填石屑	m3	482.1322	115.98	55917.69	
41	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE DN600 8KN/m2 2. 连接形式：胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	220.5	361.69	79752.65	
42	031001008001	塑料管	1. 材质：塑料管 2. 规格：PVC-U DN160 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试验	m	73.34	53.28	3907.56	
本页小计								153545.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
43	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格： Φ700雨水井 2. 垫层、基础 材质及厚度：10 0mm厚C20混凝 土垫层、C20混 凝土基座 3. 砌筑材料品 种、规格、强度 等级：M7.5水泥 砂浆砌240mm厚 MU10红砖砌体 4. 勾缝、抹面 要求：20mm厚1 : 2.5水泥砂浆 ，原浆抹光内掺 3%防水粉 5. 盖板材质、 规格：Φ700*60 mm厚成品D400 球墨铸铁井盖 6. 井筒、井盖 、井圈材质及规 格：100mm厚C30 混凝土井圈、成 品支架 7. 防坠装置品 种及规格：成品 防坠网，M8*10 0膨胀螺栓固定 8. 踏步材质、 规格：500mm长 Φ12钢爬梯	座	9	1368.24	12314.16	
本页小计								12314.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
44	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格： 800*600雨水井 2. 垫层、基础 材质及厚度：10 0mm厚C20混凝 土垫层、C20混 凝土基座 3. 砌筑材料品 种、规格、强度 等级：M7.5水泥 砂浆砌240mm厚 MU10红砖砌体 4. 勾缝、抹面 要求：20mm厚1 ：2.5水泥砂浆 ，原浆抹光内掺 3%防水粉 5. 盖板材质、 规格：800*600* 60mm厚成品D40 0球墨铸铁井盖 6. 井筒、井盖 、井圈材质及规 格：100mm厚C30 混凝土井圈、成 品支架 7. 防坠装置品 种及规格：成品 防坠网，M8*10 0膨胀螺栓固定 8. 踏步材质、 规格：500mm长 Φ12钢爬梯	座	1	1455.21	1455.21	
本页小计								1455.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道坳头村委 标段：新丰县丰城街道坳头村委周边
周边基础设施改造项目 基础设施改造项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格：600*400雨水井 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：600*400*30mm厚成品D400球墨铸铁井盖 3. L30*30*3厚镀锌角钢 4. $\Phi 6$ 钢筋L=150mm，与角钢焊接 5. 100mm厚C20混凝土井圈 6. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层 7. 混凝土强度等级：C20 8. 材料品种、规格：240mm厚MU10红砖砌体 9. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌	座	13	654.28	8505.64
46	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位：垫层模板	m ²	11.656	47.15	549.58
		园林					5886.71
		整个项目					5886.71
		村委门前广场花池绿化					5886.71
47	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类：山茶花 2. 株高：80-100cm 3. 冠径：50-60cm	株	6	115.8	694.8
本页小计							9750.02

