

武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

审核单位：_____
(单位盖章)

审核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

审核时间：_____年 月 日

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制说明

一、工程概况

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

建设单位：韶关市武江区重阳镇人民政府

设计单位：广东中颢工程设计有限公司

二、编制依据及说明

1. 工程量按设计各专业提供的图纸、数据及有关资料计算；
2. 国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
3. 粤建市[2019]6号广东省住房和城乡建设厅印发《广东省建设工程计价依据(2018)》的通知；
4. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》；
5. 《广东省通用安装工程综合定额(2018)》；
6. 《广东省市政工程综合定额(2018)》；
7. 粤建标函〔2019〕819号《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程 计价依据增值税税率的通知》；
8. 国家发布的有关法律、法规等

三、其他有关说明

1. 项目土方按一、二类土考虑，废料、土方等需外运内容运距按3km综合考虑，结算时不做调整。
2. 根据建设单位意见，本项目不计算预算包干费
3. 因考虑到工程施工过程中存在的不确定性、设计图的不可预见性，暂列金额（税前）按73608.45元计算，暂列金额并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人(建设单位)的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人(建设单位)所有。

4. 暂估价：

(1) 双人漫步机（尺寸：1830*650*1800），共2套，暂按1项含税金额2562.66元（包安装）列入专业工程暂估价；

(2) 腹肌板（尺寸：1560*500*1000），共2套，暂按1项含税金额1893.34元（包安装）列入专业工程暂估价；

(3) 腿部按摩器（尺寸：500*400*2000），共2套，暂按1项含税金额787.22元（包安装）列入专业工程暂估价；

(4) 成品石桌凳（圆桌直径1m），共4套，暂按1项含税金额7287.84元（包安装）列入专业工程暂估价；

(5) 成品乒乓球台，共2套，暂按1项含税金额2602.66元（包安装）列入专业工程暂估价；

(6) 成品飞檐1，共4套，暂按1项含税金额565.00元（包安装）列入专业工程暂估价；

(7) 成品飞檐2，共4套，暂按1项含税金额565.00元（包安装）列入专业工程暂估价；

(8) 成品芝麻白花岗岩磨盘，共4套，暂按1项含税金额1645.28元（包安装）列入专业工程暂估价；

(9) 成品不锈钢烤漆艺术字（一套6个字“红色教育基地”），暂按1项含税金额964.66元（包安装）列入专业工程暂估价；

以上暂估价内容总费用合计18873.66元列入专业暂估价，暂估价价格为上限价，结算时单项价格和总价均不超出上限价且提供发票、转账记录、购销合同、竣工图、施工方案等相关佐证资料作为结算参考。

建设项目汇总表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

序号	单位工程名称	工程造价 (元)	费用组成				备注
			分部分项工程费 (元)	措施项目费 (元)	其他项目费 (元)	税金 (元)	
1	武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目						暂列金投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。
1.1	园建部分						
1.2	外立面部分						
1.3	道路部分						
1.4	交通部分						
1.5	排水部分						
2	措施项目费						
3	暂列金额	73608.45					
4	暂估价	18873.66					
5	税金						
	合计						

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 1 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目					
		园建部分					
		打历神村					
		破除混凝土					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:15cm 3. 废料弃运, 运距由投标人综合考虑	m2	57.09		
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:10cm 3. 废料弃运, 运距由投标人综合考虑	m2	57.09		
		碎石铺地（平地）					
3	040101001002	挖一般土方	1. 一、二类土 2. 清除地表杂草后原土开挖100厚 3. 外运运距由投标人综合考虑	m3	3.51		
4	040202010001	碎石	1. 石料规格:20-40粒径级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 素土夯实≥95%	m2	35.07		
		新建混凝土路					
5	040101001003	挖一般土方	1. 一、二类土 2. 清除地表杂草后原土开挖250厚 3. 外运运距由投标人综合考虑	m3	153.41		
6	040202010002	碎石	1. 石料规格:20-40粒径级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 素土夯实≥93%	m2	670.74		
7	040203007001	150厚C25混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	670.74		
8	040402018001	变形缝	1. 名称:缩缝 2. 广场按4*4m分缝	m	335.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 2 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	040901001001	Φ14拉杆 新旧路面搭接	1. 钢筋种类: Φ14 拉杆, 长700, 间距500	t	0.28		
10	040901007001	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	330		
		路缘石					
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 150高预制混凝土高路缘石, 500*300*200 2. 30厚WS M5水泥砂浆	m	422.37		
12	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 路缘石后座 2. C20预拌砼 3. 素土夯实系数≥93%	m3	20.8		
		菜园篱笆					
13	010101001001	余方弃置	1. 机械装废料 2. 废料弃运, 运距由投标人综合考虑	m3	5.46		
14	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 10cm 2. 材料品种、强度要求、配比: C20混凝土	m3	3.34		
15	010502001001	独立基础	1. 构件名称: 混凝土基础 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.29		
16	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础	m2	32.47		
17	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	25.79		
18	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 6厚钢板, A8钢筋 2. 详见22J403-1/P5-19	t	0.038		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 3 页 共 51 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 4 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040202010004	碎石	1. 石料规格:20-40 粒径级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 素土夯实≥93%	m2	369.18		
27	040203007002	150厚C25混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面 养生 水养生	m2	369.18		
28	040402018002	变形缝	1. 名称:缩缝 2. 广场按4*4m分缝	m	184.59		
29	040901001002	Φ14拉杆 新旧路面 搭接	1. 钢筋种类: Φ14 拉杆, 长700, 间距500	t	0.01		
30	040901007002	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	11		
		菜园篱笆					
31	010101001002	余方弃置	1. 机械装废料 2. 废料弃运, 运距 由投标人综合考虑	m3	1.5		
32	010501001002	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度 要求、配比:C20混凝土	m3	0.93		
33	010502001002	独立基础	1. 构件名称:混凝土块 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.36		
34	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m2	9.01		
35	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	7.16		
36	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类:6厚钢板, A8钢筋	t	0.011		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 5 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011503002002	不带扶手的栏杆、栏板	1. 镀锌竹节栏杆570mm高, 2. 面喷仿竹纹饰面漆 3. 成品栏杆(板)种类、规格:Φ60*2mm镀锌竹节管立杆、40*20*1镀锌方通附加立杆、Φ40*2mm镀锌竹节管横杆、Φ22*0.8mm镀锌竹节管竖杆 4. 固定件种类、规格:预埋铁件	m	98.79		
38	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	26		
39	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	24.5		
		徐屋村文化公园					
		地面工程					
40	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:150厚天然级配砂石垫层, 粒径20-40 2. 混凝土种类:120厚C25混凝土 3. 台阶模板 4. 踏面刻槽, 深度10mm	m2	4.2		
41	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一二类土	m3	67.43		
42	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	129.22		
43	040202010005	碎石	1. 石料规格:20-40粒径级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 素土夯实≥93%	m2	856.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 6 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	040203007003	150厚C25混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	856.88		
45	040402018004	变形缝	1. 名称:缩缝 2. 广场按4*4m分缝	m	428.44		
46	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:15cm 3. 废料弃运,运距由投标人综合考虑	m2	682.24		
47	041001003003	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:10cm 3. 废料弃运,运距由投标人综合考虑	m2	682.24		
48	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:石头墙 2. 废料弃运,运距由投标人综合考虑	m3	11.35		
49	041001010001	迁移电杆	1. 结构形式:迁移电杆 2. 距离:10米内	根	1		
50	050101005001	整理绿化用地	1. 场地清除杂草,深度0.3m 2. 废料弃运,运距由投标人综合考虑	m2	228.19		
		砖砌挡墙					
51	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15机砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 20厚WP M15水泥砂浆防潮层	m3	2.28		
52	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15机砖 2. 墙体厚度:一砖墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 7 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010501001003	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	0.95		
54	010502005001	基础联系梁	1. 联系梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梁模板	m3	1.67		
55	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m2	2.79		
56	010506001001	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 钢筋种类、规格: Φ25以内	t	0.095		
57	010506001002	现浇构件箍筋 带肋 钢筋(HRB400内) Φ 10以内	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.037		
58	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:20厚 WP M15抗裂砂浆找 平层 2. 腻子种类:耐水 腻子 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆 遍数:乳胶漆一底 二面	m2	18.97		
59	011503004001	成品带扶手栏杆、栏 板	1. 材料种类:150*1 50mmC25预制钢筋 混凝土柱; 100*10 0mmC25预制钢筋混 凝土扶手; 100*50 mmC25预制钢筋混 凝土横杆; 50*50 mmC25预制钢筋混 凝土格栅 2. 内配Φ8钢筋, 具体详见图纸 2. 面喷防锈漆两道 , 木纹漆两道 3. 构件高度:1300 mm	m	18.95		
60	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类 土 2. 挖土深度2m内	m3	11.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 8 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 分层夯实	m3	8.32		
62	040103003001	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运, 运距由投标人综合考虑	m3	1.98		
		圆形树池 5个					
63	010101001011	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运, 运距由投标人综合考虑	m3	6.83		
64	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 一二类土	m3	13.84		
65	010102007001	回填方	1. 填方部位: 树池内 2. 材料品种: 种植土	m3	7.95		
66	010102007009	回填方	1. 材料品种: 原土回填	m3	6.1		
67	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15机砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	6.03		
68	010501001004	基础垫层	1. 厚度: 10cm 2. 材料品种、强度要求、配比: C20混凝土	m3	1.7		
69	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位: 基础	m2	5.5		
70	011102001001	石材楼地面	1. 20厚WP M15水泥砂浆 2. 15厚仿石烧面芝麻白花岗岩石英砖压顶 3. 磨边	m2	7.85		
71	011203001001	石材墙、柱面	1. 20厚WP M15水泥砂浆, 树池侧面 2. 15厚仿石烧面芝麻白花岗岩石英砖贴面	m2	15.7		
		仿木护栏（平地安装）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 9 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010101001004	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运，运距由投标人综合考虑	m3	1. 11		
73	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土	m3	2. 05		
74	010501001005	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	0. 26		
75	010502001003	独立基础	1. 构件名称: 混凝土块 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0. 91		
76	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位: 基础	m2	0. 4		
77	010505002003	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	4		
78	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 材料种类:150*150mmC25预制钢筋混凝土柱；100*100mmC25预制钢筋混凝土扶手；100*50mmC25预制钢筋混凝土横杆；50*50mmC25预制钢筋混凝土格栅 2. 内配Φ8钢筋，具体详见图纸 2. 面喷防锈漆两道，木纹漆两道 3. 构件高度:1300mm	m	5		
79	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	0. 82		
80	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20细石混凝土基础	m3	0. 06		
		景墙一					
81	010102007002	回填方	1. 材料品种:原土回填	m3	28. 83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 10 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15机砖 2. 墙体厚度:1砖墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.29		
83	010501001006	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	1.56		
84	010502001004	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础类型:独立基础	m3	3.52		
85	010502005002	基础联系梁	1. 联系梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.58		
86	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 柱 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.49		
87	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.77		
88	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m2	4.16		
89	010505002004	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	11.05		
90	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:联系梁	m2	10.73		
91	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:柱面	m2	31.74		
92	010505006001	梁模板	1. 模板形式:梁	m2	10.9		
93	010506002001	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内	t	0.011		
94	010506002002	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.225		
95	010506002003	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 Φ10以内	t	0.025		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 11 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010506002004	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.743		
97	010607010001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格： 3厚方钢通	t	0.06		
98	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格： 小青瓦, 16*16*8mm	m2	4.36		
99	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位： 墙柱面 2. 各层厚度、材料 种类及强度等级：2 0厚M15水泥砂浆	m2	20.39		
100	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位： 20厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、 规格：10厚旧青砖 切片饰面，200*10 0*10	m2	43.17		
101	011402003001	金属面油漆	1. 构件涂（镀）层要 求：2遍木纹漆饰面 ，1遍防锈漆	m2	3.47		
102	011403001002	抹灰面油漆 白色外 墙漆	1. 基层类型：抹灰 面 2. 腻子种类：耐水 性 3. 刮腻子遍数：1 4. 油漆品种、刷漆 遍数：乳胶漆一底 二面	m2	20.39		
103	011403001003	抹灰面油漆（彩绘）	1. 丙烯酸专用底漆 两道 2. 户外专用水性丙 烯酸彩绘涂料绘制 两道 3. 喷涂防滑透明罩 光漆（聚氨酯罩面 漆，添加10%防滑粉 ）	m2	8.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 12 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011507001001	平面、箱式招牌 3厚方钢通，木纹漆，50*50*3 4厚铝合金喷绘画	1. 面层材料品种:3厚方钢通，木纹漆，50*50*3 4厚铝合金喷绘画	m2	4.52		
105	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	35.49		
106	040103003002	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运，运距由投标人综合考虑	m3	2.35		
		景墙二					
107	010102001003	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土	m3	15.9		
108	010102007003	回填方	1. 材料品种:原土回填	m3	12.7		
109	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15机砖 2. 墙体厚度:一砖墙 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.82		
110	010501001007	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	0.61		
111	010502001005	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础类型:独立基础	m3	1.22		
112	010502005003	基础联系梁	1. 联系梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.37		
113	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 柱 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.03		
114	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.19		
115	010502011003	钢筋混凝土梁 异形	1. 异形梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 13 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	010502025005	零星现浇构件	1. 构件名称: 混凝土块 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.59		
117	010505001007	垫层模板	1. 垫层部位: 基础	m2	2.2		
118	010505002005	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	5.4		
119	010505003002	基础联系梁模板	1. 模板形式: 联系梁	m2	9.29		
120	010505004002	柱面模板	1. 模板形式: 柱面	m2	13.84		
121	010505006002	梁模板	1. 模板形式: 梁	m2	10.78		
122	010505006003	梁模板 异形	1. 模板形式: 异形梁	m2	3.26		
123	010505014004	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 混凝土块	m2	5.7		
124	010506002006	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ10以内	t	0.01		
125	010506002007	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.01		
126	010506002008	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.54		
127	010506002009	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.17		
128	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 1080*870 2. 窗类型: 方钢通花窗 3. 框、扇材质及规格: 50*50*2方钢通, 10*10方钢 4. 其他工艺要求: 2遍木纹漆饰面, 1遍防锈漆	m2	0.94		
129	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 小青瓦, 16*16*8mm	m2	3.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 14 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物防水涂料	m2	11.3		
131	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:50厚凿毛青石板压顶饰面	m2	0.59		
132	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:15cm 2. 面层材料品种、规格:30厚机切面青石板饰面	m	29.08		
133	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙面 2. 12厚DP M15水泥砂浆	m2	11.3		
134	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网	m2	11.3		
135	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:20厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:10厚旧青砖切片饰面	m2	38.42		
136	011403001004	抹灰面油漆	1. 底层涂料一道（抗碱封闭底漆） 2. 立体中层涂料一道（质感涂料,仿夯土专业骨浆） 3. 中层底色涂料二道（细砂夯土涂料） 4. 罩面涂料两道	m2	11.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 15 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	011403001005	抹灰面油漆（彩绘）	1. 丙烯酸专用底漆两道 2. 户外专用水性丙烯酸彩绘涂料绘制两道 3. 喷涂防滑透明罩光漆（聚氨酯罩面漆, 添加10%防滑粉）	m2	1.8		
138	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:GRC构件	m	4.56		
139	040103003003	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运, 运距由投标人综合考虑	m3	1.3		
		健身器材基础					
140	010101001012	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运, 运距由投标人综合考虑	m3	0.26		
141	010102001007	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土	m3	2.9		
142	010502001012	独立基础	1. 构件名称:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.6		
143	010505002012	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	4.8		
144	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	2.3		
		侯屋村					
		混凝土路填补					
145	040202010006	碎石	1. 石料规格:20-40粒径级配碎石 2. 厚度:5cm 3. 素土夯实≥93%	m2	13.44		
146	040203007004	60厚C25混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:6cm 3. 水养生	m2	13.44		
		菜园篱笆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 16 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	010101001005	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运，运距由投标人综合考虑	m3	8.43		
148	010501001008	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	5.15		
149	010502001006	独立基础	1. 构件名称:混凝土块 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.98		
150	010505001008	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m2	49.98		
151	010505002006	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	39.69		
152	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类:6厚钢板， A8钢筋	t	0.06		
153	011503002003	不带扶手的栏杆、栏板	1. 镀锌竹节栏杆570mm高， 2. 面喷仿竹纹饰面漆 3. 成品栏杆(板)种类、规格:Φ60*2mm镀锌竹节管立杆、40*20*1镀锌方通附加立杆、Φ40*2mm镀锌竹节管横杆、Φ22*0.8mm镀锌竹节管竖杆 4. 固定件种类、规格:预埋铁件	m	560.64		
154	040101003004	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	146.12		
155	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	137.69		
		中方村					
		破除混凝土					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 17 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:15cm 3. 废料弃运, 运距由投标人综合考虑	m2	70.09		
157	041001003004	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:10cm 3. 废料弃运, 运距由投标人综合考虑	m2	70.09		
		混凝土路填补					
158	040202010007	碎石	1. 石料规格:20-40 粒径级配碎石 2. 厚度:5cm 3. 素土夯实≥93%	m2	51.14		
159	040203007005	60厚C25混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:6cm 3. 水养生	m2	51.14		
		新建混凝土路					
160	040101001005	挖一般土方	1. 一、二类土 2. 清除地表杂草后 原土开挖250厚 3. 外运运距由投标人综合考虑	m3	17.52		
161	040202010008	碎石	1. 石料规格:20-40 粒径级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 素土夯实≥93%	m2	70.09		
162	040203007006	150厚C25混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面 养生 水养生	m2	70.09		
163	040402018003	变形缝	1. 名称:缩缝 2. 广场按4*4m分缝	m	35.05		
164	040901001003	Φ14拉杆 新旧路面 搭接	1. 钢筋种类: Φ14 拉杆, 长700, 间距500	t	0.01		
165	040901007003	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	14		
		菜园篱笆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 18 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	010101001006	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运，运距由投标人综合考虑	m3	2.25		
167	010501001009	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	1.38		
168	010502001007	独立基础	1. 构件名称:混凝土块 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.53		
169	010505001009	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m2	13.43		
170	010505002007	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	10.67		
171	010506025004	预埋铁件	1. 钢材种类:6厚钢板， A8钢筋	t	0.02		
172	011503002004	不带扶手的栏杆、栏板	1. 镀锌竹节栏杆570mm高， 2. 面喷仿竹纹饰面漆 3. 成品栏杆(板)种类、规格:Φ60*2mm镀锌竹节管立杆、40*20*1镀锌方通附加立杆、Φ40*2mm镀锌竹节管横杆、Φ22*0.8mm镀锌竹节管竖杆 4. 固定件种类、规格:预埋铁件	m	149.62		
173	040101003005	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	39		
174	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	36.75		
		仿木护栏（平地安装）					
175	010101001007	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运，运距由投标人综合考虑	m3	3.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 19 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	010102001004	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土	m3	7.17		
177	010501001010	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	0.9		
178	010502001008	独立基础	1. 构件名称:混凝土块 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.18		
179	010505001010	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m2	0.4		
180	010505002008	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	13.44		
181	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1. 材料种类:150*150mmC25预制钢筋混凝土柱; 100*100mmC25预制钢筋混凝土扶手; 100*50mmC25预制钢筋混凝土横杆; 50*50mmC25预制钢筋混凝土格栅 2. 内配Φ8钢筋,具体详见图纸 2. 面喷防锈漆两道, 木纹漆两道 3. 构件高度:1300mm	m	22.9		
182	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	2.87		
183	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20细石混凝土基础	m3	0.22		
		三角园村					
		路缘石					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 20 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
184	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：150高预制混凝土高路缘石，500*300*200 2. 30厚WS M5水泥砂浆	m	36.48		
185	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 路缘石后座 2. C20预拌砼 3. 素土夯实系数≥93%	m3	1.8		
		菜园篱笆					
186	010101001008	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运，运距由投标人综合考虑	m3	1.44		
187	010501001011	基础垫层	1. 厚度：10cm 2. 材料品种、强度要求、配比：C20混凝土	m3	0.84		
188	010502001009	独立基础	1. 构件名称：混凝土块 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.32		
189	010505001011	垫层模板	1. 垫层部位：基础	m2	8.16		
190	010505002009	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	6.48		
191	010506025005	预埋铁件	1. 钢材种类：6厚钢板，A8钢筋	t	0.01		
192	011503002005	不带扶手的栏杆、栏板	1. 镀锌竹节栏杆570mm高， 2. 面喷仿竹纹饰面漆 3. 成品栏杆（板）种类、规格：Φ60*2mm镀锌竹节管立杆、40*20*1镀锌方通附加立杆、Φ40*2mm镀锌竹节管横杆、Φ22*0.8mm镀锌竹节管竖杆 4. 固定件种类、规格：预埋铁件	m	94.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 21 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
193	040101003006	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	24.96		
194	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	23.52		
		植草砖铺设					
195	010102007007	回填方	1. 填方部位:植草砖 2. 材料品种:种植土	m3	29.65		
196	040201003008	路床整形	1. 路床整形	m2	148.27		
197	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 植草砖内填土掺草籽	m2	148.27		
198	050201001001	园路垫层	1. 垫层材料种类:20-40粒径级配碎石垫层 2. 垫层厚度:10cm	m2	148.27		
199	050201001002	园路垫层	1. 垫层材料种类:C25混凝土垫层 2. 垫层厚度:10cm	m2	148.27		
200	050201009001	植草砖(格)地面	1. 80厚250*200成品井字型植草砖 2. 30厚黄土粗砂	m2	148.27		
		三角元村文化公园					
		地面工程					
201	040202010009	碎石	1. 石料规格:20-40粒径级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 素土夯实≥93%	m2	517.71		
202	040203007007	150厚C25混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	517.71		
203	040402018005	变形缝	1. 名称:缩缝 2. 广场按4*4m分缝	m	258.86		
204	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土面层 2. 厚度:15cm 3. 废料弃运,运距由投标人综合考虑	m2	473.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 22 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	041001003005	拆除基层	1. 材质:碎石垫层 2. 厚度:10cm 3. 废料弃运, 运距由投标人综合考虑	m2	473.65		
206	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:石头墙	m3	4.65		
207	041001007003	拆除砖石结构	1. 结构形式:排水明沟	m3	1.14		
208	050101005002	整理绿化用地	1. 场地清除杂草, 深度0.3m 2. 废料弃运, 运距由投标人综合考虑	m2	41.47		
		仿木护栏（平地安装）					
209	010101001009	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运, 运距由投标人综合考虑	m3	11.88		
210	010102001005	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土	m3	22.02		
211	010501001012	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	2.75		
212	010502001010	独立基础	1. 构件名称:混凝土块 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.76		
213	010505001012	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m2	0.4		
214	010505002010	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	41.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 23 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
215	011503004004	成品带扶手栏杆、栏板	1. 材料种类:150*150mmC25预制钢筋混凝土柱; 100*100mmC25预制钢筋混凝土扶手; 100*50mmC25预制钢筋混凝土横杆; 50*50mmC25预制钢筋混凝土格栅 2. 内配Φ8钢筋, 具体详见图纸 2. 面喷防锈漆两道, 木纹漆两道 3. 构件高度:1300mm	m	67.84		
216	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	8.82		
217	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20细石混凝土基础	m3	0.69		
		圆形树池 2个					
218	010101001010	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运, 运距由投标人综合考虑	m3	2.72		
219	010102001006	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土	m3	5.53		
220	010102007004	回填方	1. 填方部位:树池内 2. 材料品种:种植土	m3	2.61		
221	010102007010	回填方	1. 材料品种:原土回填	m3	2.44		
222	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15机砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.41		
223	010501001013	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	0.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 24 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	010505001013	垫层模板	1. 垫层部位: 基础	m2	2. 2		
225	011102001003	石材楼地面	1. 20厚WP M15水泥砂浆 2. 15厚仿石烧面芝麻白花岗岩石英砖压顶 3. 磨边	m2	3. 14		
226	011203001002	石材墙、柱面	1. 20厚WP M15水泥砂浆, 树池侧面 2. 15厚仿石烧面芝麻白花岗岩石英砖贴面	m2	6. 28		
		钢筋混凝土挡土墙					
227	010505001014	垫层模板	1. 垫层部位: 基础	m2	6. 78		
228	010505015001	挡土墙模板	1. 模板部位: 挡土墙	m2	404. 94		
229	040101002007	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	52. 71		
230	040101002008	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m内	m3	535. 89		
231	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 分层夯实	m3	240. 13		
232	040103003004	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运, 运距由投标人综合考虑	m3	312. 46		
233	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	16. 82		
234	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C30	m3	91. 54		
235	040303015002	伸缩缝	1. 沉降缝要求: 油麻筋填塞	m2	5. 8		
236	040303015003	泄水孔	1. 泄水孔材料品种、规格: PVC DN100 2. 滤水层要求: 砂滤层	m	18. 8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 25 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
237	040901001004	构件钢筋 箍筋	1. 钢筋种类:圆钢 Φ 10mm以内	t	2.146		
238	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋 钢筋 Φ 10-25mm	t	2.669		
		健身器材基础					
239	010101001013	余方弃置	1. 机械装土 2. 原土外运,运距 由投标人综合考虑	m3	0.26		
240	010102001008	挖基坑土方	1. 土类别:一二类 土	m3	2.9		
241	010502001011	独立基础	1. 构件名称:混凝土 基础 2. 混凝土强度等级 :C20	m3	0.6		
242	010505002011	基础模板	1. 基础类型:独立 基础	m2	4.8		
243	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土 回填	m3	2.3		
		外立面部分					
244	010506023001	钢丝网	红砖墙B、红砖墙C 1. 在裂缝、材质交 接处局部压入耐碱 网格布	m2	195.83		
245	010802001001	金属(塑钢)门	1. 拆除原有门 800 *1500mm	m2	1.2		
246	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1 800*1500mm 2. 门类型:成品镀 锌门 3. 其他:详见图纸	m2	1.15		
247	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 拆除原有窗 500 *800mm、900*150 0mmx2、900*1200 mm、900*1600mmx 3、900*800mm	m2	8.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 26 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:C1~C9 2. 窗类型:70系列普通铝合金窗框 3. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 4. 其他:详见图纸	m2	9.98		
249	010901001001	瓦屋面	1. 拆除部位: 拆除屋面瓦片 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m2	318.64		
250	010901001003	瓦屋面	1. 型材品种、规格:2.8厚合成树脂瓦 2. 空铺自粘沥青垫层卷材2.0厚一层 3. 木塑板, 厚20 4. 金属檩条材料品种、规格:矩形管80*60*3.0mm (Q235B)	m2	318.64		
251	010901001004	瓦屋面	1. 围墙双面墙头树脂瓦(一体式檐口滴水)。 2. 专用防水自攻螺钉@600固定。 3. 20厚WSM15水泥砂浆找平。 4. C20钢筋混凝土压顶。(内配纵筋6C8, 箍筋6@200)	m	173.37		
252	011403001006	红砖墙A	1. 清水清洗墙面(水洗) 2. 渗透型防水剂一遍 3. 外墙乳胶漆一底两面	m2	6742.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 27 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
253	011403001007	红砖墙B	1. 表面清洗清理干净(水洗) 2. 10厚WP M15抗裂砂浆找平层 3. 满刮耐水型腻子两遍 4. 外墙乳胶漆一底两面	m2	1691.17		
254	011403001008	泥砖墙C	1. 渗透型防水剂一遍 2. 外墙乳胶漆一底两面	m2	101.27		
255	011403001011	红砖墙C	1. 凿除原外墙墙皮批荡层15mm, 废料外运, 运距由投标人综合考虑 2. 表面清洗清理干净(水洗) 3. 界面剂一层 4. 10厚WP M15抗裂砂浆找平层 5. 满刮耐水型腻子两遍	m2	267.1		
256	011403001012	抹灰面油漆（彩绘）	1. 丙烯酸专用底漆两道 2. 户外专用水性丙烯酸彩绘涂料绘制两道 3. 喷涂防滑透明罩光漆（聚氨酯罩面漆, 添加10%防滑粉）	m2	267.1		
		道路部分					
		新建道路					
257	040101001002	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	337.09		
258	040103002003	一般回填方	1. 回填土	m3	91.72		
259	040103003005	余方弃置	1. 机械装废料 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m3	245.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 28 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
260	040202010010	碎石	1. 石料规格:级配碎石(20~40粒径) 2. 厚度:15cm	m2	432.26		
261	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	432.26		
262	040402018001	变形缝	1. 名称:缩缝 2. 道路小于5m时,混凝土延路面纵向每隔4m分块设缝	m	210		
263	040901001006	构件钢筋	1. 钢筋种类:角隅钢筋 2. 钢筋规格:Φ14	t	0.002		
264	040901001007	传力杆	1. 钢筋种类:传力杆@250mm 2. 钢筋规格:Φ25 3. 道路传力杆套筒	t	0.243		
265	040901007004	植筋	1. 材料种类:Φ14@700mm 2. 植入深度:L=500mm	根	8		
266	040402017002	胀缝	1. 名称:施工缝 2. 类别:沥青木板 3. 材料品种、规格:缝宽2~2.5cm	m	5		
		现状路面挖除修复					
267	040202010011	碎石	1. 石料规格:级配碎石(20~40粒径) 2. 厚度:15cm	m2	1819.84		
268	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1819.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 29 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	040204006001	检查井升降	1. 名称:检查井 2. 规格:Φ700mm 3. 抬升高度及厚度:拆除恢复C30混凝土井座180mm高 4. 盖板材质:拆除原井盖更换D400型球墨铸铁盖板Φ700 5. 详14S501-1-17 6. 含模板安拆	座	20		
270	040402018002	变形缝	1. 名称:缩缝 2. 道路小于5m时,混凝土延路面纵向每隔4m分块设缝	m	460		
271	040901001008	构件钢筋	1. 钢筋种类:角隅钢筋 2. 钢筋规格:Φ14	t	0.004		
272	040901001009	传力杆	1. 钢筋种类:传力杆@250mm 2. 钢筋规格:Φ25 3. 道路传力杆套筒	t	0.485		
273	040901007005	植筋	1. 材料种类:Φ14@700mm 2. 植入深度:L=500mm	根	45		
274	041001001006	拆除路面	1. 破除旧混凝土路面20cm 2. 废料外运,运距由投标人综合考虑	m ²	1819.84		
275	041001003006	拆除基层	1. 破除碎石基层15cm 2. 废料外运,运距由投标人综合考虑	m ²	1819.84		
276	040402017004	胀缝	1. 名称:施工缝 2. 类别:沥青木板 3. 材料品种、规格:缝宽2~2.5cm	m	10		
		现状路面挖除修复后加铺沥青					
277	040202010012	碎石	1. 石料规格:级配碎石(20~40粒径) 2. 厚度:15cm	m ²	280.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 30 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
278	040202015001	沥青稳定碎石	1. 2cmSBS改性同步沥青碎石应力吸收层	m2	280.79		
279	040203004001	粘层	1. 乳化沥青粘层(0.6L/m2)	m2	280.79		
280	040203006001	沥青混凝土	1. 5cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C	m2	280.79		
281	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	280.79		
282	040204006002	检查井升降	1. 名称:检查井 2. 规格:Φ700mm 3. 抬升高度及厚度:拆除恢复C30混凝土井座180mm高 4. 盖板材质:拆除原井盖更换D400型球墨铸铁盖板Φ700 5. 详14S501-1-17 6. 含模板安拆	座	7		
283	040402018003	变形缝	1. 名称:缩缝 2. 道路小于5m时,混凝土延路面纵向每隔4m分块设缝	m	75		
284	040901007006	植筋	1. 材料种类:Φ14@700mm 2. 植入深度:L=500mm	根	118		
285	041001001007	拆除路面	1. 破除旧混凝土路面20cm 2. 废料外运,运距由投标人综合考虑	m2	280.79		
286	041001003007	拆除基层	1. 破除碎石基层15cm 2. 废料外运,运距由投标人综合考虑	m2	280.79		
		现状路面加铺沥青					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 31 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	040103003008	余方弃置	1. 机械装废料 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m3	69.99		
288	040201021001	土工合成材料	1. 抗裂贴(50cm宽贴于缩缝、纵缝处)	m2	437.43		
289	040202015002	沥青稳定碎石	1. 2cmSBS改性同步沥青碎石应力吸收层	m2	3499.48		
290	040203004002	粘层	1. 乳化沥青粘层(0.6L/m2)	m2	3499.48		
291	040203006002	沥青混凝土	1. 5cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C	m2	3499.48		
292	040203006003	铣刨	1. 现状水泥路面层铣刨2cm	m2	3499.48		
		道路排水					
293	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	455.43		
294	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.3m 2. 人工挖淤泥后高压水枪冲洗 3. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m3	122.97		
295	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	230.92		
296	040103003006	余方弃置	1. 机械装土 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m3	189.87		
297	040103003007	余方弃置	1. 机械装废料 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m3	174.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 32 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
298	040201022001	排水沟、截水沟（A型排水边沟）	1. 断面规格:500*500mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 180mm厚 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂) 6. 含混凝土模板安拆	m	427.83		
299	040201022002	排水沟、截水沟(B型盖板边沟)	1. 断面规格:500*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 渠身、底板:C30钢筋混凝土120mm厚（内配钢筋C8@150） 4. 盖板材质及规格:100mm厚C30钢筋混凝土盖板（内配双层C12钢筋） 5. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆（内掺5%防水剂） 6. 含混凝土模板安拆	m	259		
300	040202010013	碎石	1. 石料规格:级配碎石(20~40粒径) 2. 厚度:15cm	m ²	6.75		
301	040203004003	粘层	1. 乳化沥青粘层(0.6L/m ²)	m ²	8.25		
302	040203006004	沥青混凝土	1. 5cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C	m ²	8.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 33 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	15		
304	040402019001	柔性防水层	接口防水: 两层油毛毡, 宽15cm	m2	1.65		
305	040803004001	C型过路涵管	1. 新建Φ500×2000×80平口混凝土管涵 2. 混凝土强度等级:C20混凝土包封(含模板)	m	14.5		
306	040901007007	植筋	1. 材料种类: Φ14@700mm 2. 植入深度:L=500mm	根	20		
307	041001001008	拆除路面	1. 破除旧混凝土路面20cm 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m2	15		
308	041001003008	拆除基层	1. 破除碎石基层15cm 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m2	6.75		
309	041001003009	拆除基层	1. 破除沥青面层5cm 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m2	8.25		
310	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除类型: 砖砌渠道	m3	136.57		
311	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除类型: 混凝土渠道垫层	m3	37.94		
		交通部分					
		标志牌、道口标柱					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 34 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
312	040205002001	交通标志杆	1. 类型:等边三角形标志牌 边长700*3mm 2. 材质、规格尺寸:热轧无缝钢管Φ76*6mm*2.71m 3. 配件种类、规格:详见图纸 4. 基础混凝土(长*宽*高):C25混凝土600*800*800mm及600*800*100mm碎石垫层 5. 含土方挖、填、外运及模板制安,运距由投标人综合考虑	根	19		
313	040205002002	道口标柱	1. 类型:Φ140*5*1100mm立杆(贴红色反光膜) 2. 配件种类、规格:详见图纸(含Φ140封顶柱帽) 3. 基础混凝土(长*宽*高):C20混凝土400*400*400mm 4. 含土方挖、填、外运及模板制安,运距由投标人综合考虑	根	74		
		标线					
314	040205007001	标线	1. 名称:路面标线 2. 尺寸:10cm宽, 1.8mm厚 3. 材料品种、厚度:热熔环保反光涂料	m2	71		
		波形梁护栏					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 35 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
315	040205013001	隔离护栏	1. 圆形钢管立柱间距2米, 2. 标准波形梁尺寸为4320×310×85×2.5(mm), 3. 钢管立柱尺寸为Φ114×2100×4.5(mm) (包含波形梁、立柱、端头、法兰盘及连接螺栓等	m	82		
		排水部分					
		芹村					
316	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	28.06		
317	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.5m以内 2. 弃淤泥、流砂距离:运距由投标人综合考虑	m3	4.64		
318	040103001023	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	11.48		
319	040103001031	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填方 2. 填方材料品种:石屑 3. 填方要求:回填至管顶500mm	m3	4.53		
320	040103003001	余方弃置	1. 机械装土 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m3	14.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 36 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
321	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 180mm厚 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂) 6. 盖板材质及规格:50mm厚C30钢筋混凝土盖板 7. 含混凝土模板安拆	m	25.4		
322	040202010014	碎石	1. 石料规格:碎石(20~40粒径) 2. 厚度:15cm	m ²	7.8		
323	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	7.8		
324	040305001008	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:200mm	m ³	1.56		
325	040501005001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 Φ75 4. 连接形式:粘接	m	6.52		
326	040501005002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 Φ160 4. 连接形式:粘接	m	6.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 37 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
327	041001001010	拆除路面	1. 破除旧混凝土路面20cm 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m2	7.8		
328	041001003010	拆除基层	1. 破除碎石基层15cm 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m2	7.8		
		水心村					
329	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	18.31		
330	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度：0.5m以内 2. 弃淤泥、流砂距离：运距由投标人综合考虑	m3	0.34		
331	040103001024	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按规范要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	5.35		
332	040103001032	沟槽、基坑回填方	1. 名称：回填方 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方要求：回填至管顶500mm	m3	4.82		
333	040103003002	余方弃置	1. 机械装土 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m3	12.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 38 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
334	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 180mm厚 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂) 6. 盖板材质及规格:50mm厚C30钢筋混凝土盖板 7. 含混凝土模板安拆	m	11.1		
335	040202010015	碎石	1. 石料规格:碎石(20~40粒径) 2. 厚度:15cm	m ²	4.56		
336	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	4.56		
337	040305001009	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:200mm	m ³	1.62		
338	040501005003	渗管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管 Φ160 4. 连接形式:粘接 5. 管地部包裹200g/m ² 土工滤网及20~40mm碎石包管	m	6.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 39 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
339	040501005004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 Φ160 4. 连接形式: 粘接	m	13.52		
340	040504001001	砌筑井（渗井）	1. 井内尺寸: 600*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 150厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 240mm厚 4. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5. 抹面要求: 20厚1:3防水水泥砂浆 6. C20混凝土井圈 7. 盖板材质及规格: 600*600mm铸铁盖板 8. 含防坠网安装 9. 含模板安拆	座	1		
341	041001001011	拆除路面	1. 破除旧混凝土路面20cm 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m ²	4.56		
342	041001003011	拆除基层	1. 破除碎石基层15cm 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m ²	4.56		
		三角元村					
343	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	72.99		
344	040101005003	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 0.5m以内 2. 弃淤泥、流砂距离: 运距由投标人综合考虑	m ³	1.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 40 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
345	040103001025	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	35.14		
346	040103001026	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填方 2. 填方材料品种: 石屑	m3	4.99		
347	040103003003	余方弃置	1. 机械装土 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m3	32.58		
348	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面规格: 300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 180mm厚 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求: 20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂) 6. 盖板材质及规格: 50mm厚C30钢筋混凝土盖板 7. 含混凝土模板安拆	m	72.9		
349	040202010016	碎石	1. 石料规格: 碎石(20~40粒径) 2. 厚度: 15cm	m2	1.58		
350	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1.58		
351	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格: 石屑	m3	1.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 41 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
352	040501005005	渗管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 Φ160 4. 连接形式: 粘接 5. 管地部包裹200g/m ² 土工滤网及20-40mm碎石包管	m	8.72		
353	040501005006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 Φ160 4. 连接形式: 粘接	m	12.82		
354	040501005007	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 Φ75 4. 连接形式: 粘接	m	2.64		
355	040504001002	砌筑井（渗井）	1. 井内尺寸: 600*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 150厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 240mm厚 4. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5. 抹面要求: 20厚1:3防水水泥砂浆 6. C20混凝土井圈 7. 盖板材质及规格: 600*600mm铸铁盖板 8. 含防坠网安装 9. 含模板安拆	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 42 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
356	041001001012	拆除路面	1. 破除旧混凝土路面20cm 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m2	1.58		
357	041001003012	拆除基层	1. 破除碎石基层15cm 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m2	1.58		
		候屋村					
358	031001008001	塑料管	1. 规格:PVC-U排水管 DN200 2. 连接形式:粘接 3. 安装部位:室外 4. 介质:排水	m	4.78		
359	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	47.8		
360	040101005004	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.5m以内 2. 弃淤泥、流砂距离:运距由投标人综合考虑	m3	1.26		
361	040103001027	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	14.85		
362	040103001033	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填方 2. 填方材料品种: 石屑	m3	11.48		
363	040103003004	余方弃置	1. 机械装土 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m3	30.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 43 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
364	040201022012	排水沟、截水沟	1. 断面规格:200*200mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 180mm厚 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂) 6. 盖板材质及规格:50mm厚C30钢筋混凝土盖板 7. 含混凝土模板安拆	m	30.8		
365	040201022013	排水沟、截水沟	1. 排水沟沟底抹灰找平,B=300mm 2. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂)	m	30.8		
366	040202010017	碎石	1. 石料规格:碎石(20~40粒径) 2. 厚度:15cm	m2	13.69		
367	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	13.69		
368	040305001010	垫层	1. 材料品种、规格:石屑	m3	3.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 44 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
369	040501005008	渗管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 Φ160 4. 连接形式: 粘接 5. 管地部包裹200g/m ² 土工滤网及20-40mm碎石包管	m	17.91		
370	040501005009	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 Φ75 4. 连接形式: 粘接	m	9.63		
371	040501005010	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 Φ160 4. 连接形式: 粘接	m	13.31		
372	040504001003	砌筑井（渗井）	1. 井内尺寸: 600*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 150厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖 240mm厚 4. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5. 抹面要求: 20厚1:3防水水泥砂浆 6. C20混凝土井圈 7. 盖板材质及规格: 600*600mm铸铁盖板 8. 含防坠网安装 9. 含模板安拆	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 45 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	040504002002	现浇混凝土井	1. 井内:400*400mm 2. 基础材质及厚度:100厚C25混凝土 3. 墙身: 100厚C25混凝土 4. 盖板材质及规格:400*400mm铸铁盖板 5. 含防坠网安装 6. 含模板安拆	座	2		
374	040803004003	管道包封	1. 名称:混凝土包管 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板制作安装	m	4.78		
375	041001001013	拆除路面	1. 破除旧混凝土路面20cm 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m2	13.69		
376	041001003013	拆除基层	1. 破除碎石基层15cm 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m2	13.69		
		徐屋村、打历神村、月弯角村					
		管网					
377	031301002001	开孔打洞	1. 名称:化粪池开孔 2. 规格:200*200mm	个	60		
378	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	4655.09		
379	040103001028	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填方 2. 填方材料品种: 石屑 3. 填方要求: 回填至管顶500mm	m3	2020.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 46 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
380	040103001029	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	1823.77		
381	040103003005	余方弃置	1. 机械装土 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m3	2310.38		
382	040305001007	垫层	1. 材料品种、规格: 石屑 2. 厚度: 200mm	m3	482.49		
383	040501005011	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 Φ160 4. 连接形式: 粘接	m	657.42		
384	040501005012	塑料管	1. 安装部位: 入户 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 Φ110 4. 连接形式: 粘接	m	600		
385	040501005013	管件	1. 安装部位: 入户 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC存水弯 Φ110 4. 连接形式: 粘接	个	60		
386	040501005015	塑料管	1. 名称: HDPE双壁波纹排水管 2. 规格: DN200, SN≥12.5 3. 连接形式: 橡胶圈连接	m	1044.77		
387	040501005016	塑料管	1. 名称: HDPE双壁波纹排水管 2. 规格: DN300, SN≥12.5 3. 连接形式: 橡胶圈连接	m	869.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 47 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
388	040501005017	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC排水管 Φ110 4. 连接形式: 粘接	m	76.1		
389	040504002003	现浇混凝土井	1. 井内: 400*400mm 2. 平均井深: 0.98m 3. 基础材质及厚度: 100厚C25混凝土 4. 墙身: 100厚C25混凝土 5. 盖板材质及规格: 400*400mm铸铁盖板 6. 含防坠装置 7. 含模板安拆	座	48		
390	040504006001	预制混凝土井	1. Φ800装配式预制混凝土检查井, 平均井深1.33m 2. 混凝土强度等级: C40 3. 材质、规格: 钢筋砼 4. 井盖规格: Φ700球墨铸铁井盖 5. 防坠网安装、踏步安装 6. 详见22S521, P10-32, P77-81 7. 含模板安拆	个	90		
		其他					
391	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	81.23		
392	040101005005	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度: 0.5m以内 2. 弃淤泥、流砂距离: 运距由投标人综合考虑	m ³	48.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 48 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
393	040103001030	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	45.45		
394	040103003006	余方弃置	1. 机械装土 2. 废料外运,运距由投标人综合考虑	m3	28.96		
395	040201022008	排水沟、截水沟	1. 断面规格:300*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 180mm厚 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂) 6. 盖板材质及规格:50mm厚C30钢筋混凝土盖板 7. 含混凝土模板安拆	m	94.3		
396	040201022009	排水沟、截水沟	1. 排水沟沟底抹灰找平, B=300mm 2. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂)	m	89.2		
397	040201022010	排水沟、截水沟	1. 排水沟沟底抹灰找平, B=400mm 2. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂)	m	84.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 49 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
398	040201022011	排水沟、截水沟	1. 排水沟沟底抹灰找平, B=600mm 2. 勾缝、抹面要求: 20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂)	m	218.1		
399	040402017002	沟道盖板	1. 盖板材质及规格: 400宽盖板50mm厚C30钢筋混凝土盖板	m	34.7		
400	041001006001	拆除管道	1. 现状管线PVC排水管DN110拆除	m	753.2		
401	041001006002	拆除管道	1. 现状管线HDPE双壁波纹排水管DN200拆除	m	1963.9		
		道路工程					
402	040201021002	土工合成材料	1. 抗裂贴(50cm宽贴于缩缝、纵缝处)	m2	2.47		
403	040202010018	碎石	1. 石料规格: 碎石(20~40粒径) 2. 厚度: 15cm	m2	1273.2		
404	040202010019	碎石	1. 石料规格: 碎石(20~40粒径) 2. 厚度: 20cm	m2	123.5		
405	040203004004	粘层	1. 乳化沥青粘层(0.3~0.6L/m2)	m2	123.5		
406	040203006005	沥青混凝土	1. 6cmSBS改性细粒式沥青砼AC-10F	m2	123.5		
407	040203007017	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1396.7		
408	041001001014	拆除路面	1. 破除旧混凝土路面20cm 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m2	1396.7		
409	041001001015	拆除路面	1. 破除旧沥青路面6cm 2. 废料外运, 运距由投标人综合考虑	m2	123.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 50 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
410	041001001017	切缝	1. 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 2cm厚	m	117		
411	041001001018	切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 7cm厚	m	117		
412	041001003014	拆除基层	1. 破除碎石基层15cm 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m2	1273.2		
413	041001003015	拆除基层	1. 破除碎石基层20cm 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m2	123.5		
		大塘村					
414	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 人工开挖	m3	1.32		
415	040101005006	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度：0.5m以内 2. 弃淤泥、流砂距离：运距由投标人综合考虑	m3	0.69		
416	040103003007	余方弃置	1. 装土 2. 废料外运，运距由投标人综合考虑	m3	1.32		
417	040201022007	排水沟、截水沟	1. 排水沟沟底抹灰找平，B=400mm 2. 勾缝、抹面要求：20厚WP、M15水泥砂浆（内掺5%防水剂）	m	17.3		
418	040501005014	渗管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管 Φ160 4. 连接形式：粘接 5. 管地部包裹200g/m2土工滤网及20-40mm碎石包管	m	4.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 51 页 共 51 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		粮站背村					
419	040101005007	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.5m以内 2. 弃淤泥、流砂距离:运距由投标人综合考虑	m3	6.65		
420	040201022005	排水沟、截水沟	1. 排水沟沟底抹灰找平, B=400mm 2. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂)	m	137.2		
421	040201022006	排水沟、截水沟	1. 排水沟沟底抹灰找平, B=300mm 2. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂)	m	38.8		
422	040402017001	沟道盖板	1. 盖板材质及规格:500×500mm, 50mm厚C30钢筋混凝土盖板	m	91.2		
		冲口坪村					
423	040101005008	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.5m以内 2. 弃淤泥、流砂距离:运距由投标人综合考虑	m3	5.8		
424	040201022004	排水沟、截水沟	1. 排水沟沟底抹灰找平, B=300mm 2. 勾缝、抹面要求:20厚WP、M15水泥砂浆(内掺5%防水剂)	m	96.4		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 武江区重阳镇万侯村人居环境
整治项目

标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	73608.45			
2	专业工程暂估价	18873.66			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
7	概算幅度差				
合 计		92482.11			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目 标段：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：武江区重阳镇万侯村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]