

大桥镇干净整洁农贸市场项目

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：



编制说明

一、工程概况：

工程名称：大桥镇干净整洁农贸市场项目

建设单位：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

地区类别：四类

二、编制依据：

1、《2013 年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《各类工程工程量计算规范》、《2018 年广东省市政工程综合定额》、《2018 年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2018 年广东省园林工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

3、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建市函[2019]819 号）；

三、其他需（特殊）说明的问题：

1、建筑工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7%计取；单独装饰装修工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7%计取；市政工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6%计取；通用安装工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%计取；绿化工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6%计取。，结算时按现场实际发生工程量按招标文件、施工合同有关文件规定计算；

2、土方类别暂按一、二类土计算；

3、土方及废料运距暂按 4.5km 计算；

4、铜钱镂空窗花，工程量为 64.09m²，暂按 650 元/m² 计算；

5、交差镂空木雕花，工程量为 4.8m²，暂按 1100 元/m² 计算

6、成品宣传栏（80*60*1.0 厚黑镜钢边框），工程量为 35.47m²，暂按 485 元/m² 计算

7、100*1000 长条型成品地漏，工程量为 195.07m，暂按 420 元/m 计算；

四、未详细说明项目按《2013 年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及施工图纸有关说明为准。

单项工程汇总表

工程名称：大桥镇干净整洁农贸市场

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	土建工程		146070.85		
2	园建工程				
3	电气工程				
4	给排水工程				
5	消防电工程				
6	消防水工程				
7	通风空调工程				
8	泛光照明工程				
9	室外给排水工程				
合计			146070.85		

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	1320			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 开挖方式:人工开挖按5%,机械开挖按95%	m3	251.45			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 开挖方式:人工开挖按5%,机械开挖按95%	m3	1763.79			
4	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1562.99			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:4.5km	m3	452.24			
		土石方工程合计						
		砌筑工程						
6	010401001001	砖基础	1. 基础类型:砖基础 2. 砂浆强度等级:M5.0专用水泥砂浆砌筑	m3	45.94			
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	127.62			
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	335.53			
9	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	14.25			
10	010401003001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖 2. 墙体类型:内墙200 3. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑	m3	10.08			
11	010401012004	零星砌砖	1. 砖砌台阶及坡道 2. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑	m2	11.04			
		砌筑工程合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	52.16			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P6 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	215.62			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	109.56			
15	010501005001	电梯基坑	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	5.35			
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	105.02			
17	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土(装饰柱) 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	33.45			
18	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	8.55			
19	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	526.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	7.92			
21	010505001002	斜板	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	23			
22	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	30.3			
23	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	46.03			
24	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.79			
25	010505006001	挡水门槛及卫生间墙基反檐	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.03			
26	010505006002	栏板(屋面女儿墙基)	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	7.95			
27	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	20.4			
28	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	21.61			
29	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	7.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	17.15			
31	010507001001	散水、坡道	1. 散水详见12J003 4B/A1 2. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆压实赶光 3. 60mm厚C20混凝土 4. 150mm厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆	m2	132.65			
32	010401014002	砖地沟、明沟	排水沟详见24J306-3-20/1 1. 排水沟300*500 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 150厚混凝土沟壁 4. 20厚M20水泥砂浆 5. 石材篦子600*350*60	m	133			
33	010401014003	砖地沟、明沟	集水井 1. 300*500不锈钢篦子盖板	m	7.1			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	2.144			
35	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ10内	t	33.704			
36	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ25内	t	76.365			
37	010515001004	箍筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢 HRB300 Φ10内	t	1.622			
38	010515001005	箍筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋螺纹钢 HRB400 Φ10内	t	24.648			
39	010515001006	箍筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋螺纹钢 HRB400 Φ10外	t	0.03			
40	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内	个	826			
41	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 Φ32以内	个	40			
42	010516003004	机械连接	1. 连接方式:套简直螺纹钢筋接头 Φ18以内	个	164			
43	010516003005	机械连接	1. 连接方式:套简直螺纹钢筋接头 Φ25以内	个	220			
44	010516003001	机械连接	1. 连接方式:套简冷挤压接头 Φ32以内	个	212			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 5 页 共 17 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 6 页 共 17 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
63	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1829 1800*2900 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金上悬窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明钢化玻璃	樘	28			
64	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:LC1129 1100*2900 2. 框、扇材质:112系列隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明钢化玻璃	樘	4			
65	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1110 1100*1000 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明钢化玻璃	樘	8			
66	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:LC1829 1800*2900 2. 框、扇材质:112系列隔热铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明钢化玻璃	樘	1			
67	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1029 1000*2900 2. 框、扇材质:65系列隔热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm高透光LOW-E+12mm空气+6mm透明钢化玻璃	樘	2			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 8 页 共 17 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	010902001004	屋面防水BG1	1. 防水钢筋混凝土底板(内掺自修复防水剂;地下室抗渗砼等级详结构), 随倒随抹平 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 4mm自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 4. 100厚C15混凝土垫层 5. 原土夯实	m2	14.89			
72	010901001001	瓦屋面檐口	1. 灰色琉璃瓦	m2	210.31			
73	010901001002	瓦屋面(山墙)	1. 灰色琉璃瓦	m	99.11			
74	020603009001	琉璃翘角头(山墙)	1. 成品飞檐	座	16			
75	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 雨蓬 2. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 3. 最薄处20mm厚C15细石混凝土找坡	m2	158.92			
		屋面及防水工程合计						
		楼地面装饰工程						
		楼地面装饰工程						
76	011102003001	CT-01 防滑砖600x600mm	1. CT-01防滑砖600x600mm铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层(满浆湿铺) 3. 20厚C20细石混凝土(坡高≥30时采用)	m2	544.68			
77	011102003009	CT-01 防滑砖600x600mm	1. 台阶面 2. CT-01防滑砖600x600mm铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层(满浆湿铺) 4. 20厚C20细石混凝土(坡高≥30时采用)	m2	18.64			
78	011102003002	CT-02 仿古砖600x600mm	1. CT-02仿古砖600x600mm铺实拍平, 水泥浆擦缝; 3. 25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层(满浆湿铺) 4. 20厚C20细石混凝土(坡高≥30时采用)	m2	43.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	011102003003	CT-02 仿古砖600x600mm(二层以上)	1. CT-02仿古砖600x600mm铺实拍平, 水泥浆擦缝; 3. 25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层 (满浆湿铺) 4. 20厚C20细石混凝土 (坡高≥30时采用)	m2	77.41			
80	011102003004	CT-03 梯级砖	1. CT-03梯级砖铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2. 25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层 (满浆湿铺)	m2	92.33			
81	011102003005	CT-04 仿古花砖300x300mm	1. CT-04仿古花砖300x300mm铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2. 25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层 (满浆湿铺) 3. 20厚C20细石混凝土 (坡高≥30时采用)	m2	72.73			
82	011102003006	CT-08 防滑砖300x300mm	1. CT-08防滑砖300x300mm铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2. 25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层 (满浆湿铺) 3. 20厚C20细石混凝土 (坡高≥30时采用)	m2	139.11			
83	011102003007	CT-09 马赛克	1. CT-09马赛克铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2. 25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层 (满浆湿铺) 3. 20厚C20细石混凝土 (坡高≥30时采用)	m2	2.8			
84	011101001002	水泥砂浆楼地面G2卫生间	1. 20厚聚合物水泥防水砂浆, 四周沿墙上翻至高出最终地面完成面300mm 2. 120厚砖垄上盖钢筋混凝土预制板 3. 砖砌基础 4. 20厚DS M15/WS M15 地面砂浆找平 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II)型, 四周沿墙上翻到高出最终地面完成面300mm 6. 15厚DS M15/WS M15 地面砂浆找坡, 最薄处不小于15mm	m2	118.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	011102003008	CT-05 仿古砖300x600mm 卫生间	1. CT-05 仿古砖300x600mm 2. 25厚DS M20/WS M20地面砂浆结合层(满浆湿铺) 3. 20厚C20细石混凝土(坡高≥30时采用)	m2	118.39			
86	011105003001	块料踢脚线 CT-14	1. 8-10厚釉面砖(抛光砖) 2. 5-6厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚DP M15/WP M15抹灰砂浆	m2	5			
87	010507002001	室外地坪	1. 首层地面硬化 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 120厚C25钢筋混凝土(双层双向布置钢筋Φ8@200)地骨	m2	1195.5			
88	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 提示盲道	m2	2.56			
		楼地面装饰工程合计						
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		内墙装饰工程						
89	011204003001	CT-06墙身花砖 300x300mm	1. CT-06墙身花砖 300x300mm, 专用面砖粘合剂 2. 1.5mm聚合物水泥防水浆料(II) 3. 15厚 DP M20/WP M20抹灰砂浆分层(每层厚度≤10mm)抹面压光	m2	7.13			
90	011204003002	CT-07墙身砖400*800mm	1. CT-07墙身砖400*800mm, 专用面砖粘合剂 2. 1.5mm聚合物水泥防水浆料(II) 3. 15厚 DP M20/WP M20抹灰砂浆分层(每层厚度≤10mm)抹面压光	m2	176.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 12 页 共 17 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 13 页 共 17 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		天棚工程						
103	011301001001	天棚抹灰 PT-01	1. 钢筋砼板底面清理干净 2. 3厚柔韧型腻子, 分道刮平 3. 无机 内墙涂料一底二道面 4. PT-01深灰色无机涂料	m2	1127.11			
104	011301001002	天棚抹灰 PT-02	1. 钢筋砼板底面清理干净 2. 3厚柔韧型腻子, 分道刮平 3. 无机 内墙涂料一底二道面 4. PT-02白色无机涂料	m2	295.14			
105	011302001001	吊顶天棚 SM-01	1. 配套金属骨架 2. 65*100*1.4mm厚木纹铝方通(间距为130mm)	m2	19.35			
106	011302001002	吊顶天棚 SM-02	1. 配套金属骨架 2. 300*300*0.7mm厚铝扣板	m2	100.68			
107	011302001003	吊顶天棚 ML-01 橙色铝塑板	1. ML-01 橙色铝塑板 2. 3.40X40X1.5厚mm304不锈钢方管龙骨	m2	6.88			
108	011302001004	吊顶天棚 ML-02 绿色铝塑板	1. ML-02 绿色铝塑板 2. 3.40X40X1.5厚mm304不锈钢方管龙骨	m2	10.65			
109	011302001005	吊顶天棚 ML-03 蓝色铝塑板	1. ML-03 蓝色铝塑板 2. 3.40X40X1.5厚mm304不锈钢方管龙骨	m2	3.2			
		天棚工程合计						
		其他装饰工程						
110	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 构件名称: 不锈钢栏杆 (0.85m高) 2. 使用部位: 台阶、坡道 3. 扶手材料种类、规格: 钢管 扶手 圆管 Φ40*3 4. 栏杆材料种类、规格: Φ25*2 不锈钢立柱	m	12.86			
111	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 构件名称: 不锈钢栏杆 (1.1m高) 2. 使用部位: 楼梯 3. 扶手材料种类、规格: 钢管 扶手 圆管 Φ60 4. 栏杆材料种类、规格: Φ20 不锈钢立柱	m	59.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
112	011505008001	卫生纸盒	1. 不锈钢纸巾盒	个	19			
113	011505007001	挂钩	1. 塑料挂钩	副	19			
114	011505001001	洗漱台	1. 名称:成品洗漱台柜 2. 固定配件种类:预埋铁件 3. 其他按照设计图纸及规范要求综合考虑	m2	5.3			
115	011210005002	成品轻质板隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品板隔断	m2	199.48			
116	011505010001	卫生间镜面玻璃	1. 面层:黑色镜钢 2. 综合考虑深化设计 3. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	9.28			
117	011207001001	挡位招牌	1. 18mm阻燃夹板+30*30阻燃木方基底 2. 面贴2.0mm厚铝塑板	m2	49.16			
118	011207001002	挡位招牌	1. 5mm厚亚克力板(暗藏灯管)	m2	37.01			
119	011501001001	柜台	1. 柜台面10mm厚钢化玻璃	m2	5.32			
		其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
120	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2. 建筑用综合脚手架使用费:138天	m2	2095.1			
121	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	71.55			
122	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):6.9	m2	774.75			
123	粤011701010002	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	164.02			
124	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):6.9	m2	660			
125	粤011701011002	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):5	m2	660			
126	粤011701011003	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	52.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	粤011701015001	电梯井脚手架	1. 电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 20	座	2			
128	011702001001	垫层	1. 垫层模板	m2	53.82			
129	011702001002	独立基础	1. 独立基础模板	m2	168.58			
130	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	856.33			
131	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8内 实际支模高度(m):6.9	m2	43.06			
132	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):6.9	m2	421.53			
133	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8内 实际支模高度(m):5	m2	31.52			
134	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):5	m2	249.75			
135	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.8内 支模高度(m):3.6m内	m2	17.99			
136	011702002006	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.2内 支模高度(m):3.6内	m2	53.12			
137	011702021002	栏板	1. 栏板、反檐模板	m2	139.75			
138	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.2内 实际支模高度(m):6.9	m2	181.8			
139	011702003002	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.2内 实际支模高度(m):5	m2	165.79			
140	011702003003	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 1.2内 支模高度(m):3.6内	m2	14.56			
141	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 实际支模高度(m):6.9	m2	750.53			
142	011702006002	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 实际支模高度(m):5	m2	736.42			
143	011702006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 实际支模高度(m):2.9	m2	229.99			
144	011702006004	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 实际支模高度(m):6.9	m2	350.37			
145	011702006005	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 实际支模高度(m):5	m2	234.94			
146	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	462.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 17 页 共 17 页

[illegible]

综合单价分析表

项目编码		项目名称		清单综合单价组成明细		计量单位	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
				人工费	材料费	机具费				
人工单价				小计						
元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		
			其他材料费			-		-		
			材料费小计			-		-		

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	146070.85		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	146070.85		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	214952.94		—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	铜钱镂空窗花	1. 工程量为64.09m ² , 暂定650元/m ² , 结算 时按实调整	41658.50			
2	交差镂空木雕花	1. 工程量为4.8m ² , 暂 定1100元/m ² , 结算时 按实调整	5280.00			
3	成品宣传栏	1. 80*60*1.0厚黑镜钢 边框 2. 工程量为35.47m ² , 暂定485元/m ² , 结算 时按实调整	17202.95			
4	100*1000长条型成品地漏	1. 工程量为195.07m, 暂定420元/m, 结算时 按实调整	81929.40			
合 计			146070.85			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铺装						
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	733.39			
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:100x200x50厚灰色烧结砖，工字铺 2. 30厚1:2.5预拌砂浆 3. 150厚C30混凝土 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实（紧实度≥93%） 6. 详见T1-1-1、T1-1-6	m2	10			
3	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600x300x15厚仿英石烧面 2. 30厚1:2.5预拌砂浆 3. 150厚C30混凝土 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实（紧实度≥93%） 6. 详见T1-1-1、T1-1-6	m2	723.39			
4	040204004002	安砌侧石	1. 600*200*150mm厚混凝土预制路缘石 2. 30厚1:2.5预拌砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实，夯实系数≥95%	m	294.44			
5	040204004004	安砌侧石	1. 300*150*100mm厚混凝土预制路缘石 2. 30厚1:2.5预拌砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实，夯实系数≥95%	m	6.86			
6	040204004003	安砌侧石	1. 500*200*150mm厚仿芝麻灰混凝土路缘石 2. 20厚1:2.5预拌砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实，夯实系数≥95%	m	194.62			
7	040203006001	沥青混凝土	1. 50厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土 2. PC-2乳化沥青粘层（1.1L/m²） 3. 10厚粗粒式沥青混凝土（AC-25C）调平层 4. 满铺自粘式玻璃纤维格栅+喷洒乳化沥青粘层油 5. 自粘性防水卷材+（骑缝铺设，50cm宽） 6. 素土夯实（压实系数0.95）	m2	1830.99			
8	041001004001	铣刨路面	1. 原有路面（刨铣5cm） 2. 废料外运：4.5km	m2	91.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称:		标段:					第 页 共 页		
项目编码		项目名称		计量单位	工程量				
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费
人工单价				小计					
		元/工日	未计价材料费						
清单项目综合单价									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
其他材料费					-			-	
材料费小计					-			-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		外电						
1	030408001014	电力电缆WDZ-YJY-5*16	1. 名称: 电力电缆WDZ-YJY-5*16 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级(kV): 1KV	m	100			
2	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN75 4. 配置形式: 埋地	m	100			
3	030404017017	配电箱YAL-6	1、配电箱YAL-6 2、箱体安装 3、接地 4、内装元件详见电气系统图	台	1			
4	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: -40*4	m	20			
5	040806001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 角钢 3. 规格: 50*50*5 4. 土质: 普通土	根	4			
6	010501006001	设备基础	1. 名称: 配电箱基础 2. 混凝土强度等级: C20混凝土	m3	0.46			
7	030412008001	中杆灯	1. 名称: 太阳能庭院灯 2. 灯杆的材质及高度: 3.5m, 30w	套	32			
8	030408001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 3*4mm2 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级(kV): 1kv	m	208.05			
9	030411001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 埋地配置	m	203.23			
10	030412004001	装饰灯	1. 洗墙灯L1a 2. 规格型号: 1m, 24W, 3000K, DC24V, 10*60°, IP65	套	146			
		外电合计						
		配电箱						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030404017001	配电箱ALE-XF 15KW	1、配电箱ALE-XF 2、箱体安装 3、接地 4、内装元件详见电气系统图	台	1			
12	030404017002	配电箱1#-ALE 应急照明集中电源	1、配电箱1#-ALE 应急照明集中电源 2、箱体安装 3、接地 4、内装元件详见电气系统图	台	1			
13	030404017003	配电箱1#-AL0 204KW	1、配电箱1#-AL0 204KW 2、箱体安装 3、接地 4、内装元件详见电气系统图	台	1			
14	030404017004	配电箱1#-AW1 31KW	1、配电箱1#-AW1 31KW 2、箱体安装 3、接地 4、内装元件详见电气系统图	台	1			
15	030404017005	配电箱1#-AW2 100KW	1、配电箱1#-AW2 100KW 2、箱体安装 3、接地 4、内装元件详见电气系统图	台	1			
16	030404017018	配电箱1#-AW3 21KW	1、配电箱1#-AW3 21KW 2、箱体安装 3、接地 4、内装元件详见电气系统图	台	1			
17	030404017006	摊档配电箱AL-A01~08, AL-B01~14, AL-C01~14, AL-D01~07 1KW	1、摊档配电箱AL-A01~08, AL-B01~14, AL-C01~14, AL-D01~07 1KW 2、箱体安装 3、接地 4、内装元件详见电气系统图	台	43			
18	030404017007	摊档配电箱AL-E01 2KW	1、摊档配电箱AL-E01 2KW 2、箱体安装 3、接地 4、内装元件详见电气系统图	台	1			
19	030404017008	商铺配电箱AL-SP01~10 10KW	1、商铺配电箱AL-SP01~10 10KW 2、箱体安装 3、接地 4、内装元件详见电气系统图	台	10			
20	030404017009	管理室配电箱AL-GL 3KW	1、管理室配电箱AL-GL 3KW 2、箱体安装 3、接地 4、内装元件详见电气系统图	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 3 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	030411004003	电气配线 WDZN-BYJ-4	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	27.65			
32	030411004005	电气配线 ZRBVV-2.5	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格: ZRBVV-2.5 4. 材质:铜芯	m	100.35			
33	030408001001	电力电缆NW-YTTW-B1-5X16	1、电力电缆NW-YTTW-B1-5X16 2、电缆敷设 3、其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50			
34	030408001003	电力电缆WDZN-YJY-3*6	1、电力电缆WDZN-YJY-3*6 2、电缆敷设 3、其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15.66			
35	030408001004	电力电缆WDZN-YJY-3*4	1、电力电缆WDZN-YJY-3*4 2、电缆敷设 3、其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	98.43			
36	030408001005	电力电缆WDZ-YJY-3*25+2*16	1、电力电缆WDZ-YJY-3*25+2*16 2、电缆敷设 3、其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	53.81			
37	030408001006	电力电缆WDZ-YJY-3*4	1、电力电缆WDZ-YJY-3*4 2、电缆敷设 3、其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1557.58			
38	030408001007	电力电缆WDZ-YJY-4*120+1*70	1、电力电缆WDZ-YJY-4*120+1*70 2、电缆敷设 3、其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20.06			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	030408001008	电力电缆WDZ-YJY-4X240+1X120	1、电力电缆WDZ-YJY-4X240+1X120 2、电缆敷设 3、其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50			
40	030408001009	电力电缆WDZ-YJY-4X70+1X35	1. 名称:电力电缆WDZ-YJY-4X70+1X35 2. 材质:铜芯 3. 电压等级(kV):1KV	m	50			
41	030408001015	电力电缆WDZ-YJY-4X70+1X35	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:3*120+1*70 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	m	50			
42	030408001010	电力电缆WDZ-YJY-5*16	1. 名称:电力电缆WDZ-YJY-5*16 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	m	119.67			
43	030408001011	电力电缆WDZ-YJY-5*10	1、电力电缆WDZ-YJY-5*10 2、电缆敷设 3、其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.77			
44	030408001012	电力电缆WDZ-YJY-5*6	1、电力电缆WDZ-YJY-5*6 2、电缆敷设 3、其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	323.66			
45	030408001013	电力电缆ZR-YJV-5*16	1、电力电缆ZR-YJV-5*16 2、电缆敷设 3、其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.77			
46	030408006003	电力电缆头120mm以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*120+1*70mm ²	个	2			
47	030408006005	电力电缆头35mm以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:3*25+2*16mm ²	个	2			
48	030408006006	电力电缆头16mm以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5*16mm ²	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	030411001001	镀锌钢管 JDG20	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:综合考虑	m	938.89			
50	030411001003	刚性难燃管 PC20	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑	m	1453.24			
51	030411001005	配管 PVC75	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC75 4. 配置形式:综合考虑	m	50			
52	030411001006	配管 PVC160	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PVC160 4. 配置形式:综合考虑	m	50			
		电线电缆线管合计						
		桥架						
53	030411003001	电缆桥架CT250*125	1. 名称:桥架 2. 规格:CT250*125	m	7.42			
54	030411003002	电缆桥架CT150X75	1. 名称:桥架 2. 规格:CT150*75	m	96.31			
55	030411003003	普通桥架CT300X150	1. 名称:桥架 2. 规格:CT300x150	m	4.8			
56	030411002001	普通桥架CT50X50	1. 名称:普通桥架 2. 规格:CT50X50	m	31.26			
57	030411003006	电缆桥架CT50X150	1. 名称:桥架 2. 规格:CT50X150	m	8.71			
		桥架合计						
		灯具开关插座						
58	030412001001	感应 吸顶灯24W	1. 名称 : 感应 吸顶灯24W 2. 安装部位:综合考虑	套	14			
59	030412001002	LED灯盒吊灯40W, 1500X120mm	1. 名称 : LED灯盒吊灯40W, 1500X120mm 2. 安装部位:综合考虑	套	83			
60	030412001003	LED灯盘18W, 300X300mm	1. 名称: LED灯盘18W, 300X300mm 2. 安装部位:综合考虑	套	19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	030412001004	壁灯 LED-7W, 光效:120lm/W, IP30	1. 名称: 壁灯 LED-7W, 光效:120lm/W, IP30 2. 安装部位: 综合考虑	套	1			
62	030412001005	单管荧光灯21W	1. 名称: 单管荧光灯21W 2. 安装部位: 综合考虑	套	2			
63	030412001006	导轨射灯12W, 4000k	1. 名称: 导轨射灯12W, 4000k 2. 安装部位: 综合考虑	套	114			
64	030412004002	装饰灯	1. 名称: 射灯滑轨	m	107.2			
65	030412001007	双管荧光灯2x21W	1. 名称: 双管荧光灯2x21W 2. 安装部位: 综合考虑	套	1			
66	030412001008	吸顶灯 24W, 4000k	1. 名称: 吸顶灯 24W, 4000k 2. 安装部位: 综合考虑	套	4			
67	030701001001	54寸吊扇 75W	1、名称:54寸吊扇 75W 2. 安装部位: 综合考虑	台	14			
68	030904005001	智能声光报警装置	1、智能声光报警装置	个	2			
69	030904003001	紧急求助面板	1、紧急求助面板	个	2			
70	030904003002	残卫信号控制器	1、残卫信号控制器	个	1			
71	030412002001	A型疏散照明灯	1. 名称:A型疏散照明灯 2. 规格:10W 3. 安装形式:吸顶	套	13			
72	030412002004	A型疏散照明灯	1. 名称:A型疏散照明灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:壁装	套	43			
73	030412002002	疏散出口标志灯 1W	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装	套	11			
74	030412002003	单面方向标志灯	1. 名称:单面方向标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装	套	36			
75	030412002005	楼层指示标志灯	1. 名称:楼层指示标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装	套	10			
76	030404034001	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:250V10A 3. 颜色:白色 4. 附装:接线盒	个	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	030404034002	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V10A 3. 颜色:白色 4. 附装:接线盒	个	5			
78	030404034003	三联单控暗开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V10A 3. 颜色:白色 4. 附装:接线盒	个	11			
79	030404036001	排气扇温控感应开关	1. 名称:排气扇温控感应开关 2. 安装方式:暗装 3. 开关(插座)盒 暗装	个	1			
80	030404035001	单相二三极插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 开关(插座)盒 暗装	个	51			
81	030404035003	单相二三极插座	1. 名称:单相二三极插座(防水) 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 开关(插座)盒 暗装	个	15			
82	030404035004	单相二三极插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:明装 4. 开关(插座)盒 暗装	个	3			
83	030404035002	暗装单相空调插座	1. 名称:暗装单相空调插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 开关(插座)盒 暗装	个	1			
		灯具开关插座合计						
		防雷						
84	030409006001	避雷针	1. 避雷针 2. $\phi 14$ 镀锌圆钢, H=0.5m 3. 顶角处安装	根	4			
85	030409005001	接闪带	1. $\phi 12$ 热镀锌圆钢 2. 墙上明装避雷带	m	337.89			
86	030409002001	接地母线	1. 等电位接地母线 2. 利用梁内钢筋	m	414.52			
87	030409008001	MEB总等电位端子箱	1. MEB总等电位端子箱 2. 距地面500mm墙壁暗装	台	1			
88	030409003001	避雷引下线	1. 利用钢结构柱做为防雷引下线	m	180.89			
本页小计								

综合单价分析表

项目编码		项目名称		计量单位		工程量					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
人工单价				小计							
元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
				其他材料费		-		-			
				材料费小计		-		-			

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006006	PP-R给水管 DN20	1. 名称及规格: PP-R给水管 DN20 2. 连接方式: 热熔接式连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 管道试压、消毒、冲洗 5. 凿(压)槽及修补 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	382.41			
2	031001006007	PP-R给水管 DN25	1. 名称及规格: PP-R给水管 DN25 2. 连接方式: 热熔接式连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 管道试压、消毒、冲洗 5. 凿(压)槽及修补 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.27			
3	031001006008	PP-R给水管 DN32	1. 名称及规格: PP-R给水管 DN32 2. 连接方式: 热熔接式连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 管道试压、消毒、冲洗 5. 凿(压)槽及修补 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	38.73			
4	031001006009	PP-R给水管 DN40	1. 名称及规格: PP-R给水管 DN40 2. 连接方式: 热熔接式连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 管道试压、消毒、冲洗 5. 凿(压)槽及修补 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26.73			
5	031001006010	钢塑复合管 DN50	1. 名称及规格: PP-R给水管 DN50 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 管道试压、消毒、冲洗 5. 凿(压)槽及修补 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	031003001001	角阀 DN20	1. 名称及规格:角阀 DN20 2. 材质:铜 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	38			
7	031003001002	截止阀 DN20	1. 名称及规格:截止阀 DN20 2. 材质:铜 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3			
8	031003013001	水表 DN20	1. 安装部位(室内外):室内 2. 名称及规格:水表 DN20 3. 附件配置:含1个闸阀 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	10			
9	031003013002	水表 DN50	1. 安装部位(室内外):室内 2. 名称及规格:水表 DN50 3. 附件配置:含1个闸阀 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1			
10	031003001004	截止阀 DN50	1. 名称及规格:截止阀 DN50 2. 材质:球墨铸铁 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
11	031003001005	止回阀 DN50	1. 名称及规格:止回阀 DN50 2. 材质:球墨铸铁 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
12	031002003003	穿楼板套管 DN65	1. 名称及规格:穿楼板套管DN65 2. 材质:钢材 3. 穿管道规格:DN50 4. 包含套管的制作、安装、防火封堵等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 3 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	031001006014	UPVC排水管 DN150	1. 名称及规格：UPVC排水管 DN150 2. 安装部位：室内 3. 连接方式：粘接 4. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装 5. . 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.3			
17	031001006015	UPVC排水管 DN200	1. 名称及规格：UPVC排水管 DN150 2. 安装部位：室内 3. 连接方式：粘接 4. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装 5. . 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	39.27			
18	031004003001	洗手盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：洗手盆 3. 附件名称、数量：含配套安装附件 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 符合《绿色产品评价 厨卫五金产品》GB/T 42065-2022要求	组	11			
19	031004006001	蹲便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲便器 3. 附件名称、数量：含配套安装附件 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 符合《绿色产品评价 厨卫五金产品》GB/T 42065-2022要求	组	17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 附件名称、数量:含配套安装附件 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 符合《绿色产品评价 厨卫五金产品》GB/T 42065-2022要求	组	2			
21	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 附件名称、数量:含配套安装附件 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 符合《绿色产品评价 厨卫五金产品》GB/T 42065-2022要求	组	9			
22	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 附件名称、数量:含配套安装附件	组	2			
23	031004014001	地漏 DN75	1. 名称及规格:地漏 DN75 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10			
24	031004014002	地漏 DN100	1. 名称及规格:地漏 DN100 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18			
25	031002003002	穿楼板套管 DN150	1. 名称及规格:穿楼板套管DN150 2. 材质:钢材 3. 穿管道规格:DN100 4. 包含套管的制作、安装、防火封堵等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9			
		排水合计						
		雨水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	031001006016	UPVC排水管 DN100	1. 名称及规格: UPVC排水管 DN100 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 粘接 4. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装 5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	136.09			
27	031001006017	UPVC排水管 DN150	1. 名称及规格: UPVC排水管 DN150 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 粘接 4. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装 5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	58.1			
28	031004014003	87式雨水斗 DN100	1. 名称及规格: 87式雨水斗 DN100 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11			
29	031002003004	穿楼板套管 DN150	1. 名称及规格: 穿楼板套管 DN150 2. 材质: 钢材 3. 穿管道规格: DN100 4. 包含套管的制作、安装、防火封堵等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	22			
30	031002003005	穿楼板套管 DN200	1. 名称及规格: 穿楼板套管 DN200 2. 材质: 钢材 3. 穿管道规格: DN150 4. 包含套管的制作、安装、防火封堵等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11			
		雨水合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 7 页 共 7 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称:		标段:				第 页 共 页		
项目编码		项目名称		计量单位	工程量			
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费
人工单价				小计				
元/工日				未计价材料费				
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)
其他材料费					-		-	
材料费小计					-		-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消防电						
1	030904012001	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
2	030904006003	电话主机	1. 名称:电话主机 2. 规格:满足设计要求 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1			
3	030904010001	消防应急照明和疏散指示系统控制装置	1. 名称:消防应急照明和疏散指示系统控制装置 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
4	030904010002	消防设备电源监控器	1. 名称:消防设备电源监控器 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
5	030504003001	远程监控系统预留接口	1. 名称:远程监控系统接口 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030504003002	电气火灾监控系统预留接口	1. 名称: 电气火灾监控系统预留接口 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
7	030904014001	消防广播主机、功放	1. 名称: 消防广播主机、功放 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
8	030904009001	火灾显示盘	1. 名称: 火灾显示盘 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
9	030904009002	图形显示器	1. 名称: 图形显示器 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
10	030414007001	消防专用24V电源	1. 名称: 消防专用24V电源 2. 类型: 含调试	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030904008001	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块 2. 规格:满足设计要求 3. 类型:模块 4. 包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7			
12	030904008002	金属模块箱	1. 名称:金属模块箱 2. 规格:满足设计要求 3. 类型:模块 4. 包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2			
13	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能型感烟探测器 2. 规格:满足设计要求 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	83			
14	030904006001	报警电话分机	1. 名称:报警电话分机 3. 安装方式:离地1.5米安装	部	2			
15	030904007001	火灾事故广播(吸顶式)	1. 名称:火灾事故广播(吸顶式) 3. 安装方式:嵌入/壁装距地2.5m	个	20			
16	030507007001	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 满足图纸及设计要求	台	8			
17	030904005001	声光报警器	1、声光报警器 3. 安装方式:距地2.1米	个	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

标段:

第 4 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

标段:

第 5 页 共 5 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防水						
1	030901002001	热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称及规格:热浸镀锌钢管 DN100 2. 连接方式:卡箍连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、 安装 4. 管道刷油 5. 管道试压、冲洗 6. 凿(压)槽及修补 7. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	m	217.6			
2	030901002002	热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称及规格:热浸镀锌钢管 DN65 2. 连接方式:卡箍连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、 安装 4. . 管道刷油 5. 管道试压、冲洗 6. 凿(压)槽及修补 7. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	m	95.6			
3	031002001001	管道支架	1. 材质:综合型钢 2. 刷漆:含红丹防锈漆2遍、调 和漆2遍	kg	101.91			
4	030901010001	室内消火栓	1. 名称及规格:室内消火栓 2. 消火栓规格:消火栓箱采用 铝合金箱,箱内配DN65消火栓 一个,衬胶水带长L=25m一条, 铝合金水枪口径19mm一个,箱 内设内径DN19mm的胶管,喷嘴 口径为DN8mm,消防软管卷盘一 套,管长30米。 3. 含灭火器箱 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	套	14			
5	030901010002	试验消火栓	1. 名称及规格:试验消火栓 2. 兼试验消火栓带压力表	套	1			
6	031003003002	闸阀 DN100	1. 名称及规格:闸阀 DN100 2. 材质:球墨铸铁 3. 连接方式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	个	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

综合单价分析表

项目编码		项目名称		清单综合单价组成明细		计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费
人工单价				小计					
元/工日				未计价材料费					
清单项目综合单价									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
其他材料费						-		-	
材料费小计						-		-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 消防水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		通风系统						
1	030108003001	壁式轴流风机PF-1-1	1. 名称: 壁式轴流风机PF-1-1 2. 规格型号: 风量:4000m³/h, 全压:80Pa, 功率:0.55KW, 噪声:≤55dB(A) 3. 壁装 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 5. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2			
2	030108003003	壁式轴流风机PF-T-1	1. 名称: 壁式轴流风机PF-T-1 2. 规格型号: 风量:1200m³/h, 全压:80Pa, 功率:0.15KW, 噪声:≤55dB(A) 3. 壁装 4. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 5. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	030404033001	天花式排气扇PF-W-S	1. 名称: 天花式排气扇PF-W-S 2. 规格参数: 风量:300m ³ /h 功率:60w, 噪音:≤35dB, 220V 3. 本体和配件安装 4. 支架制作、安装、除锈、刷油 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	14			
4	030404033002	活性炭过滤器	1. 名称: 活性炭过滤器 2. 规格: 处理风量≥4000m ³ /h 3. 本体及其配件安装 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
5	030703007001	防雨百叶-Φ150	1. 名称: 防雨百叶-Φ150 2. 本体及其配件安装 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
6	030703007003	防雨百叶-Φ300	1. 名称: 防雨百叶-Φ300 2. 本体及其配件安装 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2			
7	030703007004	防雨百叶-Φ400	1. 名称: 防雨百叶-Φ400 2. 本体及其配件安装 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	030703007002	送风百叶-500*400	1. 名称: 送风百叶-500*400 2. 本体及其配件安装 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
9	030703007005	防雨百叶-800*500	1. 名称: 防雨百叶-800*500 2. 本体及其配件安装 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
10	030703007006	送风百叶-500*500	1. 名称: 送风百叶-500*500 2. 本体及其配件安装 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2			
11	030703001001	70℃防火阀500*500	1. 名称: 70℃防火阀500*500 2. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3			
12	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 长边长: 1000mm以下 5. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 6. 接口形式: 法兰连接 7. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 长边长: 1000mm以下 5. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 6. 接口形式: 法兰连接 7. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.55			
14	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 直径(mm) ≤ 320 5. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 6. 接口形式: 法兰连接 7. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 直径(mm) ≤450 5. 板材厚度: δ=0.5mm 6. 接口形式: 法兰连接 7. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.17			
16	030704002001	风管漏光漏风试验	1. 风管漏光漏风试验 2. 各系统风口、阀门调整 3. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	29.94			
17	030703019001	帆布接口	1. 名称: 软接口 2. 材质: 帆布 3. 其它: 按照设计图纸规定及国标大样图集、技术规格书和招标文件、施工及验收规范施工至验收合格、综合考虑群控系统	m2	1.41			
18	030413001001	支架	1. 名称: 支架除锈、刷油 2. 规格: 型钢(综合) 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	60.79			
19	030413001002	铁构件	1. 名称: 设备支架 2. 材质: 型钢	kg	30			
		通风系统合计						
		挡烟垂壁						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段:

第 6 页 共 6 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程量					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
人工单价				小计							
元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
其他材料费					-			-			
材料费小计					-			-			

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 泛光照明工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412004001	装饰灯	1. 洗墙灯L1a 2. 规格型号: 1m, 24W, 3000K, DC24V, 10*60°, IP65	套	168			
2	030412004002	装饰灯	1. 洗墙灯L1b 2. 规格型号: 0.5m, 12W, 3000K, DC24V, 10*60°, IP65	套	4			
3	030412004003	装饰灯	1. 洗墙灯L1c 2. 规格型号: 0.3m, 7.2W, 3000K, DC24V, 10*60°, IP65	套	38			
4	030412004004	装饰灯	1. 硬条灯L2a 2. 规格型号: 1m, 12W, 3000K, DC24V, 120°, IP65	套	309			
5	030412004005	装饰灯	1. 硬条灯L2b 2. 规格型号: 0.5m, 6W, 3000K, DC24V, 120°, IP65	套	4			
6	030412004006	装饰灯	1. 硬条灯L2c 2. 规格型号: 0.3m, 4W, 3000K, DC24V, 120°, IP65	套	86			
7	030412004007	装饰灯	1. 壁灯 2. 规格型号: 24W, 3000K, DC24V, 120°, IP65	套	14			
8	030404017001	配电箱	1. 配电箱FGALz 2. 箱体安装 3. 接地 4. 内装元件详见电气系统图	台	1			
9	031101001001	开关电源设备	1. 开关电源 AC220V~DC24V, 350W, 含防雨盒	台	52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 泛光照明工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称:		标段:					第 页 共 页				
项目编码		项目名称	数量	单位	工程量						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
人工单价			小计								
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
其他材料费					-			-			
材料费小计					-			-			

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 泛光照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泛光照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 泛光照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室外园林						
1	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:塑料灌溉取水阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	9			
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	5.4			
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	52.7			
4	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	25.4			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN63 4. 连接形式:热熔连接	m	135.27			
6	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN63 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含1闸阀、一个防倒流器、一个Y型过滤器	组	1			
7	040504001004	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑 3. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板	座	1			
8	040101002005	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖土深度:2m内 3. 满足设计及规范要求	m3	64.01			
9	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:砂垫层 2. 厚度:15cm	m3	9.6			
10	040103001008	回填方	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:原土 3. 满足设计及规范要求	m3	54.12			
11	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:4.5km	m3	9.89			
		室外园林合计						
		室外给水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:给水用聚乙烯(PE)管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	140.69			
13	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活给水 3. 材质、规格:给水用聚乙烯(PE)管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	41.3			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2			
15	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1			
16	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1			
18	040101002006	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖土深度:2m内 3. 满足设计及规范要求	m3	54.66			
19	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:砂垫层 2. 厚度:15cm	m3	8.2			
20	040103001009	回填方	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:原土 3. 满足设计及规范要求	m3	43.68			
21	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:4.5km	m3	10.98			
		室外给水合计						
		室外排水						
22	040501004001	塑料管	1. 名称:聚乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插式胶圈接口 4. 管道及管件安装 5. 压力试验及吹扫、闭水试验 6. 满足设计及规范要求	m	250.8			
23	040501004004	塑料管	1. 名称:聚乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插式胶圈接口 4. 管道及管件安装 5. 压力试验及吹扫、闭水试验 6. 满足设计及规范要求	m	110.99			
24	040501004005	塑料管	1. 名称:聚乙烯(PVC-U)双壁波纹排水管 2. 规格:DN400 3. 连接形式:承插式胶圈接口 4. 管道及管件安装 5. 压力试验及吹扫、闭水试验 6. 满足设计及规范要求	m	25.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040501004006	塑料管	1. 名称: 聚乙烯(PVC-U) 双壁 波纹排水管 2. 规格: DN500 3. 连接形式: 承插式胶圈接口 4. 管道及管件安装 5. 压力试验及吹扫、闭水试验 6. 满足设计及规范要求	m	4.14			
26	040504001002	砌筑井	1. 名称: 砖砌检查井(污水) 2. 规格: ϕ 700 3. 具体做法详国标02S515施工 4. 含井盖 5. 土方开挖回填 6. 满足设计及规范要求	座	12			
27	040504001003	砌筑井	1. 名称: 砖砌检查井(雨水) 2. 规格: ϕ 700 3. 具体做法详国标02S515施工 4. 含井盖 5. 土方开挖回填 6. 满足设计及规范要求	座	9			
28	040504009001	雨水口	1. 名称: 雨水口 2. 做法: 16S518	座	17			
29	010507006001	化粪池	1. 名称: 钢筋混凝土化粪池 2. 规格: G1-2SQF 3. 具体做法详国标03S702施工 4. 含井盖 5. 土方开挖回填 6. 满足设计及规范要求	座	1			
30	010507006002	化粪池	1. 名称: 钢筋混凝土化粪池 2. 规格: G6-16SQF 3. 具体做法详国标03S702施工 4. 含井盖 5. 土方开挖回填 6. 满足设计及规范要求	座	1			
31	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 挖土深度: 2m内 3. 满足设计及规范要求	m ³	373.3			
32	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格: 砂垫层 2. 厚度: 15cm	m ³	46.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	040103001003	回填方	1. 名称: 回填方 2. 填方材料品种: 原土 3. 满足设计及规范要求	m3	307.36			
34	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 4.5km	m3	65.94			
		室外排水合计						
		室外消防给水						
35	040501004003	塑料管	1. 名称: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电熔连接 4. 管道及管件安装 5. 压力试验及吹扫、冲洗消毒 6. 满足设计及规范要求	m	250.8			
36	040502009001	水表	1. 名称: 水表组 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 闸阀2个, Y型过滤器1个, 止回阀1个, 水表1个 5. 满足设计及规范要求	组	2			
37	040502010001	消火栓	1. 室外地上式消火栓安装	个	1			
38	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 挖土深度: 2m内 3. 满足设计及规范要求	m3	175.56			
39	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格: 砂垫层 2. 厚度: 15cm	m3	26.33			
40	040103001007	回填方	1. 名称: 回填方 2. 填方材料品种: 原土 3. 满足设计及规范要求	m3	147.26			
41	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 4.5km	m3	28.3			
		室外消防给水合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

综合单价分析表

项目编码		项目名称		清单综合单价组成明细		计量单位	工程量		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价		
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费
人工单价				小计					
元/工日				未计价材料费					
清单项目综合单价									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
其他材料费						-		-	
材料费小计						-		-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):