



表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称: 2026年春运国省道公路交安设施修复工程

编制 范围: 国道105线、220线及省道347线

第 1 页

共 4 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
	第100章至900章清单			84630		100.00	
	第100章 总则			1251		1.48	
102	工程管理			1251		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1.000	1251	1251.00	1.48	83379*0.015
	第200章 路基			38109		45.03	
202	场地清理			2021		2.39	
202-1	清理与掘除			2021		2.39	
202-1-1	铲除旧标线	m2	96.640	2021	20.91	2.39	
203	挖方路基			2474		2.92	
203-1	路基挖方			2474		2.92	
203-1-2	挖土方、水沟清淤(水沟)	m3	18.000	388	21.56	0.46	
203-1-3	拆除圬工	m3	19.120	2086	109.10	2.46	
204	填方路基			473		0.56	
204-1	路基填筑			473		0.56	
204-1-5	回填土方(长江道班)	m3	9.750	473	48.51	0.56	
207	坡面排水			24436		28.87	
207-1	边沟			19767		23.36	
207-1-2	浆砌片石边沟	m3	57.098	19767	346.19	23.36	
207-3	截水沟			1837		2.17	
207-3-1	浆砌片石截水沟	m3	4.860	1837	377.98	2.17	
207-9	边沟、排水沟盖板			2832		3.35	
207-9-1	盖板钢筋	kg	209.509	1144	5.46	1.35	
207-9-3	盖板C25混凝土	m3	1.930	1688	874.61	1.99	
208	护坡、护面墙			8705		10.29	

编制: 陈俊伟

复核: 李某某

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：2026年春运国省道公路交安设施修复工程

编制范围：国道105线、220线及省道347线

第 2 页

共 4 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
208-5	挡墙基础（长江道班）			8705		10.29	
208-5-1	C25混凝土	m3	12.660	8705	687.60	10.29	
	第300章 路面			817		0.97	
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石			817		0.97	
313-6	混凝土路缘石			459		0.54	
313-6-2	现浇混凝土路缘石			459		0.54	
313-6-2-1	C15混凝土	m3	1.080	459	425.00	0.54	
313-8	混凝土花池			358		0.42	
313-8-1	预制块混凝土花池			358		0.42	
313-8-1-1	C15混凝土	m3	0.460	358	778.26	0.42	
	第400章 桥梁、涵洞工程			4668		5.52	
418	涵洞防排水处理			3357		3.97	
418-2	涵洞排水构造物			3357		3.97	
418-2-2	铸铁排水格栅（钢筋网）	kg	728.160	3357	4.61	3.97	
422	涵洞及通道涵分部工程			1311		1.55	
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙			121		0.14	
422-8-1	混凝土铺砌及截水墙			121		0.14	
422-8-1-3	M7.5浆砌片石翼墙修复	m3	0.360	121	336.11	0.14	
422-13	台帽、帽石、护栏基座			1190		1.41	
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土			1190		1.41	
422-13-1-2	片石混凝土修复（K41+800）	m3	3.240	1190	367.28	1.41	
	第600章 交通安全设施			39785		47.01	
602	护栏			2890		3.41	
602-1	混凝土护栏			203		0.24	

编制：

复核：

李 燕 东

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称：2026年春运国道省道公路交安设施修复工程

编制范围：国道105线、220线及省道347线

第 3 页

共 4 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
602-1-1	现浇混凝土护栏			203		0.24	
602-1-1-3	C25现浇混凝土	m3	0.240	203	845.83	0.24	
602-2	单面波形梁钢护栏			2687		3.17	
602-2-1	路侧单面波形梁钢护栏			2687		3.17	
602-2-1-1	Gr-A-4E（更换防阻块、立柱）	m	12.000	838	69.83	0.99	
602-2-1-2	Gr-A-4E（事故点新增）	m	8.000	1849	231.13	2.18	
604	道路交通标志			30601		36.16	
604-1	单柱式交通标志			2077		2.45	
604-1-1	400x600mm线性诱导标志牌（外延单柱式）	块	5.000	1871	374.20	2.21	
604-1-2	D=0.8m（限速30）	块	1.000	206	206.00	0.24	
604-5	单悬臂式交通标志			1644		1.94	
604-5-1	△0.9m+△0.9m（注意安全、T字路口）	块	2.000	822	411.00	0.97	
604-5-2	△0.9m+D=0.8m（限速40、向左急弯）	块	2.000	822	411.00	0.97	
604-7	卡码式交通标志			559		0.66	
604-7-1	400x600mm线性诱导标志牌（卡码式）	块	1.000	559	559.00	0.66	
604-13	黄黑示警桩（缺失补种）	根	58.000	17425	300.43	20.59	
604-14	道口标柱	根	23.000	6941	301.78	8.20	
604-17	黄闪灯	个	6.000	1955	325.83	2.31	
605	道路交通标线			6294		7.44	
605-1	热熔型涂料路面标线			6294		7.44	
605-1-1	普通型	m2	119.140	6294	52.83	7.44	
	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计						
	清单合计减去专项暂定金额			84630		100.00	
	计日工合计						

编制：陈俊伟

复核：李荣泰

建设项目名称: 2026年春运国省 编制范围: 国道105线、22	
分项编号	工
	劳务

编制范围：国道105线、220线及省道347线

共 4 页

01 表

[illegible]

复核: 李荣泰

投标报价汇总表

建设工程名称：2026年春运国省道公路交安设施修复工程
编制范围：国道105线、220线及省道347线

标段：国道105线、220线及省道347线

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额 (元)
1	100	第100章 总则	1251.00
2	200	第200章 路基	38109.00
3	300	第300章 路面	817.00
4	400	第400章 桥梁、涵洞工程	4668.00
5	600	第600章 交通安全设施	39785.00
6	第100章至900章清单合计		84630.00
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即6-7)=8		84630.00
9	计日工合计		
10	暂列金额(不含计日工总额)		
11	投标报价(6+9+10)=11		84630.00

工程量清单表

编制范围：国道105线、220线及省道347线

标段：国道105线、220线及省道347线

第200章 路基

[illegible]

清单	第 200 章合计	人民币	38109.00
----	-----------	-----	----------

2026年春运国省道路公安设
105线、220线及省道347线

标段：国道105线、220线及省道347线

第400章 桥梁、涵洞工程

清单	第 400 章合计	人民币	4668.00
----	-----------	-----	---------

4668.00

东: 2026年春运国道省道公路交
国道105线、220线及省道347线

标段：国道105线、220线及省道347线

编制范围：国道105线、220线及省道347线

第600章 交通安全设施

[illegible]

清单	第 600 章合计	人民币	39785.00
----	-----------	-----	----------