

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民
调解场所提升改造项目

标段名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民
调解场所提升改造项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：456908.64

（大写）：肆拾伍万陆仟玖佰零捌元陆角肆
分

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					309195.42
		南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目-装饰					258168.17
		整个项目					258168.17
	A.1	土石方工程					648.57
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	18.29	8.15	149.06
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内	m3	4.94	8.05	39.77
3	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑、基槽 2. 材料品种:素土	m3	20.83	19.96	415.77
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 废料外运3km	m3	2.4	18.32	43.97
	A.4	砌筑工程					16828.3
5	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	14.57	518.38	7552.8
6	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	9.9	501.02	4960.1
本页小计							13161.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌蹲便位 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	个	3	515.85	1547.55
8	040402017001	沟道盖板	1. 材质: 不锈钢 2. 规格尺寸: 500*500	m	14.55	190.23	2767.85
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					7182.85
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1.33	340.41	452.75
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.25	346.75	433.44
11	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.49	343.47	511.77
12	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.96	361.56	347.1
13	010502030001	地坪	1. 面层厚度: 100厚 2. 混凝土种类: 现浇混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m2	73.86	42.99	3175.24
14	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 实心楼板模板	m2	8.36	56.68	473.84
15	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	6.27	34.36	215.44
16	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	10	57.15	571.5
本页小计							10496.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	10.16	65.67	667.21
18	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.055	4481.9	246.5
19	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.022	4002.76	88.06
	A.6	金属结构工程					7037.83
20	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:80*80*2.0镀锌方通立柱	t	0.446	5802.21	2587.79
21	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:40*60*2镀锌方通	t	0.19	5851.01	1111.69
22	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:40*40*1.5镀锌方通	t	0.084	5851.01	491.48
23	010607009001	钢板天沟	1. 彩钢板天沟	m2	6.9	412.59	2846.87
	A.8	门窗工程					40790.18
24	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:800*2100 2. 门类型:不锈钢平开门 3. 框、扇材质:不锈钢	m2	1.68	979.36	1645.32
25	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:700*2100 2. 门类型:铝合金平开门 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:6厚平板玻璃	m2	4.41	454.01	2002.18
本页小计							11687.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 900*2100 2. 门类型: 铝合金单开地弹门 3. 框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 10厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 地弹簧	m2	3.78	952.53	3600.56
27	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 900*2100 2. 门类型: 不锈钢平开门 3. 框、扇材质: 不锈钢	m2	1.89	979.36	1850.99
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 3680*2700 2. 门类型: 铝合金双开地弹门 3. 框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 10厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 地弹簧	m2	9.94	932.05	9264.58
29	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 900*2100 2. 门类型: 塑钢平开门 3. 框、扇材质: 塑钢	m2	11.34	401.33	4551.08
本页小计							19267.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	010802001010	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1200*2000 2. 门类型: 铝合金单双开地弹门 3. 框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 10厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 地弹簧	m2	2.4	1136.47	2727.53
31	010802001011	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1000*2100 2. 门类型: 铝合金单双开地弹门 3. 框、扇材质: 铝合金 4. 玻璃品种、厚度: 10厚钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 地弹簧	m2	4.2	943.97	3964.67
32	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 2000*1800 2. 窗类型: 推拉窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金	m2	7.2	306.71	2208.31
33	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 1500*1700 2. 窗类型: 推拉窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金	m2	2.55	306.71	782.11
34	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 2700*2000 2. 窗类型: 推拉窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金	m2	5.4	306.71	1656.23
本页小计							11338.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 700*900 2. 窗类型:玻璃百叶窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金	m ²	1.26	269.47	339.53
36	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 1200*2000 2. 窗类型:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金	m ²	4.8	306.71	1472.21
37	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 4100*2000 2. 窗类型:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金	m ²	8.2	288.63	2366.77
38	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 4085*2000 2. 窗类型:推拉窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金	m ²	8.17	288.63	2358.11
	A.9	屋面及防水工程					2921.99
39	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:3.0厚树脂瓦	m ²	38.24	43.4	1659.62
40	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:双组份聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:2厚	m ²	26.74	37.83	1011.57
41	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:双组份聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m ²	8.18	30.66	250.8
	A.11	楼地面装饰工程					45635.36
本页小计							9458.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:800*800抛光砖 4. 勾缝材料种类:水泥擦缝	m2	249.78	162.58	40609.23
43	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:600*600防滑砖 4. 勾缝材料种类:水泥擦缝	m2	49.44	87.95	4348.25
本页小计							44957.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格:300*300防滑砖 4. 勾缝材料种类:水泥擦缝	m2	8.18	82.87	677.88
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					33625.05
45	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	563.6	23.01	12968.44
46	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	289.77	39.06	11318.42
47	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:内墙 2. 安装方式:15厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 面层材料品种、规格:300*600墙面砖	m2	57.23	116.48	6666.15
本页小计							31630.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型:铝合金钢化玻璃隔断 2. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金 3. 隔板材料品种、规格:12mm钢化玻璃	m2	11.34	235.63	2672.04
	A.13	天棚工程					37776.8
49	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	251.28	131.64	33078.5
50	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	8.18	120.66	987
51	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:铝合金格栅	m2	28.24	131.42	3711.3
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					29835.85
52	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙 2. 腻子种类:一般型 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆1底2面	m2	563.6	34.24	19297.66
本页小计							59746.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙 2. 腻子种类: 耐水型 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆1底2面	m2	289.77	35.74	10356.38
54	011403003001	刮腻子	1. 基层类型: 围墙 2. 腻子种类: 耐水型 3. 刮腻子遍数: 2遍	m2	9.78	18.59	181.81
	A.15	其他装饰工程					9659.52
55	011501003001	装饰台	1. 定制大理石服务台	m	7.2	1341.6	9659.52
	A.1	拆除工程					26225.87
56	070101020001	人工单项拆除 混凝土基础 无钢筋	1. 拆除原有地面150硬化 2. 废料外运3km	m3	11.079	337.88	3743.37
57	070101034001	人工单项拆除 砖墙	1. 拆除原有实心砖墙 2. 废料外运3km	m3	33.87	154.31	5226.48
58	070101048001	人工单项拆除 块料面层	1. 拆除原有地面瓷砖 2. 废料外运3km	m2	249.78	38.73	9673.98
59	070101052001	人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面	1. 拆除原有墙面水泥砂浆抹灰层 2. 废料外运3km	m2	534	10.86	5799.24
60	070101066001	人工单项拆除 金属门	1. 拆除原有金属门	m2	45.26	16.85	762.63
61	070101068001	人工单项拆除 金属窗	1. 拆除原有金属窗	m2	44.24	23.06	1020.17
		南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目-电气					51027.25
		整个项目					51027.25
本页小计							46423.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C. 4	电气设备安装工程					20827.01
62	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱ZAL 2. 安装方式:悬挂式	台	1	385.84	385.84
63	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱AL1~2 2. 安装方式:悬挂式	台	3	325.86	977.58
64	030402011003	成套配电箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	2	326.54	653.08
65	030405015001	风扇	1. 名称:300*300窗式排气扇 2. 型号:36W 3. 规格:300*300 4. 安装方式:窗上安装	台	3	164.98	494.94
66	030412002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:39*19	m	361.08	19.36	6990.51
67	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:ZR-BVV-2.5mm ²	m	487.95	3.34	1629.75
68	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:ZR-BVV-4mm ²	m	572.43	4.71	2696.15
本页小计							13827.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽穿线 3. 规格:ZR-BVV-10mm2	m	40.8	9.84	401.47
70	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED Φ300面包灯 2. 规格:30W	套	1	81.96	81.96
71	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED300*300平板灯 2. 规格:30W 3. 安装形式:天花吸顶安装	套	3	91.2	273.6
72	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED600*600平板灯 2. 规格:85W 3. 安装形式:天花吸顶安装	套	27	174.02	4698.54
73	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:一位单控开关 2. 规格:10A86型 3. 安装方式:明装	套	7	18.79	131.53
74	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:两位单控开关 2. 规格:10A86型 3. 安装方式:明装	套	8	23.24	185.92
75	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:四位单控开关 2. 规格:10A86型 3. 安装方式:明装	套	2	26.42	52.84
本页小计							5825.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030413014001	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A86型 3. 安装方式:明装	套	10	36.33	363.3
77	030413014002	插座	1. 名称:二三插座 2. 规格:10A118型 3. 安装方式:明装	套	36	22.5	810
	C.5	建筑智能化工程					25925.58
78	030412002003	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:39*19	m	223.41	19.36	4325.22
79	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线Cat5 2. 敷设方式:线槽敷设	m	236.61	3.03	716.93
80	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:明装	个	12	20.24	242.88
81	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:800万像素星光级网络摄像机 2. 类别:DX-2CD718XYZUV-ABCDEF 3. 安装方式:支架安装（ZA-802-30）	台	9	1029.68	9267.12
82	030506011001	视频控制设备	1. 名称:监控主机 2. 型号:DS-8632N-E8-V3	台	1	3141.51	3141.51
本页小计							18866.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电机柜 2. 安装方式:悬挂 3. 内含光纤配线架、RJ45配线架、16口交换机	台	1	1138.7	1138.7
84	030505016001	显示设备	1. 名称:55英寸4K高清监视器 2. 型号:ST55J-4 3. 规格:3840*2160	台	1	5418.43	5418.43
85	030501004001	存储设备	1. 名称:监控专用硬盘 2. 容量:8TB PURX 监控硬盘(紫盘)	台	1	1043.17	1043.17
86	030506020001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试电视监控系统摄像机	系统	1	631.62	631.62
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程					4274.66
87	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC110排水管 2. 连接形式:粘接	m	35	29.57	1034.95
88	031001008002	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PP-R De25 3. 连接形式:热熔连接	m	38	11.61	441.18
89	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆-带镜柜 2. 附件名称、数量:托架、角阀、排水配件等	组	3	459.08	1377.24
本页小计							11085.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 15 页 共 15 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		29679.51	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		24123.39	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		13676.44	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		2332.42	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		2120.38	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		2756.49	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		6467.15	
1.2.2	2	措施实施费用		10446.95	
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架		10446.95	
1.2.2.6.1	011601001001	墙面活动脚手架		1852.52	
1.2.2.6.2	011601001002	综合脚手架		7042.15	
1.2.2.6.3	011601001003	综合脚手架使用费		1552.28	
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
本页小计				24123.39	

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		5556.12	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		5556.12	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		947.56	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		861.41	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		1119.84	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		2627.31	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
本页小计				5556.12	

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与
主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田
司法所人民调解场所提升改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计				29679.51	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	80000			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	6912. 81			
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计		86912. 81			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

标段：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：南雄市主田镇综治中心与主田司法所人民调解场所提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]