

二、施工图预算

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

总预算表

建设项目名称：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

第 1 页

共 2 页

预 01 表

工程或费用 编码	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.351	303121	863592.59	85.48	
101	临时工程	公路公里	0.351	1000	2849.00	0.28	
10103	其他临时工程	公路公里	0.351	1000	2849.00	0.28	
1010304	交通组织	总额	1.000	1000	1000.00	0.28	
102	路基工程	km		5069		1.43	
10201	场地清理	km		5069		1.43	
1020102	挖除旧路面	m3/m2	44.860/224.300	5069	113.00/22.60	1.43	
102010201	挖除水泥混凝土面层	m3/m2	44.860/224.300	5069	113.00/22.60	1.43	
103	路面工程	km	0.351	225947	643723.65	63.71	
10301	沥青混凝土路面	m2		167752		47.30	
1030101	功能层	m3/m2		5526		1.56	
103010103	黏层	m2	2598.000	5526	2.13	1.56	
1030104	面层	m3/m2		162226		45.75	
103010403	上面层	m3/m2	102.720/2568.000	162226	1579.30/63.17	45.75	
1	4cm细粒式改性沥青砼(AC-13C)	m2	2568.000	162226	63.17	45.75	
10302	水泥混凝土路面	m2		28941		8.16	
1030204	面层	m3/m2	44.860/224.300	28941	645.14/129.03	8.16	
1	重铺20cmC35砼路面板	m2	224.300	28941	129.03	8.16	
10304	路槽、路肩及中央分隔带	km	0.351	658	1874.64	0.19	
1030402	路肩	km	0.351	658	1874.64	0.19	
10306	旧路面处理	km/m2		28596		8.06	
4	清缝	m	982.000	2975	3.03	0.84	
5	3mm厚抗裂贴(0.33米宽)	m2	329.000	13286	40.38	3.75	
6	旧路面铣刨	m2	2568.000	10366	4.04	2.92	
7	拆除井盖	个	9.000	256	28.44	0.07	
8	安装井盖	个	9.000	861	95.67	0.24	
9	井座	m3	0.800	852	1065.00	0.24	
106	交叉工程	处	3.000	7447	2482.33	2.10	
10601	平面交叉	处	3.000	7447	2482.33	2.10	
1060102	公路与等外公路平面交叉	处	3.000	7447	2482.33	2.10	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.351	54178	154353.28	15.28	
10701	交通安全设施	公路公里	0.351	54178	154353.28	15.28	
1070101	主线路基段	km	0.351	54178	154353.28	15.28	
107010103	交通标志	块	6.000	41232	6872.00	11.63	
1	○80	个	1.000	1063	1063.00	0.30	
2	△70+□70x35	个	1.000	1147	1147.00	0.32	
3	八角形80	个	1.000	1063	1063.00	0.30	
4	双面爆闪灯	个	2.000	2991	1495.50	0.84	

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

总预算表

建设项目名称：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

第 2 页

共 2 页

预 01 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

第 1 页

共 2 页

预02表

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计									场外运输损耗		备注 (规格)
						路基工程	路面工程	交叉工程	交通工程及 沿线设施						%	数量	
1	1001001	人工	工日	129.08	137.249	11.664	107.662	2.188	15.735								
2	1051001	机械工	工日	129.08	23.297	6.832	11.312	0.310	4.842								
3	1511032	普C20-32. 5-4(商)	m3	382.00	1.836				1.836								
4	1511033	普C25-32. 5-4(商)	m3	392.00	2.887				2.887								
5	1513010-1	细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1300.88	109.140		105.060	4.080									
6	2001001	HPB300钢筋	t	3151.10	0.005		0.005										
7	2001002	HRB400钢筋	t	3001.10	0.027		0.027										
8	2001021	8~12号铁丝	kg	4.52	0.144		0.144										镀锌铁丝
9	2001022	20~22号铁丝	kg	4.76	0.568		0.097		0.471								镀锌铁丝
10	2003004	型钢	t	3461.00	0.108		0.012		0.096								工字钢,角钢
11	2003005	钢板	t	3527.00	0.006				0.006								Q235, δ =5~40mm
12	2003015	钢管立柱	t	5349.00	0.279				0.279								
13	2003026	组合钢模板	t	5023.00	0.001				0.001								
14	2009011	电焊条	kg	4.56	1.073		0.014		1.059								结422 (502、506、507) 3.2/4.0/5.0
15	2009028	铁件	kg	4.03	0.727				0.727								铁件
16	2009029	镀锌铁件	kg	5.17	315.280				315.280								
17	2009030	铁钉	kg	4.30	1.232		1.232										混合规格
18	2009032	铸铁算子	kg	6.24	54.000		54.000										
19	3001001	石油沥青	t	3891.00	0.022		0.022										
20	3001005	乳化沥青	t	3500.00	0.309		0.298	0.011									阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青
21	3001006	改性乳化沥青	t	3600.00	1.199		1.159	0.040									
22	3003002	汽油	kg	9.26	96.534		0.790	0.029	95.698								92号
23	3003003	柴油	kg	7.78	401.217	93.500	270.353	9.428	27.975								0号, -10号, -20号
24	3005001	煤	t	900.00	0.005		0.004								1.00		
25	3005002	电	kW·h	0.85	95.683		85.142		10.490								
26	3005004	水	m3	2.72	13.625		8.772	0.048	4.805								
27	4003002	锯材	m3	1220.00	0.116		0.116										中板 δ =19~35mm, 中方混合规格
28	5001065	环氧树脂胶水	kg	21.37	0.120				0.120								
29	5009007	底油	kg	8.85	5.520				5.520								
30	5009008	热熔涂料	kg	5.31	592.816				592.816								
31	5503005	中(粗)砂	m3	206.00	22.188		21.647								2.50	0.541	混凝土、砂浆用堆方
32	5505012	碎石(2cm)	m3	165.00	0.650		0.644								1.00	0.006	最大粒径2cm堆方
33	5505013	碎石(4cm)	m3	165.00	38.307		37.928								1.00	0.379	最大粒径4cm堆方
34	5509001	32. 5级水泥	t	303.80	0.140		0.139								1.00	0.001	
35	5509002	42. 5级水泥	t	354.80	17.502		17.329								1.00	0.173	
36	5915010001	普通式高分子抗裂贴	m2	26.10	369.678		356.669	13.009									
37	6007002	铝合金标志	t	18439.00	0.587				0.587								包括板面、垫板及其他金属附件

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

第 2 页

共 2 页

预02表

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计									场外运输损耗		备注 (规格)
						路基工程	路面工程	交叉工程	交通工程及 沿线设施						%	数量	
38	6007003	反光玻璃珠	kg	3.50	127.325				127.325								GB/T24722-2009 1、2号(A类)
39	6007004	反光膜	m2	203.54	84.365				84.365								
40	6007005	反光突起路钮	个	17.70	3.030				3.030								通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用
41	6007010	震动标线涂料	kg	5.13	188.376				188.376								
42	7801001	其他材料费	元	1.00	717.130		405.007	9.135	302.988								
43	7901001	设备摊销费	元	1.00	18.278		17.666	0.612									
44	8001047	2. 0m3以内轮胎式装载机	台班	1040.93	0.126	0.126											ZL40
45	8001085	0. 6t以内手扶式振动碾	台班	188.50	0.294		0.294										YZS06B
46	8003039	6000L以内沥青洒布车	台班	730.81	0.024		0.023	0.001									LS-6000
47	8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	874.32	0.081		0.078	0.003									LS-7500
48	8003059	9. 0m内沥青混合料摊铺机	台班	2751.47	0.309		0.298	0.012									S1700
49	8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	1159.57	1.160		1.117	0.043									YZC-10
50	8003067	16~20t轮胎式压路机	台班	802.73	0.255		0.245	0.009									YL20
51	8003068	20~25t轮胎式压路机	台班	993.67	0.357		0.344	0.013									YL27
52	8003070	热熔标线设备	台班	882.81	0.594				0.594								含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等
53	8003075	凸起振动标线机	台班	650.08	0.322				0.322								
54	8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	164.74	0.553		0.553										含吸垫5mX5m
55	8003085	混凝土电动切缝机	台班	233.08	0.557		0.557										SLF
56	8003092	500mm以内路面铣刨机	台班	782.78	4.731		4.571	0.160									LXZY500
57	8003101	机动破路机	台班	238.15	6.325	6.325											LPR300
58	8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	200.66	1.204		1.204										JD250
59	8007001	2t以内载货汽车	台班	384.61	0.079				0.079								
60	8007003	4t以内载货汽车	台班	526.46	1.158				1.158								CA10B
61	8007005	6t以内载货汽车	台班	529.03	0.713				0.713								CA141K, CA1091K
62	8007015	10t以内自卸汽车	台班	801.60	0.380	0.380											QD361
63	8007041	6000L以内洒水汽车	台班	754.48	0.024		0.023	0.001									YGJ5102GSSEQ
64	8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1146.42	0.294		0.292	0.002									YGJ5170GSSJN
65	8009025	5t以内汽车式起重机	台班	708.42	0.630				0.630								QY5
66	8015028	32kV· A以内交流电弧焊机	台班	207.03	0.125		0.002		0.123								BX1-330
67	8099001	小型机具使用费	元	1.00	127.459	14.804	102.073	1.370	9.212								

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

序 号	工程或费 用编码	工程或费用名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	101	临时工程	公路公里	0.351													1000	2849.00
2	10103	其他临时工程	公路公里	0.351													1000	2849.00
3	1010304	交通组织	总额	1.000	1000					1000							1000	1000.00
4	102	路基工程	km														5069	
5	10201	场地清理	km														5069	
6	1020102	挖除旧路面	m3/m2	44.860													5069	113.00
7	102010201	挖除水泥混凝土面层	m3/m2	44.860	3010		1506		1958	3464		127	88	732	240	418	5069	113.00
8	103	路面工程	km	0.351													225947	643723.65
9	10301	沥青混凝土路面	m2														167752	
10	1030101	功能层	m3/m2														5526	
11	103010103	黏层	m2	2598.000	4447		168	4241	83	4492		44	136	55	343	456	5526	2.13
12	1030104	面层	m3/m2														162226	
13	103010403	上面层	m3/m2	102.720													162226	1579.30
14	1	4cm细粒式改性沥青砼(AC-13C)	m2	2568.000	114834		324	136670	2686	139680		135	222	247	8547	13395	162226	63.17
15	10302	水泥混凝土路面	m2														28941	
16	1030204	面层	m3/m2	44.860													28941	645.14
17	1	重铺20cmC35砼路面板	m2	224.300	16604		5057	16934	803	22794		308	507	1650	1292	2390	28941	129.03
18	10304	路槽、路肩及中央分隔带	km	0.351													658	1874.64
19	1030402	路肩	km	0.351	353		370		55	425		15	11	125	28	54	658	1874.64
20	10306	旧路面处理	km/m2														28596	
21	4	清缝	m	982.000	1570		1901		4	1905		68	48	583	125	246	2975	3.03
22	5	3mm厚抗裂贴(0.33米宽)	m2	329.000	10692		391	10356	67	10814		101	327	122	825	1097	13286	40.38
23	6	旧路面铣刨	m2	2568.000	7869		5138	210	3578	8926					584	856	10366	4.04
24	7	拆除井盖	个	9.000	188		186	35		221					14	21	256	28.44
25	8	安装井盖	个	9.000	589		186	464		650		11	26	57	46	71	861	95.67
26	9	井座	m3	0.800	555		176	460	11	647		11	25	55	44	70	852	1065.00
27	106	交叉工程	处	3.000													7447	2482.33
28	10601	平面交叉	处	3.000													7447	2482.33
29	1060102	公路与等外公路平面交叉	处	3.000	5335		283	5840	234	6357		11	28	37	399	615	7447	2482.33
30	107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.351													54178	154353.28
31	10701	交通安全设施	公路公里	0.351													54178	154353.28
32	1070101	主线路基段	km	0.351													54178	154353.28
33	107010103	交通标志	块	6.000													41232	6872.00

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

第 2 页

共 2 页

预 03 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

综合费率计算表

建设项目名称：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

第 1 页

共 1 页

预 04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.114					2.343	0.521	0.224	3.681	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
2	石方		1.018					1.881	0.470	0.176	3.075	0.470	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
3	运输		1.136					2.230	0.154	0.157	3.523	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
4	路面		1.093					2.098	0.818	0.321	3.512	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
6	构造物 I		0.753					1.386	1.201	0.262	2.401	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
7	构造物 I (不计冬)		0.753					1.386	1.201	0.262	2.401	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
8	构造物 II		0.883					1.516	1.537	0.333	2.732	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
9	构造物 III (桥梁)		1.730					1.417	2.729	0.622	3.769	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
10	构造物 III (除桥以外不计雨夜)							1.417	2.729	0.622	2.039	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
11	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.389	1.441	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
12	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
13	钢材及钢结构 (除桥以外不计夜)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
14	费率为0																							
15	路面 (不计雨)							2.098	0.818	0.321	2.419	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
16	构造物 I (不计雨)							1.386	1.201	0.262	1.648	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
17	构造物 III (除桥以外)		1.730					1.417	2.729	0.622	3.769	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.6

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分项编号: 102010201

工程名称:挖除水泥混凝土面层

单位: m^3/m^2

数量:44.86

单价:113

第 1 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分项编号: 103010103

工程名称:黏层

单位:m2

数量:2598

单价:2.13

第 2 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分項編號: 1

工程名称:4cm细粒式改性沥青砼(AC-13C)

单位:m2

数量:2568

单价:63.17

第 3 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

分项编号：1

工程名称:重铺20cmC35砼路面板

单位:m2

数量:224.3

单价:129.03

第 4 页

共 21 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 普通混凝土			III. 拉杆、传力杆及钢筋												合计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆													
	定 额 单 位			1000m2路面			1t													
	工 程 数 量			0.224			0.024													
	定 额 表 号			2~2~17~1 改			2~2~17~13 改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日	129.08	174.200	39.021	5037	6.600	0.158	20									39.179	5057
2001001	HPB300钢筋		t	3151.10	0.004	0.001	3												0.001	3
2001002	HRB400钢筋		t	3001.10				1.138	0.027	82									0.027	82
2001022	20~22号铁丝		kg	4.76				0.700	0.017										0.017	
2003004	型钢		t	3461.00	0.054	0.012	42												0.012	42
2009011	电焊条		kg	4.56				0.600	0.014										0.014	
3001001	石油沥青		t	3891.00	0.099	0.022	86	0.007		1									0.022	87
3005001	煤		t	900.00	0.020	0.004	4												0.004	4
3005004	水		m3	2.72	29.000	6.496	18												6.496	18
4003002	锯材		m3	1220.00	0.070	0.016	19												0.016	19
5503005	中(粗)砂		m3	206.00	93.840	21.020	4330												21.020	4330
5505013	碎石(4cm)		m3	165.00	169.320	37.928	6258												37.928	6258
5509002	42.5级水泥		t	354.80	75.888	16.999	6031												16.999	6031
7801001	其他材料费		元	1.00	265.000	59.360	59	14.900	0.358										59.718	60
8003079	混凝土电动真空吸水机组		台班	164.74	2.470	0.553	91												0.553	91
8003085	混凝土电动切缝机		台班	233.08	2.486	0.557	130												0.557	130
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	200.66	5.280	1.183	237												1.183	237
8007043	10000L以内洒水汽车		台班	1146.42	1.120	0.251	288												0.251	288
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机		台班	207.03				0.090	0.002										0.002	
8099001	小型机具使用费		元	1.00	251.100	56.246	56	11.000	0.264										56.510	57
9999001	基价		元	1.00	73647.000	16496.928	16497	4478.000	107.472	107									16604.400	16604
	直接费		元				22690			104										22794
	措 施 费	I	元		4886	3.512%	172	18	0.351%											172
		II	元		16496	0.818%	135	108	0.564%	1										136
	企业管理费		元		16496	3.056%	504	108	3.163%	3										507
	规费		元		5364	30.650%	1644	20	30.650%	6										1650
	利润		元		17305	7.42%	1284	108	7.42%	8										1292
	税金		元		26433	9%	2379	122	9%	11										2390
	金额合计		元				28808			133										28941

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分項工程預算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分項編號: 1030402

工程名称:路肩

单位: km

数量:0.351

单价:1874.64

第 5 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

分项编号：4

工程名称:清缝

单位:m

数量:982

单价:3.03

第 6 页

共 21 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			维修桥面伸缩缝															合计	
	工 程 细 目			清除缝中杂物																
	定 额 单 位			100m																
	工 程 数 量			9.820																
	定 额 表 号			粤4~6~1																
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日	129.08	1.500	14.730	1901												14.730	1901
8099001	小型机具使用费		元	1.00	0.400	3.928	4												3.928	4
9999001	基价		元	1.00	160.000	1571.200	1571												1571.200	1571

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

分项编号：5

工程名称:3mm厚抗裂贴(0.33米宽)

单位:m2

数量:329

单价:40.38

第 7 页

共 21 页

预 21-2 表

代号	工 程 项 目			高分子抗裂贴															合计			
	工 程 细 目			普通式高分子抗裂贴（满铺）																		
	定 额 单 位			1000m2																		
	工 程 数 量			0.329																		
	定 额 表 号			闽2～3～7～3																		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工		工日	129.08	9.200	3.027	391												3.027	391		
3001005	乳化沥青		t	3500.00	0.906	0.298	1043												0.298	1043		
3005004	水		m3	2.72	4.000	1.316	4												1.316	4		
5915010001	普通式高分子抗裂贴		m2	26.10	1084.100	356.669	9309												356.669	9309		
8003039	6000L以内沥青洒布车		台班	730.81	0.070	0.023	17												0.023	17		
8003067	16～20t轮胎式压路机		台班	802.73	0.050	0.016	13												0.016	13		
8007041	6000L以内洒水汽车		台班	754.48	0.070	0.023	17												0.023	17		
8099001	小型机具使用费		元	1.00	60.200	19.806	20												19.806	20		
9999001	基价		元	1.00	32500.000	10692.500	10692												10692.500	10692		
																		</				

分項工程預算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

分项编号: 6

工程名称:旧路面铣刨

单位:m2

数量:2568

单价:4.04

第 8 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分项编号：7

工程名称:拆除井盖

单位:个

数量:9

单价:28.44

第 9 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分項工程預算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分项编号: 8

工程名称:安装井盖

单位:个

数量:9

单价:95.67

第 10 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分項工程預算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

分項編號: 9

工程名称:井座

单位:m3

数量:0.8

单价:1065

第 11 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分項工程預算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分项编号: 1060102

工程名称:公路与等外公路平面交叉

单位:处

数量:3

单价:2482.33

第 12 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分項編號: 1

工程名称: ○80

单位:个

数量:1

单价:1063

第 13 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分項編號: 2

工程名称: $\triangle 70 + \square 70 \times 35$

单位:个

数量:1

单价:1147

第 14 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分項編號: 3

工程名称:八角形80

单位:个

数量:1

单价:1063

第 15 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分项编号: 4

工程名称:双面爆闪灯

单位:个

数量:2

单价:1495.5

第 16 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分項工程預算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分项编号: 5

工程名称:凸面镜

单位:个

数量:1

单价:34968

第 17 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分項編號: 1

工程名称:热熔标线

单位: m^2/m

数量:126.4

单价:51.36

第 18 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分项编号: 2

工程名称:振动标线

单位: m^2/m

数量:24

单价:102.83

第 19 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分项编号: 3

工程名称:减速丘

单位:个

数量:3

单价:27

第 20 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

分项工程预算表

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路路面养护工程

分項編號: 3

工程名称:道口标柱

单位:个

数量:12

单价:325.42

第 21 页

共 21 页

预 21-2 表

[illegible]

编制：李红杰

复核：郑杰鑫

施工机械台班单价计算表

建设项目名称：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

编制范围：南雄市乌迳镇永镇街村道路面养护工程

第 1 页

共 1 页

预 24 表

序号	代号	规 格 名 称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																	
				调整系数: 1	人工:		汽油:		柴油:		重油:		煤:		电:		水:		木柴:		车船税	合计	
					129.08 (元/工日)	9.26 (元/kg)	7.78 (元/kg)	4.29 (元/kg)	900.00 (元/t)	0.85 (元/kW·h)	2.72 (元/m3)	0.71 (元/kg)											
				定额	调整值	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额		
1	8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	1040.93	188.38	188.38	1.00	129.08			92.86	722.45											1.02	852.55
2	8001085	0.6t以内手扶式振动碾	188.50	34.52	34.52	1.00	129.08			3.20	24.90												153.98
3	8003039	6000L以内沥青洒布车	730.81	281.02	281.02	1.00	129.08			41.14	320.07											0.64	449.79
4	8003040	8000L以内沥青洒布车	874.32	360.29	360.29	1.00	129.08			49.37	384.10											0.85	514.03
5	8003059	9.0m内沥青混合料摊铺机	2751.47	1617.35	1617.35	3.00	387.24			96.00	746.88												1134.12
6	8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)	1159.57	478.18	478.18	2.00	258.16			54.40	423.23												681.39
7	8003067	16~20t轮胎式压路机	802.73	343.78	343.78	1.00	129.08			42.40	329.87												458.95
8	8003068	20~25t轮胎式压路机	993.67	472.48	472.48	1.00	129.08			50.40	392.11												521.19
9	8003070	热熔标线设备	882.81	204.62	204.62	2.00	258.16	45.33	419.76													0.27	678.19
10	8003075	凸起振动标线机	650.08	196.90	196.90	1.00	129.08	35.00	324.10														453.18
11	8003079	混凝土电动真空吸水机组	164.74	21.57	21.57	1.00	129.08								16.58	14.09							143.17
12	8003085	混凝土电动切缝机	233.08	87.89	87.89	1.00	129.08								18.95	16.11							145.19
13	8003092	500mm以内路面铣刨机	782.78	428.78	428.78	1.00	129.08			28.91	224.92												354.00
14	8003101	机动破路机	238.15	34.38	34.38	1.00	129.08			9.60	74.69												203.77
15	8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	200.66	25.51	25.51	1.00	129.08								54.20	46.07							175.15
16	8007001	2t以内载货汽车	384.61	68.87	68.87	1.00	129.08	20.14	186.50													0.16	315.74
17	8007003	4t以内载货汽车	526.46	79.56	79.56	1.00	129.08	34.29	317.53													0.29	446.90
18	8007005	6t以内载货汽车	529.03	94.22	94.22	1.00	129.08			39.24	305.29											0.44	434.81
19	8007015	10t以内自卸汽车	801.60	241.33	241.33	1.00	129.08			55.32	430.39											0.80	560.27
20	8007041	6000L以内洒水汽车	754.48	307.39	307.39	1.00	129.08	34.29	317.53													0.48	447.09
21	8007043	10000L以内洒水汽车	1146.42	605.76	605.76	1.00	129.08			52.80	410.78											0.80	540.66
22	8009025	5t以内汽车式起重机	708.42	211.28	211.28	2.00	258.16	25.74	238.35													0.63	497.14
23	8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	207.03	5.17	5.17	1.00	129.08								85.62	72.78							201.86

编制：李红杰

复核： 郑杰鑫