

工程名称： 南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

标段名称： 南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 199920.51

（大写）： 壹拾玖万玖仟玖佰贰拾元伍角壹分

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

标段：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					180357.53
		单独装饰					180357.53
		1. 聚缘农庄					21432.12
1	010403003001	石墙	毛石景石墙 厚30cm 水泥砂浆M7.5	m3	3.67	567.09	2081.22
2	010401002001	实心砖墙	红砖墙体 厚12cm 水泥砂浆M7.5	m3	0.25	540.64	135.16
3	050101003001	栽植土回填	耕植土回填	m3	7.96	51.39	409.06
4	011404001001	墙绘	银杏墙绘	m2	42.5	93.81	3986.93
5	050301005001	点风景石	景石 雪浪石1.2*0.6*0.8m	块	1	1350	1350
6	050301005002	点风景石	景石 雪浪石0.8*0.6*0.4m	块	2	900	1800
7	050103002001	栽植单株灌木	种类：三角梅 株高：90-100cm 冠幅：20-30cm	株	1	199.73	199.73
8	050103002049	栽植单株灌木	种类：四季茶花 株高：140-150cm 冠幅：140-150cm	株	2	776.76	1553.52
9	050103002003	栽植单株灌木	种类：亮晶女贞(塔状) 株高：130-150cm 冠幅：40-50cm	株	1	283.62	283.62
10	050103002004	栽植单株灌木	种类：亮晶女贞球 株高：100-120cm 冠幅：100-120cm	株	1	362.34	362.34
11	050103002005	栽植单株灌木	种类：红欏木球 株高：100-120cm 冠幅：100-120cm	株	2	299.94	599.88
12	050103009001	栽植花卉/地被植物	种类：麦冬 株高：30cm 冠幅：0.3cm 种植密度：100株/m2	m2	4	107.19	428.76
13	050103009002	栽植花卉/地被植物	种类：满天星 株高：25-30cm 冠幅：25-30cm 种植密度：100株/m2	m2	4	104.19	416.76
本页小计							13606.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

标段：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
14	050103002006	栽植单株灌木	种类：肾蕨 株高：25-30cm 冠幅：25-30cm	株	10	13.05	130.5	
15	050103002007	栽植单株灌木	种类：凤尾兰 株高：45-50cm 冠幅：35-40cm	株	10	66.61	666.1	
16	050103002008	栽植单株灌木	种类：金色发丝 株高：65-70cm 冠幅：25-30cm	株	10	33.33	333.3	
17	050103002010	栽植单株灌木	种类：牡丹 株高：40-45cm 冠幅：40-45cm	株	10	26.74	267.4	
18	050103002011	栽植单株灌木	种类：红叶石楠球 株高：130-150cm 冠幅：150cm	株	2	335.42	670.84	
19	050305004003	成品桌/凳/椅安装	带雨伞桌椅（一桌四椅）	套	1	2445	2445	
20	050305004004	货架	农产品展示架3.6m长	套	1	1800	1800	
21	050305004005	装饰配件	灯笼φ50cm	套	6	129	774	
22	050305004006	货架	玻璃银杏贴画	块	6	123	738	
		2. 楠山别院					24571.57	
23	010401002002	实心砖墙	青砖墙体 厚12cm 水泥砂浆M7.5	m3	3.2	875.62	2801.98	
24	010401004001	空心砖墙	青砖空花墙 厚24cm 水泥砂浆M7.5	m3	1.68	741.16	1245.15	
25	010401002004	实心砖墙	1、拆除原花基 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	1.08	161.12	174.01	
26	011404001002	墙绘	银杏墙绘	m2	14.4	93.81	1350.86	
27	050305004001	成品桌/凳/椅安装	带雨伞桌椅（一桌四椅）	套	2	2445	4890	
28	050103002013	栽植单株灌木	种类：四季茶花 株高：140-150cm 冠幅：140-150cm	株	4	776.76	3107.04	
本页小计								21394.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

标段：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	050103002014	栽植单株灌木	种类：亮晶女贞（塔状） 株高：130-150cm 冠幅：40-50cm	株	3	283.62	850.86	
30	050103002015	栽植单株灌木	种类：亮晶女贞球 株高：100-120cm 冠幅：100-120cm	株	3	362.34	1087.02	
31	050103002016	栽植单株灌木	种类：红欏木球 株高：100-120cm 冠幅：100-120cm	株	6	299.94	1799.64	
32	050103009003	栽植花卉/地被植物	种类：麦冬 株高：30cm 冠幅：0.3cm 种植密度：100株/m ²	m ²	7	107.19	750.33	
33	050103009004	栽植花卉/地被植物	种类：满天星 株高：25-30cm 冠幅：25-30cm 种植密度：100株/m ²	m ²	7	104.19	729.33	
34	050103002017	栽植单株灌木	种类：肾蕨 株高：25-30cm 冠幅：25-30cm	株	30	13.05	391.5	
35	050103002018	栽植单株灌木	种类：凤尾兰 株高：45-50cm 冠幅：35-40cm	株	20	66.61	1332.2	
36	050103002019	栽植单株灌木	种类：红叶石楠球 株高：130-150cm 冠幅：150cm	株	2	335.42	670.84	
37	030413012001	景观灯	1. 名称：户外防水高杆景观灯 2. 灯架的型号、规格：2.2m 2x30W LED灯~220V 3. 包含钢筋混凝土基础	套	1	1448.81	1448.81	
38	050305004007	成品桌/凳/椅安装	休闲椅1.8m长	套	1	942	942	
39	050305004008	装饰配件	过胶黄色银杏条	条	100	10	1000	
		3. 半山云舍					45049.26	
40	050303007001	彩色压型钢板/夹芯板穹顶	仿茅草廊架	套	1	16500	16500	
本页小计								27502.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

标段：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011203001001	石材墙、柱面	景石墙面面层 水泥砂浆1:2.5	m2	7.2	148.41	1068.55
42	050101005001	整理绿化用地	绿化地铲除杂草	m2	60	1.96	117.6
43	040204004001	安砌侧(平、缘)石	料石缘石 水泥砂浆M7.5	m3	0.45	474.69	213.61
44	050307015001	花盆/坛/箱	铝合金花箱 1.2*0.8*0.6m	个	5	540	2700
45	010403003002	石墙	毛石景石墙 厚30cm 水泥砂浆M7.5	m3	2.88	567.09	1633.22
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 水泥砂浆1:2.5	m2	3.75	38.3	143.63
47	050201023001	汀步(步石、飞石)	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2、楼地面铺花岗岩90*36*3cm	m2	6.48	270.76	1754.52
48	050303001001	草屋面	仿真茅草屋面	m2	56.6	40.58	2296.83
49	011402004001	金属构件油漆	金属面 氟碳漆2遍	m2	13	76.1	989.3
50	050301005008	点风景石	景石 雪浪石0.8*0.6*0.4m	块	2	900	1800
51	050103008001	栽植攀缘植物	种类：爬藤月季 主蔓长：1.6m	株	60	19.39	1163.4
52	050103002021	栽植单株灌木	种类：亮晶女贞(塔状) 株高：130-150cm 冠幅：40-50cm	株	5	283.62	1418.1
53	050103002022	栽植单株灌木	种类：亮晶女贞球 株高：100-120cm 冠幅：100-120cm	株	5	362.34	1811.7
54	050103009005	栽植花卉/地被植物	种类：麦冬 株高：30cm 冠幅：0.3cm 种植密度：100株/m2	m2	7	107.19	750.33
本页小计							17860.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

标段：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
55	050103009006	栽植花卉/地被植物	种类：满天星 株高：25-30cm 冠幅：25-30cm 种植密度：100株/m ²	m ²	7	104.19	729.33	
56	050103002023	栽植单株灌木	种类：肾蕨 株高：25-30cm 冠幅：25-30cm	株	5	13.05	65.25	
57	050103002024	栽植单株灌木	种类：凤尾兰 株高：45-50cm 冠幅：35-40cm	株	5	66.61	333.05	
58	050103002025	栽植单株灌木	种类：红叶石楠球 株高：130-150cm 冠幅：150cm	株	2	335.42	670.84	
59	050305004009	装饰配件	空调罩1.3*0.5*1m	个	2	1245	2490	
60	050305004010	装饰配件	KT板五线谱	套	1	1600	1600	
61	050305004011	打卡点	银杏相框	套	1	4800	4800	
		4. 容香柴火农庄					11805.56	
62	011404001003	墙绘	银杏墙绘	m ²	8	93.81	750.48	
63	011508001001	墙面饰品	艺术竹簸箕 φ600	个	12	120.47	1445.64	
64	050302004001	竹/复合型竹柱、梁、檩、椽	仿真竹 密度：17株/m	m	9.5	219.06	2081.07	
65	010401002006	实心砖墙	青砖墙体 厚12cm 水泥砂浆M7.5	m ³	0.504	875.61	441.31	
66	040205007001	标线	热熔标线 普通型	m ²	3.25	31.97	103.9	
67	050103002027	摆设盆花	摆设盆花 花盆内径：20cm	盆	50	22.95	1147.5	
68	050103002041	栽植单株灌木	种类：亮晶女贞球 株高：100-120cm 冠幅：100-120cm	株	3	362.34	1087.02	
69	050103002042	栽植单株灌木	种类：映山红 株高：100-120cm 冠幅：100-120cm	株	2	217.26	434.52	
70	050103002043	栽植单株灌木	种类：黄杨球 株高：80cm 冠幅：80cm	株	4	111.78	447.12	
71	050305004012	成品桌/凳/椅安装	秋千椅1.8m长	套	1	975	975	
72	050305004013	装饰配件	KT板打卡文字标牌	套	2	900	1800	
本页小计								21402.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

标段：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	050305004015	装饰配件	PVC水井装饰套	套	1	150	150
74	050305004014	成品桌/凳/椅安装	休闲椅1.8m长	套	1	942	942
		5. 天保小院					12496.53
75	011404001004	墙绘	银杏墙绘	m2	12.25	93.81	1149.17
76	011404001005	墙绘	假山墙绘	m2	2.64	93.81	247.66
77	050103002032	栽植单株灌木	种类：亮晶女贞(塔状) 株高：130-150cm 冠幅：40-50cm	株	3	283.62	850.86
78	050103005001	栽植散生竹	种类：南天竹 株高：150-160cm 冠幅：120-130cm	株	2	821.04	1642.08
79	050103002033	栽植单株灌木	种类：亮晶女贞球 株高：100-120cm 冠幅：100-120cm	株	3	362.34	1087.02
80	050103002028	栽植单株灌木	种类：红欏木球 株高：100-120cm 冠幅：100-120cm	株	3	299.94	899.82
81	050103002034	栽植单株灌木	种类：红叶石楠球 株高：80-100cm 冠幅：40-50cm	株	2	169.22	338.44
82	050103009007	栽植花卉/地被植物	种类：麦冬 株高：30cm 冠幅：0.3cm 种植密度：100株/m2	m2	2	107.19	214.38
83	050103009008	栽植花卉/地被植物	种类：满天星 株高：25-30cm 冠幅：25-30cm 种植密度：100株/m2	m2	2	104.19	208.38
84	050103002029	栽植单株灌木	种类：肾蕨 株高：25-30cm 冠幅：25-30cm	株	10	13.05	130.5
85	050103002030	栽植单株灌木	种类：凤尾兰 株高：45-50cm 冠幅：35-40cm	株	2	66.61	133.22
86	050301005009	点风景石	景石 雪浪石1.2*0.6*0.8m	块	1	1350	1350
本页小计							9343.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

标段：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	050301005010	点风景石	景石 雪浪石0.8*0.6*0.4m	块	2	900	1800
88	050305004016	成品桌/凳/椅安装	带雨伞桌椅（一桌四椅）	套	1	2445	2445
		6. 云中小院					11394.02
89	050103009010	栽植花卉/地被植物	种类：满天星 株高：25-30cm 冠幅：25-30cm 种植密度：100株/m ²	m ²	10	104.19	1041.9
90	050305004017	装饰配件	灯笼 φ50cm	套	12	129	1548
91	050305004018	装饰配件	过胶黄色银杏条	条	50	10	500
92	050305004019	成品桌/凳/椅安装	秋千椅1.8m长	套	1	975	975
93	030413012002	景观灯	太阳能吊链灯5W	套	6	214.12	1284.72
94	030413012003	景观灯	国风绸布防水灯	套	8	168.67	1349.36
95	011205001002	墙、柱面装饰板	墙面贴钉砂网	m ²	45	98.98	4454.1
96	011508001002	墙面饰品	艺术竹簸箕 φ600	个	2	120.47	240.94
		7. 鲜美果园					18841.39
97	050302005003	竹编墙	竹围墙 H：2.8m	m ²	28.56	165.71	4732.68
98	050302005004	竹编墙	竹围墙门	m ²	3	165.71	497.13
99	040205007002	标线	热熔标线 普通型	m ²	3.25	31.97	103.9
100	050103002036	摆设盆花	摆设盆花 花盆内径：20cm	盆	60	22.95	1377
101	050103002046	摆设盆花	摆设盆花 种类：亮晶女贞球 株高：60-80cm 冠幅：60-80cm	盆	12	186.15	2233.8
102	050103002047	摆设盆花	摆设盆花 种类：红槿木球 株高：60-80cm 冠幅：60-80cm	盆	12	106.55	1278.6
103	050103002048	摆设盆花	摆设盆花 种类：日本红枫（红舞姬） 米径：7cm	盆	1	342.63	342.63
104	050307007001	围栏	松木桩树池 φ6cm	m	5	175.13	875.65
105	050305004020	打卡点	24节气灯笼打卡	套	1	1800	1800
本页小计							28880.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

标段：南雄市帽子峰镇美丽庭院工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	050305004021	打卡点	成品凉亭（防腐木地面）2.6*2.6m	套	1	5600	5600
		8. 洞头农庄					26774.49
107	011205001001	墙、柱面装饰板	墙面封板 碳化木 栅栏	m2	33.48	176.8	5919.26
108	011404001006	墙绘	银杏墙绘	m2	12.18	93.81	1142.61
109	010401008001	零星砌砖	砖砌洗手台 水泥砂浆M7.5	m3	0.73	671.12	489.92
110	031003014001	给、排水附件	洗涤盆、龙头、排水附件	套	2	788.8	1577.6
111	050307015002	花盆/坛/箱	铝合金花箱 1.2*0.8*0.6m	个	4	540	2160
112	050101003003	栽植土回填	耕植土回填	m3	1.87	51.39	96.1
113	050103002039	摆设盆花	摆设盆花 花盆内径：20cm	盆	120	22.95	2754
114	050305004022	成品桌/凳/椅安装	带雨伞桌椅（一桌四椅）	套	3	2445	7335
115	050305004023	货架	农产品展示竹编架 2.6m长	套	1	4800	4800
116	050305004024	墙面装饰	木质银杏叶装饰	套	50	10	500
		9. 林间美季					7992.59
117	050302004002	竹/复合型竹柱、梁、檩、椽	仿真竹 密度：17株/m	m	15	219.06	3285.9
118	010403003003	石墙	毛石景石墙 厚30cm 水泥砂浆M7.5	m3	3.45	567.09	1956.46
119	040202010003	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：30cm	m2	21.43	57.78	1238.23
120	050305004002	成品桌/凳/椅安装	躺椅	张	6	252	1512
本页小计							40367.08
合计							180357.53