

工程名称：十里亭镇康园中心卫生间建设项目

标段名称：十里亭镇康园中心卫生间建设项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：39799.89

（大写）：叁万玖仟柒佰玖拾玖元捌角玖分



张成亮
刘少珍




招标人：

法定代表人或其授权人：

编制时间：

（盖章）

（签字或盖章）



工程项目清单汇总表

工程名称: 十里亭镇康园中心卫生间建设项目

标段：十里亭镇康园中心卫生间建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 十里亭镇康园中心卫生间 标段: 十里亭镇康园中心卫生间建设
建设项目 项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		十里亭镇康园中心卫生间建设项目					34414.45
		单独装饰					16803.25
		整个项目					16803.25
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除块料及结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	9.07	22.08	200.27
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	4.37	547.73	2393.58
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚M15水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm厚M20水泥砂浆抹面	m2	18.23	43.01	784.07
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 耐水腻子粉 2. 刮腻子遍数: 2 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆, 底二遍面二遍	m2	18.23	41.3	752.9
本页小计							4130.82



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 十里亭镇康园中心卫生间 标段: 十里亭镇康园中心卫生间建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
5	011201001002	块料墙面	1. 墙体类型: 内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚M15水泥砂浆打底 3. 3mm聚合物水泥 (JS) 防水涂料 4. 建筑胶粘贴300*600抛光砖	m2	18.23	241.52	4402.91
6	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mmM15水泥砂浆找平 2. 3mm聚合物水泥 (JS) 防水涂料 3. 20mmM20水泥砂浆结合层, 粘贴300*300防滑砖	m2	9.07	251.18	2278.2
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框或扇外围尺寸: 700*2100 2. 门框、扇材质: 铝合金厕所门	m2	1.47	457.95	673.19
8	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 抗倍特板成品隔断	m2	15.24	271.67	4140.25
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗 2. 拆除废料外运3km内	m2	2	29.64	59.28
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 2000*1000 2. 框、扇材质: 铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5mm钢化玻璃	m2	2	559.3	1118.6
		安装部分					17611.2
本页小计							12672.43



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：十里亭镇康园中心卫生间 标段：十里亭镇康园中心卫生间建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		整个项目					17611.2
		给排水部分					10568.15
11	031003006002	大便器	1. 座便器(含配件)	组	2	1316.87	2633.74
12	011503003001	扶手	1. 成品金属扶手	套	2		
13	011505002001	防滑垫	1. 防滑垫	个	1	460	460
14	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内	m	10	54.26	542.6
15	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内	m	100	20.64	2064
16	031002011001	水表	1. DN20水表	组	1	125.11	125.11
17	031002001001	金属阀门	1. DN20截止阀	个	1	85	85
18	031003014001	给、排水附件	1. DN20水龙头	个	3	27.34	82.02
19	031003018001	净水器	1. 净水器	套	1	2546	2546
20	011505001001	成品水槽	1. 成品水槽	组	1	814.84	814.84
21	011505002002	洗厕配件	1. 成品拖把池	个	1	1214.84	1214.84
		电气部分					7043.05
22	030413003001	荧光灯	1. 荧光灯	套	4	209.21	836.84
23	030402011001	成套配电箱	1. 成套配电箱	台	1	736.92	736.92
24	030413002001	装饰灯	1. 应急照明灯	套	3	114.75	344.25
25	030405015001	风扇	1. 排气扇	台	1	248.76	248.76
26	030412004001	配线	1. WDZ-BYJ-4	m	330	6.69	2207.7
27	030412004002	配线	1. WDZ-BYJ-6	m	90	9.21	828.9
28	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性难燃管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	140	11.13	1558.2
29	030412006001	接线盒	1. 接线盒	个	8	8.97	71.76
本页小计							17401.48



分部分项工程项目清单计价表

工程名称:十里亭镇康园中心卫生间 标段:十里亭镇康园中心卫生间建设
建设项目 项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称:十里亭镇康园中心卫生间 标段:十里亭镇康园中心卫生间建设
建设项目 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单独装饰

标段: 十里亭镇康园中心卫生间建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		整个项目					16803.25
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除块料及结合层 2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内	m2	9.07	22.08	200.27
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	4.37	547.73	2393.58
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚M15水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm厚M20水泥砂浆抹面	m2	18.23	43.01	784.07
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 耐水腻子粉 2. 刮腻子遍数: 2 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆, 底二遍面二遍	m2	18.23	41.30	752.90
5	011201001002	块料墙面	1. 墙体类型: 内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚M15水泥砂浆打底 3. 3mm聚合物水泥 (JS) 防水涂料 4. 建筑胶粘贴300*600抛光砖	m2	18.23	241.52	4402.91
6	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚M15水泥砂浆找平 2. 3mm聚合物水泥 (JS) 防水涂料 3. 20mm厚M20水泥砂浆结合层, 粘贴300*300防滑砖	m2	9.07	251.18	2278.20
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框或扇外围尺寸: 700*2100 2. 门框、扇材质: 铝合金厕所门	m2	1.47	457.95	673.19
8	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 抗倍特板成品隔断	m2	15.24	271.67	4140.25
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗 2. 拆除废料外运3km内	m2	2	29.64	59.28
本页小计							15684.65



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单独装饰

标段：十里亭镇康园中心卫生间建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 单独装饰 标段: 十里亭镇康园中心卫生间建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目									
1.1	011601006001	临时设施	RGF+JXF	3.38	137.28						费率原绿色施工安全防护措施费乘以系数0.26
1.2	011601007001	文明施工	RGF+JXF	2.86	116.16						费率原绿色施工安全防护措施费乘以系数0.22
1.3	011601008001	环境保护	RGF+JXF	2.6	105.6						费率原绿色施工安全防护措施费乘以系数0.20

注: 采用费率计价方式的, 应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值; 采用总价计价方式的, 可只填“价格”列数值。



措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 单独装饰

标段: 十里亭镇康园中心卫生间建设
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.4	011601009001	安全生产	RGF+JXF	7.93	322.07						市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费为定额绿色安全防护措施费乘以系数0.4,其他工程综合定额安全生产措施费为定额绿色安全防护

注: 采用费率计价方式的, 应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值; 采用总价计价方式的, 可只填“价格”列数值。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装部分

标段: 十里亭镇康园中心卫生间建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		给排水部分					10568.15
1	031003006002	大便器	1. 座便器 (含配件)	组	2	1316.87	2633.74
2	011503003001	扶手	1. 成品金属扶手	套	2		
3	011505002001	防滑垫	1. 防滑垫	个	1	460.00	460.00
4	031001008001	塑料管	1. 材质: PVC管 2. 规格: DN110 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室内	m	10	54.26	542.60
5	031001008002	塑料管	1. 材质: PPR管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内	m	100	20.64	2064.00
6	031002011001	水表	1. DN20水表	组	1	125.11	125.11
7	031002001001	金属阀门	1. DN20截止阀	个	1	85.00	85.00
8	031003014001	给、排水附件	1. DN20水龙头	个	3	27.34	82.02
9	031003018001	净水器	1. 净水器	套	1	2546.00	2546.00
10	011505001001	成品水槽	1. 成品水槽	组	1	814.84	814.84
11	011505002002	洗厕配件	1. 成品拖把池	个	1	1214.84	1214.84
		电气部分					7043.05
12	030413003001	荧光灯	1. 荧光灯	套	4	209.21	836.84
13	030402011001	成套配电箱	1. 成套配电箱	台	1	736.92	736.92
14	030413002001	装饰灯	1. 应急照明灯	套	3	114.75	344.25
15	030405015001	风扇	1. 排气扇	台	1	248.76	248.76
16	030412004001	配线	1. WDZ-BYJ-4	m	330	6.69	2207.70
17	030412004002	配线	1. WDZ-BYJ-6	m	90	9.21	828.90
18	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 刚性难燃管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 明配	m	140	11.13	1558.20
19	030412006001	接线盒	1. 接线盒	个	8	8.97	71.76
20	030413014001	插座	1. 二三级插座, 10A	套	4	19.93	79.72
21	030216005001	洗手烘干机	1. 洗手烘干机	台	1	130.00	130.00
本页小计							17611.2
合 计							17611.20



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装部分

标段：十里亭镇康园中心卫生间建设
项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目									

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装部分

标段：十里亭镇康园中心卫生间建设
项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1	031401009001	安全生产	RGF+JXF	21.8197	670.57						市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费为定额绿色施工安全防护措施费乘以系数0.4，其他专业工程综合定额安全生产措施费为定额绿色施工安全防护

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 安装部分 标段: 十里亭镇康园中心卫生间建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
											措施费率乘以系数0.61
1.2	031401010001	文明施工	RGF+JXF	7.8694	241.85						费率原为定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	031401011001	环境保护	RGF+JXF	7.154	219.86						费率原为定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	031401012001	临时设施	RGF+JXF	9.3002	285.82						费率原为定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26

注: 采用费率计价方式的, 应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值; 采用总价计价方式的, 可只填“价格”列数值。



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装部分	标段：十里亭镇康园中心卫生间建设	第 4 页 共 4 页					
项目							
合计							

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。



