

马市社区大江上石桥头新建泄洪水圳工程

预算价

预算价

(小写): 305986.75

(大写): 叁拾万伍仟玖佰捌拾陆元柒角伍分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马市社区大江上石桥头新建泄洪水圳工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		马市社区大江上石桥头新建泄洪水圳工程					266007.93
		马市社区大江上石桥头新建泄洪水圳工程					266007.93
		整个项目					266007.93
1	040501020001	混凝土渠道	1. 断面规格:2500*1500mm 2. 垫层材质及厚度:宽3600*高100mm, C15混凝土(含模板) 3. 基础材质及厚度:宽3400*高250mm, C25混凝土(含模板) 4. 沟壁:宽200*高1500m, C25混凝土(含模板)	m	138.25	1317.83	182190
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	1047.76	7.08	7418.14
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	279.09	18.77	5238.52
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 弃运:暂列3km	m3	768.67	15.31	11768.34
5	040308006001	桥梁伸缩装置	1. 材料品种:钢筋砼渠道每15m设伸缩缝一道,缝宽20mm,沥青木板填缝	m	56.19	5.7	320.28
6	040308008001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:PVC塑料管@6000mm,长250mm 2. 管径:φ50	m	9.62	13.56	130.45
本页小计							207065.73



