

工程项目清单汇总表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程

标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 2 页 共 37 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程 标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 3 页 共 37 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A7.5 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:DM M7.5专用砂浆砌筑	m3	33.33		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
		钢筋工程					
11	010506025001	预埋铁件		t	1		
12	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内	t	3.853		
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	3.343		
14	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内	t	71.735		
15	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内	t	120.669		
16	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	1.5		
17	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以内	t	10.731		
18	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	2.744		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	26.454		
20	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内	t	2.712		
21	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	1.801		
22	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内	t	0.558		
23	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.616		
24	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	3.415		
		混凝土工程					
25	010502024001	素混凝土回填	1. 混凝土强度等级: C20 2. 填充部位: 池底	m3	206.76		
26	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C15 (泵送)	m3	150.52		
27	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30P8 (泵送)	m3	1229.58		
28	010502003002	筏形基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C35P8 (泵送)	m3	1.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程 标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30（泵送）	m3	38.98		
30	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30P8（泵送）	m3	947.6		
31	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30（泵送）	m3	68.49		
32	010502019001	钢筋混凝土板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30（泵送）	m3	177.39		
33	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.85		
34	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.19		
35	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.28		
36	010502025001	女儿墙	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30（泵送）	m3	2.23		
		模板工程					
37	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础 垫层模板	m2	25.53		
38	010505002001	基础模板	1. 基础类型:满堂 基础模板 无梁式	m2	215.06		
39	010505004001	柱面模板	1. 支模高度:7.8m 2. 柱周长:1.8m内	m2	1.63		
40	010505004002	柱面模板	1. 支模高度:5.6m 内 2. 柱周长:1.8m内	m2	66.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 7 页 共 37 页

[illegible]

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	010505008004	其他板模板 其他板模板	1. 支模高度:9.4m内	m2	22.21		
56	010505011001	构造柱模板	1. 支模高度:5.6m内 2. 柱周长:1.2m内	m2	10.63		
57	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	15.83		
58	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	3.84		
59	010505014001	女儿墙模板	1. 模板形式:栏板、反檐模板	m2	48.51		
		金属结构工程					
60	010607006001	钢梯	详见图集15J401第A4页T1A12型	个	2		
		门窗工程					
61	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1825-1800X2500 2. 框、扇材质:塑钢门	樘	2		
62	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗洞口尺寸:C1816-1800*1600 2. 窗类型:55系列铝合金6mm钢化玻璃推拉窗	樘	4		
		屋面及防水工程					
63	010902004001	细石砼屋面	1. 30厚最薄处LC5.0轻骨料混凝土找坡2% 2. 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 3. 10厚1:4石灰砂浆 4. 50厚C20细石混凝土,内配中4@100双向钢筋网片,表面压光	m2	1166.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水层:3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料	m ²	97.08		
65	080307002001	筏板施工缝	1. 氯丁橡胶止水带CB400*10-30 2. 20*30遇水膨胀止水条, 底板底顶各一条 3. 沥青麻丝填实缝 4. 底板厚800mm	m	32.67		
66	080307002002	侧壁施工缝	1. 氯丁橡胶止水带CB400*10-30 2. 20*30遇水膨胀止水条, 内外侧各一条 3. 沥青麻丝填实缝, 壁厚500mm 4. 两侧不锈钢板1.5厚施工缝	m	31.2		
67	080307002003	顶板施工缝	1. 氯丁橡胶止水带CB400*10-30 2. 20*30遇水膨胀止水条, 板底顶各一条 3. 沥青麻丝填实缝, 板厚150mm 4. 两侧不锈钢板1.5厚施工缝	m	29		
68	011503003001	不锈钢栏杆	1. 详见15J403-1 B17页B7型	m	202.9		
		楼地面装饰工程					
69	011102003001	地面	1. 20厚M15水泥砂浆抹面压光	m ²	72.78		
70	011101001001	水池地面	1. 20厚1:2水泥砂浆找平, 刷基层处理剂一遍 2. 3.0厚水泥基防水涂料 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层	m ²	1203.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
71	011201001001	外墙面粉刷	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 喷或滚刷底涂料一遍 4. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	1263.14		
72	011201001002	水池内侧抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆找平，刷基层处理剂一遍 2. 3.0厚水泥基防水涂料 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层	m2	3050.11		
73	010506023001	钢丝网	1. 使用部位:砌体墙部位	m2	12		
		天棚工程					
74	011301001001	天棚	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:2水泥砂浆 4. 无机涂料顶棚	m2	141.36		
		安装-白土新建污水处理厂应急池工程					
		工艺部分					
		应急池					
		主要设备					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	030109001001	潜水排污泵Q=300m3/h, H=9m, N=15kw	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:Q=300m3/h, H=9m, N=15kw 3. 材质:成品 4. 类型:变频调速, 配自耦装置, 进水泵房, 2用1备	台	2		
76	030109001002	潜水排污泵Q=650m3/h, H=9m, N=30kw	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:Q=650m3/h, H=9m, N=30kw 3. 材质:成品 4. 类型:变频调速, 配自耦装置, 进水泵房, 1用	台	1		
77	040602028001	门式冲洗系统B=4000mm, H=400mm, N=0.55kW	1. 类型:门式冲洗系统 2. 规格、型号:B=4000mm, H=400mm, N=0.55kW 3. 参数:不锈钢304材料, 配套单向阀、平衡系统及控制系统, 含预埋框、控制浮球开关、浮球液压回路、管件、电-液控制柜等、防爆。	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程 标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	040602020001	潜水搅拌机 Φ=620mm, n=480rpm, N=5.0kw	1. 类型:潜水搅拌机 2. 材质:不锈钢 3. 规格、型号: Φ=620mm, n=480rpm, N=5kw 4. 参数:配不锈钢提升导轨, 提升链及起吊架、可拆卸手摇升降装置, 现场电控箱(含远程通讯接口)	台	10		
79	030109001003	潜水排污泵Q=650m3/h, H=7m, N=22kw	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:Q=650m3/h, H=7m, N=22kw 3. 材质:成品 4. 类型:变频调速, 配自耦装置, 进水泵房, 1用	台	1		
80	030109001004	潜水排污泵Q=300m3/h, H=7m, N=11kw	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格:Q=300m3/h, H=7m, N=11kw 3. 材质:成品 4. 类型:变频调速, 配自耦装置, 出水泵房, 1用1备	台	2		
81	030104007001	电动葫芦	1. 名称:电动葫芦 2. 型号:起吊重量1T, 起升高度6.0m, 行程14.0米, N=1.5+0.4kW	台	1		
82	030104007002	电动葫芦	1. 名称:电动葫芦 2. 型号:起吊重量1T, 起升高度12.0m, 行程15.0米, N=1.5+0.4kW	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程 标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
83	030108001001	轴流风机Q=1086m ³ /h, r=1460rpm, 风压43pa, N=0.025kw, 380V	1. 名称:轴流风机 2. 规格:Q=1086m ³ /h, r=1460rpm, 风压43pa, N=0.025kw, 380V	台	2		
		主要材料					
84	030801001003	焊接钢管 D1020x10	1. 材质:焊接钢管, Q235B 2. 规格:D1020x10	m	6		
85	030801001004	焊接钢管 D325x10	1. 材质:焊接钢管, Q235B 2. 规格:D325x10	m	31		
86	030801001005	焊接钢管 D426x10	1. 材质:焊接钢管, Q235B 2. 规格:D426x10	m	21		
87	030801001006	焊接钢管 D630x10	1. 材质:焊接钢管, Q235B 2. 规格:D630x10	m	8		
88	030804001006	90° 弯头 DN300	1. 材质:90° 弯头, Q235B 2. 规格:DN300	个	9		
89	030804001007	异径管 DN300*DN200	1. 材质:异径管, Q235B 2. 规格:DN300*DN200	个	4		
90	030804001008	双法兰松套传力接头 DN300	1. 名称:双法兰松套传力接头 DN300 2. 材质:球墨铸铁, 法兰连接	个	4		
91	030807003003	止回阀 DN300	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN300 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
92	030807003004	电动蝶阀 DN300	1. 名称:电动蝶阀 2. 型号、规格:DN300 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程 标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
93	030804001009	可曲挠橡胶接头 DN1000	1. 材质:双法兰可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN1000 3. 连接形式、焊接方法:法兰连接	个	1		
94	030804001010	可曲挠橡胶接头 DN600	1. 材质:双法兰可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN600 3. 连接形式、焊接方法:法兰连接	个	1		
95	030804001011	异径管 DN400*DN250	1. 材质:同心异径管 2. 规格:DN400*DN250	个	2		
96	031301003001	刚性防水套管 DN1000	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN1000	个	2		
97	031301003002	刚性防水套管 DN300	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN300	个	12		
98	031301003003	刚性防水套管 DN200	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN200	个	2		
99	031301003004	刚性防水套管 DN400	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN400	个	3		
100	030804001012	45° 斜三通 DN600*DN300	1. 材质:45° 斜三通 2. 规格:DN600*DN300	个	2		
101	031001008001	UPVC排水管 DN200	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:粘接	m	3		
102	031301004001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 规格:DN300	套	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 15 页 共 37 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 16 页 共 37 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	030402010002	低压开关柜 AA102	1. 名称:低压开关柜 AA102 2. 规格:2200*1000*800 3. 型号:GGD	台	1		
121	030402010003	低压开关柜 AA103	1. 名称:低压开关柜 AA103 2. 规格:2200*1000*800 3. 型号:GGD	台	1		
122	030402010004	低压开关柜 AA104	1. 名称:低压开关柜 AA104 2. 规格:2200*1000*800 3. 型号:GGD	台	1		
123	030402011001	现场检修箱	1. 名称:现场检修箱 2. 规格:600*450*250 3. 安装方式:不锈钢, 配镀锌角钢支架	台	3		
124	030402011002	现场按钮箱	1. 名称:现场按钮箱 2. 规格:350*400*250 3. 安装方式:不锈钢, DN100不锈钢立柱	台	22		
125	030412006001	不锈钢接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:不锈钢	个	24		
126	030405004001	浮球液位控制器	1. 名称:浮球液位控制器	个	2		
127	030412003001	不锈钢电缆桥架300x100	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:不锈钢1.2mm	m	220		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	040504001003	电缆井	1. 垫层、基础材质及厚度:C25混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10混凝土模块 3. 勾缝、抹面要求: 内外壁1:2.5砂浆抹灰 4. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土井盖	座	1		
129	030409001001	铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-3*95+2*50	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-3*95+2*50	m	253		
130	030409001002	铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-4*4	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-4*4	m	830		
131	030409001003	铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-4*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-4*16	m	230		
132	030409001004	铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-3*25+2*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-3*25+2*16	m	140		
133	030409001005	铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-4*10	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-4*10	m	50		
134	030409001006	铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-5*4	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-5*4	m	800		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程 标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	030409001007	铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-5*6	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-5*6	m	35		
136	030409001008	铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-5*16	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-5*16	m	85		
137	030409001009	铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-3*10	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-0.6/1KV-3*10	m	10		
138	030409002001	控制电缆 KVV-0.45/0.75KV-8*1.5	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: KVV-0.45/0.75KV-8*1.5	m	1250		
139	030409002002	控制电缆 KVV-0.45/0.75KV-15*1.5	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: KVV-0.45/0.75KV-15*1.5	m	790		
140	030409002003	控制电缆 KVV-0.45/0.75KV-3*1.5	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: KVV-0.45/0.75KV-3*1.5	m	230		
141	030409002004	控制电缆 KVV-0.45/0.75KV-5*1.5	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: KVV-0.45/0.75KV-5*1.5	m	230		
142	030412001001	镀锌钢管 SC100	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式: 埋地敷设	m	30		
143	030412001002	镀锌钢管 SC25	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 埋地敷设	m	559		

本页小计

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
144	030412001003	镀锌钢管 SC32	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:埋地敷设	m	10		
145	030412001004	镀锌钢管 SC50	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	80		
146	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压(kV):1kV以下	系统	36		
		照明部分					
147	030402011003	照明配电箱MLX	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:MLX	台	2		
148	030402011004	消防配电箱	1. 名称:消防配电箱	台	2		
149	030413005001	弯管型工厂灯 100W	1. 名称:弯管型工厂灯 2. 型号:100W, 220V, 超亮LED灯 3. 安装方式:壁装	套	4		
150	030413005002	防水防尘灯 100W	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:100W, 220V, 超亮LED灯 3. 安装方式:3m灯杆	套	16		
151	030413014001	带保护接点密闭插座	1. 名称:带保护接点密闭插座 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	4		
152	030413002001	自带电源A型事故照明灯 5W	1. 名称:自带电源A型事故照明灯 2. 规格:LED, 5W, 30min, DC36V	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
153	030413013001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装	套	4		
154	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	7		
155	030412006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 安装形式:暗装	个	8		
156	030412004001	绝缘电线 BVV-0.5KV-4mm ²	1. 名称:管内配线 2. 规格:BVV-0.5KV-4mm ²	m	905.05		
157	030412004002	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称:管内配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	37.25		
158	030412001005	镀锌钢管 SC20	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗装	m	313.71		
		防雷部分					
159	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ20	m	40.11		
160	030410003001	避雷引下线	1. 名称:防雷接地引下线 2. 利用混凝土柱内4根不小于Φ12主钢筋做防雷接地引下线	m	187.02		
161	030410012001	1. 名称:断接卡子	1. 名称:断接卡子	个	20		
162	030410006001	接闪杆	1. 名称:接闪杆 2. 材质:镀锌圆钢Φ20 3. 规格:L=500mm	根	1		
163	030410007001	等电位连接端子	1. 名称:等电位连接端子	处	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 22 页 共 37 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程 标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	030608008001	ModBus 总线电缆	1. 名称:ModBus 总线电缆	m	15		
173	030502005001	4芯多模光纤	1. 名称:多模光纤 2. 规格:4芯	m	200		
174	030501015001	光纤交换机 306FX2-N	1. 名称:光纤交换机 2. 类别:610 Base-T/100 Base-TX网管型自适应以太网接口. 2个光口 3. 规格:306FX2-N	台	1		
		电视监控系统					
175	030608014002	监控系统扩容	1. 名称:监控系统 2. 型号:系统扩容	套	1		
176	030506010001	高清网络球机(室外型)	1. 名称:高清网络球机(室外型) 2. 类别:200万高清红外网络摄像机, 焦距4. 7-94mm, 20倍光学, 红外100米, 支持宽动态背光补偿功能 3. 安装方式:配套支架	台	5		
177	031301004002	摄像机安装立杆	1. 名称:摄像机安装立杆 2. 规格:3. 5m立杆	套	3		
178	030506017001	视频安装箱	1. 名称:视频安装箱 2. 安装方式:挂墙安装	台	5		
179	030501013001	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 规格:1口10/100 Base-TX, 1个百兆光口	台	5		
180	030502011001	光纤接续盒	1. 名称:光纤连接设备 2. 类别:接线盒、跳线、耦合器及现场熔接等	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	030402004001	网络/电源二合一防雷器	1. 名称:网络/电源二合一防雷器 2. 型号:SV-2/220EP, RJ45网络防雷, AC220V单相电源防雷	组	5		
182	030502005002	4芯多模光纤	1. 名称:多模光纤 2. 规格:4芯	m	700		
183	030502003001	超五类双绞线	1. 名称:网线 2. 类别:超五类双绞线	m	150		
184	030412004003	绝缘导线 RVV-3x1.5	1. 名称:管内配线 2. 规格:RVV-3x1.5	m	400		
185	030412001006	镀锌钢管 SC25	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗装	m	150		
186	030506020001	安全防范分系统调试	1. 调试类别:安全防范分系统调试 2. 调试内容:电视监控系统 摄像机	系统	1		
		仪表部分					
187	030601005001	超声波液位计	1. 名称:超声波液位计 2. 安装附件:F-31-ulr, 量程0-10m, 供电220VAC, 输出-20MA, Modbus485, 分体式, 传感器电缆10m	台	2		
188	030605002001	硫化氢检测仪	1. 名称:硫化氢检测仪 2. 规格:AISK11,, 但电220VAC, 输出, 4-20MA. Modbus485, 分体式, 传感器电缆10m	套	2		
189	030402011005	仪表箱	1. 名称:仪表箱 2. 型号:不锈钢, 户外型	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程 标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
190	030402004002	仪表电源防雷器 VF230-AC	1. 名称:仪表电源防雷器 2. 型号:VF230-AC	组	4		
191	030402004003	仪表信号防雷器 FLD-24	1. 名称:仪表信号防雷器 2. 型号:FLD-24	组	4		
192	030409002005	控制电缆 KVVVP-0.45/0.75KV-2*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVVVP-0.45/0.75KV-2*1.5	m	300		
193	030409002006	控制电缆 KVVVP-0.45/0.75KV-3*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KVVVP-0.45/0.75KV-3*1.5	m	300		
194	030412001007	镀锌钢管 SC20	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗装	m	80		
		室外附属工程					
		道路					
195	040203006001	沥青混凝土道路	1. 沥青品种:AC-13C 2. 沥青混凝土种类:SBS细粒式改性沥青砼 厚4cm	m ²	895.6		
196	040203006002	沥青混凝土道路	1. 沥青品种:AC-20C 2. 沥青混凝土种类:1. 沥青混凝土种类:中粒式普通沥青砼 厚6cm	m ²	895.6		
197	040203005001	封层	1. 沥青表处式下封层 厚1cm(喷洒透层热沥青)	m ²	895.6		
198	040203004001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘油层 2. 喷洒量:喷洒乳化沥青 喷洒量(1kg/m ²)	m ²	1791.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
199	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 4.0MPa水泥稳定碎石（5%水泥含量） 厚30cm	m2	895.6		
200	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 2.0MPa水泥稳定石屑底基层（3%水泥含量） 厚16cm	m2	1119.5		
201	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级：C20混凝土15cm厚	m2	72.4		
		围墙					
202	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽土方 2. 一、二类土	m3	216.68		
203	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 原土回填	m3	117.05		
204	040103003002	余方弃置	1. 运距：投标人自行考虑	m3	99.63		
205	040303001001	混凝土垫层	1. C15混凝土垫层100mm厚	m3	18.06		
206	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M20砌筑砂浆	m3	91.07		
207	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：标注砖 2. 柱截面尺寸：1.92m	m3	60.32		
208	011203001001	石材墙、柱面	1. 安装方式：镶贴 2. 面层材料品种、规格：文化石	m2	325.25		
209	011403001001	外墙涂料	1. 刮腻子遍数：防水腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料一底两面	m2	237.72		
		园林工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程 标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 6个月 4. 养护方式: 人工灌溉	m ²	1711.31		
		室外安装工程					
		污水处理厂尾水管改造					
211	040501005001	HDPE中空壁缠绕管 DN500	1. 材质及规格: HDPE中空壁缠绕管 DN500, 环刚度SN10 2. 连接形式: 电热熔 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	9		
212	030801001001	焊接钢管 D529x10	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: D529x10	m	4		
213	040504006001	污水检查井 Φ1000 圆形预制混凝土检查井	1. 名称: Φ1000圆形预制混凝土检查井 2. 材质: 钢筋混凝土 3. 详图集预制检查井22S512	个	2		
214	040504001002	三通阀门井	1. 种类、规格: 三通阀门井 净空3.6m*3.7m 2. 垫层、基础材质及厚度: C15砼垫层 3. 混凝土强度等级: C25 4. 盖板材质、规格: C30钢筋混凝土盖板 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 镀锌钢格栅盖板 6. 其他: 详图集07MS101-2	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 28 页 共 37 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	031001007001	钢骨架塑料复合管 DN150	1. 材质: 钢骨架塑料复合管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电熔连接	m	310		
225	040501001001	II级钢筋混凝土管 DN400	1. 管道规格、等级: II级钢筋混凝土管 DN400	m	98		
226	040501001002	II级钢筋混凝土管 DN600	1. 管道规格、等级: II级钢筋混凝土管 DN600	m	12		
227	040501001003	II级钢筋混凝土管 DN300	1. 管道规格、等级: II级钢筋混凝土管 DN300	m	96		
228	031001008001	UPVC排水管 DN200	1. 材质: UPVC雨水管 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 粘接	m	56		
229	030804001006	正三通 DN400*DN400	1. 材质: 正三通 2. 规格: DN400*DN400	个	1		
230	030804001007	30° 弯头 DN400	1. 材质: 30° 弯头 2. 规格: DN400	个	1		
231	030804001008	90° 弯头 DN400	1. 材质: 90° 弯头 2. 规格: DN400	个	1		
232	030804001009	45° 弯头 DN400	1. 材质: 45° 弯头 2. 规格: DN400	个	4		
233	030804001010	同心异径管 DN700*DN400	1. 材质: 同心异径管 2. 规格: DN700*DN400	个	1		
234	040504006002	雨水检查井	1. 名称: 雨水检查井 Φ1000 2. 材质: 钢筋混凝土 3. 详图集预制检查井22S512	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程 标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	040504001003	蝶阀井	1. 种类、规格:蝶阀井 2. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3. 混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 φ700 6. 其他:详图集07MS101-2	座	1		
236	030807003003	蝶阀 DN400	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格:DN400 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
237	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式消防栓 2. 型号、规格:DN150	套	2		
238	040504010001	单篦雨水口	1. 雨水口规格:单篦雨水口 2. 材料品种、规格:砖砌	座	10		
239	040504007001	八字出水口	1. 出水口规格:八字出水口 DN600 2. 砌筑材料品种、规格:片石	座	1		
240	030801001004	焊接钢管 D630x10	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:D630x10	m	8		
		室外照明部分					
241	040803001001	铜芯电缆 YJV-5*16	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:5*16 4. 敷设方式、部位:室外直埋	m	245.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程 标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 31 页 共 37 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程

标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 32 页 共 37 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A	B	C	A	B	C	D=C -C	
1	DN1200圆闸门		台		108800	0					
2	DN1000圆闸门		台	1	108800	108800					
3	CPU S7-1500		台	1	77592.92	77592.92					
4	门式冲洗系统	B=4000mm, H=400mm, N=0.55kW	台	2	70887.65	141775.3					
5	PLC柜		台	1	47500	47500					
6	低压开关柜AA101		台	1	24798.67	24798.67					
7	低压开关柜AA102		台	1	24798.67	24798.67					
8	低压开关柜AA104		台	1	24798.67	24798.67					
9	低压开关柜AA103		台	1	24798.67	24798.67					
10	潜水排污泵	Q=650m3/h, H=9m, N=30kw	台	1	9541.44	9541.44					
11	潜水排污泵	Q=650m3/h, H=7m, N=22kw	台	1	9541.44	9541.44					
12	潜水搅拌机	Φ=450mm, n=325rpm, N=2.2kw	台	10	8936	89360					
13	监控系统-系统扩容		台	1	8495.58	8495.58					
14	电动葫芦	起吊重量1T, 起升高度12.0m, 行程15.0米, N=1.5+0.4kW	台	1	5120	5120					
本页小计						596921.36	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程

标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 33 页 共 37 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程 标段：白土新建污水处理厂应急池工程

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		白土新建污水处理厂应急池工程			
1.1.1		土建-白土新建污水处理厂应急池工程			
1.1.1.1	011601006001	临时设施			
1.1.1.2	011601007001	文明施工			
1.1.1.3	011601008001	环境保护			
1.1.1.4	011601009001	安全生产			
1.1.1.5	011601001001	外墙脚手架			
1.1.1.6	011601001002	里架			
1.1.2		安装-白土新建污水处理厂应急池工程			
1.1.2.1	031401009001	安全生产			
1.1.2.2	031401010001	文明施工			
1.1.2.3	031401011001	环境保护			
1.1.2.4	031401012001	临时设施			
1.1.2.5	041201001001	井字架			
1.1.2.6	041201001002	井字架			
1.1.3		园林工程			
1.1.3.1	050406001001	临时设施			
1.1.3.2	050406002001	文明施工			
1.1.3.3	050406003001	环境保护			
1.1.3.4	050406004001	安全生产			
1.1.4		室外安装工程			
1.1.4.1	041201016001	临时设施			
1.1.4.2	041201017001	文明施工			
1.1.4.3	041201018001	环境保护			
1.1.4.4	041201019001	安全生产			
1.2		新增措施部分			
本页小计				!	
合计				!	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：白土新建污水处理厂应急池工程

第 36 页 共 37 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”;

增值税计价表

工程名称: 白土新建污水处理厂应急池工程

标段: 白土新建污水处理厂应急池工程

第 37 页 共 37 页

[illegible]