

大桥镇共和村“三清三拆三整治”及
绿美乡村项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 316909.31

(大写)： 叁拾壹万陆仟玖佰零玖元叁角壹分

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三清三拆三整治

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		干坑口村					24470.50	
		拆除工程					3860.42	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：10cm 3. 废料外运3km	m2	111.9	19.09	2136.17	
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质：人行道砖 2. 厚度：5cm 3. 废料外运3km	m2	68.97	8.12	560.04	
3	041001003001	拆除基层	1. 材质：人行道混凝土底层 2. 厚度：10cm 3. 拆除废料外运3km	m2	68.97	16.88	1164.21	
		地面硬化					11419.83	
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.1m 3. 装车外运3km	m3	11.19	18.54	207.46	
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	111.9	2.36	264.08	
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：15cm厚C30 砼面层，按4m*6m分仓跳格浇筑，纵向每隔25m~30m设一道伸缝，缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝	m2	111.9	87.58	9800.20	
7	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：天然级配砂石 2. 厚度：5cm	m2	111.9	10.26	1148.09	
		透水砖地面					9190.25	
8	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	68.97	2.08	143.46	
9	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：300*150*30透水砖，30厚1：2.5水泥砂浆铺贴 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20混凝土	m2	68.97	131.17	9046.79	
		新屋村					2207.48	
10	011601001001	砖砌体拆除	1. 机械整体拆除 泥砖房 三层以内 2. 拆除废料外运3km	m2	58	38.06	2207.48	
		和利村、郑家村					6508.26	
本页小计							26677.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三清三拆三整治

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
11	011601001002	砖砌体拆除	1. 机械整体拆除 泥砖房 三层以内 2. 拆除废料外运3km	m2	171	38.06	6508.26		
		万家村、永胜村					14120.26		
12	011601001003	砖砌体拆除	1. 机械整体拆除 泥砖房 三层以内 2. 拆除废料外运3km	m2	371	38.06	14120.26		
		共和村村委周边					12738.88		
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 预制混凝土路沿石600mm×300mm×100mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 100厚C20混凝土后座	m	237.4	53.66	12738.88		
		措施项目							
本页小计								33367.40	
合 计								60045.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三清三拆三整治

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	5016.37			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三清三拆三整治

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					5016.37			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：三清三拆三整治

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	18	51.00	918.00		
2	00010010	人工费	元	8557.2104	1.00	8557.21		
3	01150002	六角空心钢综合	kg	0.2593	4.01	1.04		
4	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.1655	4.74	0.78		
5	03139531	合金钎头Φ150	个	0.0145	141.03	2.04		
6	03213001	铁件综合	kg	7.2735	4.87	35.42		
7	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.5912	292.04	464.69		
8	04030015	中砂	m3	2.4557	136.03	334.05		
9	04030015@1	中砂	m3	1.7917	136.03	243.72		
10	04030030	砂砾5~80	m3	6.8483	90.29	618.33		
11	05030060	板枋材综合	m3	0.038	1793.10	68.14		
12	05030220	木板20	m3	0.0124	1379.38	17.10		
13	1237001	氧气	m3	18	5.05	90.90		
14	1237061	乙炔气	kg	7.8	7.57	59.05		
15	13310090	石油沥青60~100#	t	0.0018	4308.35	7.76		
16	14030001	柴油	t	0.0003	7.46			
17	14350630	脱模剂	kg	0.9612	5.13	4.93		
18	17270090	高压风管	m	0.0276	21.88	0.60		
19	34110010@1	水	m3	24.1775	3.93	95.02		
20	35010010	钢模板	kg	10.4045	5.45	56.70		
21	99450760	其他材料费	元	45.1558	1.00	45.16		
22	9946131	其他材料费	元	300	1.00	300.00		
23	CLFTZ	材料费调整	元	0.0784	1.00	0.08		
24	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	14.2637	309.73	4417.90		
25	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	17.1207	327.43	5605.83		
26	36050020@1	透水砖300*150*30	m2	70.3494	47.10	3313.46		
27	36070020@1	路缘石C30 500×300×1 50	m	240.961	29.90	7204.73		
28	00010003	机上人工	工日	9.768	230.00	2246.64		
29	99450630	折旧费	元	1266.4342	1.00	1266.43		
30	99450640	检修费	元	313.5644	1.00	313.56		
31	99450650	维护费	元	928.0892	1.00	928.09		
32	99450660	安拆费	元	29.8705	1.00	29.87		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	9877.34			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					9877.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

