

2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田  
建设项目

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农  
田建设项目

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

# 编制说明书

## 1. 工程概况

2025 年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目在马市镇的安水村、都塘村、坵坪村共 3 个行政村实施，该项目的建设内容有：

本项目建设内容包括：

### a) 灌溉与排水工程

主要包括：重修水陂 1 座，衬砌渠道 6.52km，新修机耕桥 2 座，新修过路方涵 8 座，生物通道 13 处，渠道横撑梁 77 根，渠道人行盖板 117 座，农机过沟渠板 15 座，农机下田板 116 座。

### b) 田间道路工程

主要包括：整修生产路 6.32km，整修田间道 0.51km，回车场 10 处，会车道 7 处，道路连接段（喇叭口）40 处。

### c) 其他工程

主要包括：

(1) 其他配套工程：竣工公示牌 1 座，不锈钢宣传栏 1 座，标识牌 94 块。

## 2. 预算编制依据和方法

### 2.1 编制依据

a) 广东省水利厅《关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》（粤水建管[2017]37 号）及使用的配套软件编制。包括：《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《广东省水利水电工程建筑工程预算定额》、《广东省水利水电工程设备安装工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》。

b)《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省通用安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018) 等相关定额。

c)《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL 328-2005)、初步设计文件及图纸、与预算文件编制有关的其他文件或材料等。

d)《关于印发广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程的通知》(粤农农办〔2022〕150 号)。

e) 广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》增值税销项税税率的通知(粤水建设〔2019〕9号)。

f) 《广东省农业农村厅关于明确高标准农田建设有关事项的通知》。

## 2.2 编制方法

### 2.2.1 费率标准

建筑及安装工程费由直接费、间接费、利润、主要材料价差、未计价材料费及税金组成。

建筑工程费按设计工程量乘以工程单价计算。

安装工程费按设备数量乘以安装单价计算。

#### a) 直接费

直接费指施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由基本直接费、其他直接费组成。

基本直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

其他直接费包括冬雨季施工增加费,小型临时设施费和其他。

##### (1) 基本直接费

###### ①人工预算单价

根据《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(粤水建管[2017]37号文),项目区为四类地区,普工为 65.10 元/工日,技工为 90.90 元/工日。

###### ②主要材料单价

主要材料基价执行《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(粤水建管[2017]37号文)的价格,材料预算价格参照韶关市建设工程造价信息化管理系统公布的《始兴县 2025 年 06 月》的价格,缺项部分参照《韶关市 2025 年 06 月》。

根据《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(粤水建管[2017]37号文)规定,信息价按 20km 运距考虑,本项目区到韶关市始兴县综合运距为 23km,本项目综合运距取 3km。

根据《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(粤水建管[2017]37号文)的规

定，在计算单价时按限定的基价直接进入工程单价，材料价格高于或低于主要材料基价的部分以价差形式计入相应工程单价，并计算税金，主要材料基价见表 1。

**表 1 主要材料基价表**

序号	材料名称	单位	基价
1	钢筋	元/t	3000
2	水泥	元/t	300
3	商品混凝土	元/m <sup>3</sup>	230
4	砂	元/m <sup>3</sup>	65
5	块石	元/m <sup>3</sup>	70
6	碎石	元/m <sup>3</sup>	75
7	柴油	元/t	5100
8	汽油	元/t	5100

③次要材料单价

次要材料预算价格按《广东省水利厅关于公布 2025 年水利水电工程定额次要材料预算指导价格及房屋建筑工程造价指标指导价格的通知》公布的价格计算，其他缺项材料按周边市场询价计入。

④混凝土材料单价

混凝土材料单价根据设计确定的不同工程部位的混凝土强度等级、级配，分别计算出每立方米混凝土材料单价，计入相应混凝土工程预算单价内。其混凝土配合比的各项材料用量，可参考《广东省水利水电建筑工程预算定额》“附录 7 混凝土、砂浆配合比及材料用量参考表”计算。当采用商品混凝土时，商品混凝土材料单价计算方法与外购主要材料相同。砂浆材料单价计算方法与混凝土材料单价相同。

⑤施工用电、用水、用风单价

参考《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管[2017]37 号文）的价格：施工用电价格 0.93 元/kW·h，施工用水价格 0.65 元/ m<sup>3</sup>，施工用风价格 0.14 元/ m<sup>3</sup>。

⑥施工机械使用费

施工机械使用费指消耗在建筑安装工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。施工机械台班费根据《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》及人工预算单价和动力燃料价格进行计算。

## (2) 其他直接费

计算基础为基本直接费，建筑工程费率为 2.9%（冬雨季施工增加费 0.5%、小型临时设施费 1.4%、其他 1%），设备安装工程费率为 3.4%（冬雨季施工增加费 0.5%、小型临时设施费 1.4%、其他 1.5%）。

## b) 间接费

计算基础以直接费或人工费为基数计算。本工程分类为其他水利工程中的田间工程，间接费费率取最低值，间接费费率详见表 2。

表 2 间接费率表

序号	工程类别	计算基础	工程分类	备注
			其他水利工程	
一	建筑工程			
1	土方工程	直接费	7.5	
2	石方工程	直接费	10.5	
3	土石方填筑工程	直接费	8.5	
4	混凝土工程	直接费	8.5	钢筋加工安装工程取 6
5	模板工程	直接费	8.5	
6	基础处理及锚固工程	直接费	7.5	
7	疏浚工程	直接费	6.5	
8	管道工程	直接费	7.5	
9	植物措施工程	直接费	6.5	
10	其他工程	直接费	9.5	
二	设备安装工程	人工费	70	

## c) 利润

利润指按规定应计入建筑及安装工程费中的利润。

利润按直接费和间接费之和的 7% 计算。

## d) 主要材料价差

主要材料价差指根据主要材料消耗量、主要材料预算价格与材料基价之间的差额，计算的主要材料价差金额。

## e) 未计价材料费

未计价材料费指建筑工程定额中带“（）”的未计价材料费或设备安装工程中的未计价装置性材料费。

## f) 税金

税金指应计入建筑安装工程费用内的增值税销项税额，税率为 9%。

### 2.2.3 措施项目费

a)根据广东省农业农村厅下发《关于印发广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程(试行)的通知》(粤农农办〔2022〕150号)文件，安全生产措施费按工程第一至第四部分建筑安装工作量的 1.2%计算。

b)根据广东省农业农村厅下发《关于印发广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程(试行)的通知》(粤农农办〔2022〕150号)文件，其他临时工程按工程第一至第四部分建筑安装工作量的 1%计算。其他临时工程主要包括施工供水水源及主(干)管工程，供电、供风、供(排)水机房大型施工机械(施工机械台班费定额中标注有“\*”号)进退场及安装拆卸，防汛度汛措施(含备料)，基坑经常性排水措施(含电费)，施工通信工程等。

### 2.2.4 预留金

根据广东省农业农村厅《关于印发<广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程(试行)>的通知》(粤农农办〔2022〕150号)项目预留金控制在项目财政投资额的 5%以内。

本项目预留金按分部分项工程费、措施项目费、设备费的 5%计算。

## 3. 其他

a) 根据资料，混凝土二次转运，采用胶轮车运送，运输距离按加权平均计算(结算提供依据据实结算)，计算结果如下表 3 所示。

表 3 混凝土二次运输加权平均计算表

渠道编号	断面尺寸 b×h(m)	设计长度(m)	胶轮车转运(m)
整修灌渠I-01	0.4×0.4	118	59
整修灌渠I-02	0.4×0.4	213	107
整修灌渠I-03	0.4×0.4	122	61
整修灌渠I-04(拆)	0.4×0.4	274	137
整修灌渠I-05(拆)	0.4×0.4	275	138

渠道编号	断面尺寸 b×h(m)	设计长度 (m)	胶轮车转运(m)
整修灌渠I-06(拆)	0.4×0.4	144	72
<b>小计</b>		<b>1146</b>	<b>107</b>
整修灌排渠I-01	0.5×0.5	73	37
整修灌排渠I-02	0.5×0.5	277	139
整修灌排渠I-03	0.5×0.5	121	61
整修灌排渠I-04	0.5×0.5	574	287
整修灌排渠I-05	0.5×0.5	298	149
<b>小计</b>		<b>1343</b>	<b>192</b>
整修灌排渠II-01	0.6×0.6	294	147
整修灌排渠II-02	0.6×0.6	369	185
整修灌排渠II-03	0.6×0.6	16	8
整修灌排渠II-04	0.6×0.6	61	31
<b>小计</b>		<b>740</b>	<b>153</b>
整修灌排渠III-01(拆)	0.8×0.8	783	392
整修灌排渠III-02	0.8×0.8	220	110
<b>小计</b>		<b>1003</b>	<b>355</b>
整修灌排渠IV-01	1.0×0.8	283	566
整修灌排渠IV-02	1.0×0.8	821	411
<b>小计</b>		<b>1104</b>	<b>450</b>
整修排水沟I-01	1.0×1.0	265	133
<b>小计</b>		<b>265</b>	<b>133</b>
整修排水沟II-01(拆)	1.2×1.0	187	94
<b>小计</b>		<b>187</b>	<b>94</b>
整修排水沟III-01	1.2×1.2	490	245
整修排水沟III-02	1.2×1.2	245	123
<b>小计</b>		<b>735</b>	<b>204</b>
<b>总计</b>		<b>6523</b>	

b) 本项目输排水工程中涉及的渠道拆除外运距离为 5km，多余土方就地平整；

c) 《广东省农业农村厅关于明确高标准农田建设有关事项的通知》、《住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》详见附件。

# 工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第1页, 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	
2	措施项目清单计价合计	
3	其他项目合计	282170.26
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	
	总投资:	

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第1页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程						
		一 水源工程						
		一) 重修水陂-01 (3.6×0.8m, 1座)						
1.	500109010001	原有砼水陂拆除及外运 5km	m3	37.044				
2.	500101002001	土方开挖	m3	109.603				
3.	500103001001	土方回填	m3	31.828				
4.	500101002002	多余土方就地平整	m3	77.78				
5.	500109001001	C25砼陂体浇筑	m3	12.47				
6.	500109001002	C25砼铺盖	m3	3.204				
7.	500109001003	C25砼消力池	m3	5.76				
8.	500109001004	C25砼挡墙	m3	26.878				
9.	500109001005	C25砼挡墙基础	m3	14.182				
10.	500103007001	碎石垫层	m3	4.168				
11.	500103005001	砂石反滤层	m3	1.44				
12.	500103005003	排水管砂石反滤料	m3	0.002				
13.	500114001001	Φ50PVC排水管理设	m	10.92				
14.	500103014009	土工布	m²	0.345				
15.	500109009001	伸缩缝(沥青木板)	m²	3.6				
16.	500109008001	止水铜片	m	12.				
17.	500114001003	木制闸板0.7*0.6	块	1.				
18.	500103014012	土工膜	m²	14.85				
19.	500103013005	土方围堰	m3	26.25				
20.	500103015005	围堰拆除	m3	26.25				
21.	500110001001	模板	m²	142.263				
22.	500111001001	钢筋制安	t	0.335				
		二 灌溉与排水工程						
		一) 整修灌渠 I (0.4×0.4m, 1146m)						
1.	500101002003	土方开挖	m3	378.24				
2.	500103001002	土方回填	m3	306.211				
3.	500101002004	多余土方就地平整	m3	72.03				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第2页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4.	500105009001	原有预制件拆除及外运5km	m3	97.02				
5.	500109001006	C20砼侧墙	m3	183.36				
6.	500109001007	C20砼底板	m3	103.14				
7.	500109009002	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	19.1				
8.	500110001002	模板	m <sup>2</sup>	2062.8				
		二) 整修灌排渠 I (0.5×0.5m, 1343m)						
1.	500101002005	土方开挖	m3	762.824				
2.	500103001003	土方回填	m3	453.397				
3.	500101002006	多余土方就地平整	m3	309.43				
4.	500109001008	C20砼侧墙	m3	268.6				
5.	500109001009	C20砼底板	m3	134.3				
6.	500109009003	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	26.86				
7.	500110001003	模板	m <sup>2</sup>	2954.6				
		三) 整修灌排渠 II (0.6×0.6m, 740m)						
1.	500101002009	土方开挖	m3	507.048				
2.	500103001005	土方回填	m3	307.248				
3.	500101002010	多余土方就地平整	m3	199.8				
4.	500109001012	C20砼侧墙	m3	177.6				
5.	500109001013	C20砼底板	m3	81.4				
6.	500109009005	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	17.267				
7.	500110001005	模板	m <sup>2</sup>	1924.				
		四) 整修灌排渠 III (0.8×0.8m, 拆除原有砼渠, 1003m)						
1.	500101002011	土方开挖	m3	687.91				
2.	500103001006	土方回填	m3	605.01				
3.	500101002012	多余土方就地平整	m3	82.9				
4.	500109010002	原有砼渠拆除及外运5km	m3	204.98				
5.	500109001014	C20砼侧墙	m3	401.2				
6.	500109001015	C20砼底板	m3	168.504				
7.	500109009006	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	37.98				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第3页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500110001006	模板	m <sup>2</sup>	3450.32				
		五) 整修灌排渠IV (1.0×0.8m, 1104m)						
1.	500101002013	土方开挖	m <sup>3</sup>	1190.995				
2.	500103001007	土方回填	m <sup>3</sup>	665.933				
3.	500101002014	多余土方就地平整	m <sup>3</sup>	525.06				
4.	500109001016	C20砼侧墙	m <sup>3</sup>	441.6				
5.	500109001017	C20砼底板	m <sup>3</sup>	211.968				
6.	500109009007	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	43.571				
7.	500110001007	模板	m <sup>2</sup>	3797.76				
		六) 整修排水沟 I (1.0×1.0m, 265m)						
1.	500101002015	土方开挖	m <sup>3</sup>	492.052				
2.	500103001008	土方回填	m <sup>3</sup>	257.474				
3.	500101002016	多余土方就地平整	m <sup>3</sup>	234.58				
4.	500109001018	C20砼侧墙	m <sup>3</sup>	159.				
5.	500109001019	C20砼底板	m <sup>3</sup>	67.575				
6.	500103007003	碎石垫层	m <sup>3</sup>	50.35				
7.	500109009008	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	15.105				
8.	500110001008	模板	m <sup>2</sup>	1139.5				
9.	500114001004	Φ50PVC排水管	m	79.5				
10.	500103005004	碎石反滤料	m <sup>3</sup>	0.14				
11.	500103014010	土工布	m <sup>2</sup>	8.32				
		七) 整修排水沟 II (1.2×1.0m, 187m)						
1.	500101002017	土方开挖	m <sup>3</sup>	237.79				
2.	500103001009	土方回填	m <sup>3</sup>	181.764				
3.	500101002018	多余土方就地平整	m <sup>3</sup>	56.026				
4.	500109010003	原有砼渠拆除及外运5km	m <sup>3</sup>	143.99				
5.	500109001020	C20砼侧墙	m <sup>3</sup>	112.2				
6.	500109001021	C20砼底板	m <sup>3</sup>	53.295				
7.	500103007002	碎石垫层	m <sup>3</sup>	39.27				
8.	500109009009	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	11.033				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第4页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9.	500110001009	模板	m <sup>2</sup>	804.1				
10.	500114001006	Φ50PVC排水管	m	56.1				
11.	500103005005	碎石反滤料	m <sup>3</sup>	0.1				
12.	500103014011	土工布	m <sup>2</sup>	5.87				
		八) 整修排水沟III (1.2×1.2m, 735m)						
1.	500101002019	土方开挖	m <sup>3</sup>	1424.724				
2.	500103001010	土方回填	m <sup>3</sup>	826.14				
3.	500101002020	多余土方就地平整	m <sup>3</sup>	598.58				
4.	500109001022	C20砼侧墙	m <sup>3</sup>	529.2				
5.	500109001023	C20砼底板	m <sup>3</sup>	209.475				
6.	500103007004	碎石垫层	m <sup>3</sup>	154.35				
7.	500109009010	伸缩缝(沥青木板)	m <sup>2</sup>	49.245				
8.	500110001010	模板	m <sup>2</sup>	3748.5				
9.	500114001008	Φ50PVC排水管	m	220.5				
10.	500103005006	碎石反滤料	m <sup>3</sup>	0.38				
11.	500114001022	土工布	m <sup>2</sup>	23.08				
		三 渠系建筑物						
		一) 生物通道 I (9处)						
1.	500101002021	土方开挖	m <sup>3</sup>	9.94				
2.	500109001024	C20砼侧墙	m <sup>3</sup>	2.16				
3.	500109001025	C20砼底板	m <sup>3</sup>	5.18				
4.	500109001026	C20砼通道段	m <sup>3</sup>	2.88				
5.	500110001011	模板	m <sup>2</sup>	21.46				
		二) 生物通道 II (1处)						
1.	500101002022	土方开挖	m <sup>3</sup>	1.96				
2.	500109001030	C20砼侧墙	m <sup>3</sup>	0.42				
3.	500109001031	C20砼底板	m <sup>3</sup>	0.77				
4.	500109001029	C20砼通道段	m <sup>3</sup>	0.6				
5.	500110001012	模板	m <sup>2</sup>	3.61				
		三) 生物通道 III (3处)						

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第5页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002023	土方开挖	m <sup>3</sup>	8.06				
2.	500109001032	C20砼侧墙	m <sup>3</sup>	1.51				
3.	500109001033	C20砼底板	m <sup>3</sup>	2.49				
4.	500109001034	C20砼通道段	m <sup>3</sup>	2.59				
5.	500110001013	模板	m <sup>2</sup>	14.31				
		四)横撑梁 (0.15×0.15×1.24, 17根)						
1.	500109001035	C25砼横撑梁	m <sup>3</sup>	0.47				
2.	500111001002	钢筋制安	t	0.092				
3.	500110001014	模板	m <sup>2</sup>	9.486				
		五)横撑梁 (0.15×0.15×1.44, 60根)						
1.	500109001036	C25砼横撑梁	m <sup>3</sup>	1.94				
2.	500111001003	钢筋制安	t	0.378				
3.	500110001015	模板	m <sup>2</sup>	38.88				
		六)人行盖板 (0.8×1.0×0.1, 20座)						
1.	500109001037	C25砼盖板	m <sup>3</sup>	1.6				
2.	500111001004	钢筋制安	t	0.136				
3.	500110001016	模板	m <sup>2</sup>	23.2				
		七)人行盖板 (0.9×1.0×0.1, 24座)						
1.	500109001038	C25砼盖板	m <sup>3</sup>	2.16				
2.	500111001005	钢筋制安	t	0.176				
3.	500110001017	模板	m <sup>2</sup>	30.72				
		八)人行盖板 (1.0×1.0×0.1, 12座)						
1.	500109001039	C25砼盖板	m <sup>3</sup>	1.2				
2.	500111001006	钢筋制安	t	0.099				
3.	500110001018	模板	m <sup>2</sup>	16.8				
		九)人行盖板 (1.3×1.0×0.15, 19 座)						
1.	500109001040	C25砼盖板	m <sup>3</sup>	3.71				
2.	500111001007	钢筋制安	t	0.195				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第6页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500110001019	模板	m <sup>2</sup>	37.81				
		十) 人行盖板 (1.5×1.0×0.15, 21座)						
1.	500109001041	C25砼盖板	m <sup>3</sup>	4.1				
2.	500111001008	钢筋制安	t	0.247				
3.	500110001020	模板	m <sup>2</sup>	47.25				
		十一) 人行盖板 (1.6×1.0×0.15, 5座)						
1.	500109001042	C25砼盖板	m <sup>3</sup>	1.2				
2.	500111001009	钢筋制安	t	0.064				
3.	500110001021	模板	m <sup>2</sup>	11.9				
		十二) 人行盖板 (1.8×1.0×0.15, 16座)						
1.	500109001043	C25砼盖板	m <sup>3</sup>	4.32				
2.	500111001010	钢筋制安	t	0.227				
3.	500110001022	模板	m <sup>2</sup>	42.24				
		十三) 农机过沟渠板 I (渠宽0.6m, 渠墙宽0.20, 2座)						
1.	500101002024	土方开挖	m <sup>3</sup>	2.74			1	
2.	500103001011	6%水泥、砂、碎石混合料回填夯实	m <sup>3</sup>	3.7				
3.	500109001044	C25钢筋砼下田板	m <sup>3</sup>	4.98				
4.	500110001023	模板	m <sup>2</sup>	6.92				
5.	500111001011	钢筋制安	t	0.3				
		十四) 农机过沟渠板 I (渠宽0.8m, 渠墙宽0.25, 2座)						
1.	500101002025	土方开挖	m <sup>3</sup>	2.74			1	
2.	500103001012	6%水泥、砂、碎石混合料回填夯实	m <sup>3</sup>	3.7				
3.	500109001045	C25钢筋砼下田板	m <sup>3</sup>	5.34				
4.	500110001024	模板	m <sup>2</sup>	8.36				
5.	500111001012	钢筋制安	t	0.33				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第7页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		十五) 农机过沟渠板 I (渠宽1.0m, 渠墙宽0.25, 4座)						
1.	500101002026	土方开挖	m3	5.48				
2.	500103001013	6%水泥、砂、碎石混合料回填夯实	m3	7.39				
3.	500109001046	C25钢筋砼下田板	m3	11.16				
4.	500110001025	模板	m <sup>2</sup>	19.44				
5.	500111001013	钢筋制安	t	0.69				
		十六) 农机过沟渠板 I (渠宽1.0m, 渠墙宽0.30, 1座)						
1.	500101002027	土方开挖	m3	1.37				
2.	500103001014	6%水泥、砂、碎石混合料回填夯实	m3	1.85				
3.	500109001047	C25钢筋砼下田板	m3	2.85				
4.	500110001026	模板	m <sup>2</sup>	4.9				
5.	500111001014	钢筋制安	t	0.18				
		十七) 农机过沟渠板 I (渠宽1.2m, 渠墙宽0.30, 4座)						
1.	500101002028	土方开挖	m3	5.48				
2.	500103001015	6%水泥、砂、碎石混合料回填夯实	m3	7.39				
3.	500109001048	C25钢筋砼下田板	m3	11.88				
4.	500110001027	模板	m <sup>2</sup>	22.32				
5.	500111001015	钢筋制安	t	0.74				
		十八) 农机过沟渠板 II (渠宽0.6m, 渠墙宽0.2, 1座)						
1.	500101002029	土方开挖	m3	1.37				
2.	500103001016	6%水泥、砂、碎石混合料回填夯实	m3	1.42				
3.	500109001049	C25钢筋砼下田板	m3	1.85				
4.	500110001028	模板	m <sup>2</sup>	3.66				
5.	500111001016	钢筋制安	t	0.11				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第8页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		十九) 农机过沟渠板II (渠宽0.8m, 渠墙宽0.25, 1座)						
1.	500101002030	土方开挖	m <sup>3</sup>	1.37				
2.	500103001017	6%水泥、砂、碎石混合料回填夯实	m <sup>3</sup>	1.42				
3.	500109001050	C25钢筋砼下田板	m <sup>3</sup>	2.03				
4.	500110001029	模板	m <sup>2</sup>	4.38				
5.	500111001017	钢筋制安	t	0.13				
		二十) 农机下田板(116座)						
1.	500109001051	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	71.9				
2.	500110001030	模板	m <sup>2</sup>	44.66				
		二十一) 新修机耕桥-01 (3.6×3.0×1.8m)						
1.	500101002035	土方开挖	m <sup>3</sup>	144.46				
2.	500103001020	土方回填	m <sup>3</sup>	78.5				
3.	500101002036	多余土方就地平整	m <sup>3</sup>	65.96				
4.	500109001070	C25钢筋砼防撞栏	m <sup>3</sup>	0.53				
5.	500109001071	C25钢筋砼桥板	m <sup>3</sup>	4.41				
6.	500109001072	C25钢筋砼桥墩帽	m <sup>3</sup>	2.02				
7.	500109001073	C20砼桥墩	m <sup>3</sup>	9.41				
8.	500109001074	C20砼桥墩基础	m <sup>3</sup>	6.27				
9.	500109001075	C20砼八字挡墙	m <sup>3</sup>	24.02				
10.	500109001076	C20砼八字挡墙基础	m <sup>3</sup>	13.04				
11.	500103007009	10cm厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	4.57				
12.	500114001014	Φ50pvc排水管	m	9.6				
13.	500103014005	土工布	m <sup>2</sup>	0.19				
14.	500103005009	砂石反滤料	m <sup>3</sup>	0.003				
15.	500111001024	钢筋	t	1.21				
16.	500109009013	伸缩缝(两毡三油)	m <sup>2</sup>	4.86				
17.	500109001077	C25砼下田坡道	m <sup>3</sup>	1.33				
18.	500114001023	标志牌(含基础混凝土)	个	1.				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第9页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
19.	500111001026	标志牌钢筋	t	0.01				
20.	500103007010	标志牌10cm砂垫层	m3	0.08				
21.	500110001033	模板	m²	173.56				
22.	500103014006	土工膜	m²	14.85				
23.	500103013003	土方围堰	m3	26.25				
24.	500103015003	围堰拆除	m3	26.25				
25.	500114001015	不锈钢栏杆	m	8.4				
		二十二) 新修机耕桥-02 (3.6×3.0×1.9m)						
1.	500101002037	土方开挖	m3	153.78				
2.	500103001021	土方回填	m3	86.94				
3.	500101002038	多余土方就地平整	m3	66.85				
4.	500109001079	C25钢筋砼防撞栏	m3	0.53				
5.	500109001080	C25钢筋砼桥板	m3	4.41				
6.	500109001081	C25钢筋砼桥墩帽	m3	2.02				
7.	500109001082	C20砼桥墩	m3	10.21				
8.	500109001083	C20砼桥墩基础	m3	6.38				
9.	500109001084	C20砼八字挡墙	m3	25.7				
10.	500109001085	C20砼八字挡墙基础	m3	13.28				
11.	500103007011	10cm厚碎石垫层	m3	4.64				
12.	500114001016	φ 50pvc排水管	m	9.6				
13.	500103014007	土工布	m²	0.19				
14.	500103005010	砂石反滤料	m3	0.003				
15.	500111001027	钢筋	t	1.21				
16.	500109009014	伸缩缝(两毡三油)	m²	4.86				
17.	500109001086	C25砼下田坡道	m3	0.98				
18.	500114001024	标志牌(含基础混凝土)	个	1.				
19.	500111001029	标志牌钢筋	t	0.01				
20.	500103007012	标志牌10cm砂垫层	m3	0.08				
21.	500110001034	模板	m²	179.4				
22.	500103014008	土工膜	m²	14.85				
23.	500103013004	土方围堰	m3	26.25				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第10页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
24.	500103015004	围堰拆除	m3	26.25				
25.	500114001017	不锈钢栏杆	m	8.4				
		二十三)新修过路方涵 I (渠宽0.6m, 2处)						
1.	500101002039	土方开挖	m3	14.18				
2.	500103001022	土方回填	m3	5.46				
3.	500109001089	C20砼底板	m3	1.04				
4.	500109001090	C20砼侧墙	m3	2.88				
5.	500109001088	C25砼桥板	m3	1.92				
6.	500110001035	模板	m <sup>2</sup>	17.6				
7.	500111001030	钢筋制安	t	0.168				
		二十四)新修过路方涵 II (渠宽0.8m, 5处)						
1.	500101002040	土方开挖	m3	40.04				
2.	500103001023	土方回填	m3	14.04				
3.	500109001091	C20砼底板	m3	3.6				
4.	500109001092	C20砼侧墙	m3	7.2				
5.	500109001093	C25砼桥板	m3	5.6				
6.	500110001036	模板	m <sup>2</sup>	60.8				
7.	500111001031	钢筋制安	t	0.485				
8.	500114001018	路面切割	m	8.				
9.	500109010004	拆除并外运砼路面20cm	m3	3.2				
10.	500109001094	C25砼路面修复20cm	m3	4.21				
		二十五)新修过路方涵 III (渠宽1.2m, 1处)						
1.	500101002041	土方开挖	m3	14.61				
2.	500103001024	土方回填	m3	4.83				
3.	500109001095	C20砼底板	m3	1.14				
4.	500109001096	C20砼侧墙	m3	2.4				
5.	500109001097	C25砼桥板	m3	1.44				
6.	500110001037	模板	m <sup>2</sup>	18.8				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第11页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500111001032	钢筋制安	t	0.189				
		四 田间道路工程						
		一)整修生产路 I (2.0m宽C25砼路, 双边路肩A) (02、03、04、05、06) (734m)						
1.	500103001025	路肩土方回填	m3	102.76				
2.	500109009016	胀缝	m <sup>2</sup>	2.94				
3.	500103001026	路床碾压	m <sup>2</sup>	1468.				
4.	500109001098	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	1468.				
5.	500109009015	砼路面横向伸缩缝	m	293.6				
		二)整修生产路 I -01 (250m)						
1.	500103001027	路肩土方回填	m3	29.75				
2.	500103001028	路床碾压	m <sup>2</sup>	500.				
3.	500109001099	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	515.				
4.	500109009017	砼路面横向伸缩缝	m	103.				
5.	500109009018	胀缝	m <sup>2</sup>	1.03				
		三)整修生产路 II (2.5m宽C25砼路, 双边路肩A) (01、03、04、05、06、07) (1299m)						
1.	500103001029	路肩土方回填	m3	181.86				
2.	500103001030	路床碾压	m <sup>2</sup>	3247.5				
3.	500109001100	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	3247.5				
4.	500109009019	砼路面横向伸缩缝	m	649.5				
5.	500109009020	胀缝	m <sup>2</sup>	6.5				
		四)整修生产路 II -02 (500m)						
1.	500101002042	土方开挖	m3	302.34				
2.	500103001031	土方回填	m3	68.8				
3.	500103001032	路床碾压	m <sup>2</sup>	1250.				
4.	500109001101	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	1280.3				
5.	500109009021	砼路面横向伸缩缝	m	256.06				
6.	500109009022	胀缝	m <sup>2</sup>	2.56				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第12页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500109001102	C25砼路肩墙	m3	15.				
8.	500109009023	路肩伸缩缝（沥青木板）	m²	1.				
9.	500110001038	模板	m²	120.				
		五) 整修生产路III（3.0m宽C25砼路，双边路肩A）（05、06、07、10、11）（1044m）						
1.	500103001033	路肩土方回填	m3	146.16				
2.	500103001034	路床碾压	m2	3132.				
3.	500109001103	C25砼路面厚20cm	m²	3132.				
4.	500109009024	砼路面横向伸缩缝	m	626.4				
5.	500109009025	胀缝	m²	6.26				
		六) 整修生产路III（3.0m宽C25砼路，双边路肩B）（03）（251m）						
1.	500103001035	路肩土方回填	m3	17.57				
2.	500103001036	路床碾压	m2	753.				
3.	500109001104	C25砼路面厚20cm	m²	803.2				
4.	500109009026	砼路面横向伸缩缝	m	160.64				
5.	500109009027	胀缝	m²	1.61				
		七) 整修生产路III（3.0m宽C25砼路，双边路肩C）（02、04）（467m）						
1.	500103001038	路床碾压	m2	1401.				
2.	500109001105	C25砼路面厚20cm	m²	1587.8				
3.	500109009028	砼路面横向伸缩缝	m	317.56				
4.	500109009029	胀缝	m²	3.18				
		八) 整修生产路III-01（540m）						
1.	500103001040	路肩土方回填	m3	27.86				
2.	500103001039	路床碾压	m2	1620.				
3.	500109001106	C25砼路面厚20cm	m²	1756.4				
4.	500109009030	砼路面横向伸缩缝	m	351.28				
5.	500109009031	胀缝	m²	3.51				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第13页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		九) 整修生产路III-08(455m)						
1.	500101002044	土方开挖	m3	144.47				
2.	500103001041	土方回填	m3	91.07				
3.	500103001042	路床碾压	m2	1365.				
4.	500109001107	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	1365.				
5.	500109009032	砼路面横向伸缩缝	m	273.				
6.	500109009033	胀缝	m <sup>2</sup>	2.73				
		十) 整修生产路III-09(797m)						
1.	500101002045	土方开挖	m3	191.72				
2.	500103001043	土方回填	m3	83.66				
3.	500103001044	路床碾压	m2	2391.				
4.	500109001108	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	2391.				
5.	500109009034	砼路面横向伸缩缝	m	478.2				
6.	500109009035	胀缝	m <sup>2</sup>	4.78				
		十一) 整修田间道 I (3.5m宽C25砼路, 双边路肩A) (01) (512m)						
1.	500103001045	路肩土方回填	m3	71.68				
2.	500103001046	路床碾压	m2	1792.				
3.	500109001109	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	1792.				
4.	500109009036	砼路面横向伸缩缝	m	358.4				
5.	500109009037	胀缝	m <sup>2</sup>	3.58				
		十二) 田间道连接段 I (32处)						
1.	500103001048	路床碾压	m2	123.84				
2.	500109001110	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	123.84				
		十三) 田间道连接段 II (2处)						
1.	500103001049	路床碾压	m2	3.87				
2.	500109001111	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	3.87				
		十四) 田间道连接段 III (6处)						
1.	500103001050	路床碾压	m2	77.22				

# 建筑工程量清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第14页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500109001112	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	77.22				
		十五) 新修回车场(10处)						
1.	500103001051	路床碾压	m <sup>2</sup>	250.				
2.	500109001113	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	250.				
		十六) 新修会车道(7处)						
1.	500103001052	路床碾压	m <sup>2</sup>	147.				
2.	500109001114	C25砼路面厚20cm	m <sup>2</sup>	147.				
		五 竣工公示牌、标识牌						
		一) 竣工公示牌、标识牌						
1.	500101002046	土方开挖	m <sup>3</sup>	1.14				
2.	500103001053	土方回填	m <sup>3</sup>	0.1				
3.	500109001115	C20砼基础	m <sup>3</sup>	0.92				
4.	500109001116	C20砼基座	m <sup>3</sup>	0.32				
5.	500109001117	C20砼碑体	m <sup>3</sup>	0.65				
6.	500114001019	高温激光瓷像打印	m <sup>2</sup>	1.6				
7.	500110001039	模板	m <sup>2</sup>	9.44				
8.	500114001020	饰面砖	m <sup>2</sup>	6.84				
9.	500114001021	工程标识牌	块	94.				
		合 计	元					

# 措施项目清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	
2	其他临时工程费	
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	

# 其他项目清单计价表

工程名称： 2025年度韶关市始兴县马市镇高标准农田建设项目

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	282170.26	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	282170.26	