

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(马坝镇演山村)

最高投标限价

最高投标限价（小写）：

（大写）：

招 标 人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 1 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目(马坝镇演山村)					
		市政工程					
		曾屋					
		清表、场地平整、土方开挖					
1	010103001010	平整场地	1. 清表、平整场地	m2	489.2		
2	040103003064	余方弃置	1. 弃料品种:清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置:中标单位自行考虑 3. 厚度:20cm	m3	97.84		
3	040101001009	挖一般土方	1. 土类别:挖掘机挖一、二类土 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	154.58		
		四小园围栏二					
4	040101002092	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	52.24		
5	040103001117	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	39.01		
6	040103003106	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	13.23		
7	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	6.39		
8	010401001009	砖基础	1. 部位:砖砌基础 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU7.5	m3	6.84		
9	010401002009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 2 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	010401004001	空花砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:造型砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.79		
11	010401005008	实心砖柱	1. 部位:实心砖柱 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU10	m3	1.09		
12	010505001047	垫层模板	1. 垫层部位:四小园	m2	26.34		
		四小园围栏三					
13	040101002096	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	85.25		
14	040103001121	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	52.62		
15	040103003111	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	32.63		
16	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	17.85		
17	010401001013	砖基础	1. 部位:砖砌基础 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU7.5	m3	14.78		
18	010401004002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:390*190*190水泥空心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	34.78		
19	010505001051	垫层模板	1. 垫层部位:四小园	m2	91.52		
		毛石挡土墙+仿木护栏					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 3 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	040101002120	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	357.26		
21	040103001145	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	131.21		
22	040103003135	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	226.05		
23	040305003037	浆砌块料 (基础)	1. 材料品种、规格:毛石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	226.05		
24	040305003038	浆砌块料 (墙身, H=3m)	1. 材料品种、规格:毛石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格:DN100PVC管, 间距2m 4. 滤水层要求:砾砾滤水层 5. 沉降缝要求:每隔20m设沥青木板伸缩缝一道 6. 抹灰:1:2水泥砂浆勾平缝, 顶面30厚1:3水泥砂浆抹面	m3	425.1		
25	011503004043	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:成品仿木护栏, 高1.36m	m	167		
		花池挡边					
26	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:400*270*50混凝土预制路沿石	m	126.9		
27	010502025001	混凝土后座	1. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土 3. 含模板	m3	2.86		
		巷道、广场、停车场硬化					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 4 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	060104007049	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	480		
29	040202010015	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	480		
30	040203007090	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护: 水养生	m2	480		
31	040203007091	水泥混凝土	1. 缩缝: 6m/道	m	80		
		村道硬化					
32	060104007048	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	161.4		
33	040202010016	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	161.4		
34	040203007088	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护: 水养生	m2	161.4		
35	040203007089	水泥混凝土	1. 缩缝: 6m/道	m	26.9		
		成品垃圾收集点 (2个)					
36	040101003020	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	6.27		
37	040101002049	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	4.63		
38	040103001066	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	9.1		
39	040103003068	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	1.8		
40	010501001014	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C20混凝土	m3	0.72		
41	010502001020	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25素混凝土	m3	0.15		
42	040305004014	砖砌体	1. 材料品种、规格: MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	0.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 5 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	010505001019	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3.34		
44	010505002049	基础模板	1. 独立基础模板	m2	2.4		
		新建盖板沟					
45	040101002055	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	95.91		
46	040103001074	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	53.48		
47	040103003077	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	42.43		
48	040501016013	砌体方沟	1. 断面规格:200*300mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖, 120厚渠壁 4. 砂浆强度等级:M7.5 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥防水砂浆内壁修光 6. 盖板材质及规格:钢筋混凝土盖板300*500*60	m	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 6 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
49	040501016015	砌体方沟	1. 断面规格: 300*400mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10砖, 120厚渠壁 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑 5. 勾缝、抹面要求: 20厚1: 2.5水泥防水砂浆内壁修光 6. 盖板材质及规格: 钢筋混凝土盖板400*500*60	m	38		
50	040501016014	砌体方沟	1. 断面规格: 400*500mm 2. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10砖, 120厚渠壁 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆砌筑 5. 勾缝、抹面要求: 20厚1: 2.5水泥防水砂浆内壁修光 6. 盖板材质及规格: 钢筋混凝土盖板600*500*120	m	50		
51	010505001021	垫层模板	1. 混凝土基础垫层木模	m ²	22		
		污水管道					
52	040101002062	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m ³	436.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 7 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
53	040103003086	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m ³	436.79		
54	040103001083	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m ³	336.76		
55	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:100mm	m ³	48.89		
56	040501005011	塑料管	1. 材质及规格:DN160PVC排污管 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	330		
57	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:DN200双壁波纹管, 环刚度SN≥8 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	137.59		
58	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:DN300双壁波纹管, 环刚度SN≥8 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	274.28		
59	040504001001	砌筑井	1. 06MS201-3, 页18, (盖板为普通型铸铁球墨)	座	22		
60	010502028001	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池安装 容量 9m ³	座	1		
61	041001001023	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:150mm 3. 废料外运: 中标单位自行考虑	m ²	488.92		
62	041001003001	拆除基层	1. 材质:水稳层 2. 厚度:100mm 3. 废料外运: 中标单位自行考虑	m ²	488.92		
63	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:100mm	m ²	488.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 8 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
64	040203007139	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土，抗折强度不小于25Mpa 2. 养护：水养生	m2	488.92		
65	041001001037	拆除路面	1. 旧路面机械切缝水泥混凝土路面5cm厚	m	1483.74		
66	040901001001	构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1.846		
67	040901007001	植筋	1. 钢筋植筋增加费直径(mm) 12	根	2969		
		陈屋村					
		清表、场地平整、土方开挖					
68	010103001012	平整场地	1. 清表、平整场地	m2	303.8		
69	040103003079	余方弃置	1. 弃料品种：清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置：中标单位自行考虑 3. 厚度：20cm	m3	60.76		
70	040101001011	挖一般土方	1. 土类别：挖掘机挖一、二类土 2. 废料弃置：中标单位自行考虑	m3	195.26		
		四小园围栏二					
71	040101002097	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	168.93		
72	040103001122	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	126.14		
73	040103003112	余方弃置	1. 弃料品种：土方 2. 废料弃置：中标单位自行考虑	m3	42.79		
74	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	20.67		
75	010401001014	砖基础	1. 部位：砖砌基础 2. 材料品种、规格：红砖 3. 砂浆强度等级：MU7.5	m3	22.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 9 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
76	010401002025	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆	m3	7.75		
77	010401004003	空花砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:造型砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M 7. 5水泥砂浆	m3	9.04		
78	010401005011	实心砖柱	1. 部位:实心砖柱 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU10	m3	3.5		
79	010505001052	垫层模板	1. 垫层部位:四小园	m2	85.44		
		巷道、广场、停车场硬化					
80	060104007055	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	976.3		
81	040202010017	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	976.3		
82	040203007100	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	976.3		
83	040203007101	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	162.72		
		成品垃圾收集点(1个)					
84	040101003026	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	3.14		
85	040101002061	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	2.31		
86	040103001081	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.54		
87	040103003085	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	0.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 10 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
88	010501001017	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	0.36		
89	010502001026	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25素混凝土	m3	0.08		
90	040305004017	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.47		
91	010505001025	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.67		
92	010505002058	基础模板	1. 独立基础模板	m2	1.2		
		污水管道					
93	040101002063	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	137.06		
94	040103003087	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	137.06		
95	040103001085	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	110.14		
96	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:100mm	m3	16.95		
97	040501005013	塑料管	1. 材质及规格:DN160PVC排污管 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	135		
98	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:DN200双壁波纹管, 环刚度SN≥8 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	52.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 11 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
99	040501005004	塑料管	1. 材质及规格: DN300双壁波纹管, 环刚度SN≥8 2. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	72.32		
100	040504001002	砌筑井	1. 06MS201-3, 页18, (盖板为普通型铸铁球墨)	座	9		
101	010502028002	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池安装 容量 9m ³	座	1		
102	041001001027	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 150mm 3. 废料外运: 中标单位自行考虑	m ²	161.44		
103	041001003005	拆除基层	1. 材质: 水稳层 2. 厚度: 100mm 3. 废料外运: 中标单位自行考虑	m ²	161.44		
104	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 100mm	m ²	161.44		
105	040203007143	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土, 抗折强度不小于25Mpa 2. 养护: 水养生	m ²	161.44		
106	041001001036	拆除路面	1. 旧路面机械切缝水泥混凝土路面5cm厚	m	520.52		
107	040901001002	构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.648		
108	040901007002	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 12	根	1043		
		斗禾冲村					
		清表、场地平整、土方开挖					
109	010103001015	平整场地	1. 清表、平整场地	m ²	1344		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 12 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
110	040103003110	余方弃置	1. 弃料品种:清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置:中标单位自行考虑 3. 厚度:20cm	m3	268.8		
111	040101001014	挖一般土方	1. 土类别:挖掘机挖一、二类土 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	153.8		
		四小园围栏二					
112	040101002098	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	217.65		
113	040103001123	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	162.51		
114	040103003113	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	55.14		
115	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	26.63		
116	010401001015	砖基础	1. 部位:砖砌基础 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU7.5	m3	28.51		
117	010401002026	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	9.99		
118	010401004004	空花砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:造型砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	11.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 13 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
119	010401005012	实心砖柱	1. 部位:实心砖柱 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU10	m3	4.5		
120	010505001053	垫层模板	1. 垫层部位:四小园	m2	110.12		
		花池挡边					
121	040204004013	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:400*270*50混凝土预制路沿石	m	136.12		
122	010502025002	混凝土后座	1. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土 3. 含模板	m3	3.06		
		巷道、广场、停车场硬化					
123	060104007008	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	685		
124	040202010018	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	685		
125	040203007015	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	685		
126	040203007016	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	114.17		
		村道硬化					
127	041001001028	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:180mm 3. 废料外运:中标单位自行考虑	m2	58		
128	040202010019	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	58		
129	040203007017	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	58		
130	040203007018	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	9.67		
		成品垃圾收集点(2个)					
131	040101003007	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	6.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 14 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
132	040101002019	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	4.63		
133	040103001029	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	9.08		
134	040103003026	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	1.82		
135	010501001005	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	0.72		
136	010502001007	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25素混凝土	m3	0.15		
137	040305004005	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.93		
138	010505001007	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3.34		
139	010505002020	基础模板	1. 独立基础模板	m2	2.4		
		水沟加盖板					
140	041001001003	拆除路面	1. 旧路面机械切缝水泥混凝土路面5cm厚	m	333.6		
141	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有水沟顶 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	1.46		
142	040501019003	原有水沟渠壁抹灰	1. 15厚1:2.5水泥防水砂浆修光	m2	156.8		
143	040501019004	原有水沟渠底抹灰	1. 15厚1:2.5水泥防水砂浆修光	m2	69.82		
144	040402017005	沟道盖板	1. 材质:钢筋混凝土 2. 规格尺寸:C型 600*500*60盖板	m	81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 15 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
145	040402017004	沟道盖板	1. 材质:钢筋混凝土 2. 规格尺寸:B型 400*500*60盖板	m	50		
146	040402017007	沟道盖板	1. 材质:钢筋混凝土 2. 规格尺寸:F型 600*500*120盖板	m	35.8		
		新建盖板沟					
147	040101002009	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	66.07		
148	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	33.22		
149	040103003011	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	32.85		
150	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格:500*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖, 120厚渠壁 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5水泥防水砂浆内壁修光 6. 盖板材质及规格:钢筋混凝土盖板700*500*60	m	55		
151	010505001004	垫层模板	1. 混凝土基础垫层木模	m2	11		
		老曹屋					
		清表、场地平整、土方开挖					
152	010103001003	平整场地	1. 清表、平整场地	m2	1079		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 16 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
153	040103003030	余方弃置	1. 弃料品种:清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置:中标单位自行考虑 3. 厚度:20cm	m3	215.8		
154	040101001004	挖一般土方	1. 土类别:挖掘机挖一、二类土 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	358.6		
		四小园围栏二					
155	040101002099	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	240.41		
156	040103001124	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	179.5		
157	040103003114	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	60.91		
158	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	29.42		
159	010401001016	砖基础	1. 部位:砖砌基础 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU7.5	m3	31.49		
160	010401002027	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	11.04		
161	010401004005	空花砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:造型砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	12.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 17 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
162	010401005013	实心砖柱	1. 部位:实心砖柱 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级: MU10	m3	4.97		
163	010505001054	垫层模板	1. 垫层部位:四小园	m2	121.64		
		巷道、广场、停车场硬化					
164	060104007023	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1793		
165	040202010020	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	1793		
166	040203007044	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	1793		
167	040203007045	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	298.83		
		成品垃圾收集点(1个)					
168	040101003012	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	3.14		
169	040101002025	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	2.31		
170	040103001037	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	4.54		
171	040103003034	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	0.91		
172	010501001009	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	0.36		
173	010502001012	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25素混凝土	m3	0.08		
174	040305004009	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.47		
175	010505001011	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 18 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
176	010505002027	基础模板	1. 独立基础模板	m2	1.2		
		路灯					
177	030413010006	路灯	1. 6米高太阳能路灯, 白光, 功率=80w 2. 600*600*1000mmC25混凝土基础 3. 800*800*100厚天然级配碎石 4. C25细石混凝土浇筑护脚 5. 含钢筋笼, 预埋镀锌钢板 6. 还基础开挖、回填、外运1km	套	11		
		水沟加盖板					
178	041001001007	拆除路面	1. 旧路面机械切缝水泥混凝土路面5cm厚	m	342		
179	041001007006	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除原有水沟顶 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	1.23		
180	040501019011	原有水沟渠壁抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥防水砂浆修光	m2	212.2		
181	040501019012	原有水沟渠底抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥防水砂浆修光	m2	95.8		
182	040402017025	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: C型 600*500*60盖板	m	68		
183	040402017026	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: D型 700*500*60盖板	m	103		
		楼下村					
		清表、场地平整、土方开挖					
184	010103001002	平整场地	1. 清表、平整场地	m2	1765		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 19 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
185	040103003016	余方弃置	1. 弃料品种:清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置:中标单位自行考虑 3. 厚度:20cm	m3	353		
186	040101001003	挖一般土方	1. 土类别:挖掘机挖一、二类土 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	298.3		
187	041001001039	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:100mm	m2	883		
		四小园围栏二					
188	040101002100	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	294.66		
189	040103001125	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	220.01		
190	040103003115	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	74.65		
191	040303001016	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	36.06		
192	010401001017	砖基础	1. 部位:砖砌基础 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU7.5	m3	38.59		
193	010401002028	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	13.53		
194	010401004006	空花砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:造型砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	15.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 20 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
195	010401005014	实心砖柱	1. 部位:实心砖柱 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU10	m3	6.09		
196	010505001055	垫层模板	1. 垫层部位:四小园	m2	149.12		
		四小园围栏三					
197	040101002117	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	15.31		
198	040103001142	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	9.44		
199	040103003132	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	5.87		
200	040303001023	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.21		
201	010401001024	砖基础	1. 部位:砖砌基础 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU7.5	m3	2.66		
202	010401004013	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:390*190*190水泥空心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	6.25		
203	010505001066	垫层模板	1. 垫层部位:四小园	m2	16.44		
		花池挡边					
204	040204004014	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:400*270*50混凝土预制路沿石	m	25		
205	010502025003	混凝土后座	1. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土 3. 含模板	m3	0.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 21 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		巷道、广场、停车场硬化					
206	060104007011	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	804.8		
207	040202010022	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	804.8		
208	040203007019	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护: 水养生	m2	804.8		
209	040203007020	水泥混凝土	1. 缩缝: 6m/道	m	134.13		
		村道硬化					
210	040202010043	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	210		
211	040203007156	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护: 水养生	m2	210		
212	040203007157	水泥混凝土	1. 缩缝: 6m/道	m	35		
		成品垃圾收集点 (1个)					
213	040101003008	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	3.14		
214	040101002020	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	2.31		
215	040103001030	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	4.54		
216	040103003027	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标 单位自行考虑	m3	0.91		
217	010501001006	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度 要求、配比:C20混 凝土	m3	0.36		
218	010502001008	独立基础	1. 混凝土种类:商 品混凝土 2. 混凝土强度等级 :C25素混凝土	m3	0.08		
219	040305004006	砖砌体	1. 材料品种、规格 :MU10砖 2. 砂浆种类、强度 等级:M7.5水泥砂 浆	m3	0.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 22 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
220	010505001008	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.67		
221	010505002021	基础模板	1. 独立基础模板	m2	1.2		
		路灯					
222	030413010003	路灯	1. 6米高太阳能路灯, 白光, 功率=80w 2. 600*600*1000mmC25混凝土基础 3. 800*800*100厚天然级配碎石 4. C25细石混凝土浇筑护脚 5. 含钢筋笼, 预埋镀锌钢板 6. 还基础开挖、回填、外运1km	套	11		
		水沟加盖板					
223	041001001005	拆除路面	1. 旧路面机械切缝水泥混凝土路面5cm厚	m	287.2		
224	041001007004	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除原有水沟顶 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	1.5		
225	040501019007	原有水沟渠壁抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥防水砂浆修光	m2	141.4		
226	040501019008	原有水沟渠底抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥防水砂浆修光	m2	59.74		
227	040402017017	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: F型 600*500*120盖板	m	64.6		
228	040402017016	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: D型 700*500*60盖板	m	34		
229	040402017014	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: B型 400*500*60盖板	m	45		
		丘屋朱屋老朱屋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 23 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		清表、场地平整、土方开挖					
230	010103001009	平整场地	1. 清表、平整场地	m2	13139.16		
231	040103003063	余方弃置	1. 弃料品种:清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置:中标单位自行考虑 3. 厚度:20cm	m3	2627.83		
232	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:外运 2. 运距:中标单位自行考虑 3. 材料品种、规格:回填土	m3	1129.37		
		巷道、广场、停车场硬化					
233	060104007038	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1937.52		
234	040202010024	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	1937.52		
235	040203007067	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	1937.52		
236	040203007068	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	322.92		
		沥青路面					
237	041001004003	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:2cm 3. 废料弃置:外运1km	m2	6655.8		
238	040203004003	粘层	1. 材料品种:改性沥青防水粘层 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	6655.8		
239	040201021003	土工合成材料	1. 材料品种、规格:抗裂贴	m2	554.65		
240	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青砼AC-13C 2. 厚度:5cm	m2	6655.8		
		路面拓宽沥青路面					
241	060104007047	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	2013.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 24 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
242	040202002040	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150mm	m2	2013.23		
243	040203007084	水泥混凝土	1. 200厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	2013.23		
244	040203007085	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	2013.23		
245	040203004006	粘层	1. 材料品种:改性 沥青防水粘层 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	2013.23		
246	040201021006	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 抗裂贴	m2	167.77		
247	040203006011	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青砼AC-13C 2. 厚度:5cm	m2	2013.23		
248	040901001006	构件钢筋	1. 水泥混凝土路面 钢筋 构造筋	t	4.333		
249	040901007006	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	4476		
		村道硬化					
250	060104007037	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	249.44		
251	040202010025	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	249.44		
252	040203007065	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	249.44		
253	040203007066	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	41.57		
		压膜路面					
254	060104007073	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	196.15		
255	040202010026	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	196.15		
256	040203007147	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	196.15		
257	040203007148	路面压膜	1. 30厚压模彩色砼 路面(上耐磨剂,光亮剂)	m2	196.15		
258	040203007149	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	32.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 25 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		彩色沥青					
259	060104007074	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	151.47		
260	040203007150	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护: 水养生	m2	151.47		
261	040203004008	粘层	1. 材料品种: 乳化 沥青粘层 2. 喷油量: 0.5L/m2	m2	151.47		
262	040203006015	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青砼AC-10 彩色 2. 厚度: 3cm	m2	151.47		
		青石板汀步					
263	060104007075	路床(槽)整形	1. 人行道整形碾压	m2	9.9		
264	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 20厚1: 3水泥砂浆 2. 300*900*30青石板汀步	m2	6.21		
265	050201001001	园路垫层	1. 100厚C20素砼垫层	m2	9.9		
266	040202010027	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	3.69		
		热熔标线漆					
267	040205007005	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	869.15		
		四小园围栏一					
268	040101002035	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	3.5		
269	040103001051	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2.62		
270	040103003048	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	0.88		
271	010505002039	基础模板	1. 带形基础模板 无筋	m2	8.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇滨山村)

第 26 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
272	010502002009	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25素混凝土	m3	0.88		
273	011503004018	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 成品水泥预制篱笆, 高0.48m	m	14.6		
		四小园围栏二					
274	040101002102	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	118.2		
275	040103001127	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	88.25		
276	040103003117	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	29.95		
277	040303001017	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	14.47		
278	010401001018	砖基础	1. 部位: 砖砌基础 2. 材料品种、规格: 红砖 3. 砂浆强度等级: MU7.5	m3	15.48		
279	010401002029	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体类型: 实心砖墙 3. 墙体厚度: 120厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	5.42		
280	010401004007	空花砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体类型: 造型砖墙 3. 墙体厚度: 120厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	6.32		
281	010401005015	实心砖柱	1. 部位: 实心砖柱 2. 材料品种、规格: 红砖 3. 砂浆强度等级: MU10	m3	2.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 27 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
282	010505001056	垫层模板	1. 垫层部位: 四小园	m ²	59.75		
		花池挡边					
283	040204004015	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 400*270*50混凝土预制路沿石	m	449.51		
284	010502025004	混凝土后座	1. 基座尺寸、混凝土强度等级: C20混凝土 3. 含模板	m ³	10.11	1	
		毛石挡土墙+仿木护栏					
285	040101002104	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m ³	243.32		
286	040103001129	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 槽、坑	m ³	84.26		
287	040103003119	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m ³	159.06		
288	040305003021	浆砌块料(基础)	1. 材料品种、规格: 毛石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	159.06		
289	040305003024	浆砌块料(墙身, H=1.5m)	1. 材料品种、规格: 毛石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格: DN100PVC管, 间距2m 4. 滤水层要求: 砾滤水层 5. 沉降缝要求: 每隔20m设沥青木板伸缩缝一道 6. 抹灰: 1: 2水泥砂浆勾平缝, 顶面30厚 1: 3水泥砂浆抹面	m ³	65.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 28 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
290	040305003022	浆砌块料 (墙身, H=3m)	1. 材料品种、规格: 毛石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5 水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格: DN100PVC 管, 间距 2m 4. 滤水层要求: 砂砾滤水层 5. 沉降缝要求: 每隔 20m 设沥青木板伸缩缝一道 6. 抹灰: 1: 2 水泥砂浆勾平缝, 顶面 30 厚 1: 3 水泥砂浆抹面	m ³	209.06		
291	011503004039	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 成品仿木护栏, 高 1.36m	m	196.33		
		花池					
292	040101002103	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m ³	32.07		
293	040103001128	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	19.63		
294	040103003118	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m ³	12.44		
295	010501001019	基础垫层	1. 100 厚 C20 素砼垫层	m ³	12.44		
296	010401002017	实心砖墙 (圆形)	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5 非粘土烧结砖 2. 墙体厚度: 180mm 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m ³	4.07		
297	010401002020	实心砖墙 (方形)	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5 非粘土烧结砖 2. 墙体厚度: 180mm 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m ³	13.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 29 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
298	011203003001	块料墙、柱面 (方形树池)	1. 300*600*6厚灰色面砖, 1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝; 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3. 刷素水泥浆一遍; 4. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰; 5. 刷专用界面剂一遍;	m2	120.9		
299	011203003003	块料墙、柱面 (圆形树池)	1. 300*300*6厚灰色面砖, 1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝; 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3. 刷素水泥浆一遍; 4. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰; 5. 刷专用界面剂一遍;	m2	36.19		
300	010505001057	垫层模板	1. 垫层部位: 四小园	m2	65.45		
		路灯					
301	030413010012	路灯	1. 6米高太阳能路灯, 白光, 功率=80w 2. 600*600*1000mmC25混凝土基础 3. 800*800*100厚天然级配碎石 4. C25细石混凝土浇筑护脚 5. 含钢筋笼, 预埋镀锌钢板 6. 还基础开挖、回填、外运1km	套	13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 30 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
302	030413010013	路灯	1. 3米高太阳能路灯, 白光, 功率=40w 2. 600*600*1300mmC25混凝土基础 3. 800*800*100厚天然级配碎石 4. C25细石混凝土浇筑护脚 5. 含钢筋笼, 预埋镀锌钢板 6. 还基础开挖、回填、外运1km	套	7		
		成品垃圾收集点 (3个)					
303	040101003019	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	9.41		
304	040101002037	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	6.94		
305	040103001054	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	13.62		
306	040103003050	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	2.73		
307	010501001013	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C20混凝土	m3	1.08		
308	010502001019	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25素混凝土	m3	0.23		
309	040305004013	砖砌体	1. 材料品种、规格: MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	1.4		
310	010505001017	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.02		
311	010505002043	基础模板	1. 独立基础模板	m2	3.6		
		水沟加盖板					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 31 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
312	041001001012	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	1182		
313	041001007010	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除 原有水沟顶 2. 废料弃置: 中标 单位自行考虑	m3	8.51		
314	040501019019	原有水沟渠壁抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥 防水砂浆修光	m2	591		
315	040501019020	原有水沟渠底抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥 防水砂浆修光	m2	307.7		
316	040402017052	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝 土 2. 规格尺寸: A1型 400*500*120盖板	m	327		
317	040402017046	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝 土 2. 规格尺寸: E型 7 00*500*120盖板	m	25		
318	040402017049	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝 土 2. 规格尺寸: E型 8 00*500*120盖板	m	61		
319	040402017050	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝 土 2. 规格尺寸: E型 9 00*500*120盖板	m	83		
320	040402017051	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝 土 2. 规格尺寸: D型 1 000*500*120盖板	m	95		
		污水管道					
321	040101002066	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一 、二类土	m3	1778.35		
322	040103003090	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标 单位自行考虑	m3	1778.35		
323	040103001091	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石 屑	m3	1394.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 32 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
324	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格：石屑 2. 厚度：100mm	m ³	179.99		
325	040501005014	塑料管	1. 材质及规格：DN160PVC排污管 2. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	1065		
326	040501005009	塑料管	1. 材质及规格：DN200双壁波纹管，环刚度SN≥8 2. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	782.92		
327	040501005010	塑料管	1. 材质及规格：DN300双壁波纹管，环刚度SN≥8 2. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	830.58		
328	040504001005	砌筑井	1. 06MS201-3, 页18, (盖板为普通型铸铁球墨)	座	71		
329	010502028005	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池安装 容量 9m ³	座	3		
330	041001001026	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：150mm 3. 废料外运：中标单位自行考虑	m ²	1799.86		
331	041001003004	拆除基层	1. 材质：水稳层 2. 厚度：100mm 3. 废料外运：中标单位自行考虑	m ²	1799.86		
332	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6% 2. 石料规格：碎石 3. 厚度：100mm	m ²	1799.86		
333	040203007142	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土，抗折强度不小于25Mpa 2. 养护：水养生	m ²	1799.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 33 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
334	041001001035	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	5357		
335	040901001003	构件钢筋	1. 水泥混凝土路面 钢筋 构造筋	t	6.661		
336	040901007003	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 12	根	10716		
		上新屋村					
		清表、场地平整、土方开挖					
337	010103001005	平整场地	1. 清表、平整场地	m2	4053.68		
338	040103003052	余方弃置	1. 弃料品种:清表 垃圾、苗木等 2. 废料弃置:中标 单位自行考虑 3. 厚度:20cm	m3	810.74		
		扩宽路面硬化					
339	060104007076	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	238.91		
340	040202010028	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	238.91		
341	040203007151	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	238.91		
342	040203007152	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	39.82		
343	040901001007	构件钢筋	1. 水泥混凝土路面 钢筋 构造筋	t	0.531		
344	040901007007	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	根	549		
		停车场硬化					
345	060104007043	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	331.9		
346	040202010029	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	331.9		
347	040203007075	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	331.9		
348	040203007076	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	55.32		
		花池挡边					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 34 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
349	040204004016	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:400*270*50混凝土预制路沿石 2. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土 3. 含模板	m	509.26		
		四小园围栏二					
350	040101002105	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	60.07		
351	040103001130	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	44.86		
352	040103003120	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	15.21		
353	040303001018	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	7.35		
354	010401001019	砖基础	1. 部位:砖砌基础 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU7.5	m3	7.86		
355	010401002030	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.75		
356	010401004008	空花砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:造型砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.21		
357	010401005016	实心砖柱	1. 部位:实心砖柱 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU10	m3	1.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 35 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
358	010505001058	垫层模板	1. 垫层部位: 四小园	m2	30.31		
		鱼塘毛石挡土墙+仿木护栏					
359	040101002106	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	33.38		
360	040103001131	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	9.74		
361	040103003121	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	23.64		
362	040305003025	浆砌块料 (基础)	1. 材料品种、规格: 毛石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	23.64		
363	040305003026	浆砌块料 (墙身, H=1.5m)	1. 材料品种、规格: 毛石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5 水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格: DN100PVC 管, 间距2m 4. 滤水层要求: 砾石滤水层 5. 沉降缝要求: 每隔20m设沥青木板伸缩缝一道 6. 抹灰: 1: 2 水泥砂浆勾平缝, 顶面30厚1: 3 水泥砂浆抹面	m3	32.09		
364	011503004008	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 成品仿木护栏, 高1.36m	m	22.6		
		篮球场					
365	040101001015	挖一般土方	1. 土类别: 挖掘机挖一、二类土 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	314.63		
366	060104007021	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1258.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 36 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
367	040202002019	水泥稳定土	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:150mm	m2	1258.52		
368	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 面层厚度、混凝土种类、强度等级:100厚C25	m2	1258.52		
369	040205007003	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	15.02		
370	011101004003	混凝土地面抹光	1. 砼面层抹光	m2	1258.52		
		花池					
371	040101002107	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	1.23		
372	040103001132	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	0.75		
373	040103003122	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	0.48		
374	010501001020	基础垫层	1. 100厚C20素砼垫层	m3	0.48		
375	010401002019	实心砖墙 (圆形)	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5非粘土烧结砖 2. 墙体厚度:180mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.68		
376	011203003005	块料墙、柱面 (圆形树池)	1. 300*300*6厚灰色面砖, 1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝; 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3. 刷素水泥浆一遍; 4. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰; 5. 刷专用界面剂一遍;	m2	6.03		
377	010505001059	垫层模板	1. 垫层部位:四小园	m2	2.51		
		水沟加盖板					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 37 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
378	041001001029	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	142		
379	041001007018	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除 原有水沟顶 2. 废料弃置: 中标 单位自行考虑	m3	1.02		
380	040501019035	原有水沟渠壁抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥 防水砂浆修光	m2	71		
381	040501019036	原有水沟渠底抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥 防水砂浆修光	m2	42.6		
382	040402017080	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: E型 7 00*500*120盖板	m	71		
		路灯					
383	030413010004	路灯	1. 6米高太阳能路 灯, 白光, 功率=8 0w 2. 600*600*1000 mmC25混凝土基础 3. 800*800*100厚 天然级配碎石 4. C25细石混凝土 浇筑护脚 5. 含钢筋笼, 预埋 镀锌钢板 6. 还基础开挖、回 填、外运1km	套	6		
384	030413010005	路灯	1. 3米高太阳能路 灯, 白光, 功率=4 0w 2. 600*600*800 mmC25混凝土基础 3. 800*800*100厚 天然级配碎石 4. C25细石混凝土 浇筑护脚 5. 含钢筋笼, 预埋 镀锌钢板 6. 还基础开挖、回 填、外运1km	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 38 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		成品垃圾收集点 (2个)					
385	040101003010	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	6.27		
386	040101002022	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	4.63		
387	040103001032	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	9.08		
388	040103003029	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	1.82		
389	010501001008	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	0.72		
390	010502001010	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25素混凝土	m3	0.15		
391	040305004008	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.93		
392	010505001010	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3.34		
393	010505002023	基础模板	1. 独立基础模板	m2	2.4		
		塘边排村					
		清表、场地平整、土方开挖					
394	010103001008	平整场地	1. 清表、平整场地	m2	7987.98		
395	040103003059	余方弃置	1. 弃料品种:清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置:中标单位自行考虑 3. 厚度:20cm	m3	1597.6		
		村道硬化					
396	060104007034	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	417.03		
397	040202010030	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	417.03		

本页小计

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 39 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
398	040203007061	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护: 水养生	m2	417.03		
399	040203007062	水泥混凝土	1. 缩缝: 6m/道	m	69.51		
		巷道硬化、停车场硬化					
400	060104007035	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1584.45		
401	040202010032	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	1584.45		
402	040203007063	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护: 水养生	m2	1584.45		
403	040203007064	水泥混凝土	1. 缩缝: 6m/道	m	264.08		
		青石板汀步					
404	060104007077	路床(槽)整形	1. 人行道整形碾压	m2	132.3		
405	050201023002	汀步(步石、飞石)	1. 20厚1: 3水泥砂浆 2. 300*900*30青石板汀步	m2	79.38		
406	050201001002	园路垫层	1. 100厚C20素砼垫层	m2	132.3		
407	040202010031	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	52.92		
		四小园围栏二					
408	040101002108	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	80.37		
409	040103001133	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	60.01		
410	040103003123	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标 单位自行考虑	m3	20.36		
411	040303001019	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	9.84		
412	010401001020	砖基础	1. 部位: 砖砌基础 2. 材料品种、规格: 红砖 3. 砂浆强度等级: MU7.5	m3	10.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 40 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
413	010401002031	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	3.68		
414	010401004009	空花砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:造型砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.3		
415	010401005017	实心砖柱	1. 部位:实心砖柱 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU10	m3	1.67		
416	010505001060	垫层模板	1. 垫层部位:四小园	m2	40.59		
		花池挡边					
417	040204004017	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:400*270*50混凝土预制路沿石	m	395.61		
418	010502025005	混凝土后座	1. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土 3. 含模板	m3	8.9		
		鱼塘毛石挡土墙+仿木护栏					
419	040101002109	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	163.33		
420	040103001134	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	47.65		
421	040103003124	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	115.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 41 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
422	040305003027	浆砌块料 (基础)	1. 材料品种、规格: 毛石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	115.68		
423	040305003028	浆砌块料 (墙身, H=1.5m)	1. 材料品种、规格: 毛石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5 水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格: DN100PVC管, 间距2m 4. 滤水层要求: 砾滤水层 5. 沉降缝要求: 每隔20m设沥青木板伸缩缝一道 6. 抹灰: 1: 2 水泥砂浆勾平缝, 顶面30厚1: 3 水泥砂浆抹面	m3	157.05		
424	011503004040	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格: 成品仿木护栏, 高1.36m	m	110.6		
		成品垃圾收集点 (1个)					
425	040101003018	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	3.14		
426	040101002034	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	2.31		
427	040103001050	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.54		
428	040103003047	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	0.91		
429	010501001012	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C20 混凝土	m3	0.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 42 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
430	010502001018	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25素混凝土	m3	0.08		
431	040305004012	砖砌体	1. 材料品种、规格: MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	0.47		
432	010505001016	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.67		
433	010505002037	基础模板	1. 独立基础模板	m2	1.2		
		路灯					
434	030413010010	路灯	1. 6米高太阳能路灯, 白光, 功率=80w 2. 600*600*1000mmC25混凝土基础 3. 800*800*100厚天然级配碎石 4. C25细石混凝土浇筑护脚 5. 含钢筋笼, 预埋镀锌钢板 6. 还基础开挖、回填、外运1km	套	5		
435	030413010011	路灯	1. 3米高太阳能路灯, 白光, 功率=40w 2. 600*600*800mmC25混凝土基础 3. 800*800*100厚天然级配碎石 4. C25细石混凝土浇筑护脚 5. 含钢筋笼, 预埋镀锌钢板 6. 还基础开挖、回填、外运1km	套	5		
		水沟加盖板					
436	041001001010	拆除路面	1. 旧路面机械切缝水泥混凝土路面5cm厚	m	162		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 43 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
437	041001007009	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除原有水沟顶 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	1.17		
438	040501019017	原有水沟渠壁抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥防水砂浆修光	m2	81		
439	040501019018	原有水沟渠底抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥防水砂浆修光	m2	37.8		
440	040402017081	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: C1型 600*500*120盖板	m	54		
441	040402017083	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: F型 800*500*120盖板	m	27		
		下新屋					
		清表、场地平整、土方开挖					
442	010103001011	平整场地	1. 清表、平整场地	m2	1467.08		
443	040103003070	余方弃置	1. 弃料品种: 清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑 3. 厚度: 20cm	m3	293.42		
444	040101001010	挖一般土方	1. 土类别: 挖掘机挖一、二类土 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	128.64		
		四小园围栏二					
445	040101002110	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	18.08		
446	040103001135	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	13.5		
447	040103003125	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	4.58		
448	040303001020	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	2.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 44 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
449	010401001021	砖基础	1. 部位: 砖砌基础 2. 材料品种、规格: 红砖 3. 砂浆强度等级: MU7.5	m3	2.36		
450	010401002032	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体类型: 实心砖墙 3. 墙体厚度: 120厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	0.82		
451	010401004010	空花砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体类型: 造型砖墙 3. 墙体厚度: 120厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	0.96		
452	010401005018	实心砖柱	1. 部位: 实心砖柱 2. 材料品种、规格: 红砖 3. 砂浆强度等级: MU10	m3	0.39		
453	010505001061	垫层模板	1. 垫层部位: 四小园	m2	9.04		
		仿木护栏					
454	040101003022	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	5.78		
455	040103001069	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	5.28		
456	040103003072	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	0.5		
457	010502001022	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25混凝土	m3	0.5		
458	010505002052	基础模板	1. 独立基础模板	m2	8		
459	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.036		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 45 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
460	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.063		
461	011503004028	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:成品仿木护栏,高1.36m	m	67.5		
		花池挡边					
462	040204004018	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:400*270*50混凝土预制路沿石	m	703.7		
463	010502025006	混凝土后座	1. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土 3. 含模板	m ³	15.83		
		巷道硬化					
464	060104007052	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m ²	480.14		
465	040202010033	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m ²	480.14		
466	040203007096	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m ²	480.14		
467	040203007097	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	80.02		
		成品垃圾收集点(3个)					
468	040101003023	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m ³	9.41		
469	040101002053	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m ³	6.94		
470	040103001072	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	13.62		
471	040103003075	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m ³	2.73		
472	010501001015	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m ³	1.08		
473	010502001023	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25素混凝土	m ³	0.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 46 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
474	040305004015	砖砌体	1. 材料品种、规格: MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	1.4		
475	010505001020	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.02		
476	010505002054	基础模板	1. 独立基础模板	m2	3.6		
		水沟加盖板					
477	041001001019	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	377.46		
478	041001007016	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除原有水沟顶 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	2.39		
479	040501019031	原有水沟渠壁抹灰	1. 15厚1; 2.5水泥防水砂浆修光	m2	188.73		
480	040501019032	原有水沟渠底抹灰	1. 15厚1; 2.5水泥防水砂浆修光	m2	60.92		
481	040402017070	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: A型 300*500*60 盖板	m	46		
482	040402017073	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: A1型 400*500*120 盖板	m	53.73		
483	040402017085	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: E型 500*900*120 盖板	m	89		
		新曹屋					
		清表、场地平整、土方开挖					
484	041001001021	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 10cm 3. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m2	144.1		
485	010103001014	平整场地	1. 清表、平整场地	m2	3140.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 47 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
486	040103003095	余方弃置	1. 弃料品种:清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置:中标单位自行考虑 3. 厚度:20cm	m3	628.02		
487	040101001013	挖一般土方	1. 土类别:挖掘机挖一、二类土 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	187.54		
		四小园围栏一					
488	040101002112	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	132.14		
489	040103001137	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	99.11		
490	040103003127	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	33.03		
491	010505002062	基础模板	1. 带形基础模板无筋	m2	330.35		
492	010502002015	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25素混凝土	m3	33.03		
493	011503004041	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:成品水泥预制篱笆,高0.48m	m	550.58		
		四小园围栏二					
494	040101002113	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	453.81		
495	040103001138	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	338.84		
496	040103003128	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	114.97		
497	040303001022	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	55.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 48 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
498	010401001023	砖基础	1. 部位: 砖砌基础 2. 材料品种、规格: 红砖 3. 砂浆强度等级: MU7.5	m3	59.44		
499	010401002034	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体类型: 实心砖墙 3. 墙体厚度: 120厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	20.84		
500	010401004012	空花砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体类型: 造型砖墙 3. 墙体厚度: 120厚 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	24.32		
501	010401005020	实心砖柱	1. 部位: 实心砖柱 2. 材料品种、规格: 红砖 3. 砂浆强度等级: MU10	m3	9.36		
502	010505001063	垫层模板	1. 垫层部位: 四小园	m2	229.72		
		鱼塘毛石挡土墙+仿木护栏					
503	040101002114	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	276.14		
504	040103001139	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	97.41		
505	040103003129	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	178.73		
506	040305003029	浆砌块料 (基础)	1. 材料品种、规格: 毛石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	178.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 49 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
507	040305003032	浆砌块料(墙身, H=2m)	1. 材料品种、规格:毛石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格:DN100PVC管, 间距2m 4. 滤水层要求:砾砾滤水层 5. 沉降缝要求:每隔20m设沥青木板伸缩缝一道 6. 抹灰:1:2水泥砂浆勾平缝, 顶面30厚1:3水泥砂浆抹面	m3	50.98		
508	040305003030	浆砌块料(墙身, H=3m)	1. 材料品种、规格:毛石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格:DN100PVC管, 间距2m 4. 滤水层要求:砾砾滤水层 5. 沉降缝要求:每隔20m设沥青木板伸缩缝一道 6. 抹灰:1:2水泥砂浆勾平缝, 顶面30厚1:3水泥砂浆抹面	m3	265.5		
509	011503004042	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品栏杆(板)种类、规格:成品仿木护栏, 高1.36m	m	104.3		
		花池挡边					
510	040204004022	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:400*270*50混凝土预制路沿石	m	231.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 50 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
511	010502025007	混凝土后座	1. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土 3. 含模板	m3	5.2		
		巷道、广场、停车场硬化					
512	060104007066	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	3721.6		
513	040202010040	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	3721.6		
514	040203007118	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	3721.6		
515	040203007119	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	620.27		
		村道硬化					
516	060104007070	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	280.6		
517	040202010041	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	280.6		
518	040203007125	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	280.6		
519	040203007126	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	46.77		
		压膜路面					
520	060104007078	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	532.3		
521	040202010042	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	532.3		
522	040203007153	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	532.3		
523	040203007154	路面压膜	1. 30厚压模彩色砼路面(上耐磨剂,光亮剂)	m2	532.3		
524	040203007155	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	88.72		
		成品垃圾收集点(2个)					
525	040101003028	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	6.27		
526	040101002115	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	4.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 51 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
527	040103001140	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	9.08		
528	040103003130	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标 单位自行考虑	m3	1.82		
529	010501001021	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度 要求、配比:C20混 凝土	m3	0.72		
530	010502001028	独立基础	1. 混凝土种类:商 品混凝土 2. 混凝土强度等级 :C25素混凝土	m3	0.15		
531	040305004054	砖砌体	1. 材料品种、规格 :MU10砖 2. 砂浆种类、强度 等级:M7.5水泥砂 浆	m3	0.93		
532	010505001064	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3.34		
533	010505002063	基础模板	1. 独立基础模板	m2	2.4		
		沥青路面					
534	041001004004	铣刨路面	1. 材质:水泥混凝 土路面 2. 厚度:2cm 3. 废料弃置:中标 单位自行考虑	m2	2370.39		
535	040203004009	粘层	1. 材料品种:改性 沥青防水粘层 2. 喷油量:0.6L/m2	m2	2370.39		
536	040201021007	土工合成材料	1. 材料品种、规格 :抗裂贴	m2	1252.5		
537	040203006016	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类 :细粒式沥青砼AC- 13C 2. 厚度:5cm	m2	2370.39		
		热熔标线漆					
538	040205007006	标线	1. 热熔标线 普通 型	m2	164.94		
		混凝土地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 52 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
539	011101004006	混凝土地面抹光	1. 砼面层抹光	m ²	397		
540	04B002	地面清洗	1. 原有地面打磨清洗	m ²	397		
		水沟加盖板					
541	041001001038	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	1114.2		
542	041001007022	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除 原有水沟顶 2. 废料弃置: 中标 单位自行考虑	m ³	6.57		
543	040501019043	原有水沟渠壁抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥 防水砂浆修光	m ²	248.26		
544	040501019044	原有水沟渠底抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥 防水砂浆修光	m ²	199.41		
545	040402017095	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝 土 2. 规格尺寸: B型 4 00*500*60盖板	m	201.9		
546	040402017096	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝 土 2. 规格尺寸: F型 6 00*500*120盖板	m	355.2		
		花池					
547	040101002116	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一 、二类土	m ³	12.34		
548	040103001141	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	7.53		
549	040103003131	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标 单位自行考虑	m ³	4.78		
550	010501001022	基础垫层	1. 100厚C20素砼垫 层	m ³	4.78		
551	010401002036	实心砖墙 (方形)	1. 砖品种、规格、 强度等级: M7.5非 粘土烧结砖 2. 墙体厚度: 180mm 3. 砂浆强度等级: M 7.5水泥砂浆	m ³	6.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 53 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
552	011203003006	块料墙、柱面(方形树池)	1. 300*600*6厚灰色面砖, 1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝; 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3. 刷素水泥浆一遍; 4. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰; 5. 刷专用界面剂一遍;	m ²	60.43		
553	010505001065	垫层模板	1. 垫层部位: 四小园	m ²	25.18		
		新刘屋					
		清表、场地平整、土方开挖					
554	010103001013	平整场地	1. 清表、平整场地	m ²	460.51		
555	040103003091	余方弃置	1. 弃料品种: 清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑 3. 厚度: 20cm	m ³	92.1		
556	040101001012	挖一般土方	1. 土类别: 挖掘机挖一、二类土 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m ³	248.36		
		水沟加盖板					
557	041001001030	拆除路面	1. 旧路面机械切缝水泥混凝土路面5cm厚	m	320.14		
558	041001007019	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除原有水沟顶 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m ³	1.68		
559	040501019037	原有水沟渠壁抹灰	1. 15厚1:2.5水泥防水砂浆修光	m ²	160.07		
560	040501019038	原有水沟渠底抹灰	1. 15厚1:2.5水泥防水砂浆修光	m ²	39.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 54 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
561	040402017086	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: A型 300*500*60盖板	m	86.2		
562	040402017087	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝土 2. 规格尺寸: A1型 400*500*120盖板	m	73.87		
		花池挡边					
563	040204004019	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 400*270*50混凝土预制路沿石	m	827.5		
564	010502025008	混凝土后座	1. 基座尺寸、混凝土强度等级: C20混凝土 3. 含模板	m3	18.62		
		巷道硬化					
565	060104007079	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1241.79		
566	040202010044	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 100mm	m2	1241.79		
567	040203007158	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护: 水养生	m2	1241.79		
568	040203007159	水泥混凝土	1. 缩缝: 6m/道	m	206.97		
		成品垃圾收集点 (2个)					
569	040101003027	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	6.27		
570	040101002069	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	4.63		
571	040103001094	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	9.08		
572	040103003094	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	1.82		
573	010501001018	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C20混凝土	m3	0.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 55 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
574	010502001027	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25素混凝土	m3	0.15		
575	040305004018	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.93		
576	010505001027	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3.34		
577	010505002060	基础模板	1. 独立基础模板	m2	2.4		
		新杨屋老杨屋					
		清表、场地平整、土方开挖					
578	010103001007	平整场地	1. 清表、平整场地	m2	533.87		
579	040103003056	余方弃置	1. 弃料品种:清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置:1km 3. 厚度:20cm	m3	106.77		
580	040101001006	挖一般土方	1. 土类别:挖掘机挖一、二类土 2. 废料弃置:1km	m3	498.39		
		四小园围栏二					
581	040101002111	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	34.03		
582	040103001136	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	25.41		
583	040103003126	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	8.62		
584	040303001021	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	4.17		
585	010401001022	砖基础	1. 部位:砖砌基础 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU7.5	m3	4.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 56 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
586	010401002033	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.55		
587	010401004011	空花砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:造型砖墙 3. 墙体厚度:120厚 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.81		
588	010401005019	实心砖柱	1. 部位:实心砖柱 2. 材料品种、规格:红砖 3. 砂浆强度等级:MU10	m3	0.72		
589	010505001062	垫层模板	1. 垫层部位:四小园	m2	17.12		
		水沟加盖板					
590	041001001031	拆除路面	1. 旧路面机械切缝水泥混凝土路面5cm厚	m	320.66		
591	041001007020	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原有水沟顶 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	2.31		
592	040501019039	原有水沟渠壁抹灰	1. 15厚1:2.5水泥防水砂浆修光	m2	160.33		
593	040501019040	原有水沟渠底抹灰	1. 15厚1:2.5水泥防水砂浆修光	m2	58.17		
594	040402017089	沟道盖板	1. 材质:钢筋混凝土 2. 规格尺寸:A1型400*500*120盖板	m	57.8		
595	040402017091	沟道盖板	1. 材质:钢筋混凝土 2. 规格尺寸:E型500*900*120盖板	m	102.53		
		仿木护栏					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 57 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
596	040101003015	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	5.2		
597	040103001043	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	4.75		
598	040103003040	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	0.45		
599	010505002032	基础模板	1. 独立基础模板	m2	7.2		
600	010502001015	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土	m3	0.45		
601	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.	t	0.032		
602	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.057		
603	011503004014	成品带扶手栏杆、栏杆	1. 成品栏杆(板)种类、规格:成品仿木护栏, 高1.36m	m	60.5		
		花池挡边					
604	040204004020	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:400*270*50混凝土预制路沿石	m	761.68		
605	010502025009	混凝土后座	1. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土 3. 含模板	m3	17.14		
		巷道硬化					
606	060104007032	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	698.87		
607	040202010036	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	698.87		
608	040203007059	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	698.87		
609	040203007060	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	116.48		
		村道硬化					
610	060104007031	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	840.53		
611	040202010037	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	840.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 58 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
612	040203007057	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土 (表面修光拖纹) 2. 养护: 水养生	m2	840.53		
613	040203007058	水泥混凝土	1. 缩缝: 6m/道	m	140.09		
		成品垃圾收集点 (4个)					
614	040101003016	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	12.55		
615	040101002030	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	9.25		
616	040103001044	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	18.16		
617	040103003041	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标 单位自行考虑	m3	3.64		
618	010501001011	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度 要求、配比: C20混 凝土	m3	1.45		
619	010502001016	独立基础	1. 混凝土种类: 商 品混凝土 2. 混凝土强度等级 : C25素混凝土	m3	0.3		
620	040305004011	砖砌体	1. 材料品种、规格 : MU10砖 2. 砂浆种类、强度 等级: M7.5水泥砂 浆	m3	1.87		
621	010505001014	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	6.69		
622	010505002033	基础模板	1. 独立基础模板	m2	4.8		
		路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 59 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
623	030413010008	路灯	1. 6米高太阳能路灯, 白光, 功率=80w 2. 600*600*1000mmC25混凝土基础 3. 800*800*100厚天然级配碎石 4. C25细石混凝土浇筑护脚 5. 含钢筋笼, 预埋镀锌钢板 6. 还基础开挖、回填、外运1km	套	27		
		污水管道					
624	040101002064	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	257.02		
625	040103003088	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	257.02		
626	040103001087	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	201.06		
627	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:石屑 2. 厚度:100mm	m3	29.89		
628	040501005015	塑料管	1. 材质及规格:DN160PVC排污管 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	195		
629	040501005005	塑料管	1. 材质及规格:DN200双壁波纹管, 环刚度SN≥8 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	174		
630	040501005012	塑料管	1. 材质及规格:DN300双壁波纹管, 环刚度SN≥8 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	90.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 60 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
631	040504001003	砌筑井	1. 06MS201-3, 页18. (盖板为普通型铸铁球墨)	座	13		
632	010502028003	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池安装 容量 9m3	座	1		
633	041001001024	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 150mm 3. 废料外运: 中标单位自行考虑	m2	298.87		
634	041001003002	拆除基层	1. 材质: 水稳层 2. 厚度: 100mm 3. 废料外运: 中标单位自行考虑	m2	298.87		
635	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 100mm	m2	298.87		
636	040203007140	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土, 抗折强度不小于25Mpa 2. 养护: 水养生	m2	298.87		
637	041001001034	拆除路面	1. 旧路面机械切缝水泥混凝土路面 5cm厚	m	919.48		
638	040901001004	构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1.144		
639	040901007004	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 12	根	1841		
		樟树下					
		清表、场地平整、土方开挖					
640	010103001006	平整场地	1. 清表、平整场地	m2	620		
641	040103003055	余方弃置	1. 弃料品种: 清表垃圾、苗木等 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑 3. 厚度: 20cm	m3	124		
642	040101001005	挖一般土方	1. 土类别: 挖掘机挖一、二类土 2. 废料弃置: 中标单位自行考虑	m3	161.27		
		水沟加盖板					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 61 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
643	041001001032	拆除路面	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	299		
644	041001007021	拆除砖石结构	1. 结构形式: 拆除 原有水沟顶 2. 废料弃置: 中标 单位自行考虑	m3	1.71		
645	040501019041	原有水沟渠壁抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥 防水砂浆修光	m2	149.5		
646	040501019042	原有水沟渠底抹灰	1. 15厚1: 2.5水泥 防水砂浆修光	m2	38.65		
647	040402017092	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝 土 2. 规格尺寸: A型 3 00*500*60盖板	m	62		
648	040402017093	沟道盖板	1. 材质: 钢筋混凝 土 2. 规格尺寸: A1型 400*500*120盖板	m	87.5		
		仿木护栏					
649	040101003013	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一 、二类土	m3	5.2		
650	040103001039	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	4.75		
651	040103003036	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 废料弃置: 中标 单位自行考虑	m3	0.45		
652	010505002029	基础模板	1. 独立基础模板	m2	7.2		
653	010502001013	独立基础	1. 混凝土种类: 商 品混凝土 2. 混凝土强度等级 : C25混凝土	m3	0.45		
654	010506001007	现浇混凝土基础及联 系梁钢筋	1.	t	0.032		
655	010506001008	现浇混凝土基础及联 系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	0.057		
656	011503004012	成品带扶手栏杆、栏 板	1. 成品栏杆(板)种 类、规格: 成品仿 木护栏, 高1.36m	m	60.5		
		花池挡边					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 62 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
657	040204004021	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:400*270*50混凝土预制路沿石	m	568.6		
658	010502025010	混凝土后座	1. 基座尺寸、混凝土强度等级:C20混凝土 3. 含模板	m3	12.79		
		巷道硬化					
659	060104007029	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1097.13		
660	040202010038	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	1097.13		
661	040203007055	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	1097.13		
662	040203007056	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	182.86		
		村道硬化					
663	060104007028	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	121.21		
664	040202010039	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:100mm	m2	121.21		
665	040203007053	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土(表面修光拖纹) 2. 养护:水养生	m2	121.21		
666	040203007054	水泥混凝土	1. 缩缝:6m/道	m	20.2		
		成品垃圾收集点(3个)					
667	040101003014	挖基坑土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	9.41		
668	040101002028	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖一、二类土	m3	6.94		
669	040103001041	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 槽、坑	m3	13.62		
670	040103003038	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 废料弃置:中标单位自行考虑	m3	2.73		
671	010501001010	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C20混凝土	m3	1.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 63 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
672	010502001014	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25素混凝土	m3	0.23		
673	040305004010	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10砖 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.4		
674	010505001013	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	5.02		
675	010505002030	基础模板	1. 独立基础模板	m2	3.6		
		路灯					
676	030413010007	路灯	1. 6米高太阳能路灯,白光,功率=80w 2. 600*600*1000mmC25混凝土基础 3. 800*800*100厚天然级配碎石 4. C25细石混凝土浇筑护脚 5. 含钢筋笼,预埋镀锌钢板 6. 还基础开挖、回填、外运1km	套	24		
		附属工程					
		曾屋村					
		乔木					
677	050103001059	栽植乔木	1. 种类:丛生柚子树 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 64 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
678	050103001061	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:300-400cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	5		
679	050103001112	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径:10cm 3. 株高:400-450cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	14		
		陈屋村					
		乔木					
680	050103001075	栽植乔木	1. 种类:丛生柚子树 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	9		
681	050103001074	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:300-400cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 65 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		斗禾冲村					
		乔木					
682	050103001008	栽植乔木	1. 种类:丛生柚子树 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	17		
683	050103001009	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:300-400cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	9		
		花卉					
684	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	49.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 66 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
685	050103009009	栽植花卉/地被植物	1. 种类:毛杜鹃 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	54		
686	050101003001	栽植土回填	1. 换耕植土 机械	m ³	31.08		
		老曹屋					
		乔木					
687	050103001018	栽植乔木	1. 种类:丛生柚子树 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	27		
688	050103001019	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:300-400cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	27		
		楼下村					
		乔木					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 67 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
689	050103001012	栽植乔木	1. 种类:丛生柚子树 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	41		
690	050103001017	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:300-400cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	39		
691	050103001121	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径:10cm 3. 株高:400-450cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	20		
		花卉					
692	050103009010	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	242		
693	050101003003	栽植土回填	1. 换耕植土 机械	m ³	72.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 68 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		丘屋朱屋老朱屋					
		乔木					
694	050103001049	栽植乔木	1. 种类:小叶紫薇 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:150-250cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	6		
695	050103001090	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:150-220cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	3		
696	050103001091	栽植乔木	1. 种类:枫树 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:300-400cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	2		
697	050103001113	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径:10cm 3. 株高:400-450cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	244		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 69 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
698	050103001089	栽植乔木	1. 种类:铁冬青 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:150-200cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	17		
		灌木					
699	050103002010	栽植单株灌木	1. 种类:三角梅 2. 株高:60-80cm 3. 冠径:60-80cm 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	株	17		
700	050103002011	栽植单株灌木	1. 种类:红继木球 2. 株高:60-80cm 3. 冠径:60-80cm 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	株	22		
		花卉					
701	050103009021	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	2127.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 70 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
702	050103009022	栽植花卉/地被植物	1. 种类:红继木 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	80.37		
703	050103009023	栽植花卉/地被植物	1. 种类:满天星 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	564.17		
704	050103009024	栽植花卉/地被植物	1. 种类:毛杜鹃 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	409.07		
705	050101003009	栽植土回填	1. 换耕植土 机械	m ³	954.43		
		上新屋					
		乔木					
706	050103001039	栽植乔木	1. 种类:小叶紫薇 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:150-250cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 71 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
707	050103001080	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:150-220cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	3		
708	050103001114	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径:10cm 3. 株高:400-450cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	51		
		灌木					
709	050103002015	栽植单株灌木	1. 种类:三角梅 2. 株高:60-80cm 3. 冠径:60-80cm 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	株	5		
710	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类:红继木球 2. 株高:60-80cm 3. 冠径:60-80cm 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	株	10		
		花卉					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 72 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
711	050103009014	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 翠芦莉 2. 株高/冠径: 25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 养护期: 6个月 5. 养护方式: 机械灌溉	m ²	460.31		
712	050103009016	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 满天星 2. 株高/冠径: 25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 养护期: 6个月 5. 养护方式: 机械灌溉	m ²	92.07		
713	050101003007	栽植土回填	1. 换耕植土 机械	m ³	165.73		
		塘边排					
		乔木					
714	050103001042	栽植乔木	1. 种类: 小叶紫薇 2. 胸径/地径: 5-6cm 3. 株高: 250-300cm 4. 冠径: 150-250cm 5. 养护期: 6个月 6. 养护方式: 机械灌溉	株	1		
715	050103001087	栽植乔木	1. 种类: 桂花 2. 胸径/地径: 5-6cm 3. 株高: 250-300cm 4. 冠径: 150-220cm 5. 养护期: 6个月 6. 养护方式: 机械灌溉	株	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 73 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
716	050103001086	栽植乔木	1. 种类: 枫树 2. 胸径/地径: 5-6cm 3. 株高: 300-400cm 4. 冠径: 250-300cm 5. 养护期: 6个月 6. 养护方式: 机械灌溉	株	3		
717	050103001116	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径/干径/米径/地径: 8cm 3. 株高: 300-350cm 4. 冠径: 200-250cm	株	6		
718	050103001085	栽植乔木	1. 种类: 铁冬青 2. 胸径/地径: 5-6cm 3. 株高: 300-350cm 4. 冠径: 150-200cm 5. 养护期: 6个月 6. 养护方式: 机械灌溉	株	3		
719	050103001115	栽植乔木	1. 种类: 宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径: 10cm 3. 株高: 400-450cm 4. 冠径: 250-300cm 5. 养护期: 6个月 6. 养护方式: 机械灌溉	株	36		
		灌木					
720	050103002009	栽植单株灌木	1. 种类: 三角梅 2. 株高: 60-80cm 3. 冠径: 60-80cm 4. 养护期: 6个月 5. 养护方式: 机械灌溉	株	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 74 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
721	050103002008	栽植单株灌木	1. 种类:红继木球 2. 株高:60-80cm 3. 冠径:60-80cm 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	株	10		
		花卉					
722	050103009017	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	229.08		
723	050103009018	栽植花卉/地被植物	1. 种类:满天星 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	22.45		
724	050101003008	栽植土回填	1. 换耕植土 机械	m ³	75.46		
		下新屋					
		乔木					
725	050103001117	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径:10cm 3. 株高:400-450cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	7		
		花卉					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 75 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
726	050103009025	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	131		
727	050103009033	栽植花卉/地被植物	1. 种类:毛杜鹃 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	42.5		
728	050101003010	栽植土回填	1. 换耕植土 机械	m ³	52.05		
		新曹屋					
		乔木					
729	050103001100	栽植乔木	1. 种类:小叶紫薇 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:150-250cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	20		
730	050103001102	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:150-220cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 76 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
731	050103001103	栽植乔木	1. 种类:丛生柚子树 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	27		
732	050103001105	栽植乔木	1. 种类:黄皮 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:300-400cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	15		
733	050103001107	栽植乔木	1. 种类:枫树 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:300-400cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	1		
734	050103001120	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径:10cm 3. 株高:400-450cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	124		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 77 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
735	050103001111	栽植乔木	1. 种类:铁冬青 2. 胸径/地径:5-6cm 3. 株高:300-350cm 4. 冠径:150-200cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械灌溉	株	5		
		花卉					
736	050103009029	栽植花卉/地被植物	1. 种类:翠芦莉 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	6443.35		
737	050103009031	栽植花卉/地被植物	1. 种类:满天星 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	694.5		
738	050103009032	栽植花卉/地被植物	1. 种类:毛杜鹃 2. 株高/冠径:25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌溉	m ²	211.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 78 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
739	050103012001	片植水生植物	1. 种类:荷花 2. 单位面积株数/ 种植覆盖率:6株/ m ²	m ²	735.6		
740	050101003013	栽植土回填	1. 换耕植土 机械	m ³	2204.87		
		新刘屋					
		乔木					
741	050103001096	栽植乔木	1. 种类:小叶紫薇 2. 胸径/地径:5-6 cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:150-250cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械 灌溉	株	1		
742	050103001118	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径 /地径:10cm 3. 株高:400-450cm 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:6个月 6. 养护方式:机械 灌溉	株	7		
		灌木					
743	050103002014	栽植单株灌木	1. 种类:红继木球 2. 株高:60-80cm 3. 冠径:60-80cm 4. 养护期:6个月 5. 养护方式:机械灌 溉	株	15		
		花卉					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 79 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
744	050103009028	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 翠芦莉 2. 株高/冠径: 25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 养护期: 6个月 5. 养护方式: 机械灌溉	m ²	460		
745	050101003012	栽植土回填	1. 换耕植土 机械	m ³	138		
		新杨屋老杨屋					
		乔木					
746	050103001023	栽植乔木	1. 种类: 小叶紫薇 2. 胸径/地径: 5-6cm 3. 株高: 250-300cm 4. 冠径: 150-250cm 5. 养护期: 6个月 6. 养护方式: 机械灌溉	株	3		
747	050103001119	栽植乔木	1. 种类: 宫粉紫荆 2. 胸径/干径/米径/地径: 10cm 3. 株高: 400-450cm 4. 冠径: 250-300cm 5. 养护期: 6个月 6. 养护方式: 机械灌溉	株	7		
		灌木					
748	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类: 红继木球 2. 株高: 60-80cm 3. 冠径: 60-80cm 4. 养护期: 6个月 5. 养护方式: 机械灌溉	株	14		
		花卉					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 80 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
749	050103009012	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 翠芦莉 2. 株高/冠径: 25-30cm/20-25cm 3. 单位面积株数: 25株/m ² 4. 养护期: 6个月 5. 养护方式: 机械灌溉	m ²	334		
750	050101003004	栽植土回填	1. 换耕植土 机械	m ³	100.2		
		樟树下					
		乔木					
751	050103001034	栽植乔木	1. 种类: 小叶紫薇 2. 胸径/地径: 5-6cm 3. 株高: 250-300cm 4. 冠径: 150-250cm 5. 养护期: 6个月 6. 养护方式: 机械灌溉	株	1		
		灌木					
752	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类: 红继木球 2. 株高: 60-80cm 3. 冠径: 60-80cm 4. 养护期: 6个月 5. 养护方式: 机械灌溉	株	2		
		单独装饰工程					
		斗禾冲					
753	011403001022	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙 2. 腻子种类: 一般腻子 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆一遍	m ²	818.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 81 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
754	011201001027	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：10mm抗裂砂浆	m2	818.88		
755	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干净（保持干净无异物）	m2	818.88		
		老曹屋					
756	011403001027	抹灰面油漆	1. 基层类型：外墙面 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m2	657.42		
757	011201001026	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：10mm抗裂砂浆	m2	657.42		
758	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干净（保持干净无异物）	m2	657.42		
		曾屋					
759	011403001028	抹灰面油漆	1. 基层类型：外墙面 2. 腻子种类：一般腻子 3. 刮腻子遍数：一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆一遍	m2	925.82		
760	011201001025	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：10mm抗裂砂浆	m2	925.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 82 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
761	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干净 (保持干净无异物)	m2	925.82		
		楼下村					
762	011403001029	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙面 2. 腻子种类: 一般腻子 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆一遍	m2	1254.51		
763	011201001024	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10mm抗裂砂浆	m2	1254.51		
764	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干净 (保持干净无异物)	m2	1254.51		
		下新屋					
765	011403001030	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙面 2. 腻子种类: 一般腻子 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆一遍	m2	2444.02		
766	011201001023	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10mm抗裂砂浆	m2	2444.02		
767	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干净 (保持干净无异物)	m2	2444.02		
768	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 外墙油漆面 2. 废料外运: 中标单位自行考虑	m2	1214.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 83 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		新刘屋					
769	011403001031	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙面 2. 腻子种类: 一般腻子 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆一遍	m2	763.52		
770	011201001022	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10mm抗裂砂浆	m2	763.52		
771	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干净 (保持干净无异物)	m2	763.52		
		新杨屋老杨屋					
772	011403001032	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙面 2. 腻子种类: 一般腻子 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆一遍	m2	1969.88		
773	011201001021	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10mm抗裂砂浆	m2	1969.88		
774	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干净 (保持干净无异物)	m2	1969.88		
		上新屋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 84 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
775	011403001033	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙 面 2. 腻子种类: 一般 腻子 3. 刮腻子遍数: 一 遍 4. 油漆品种、刷漆 遍数: 外墙乳胶漆 一遍	m2	3544.76		
776	011201001020	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位 : 外墙 面 2. 各层厚度、材料 种类及强度等级: 1 0mm抗裂砂浆	m2	3544.76		
777	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干 净 (保持干净无异 物)	m2	3544.76		
778	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 外墙油漆面 2. 废料外运: 中标 单位自行考虑	m2	684.87		
		塘边排					
779	011403001034	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙 面 2. 腻子种类: 一般 腻子 3. 刮腻子遍数: 一 遍 4. 油漆品种、刷漆 遍数: 外墙乳胶漆 一遍	m2	755.8		
780	011201001019	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位 : 外墙 面 2. 各层厚度、材料 种类及强度等级: 1 0mm抗裂砂浆	m2	755.8		
781	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干 净 (保持干净无异 物)	m2	755.8		
		新曹屋					
782	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干 净 (保持干净无异 物)	m2	7691.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 85 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
783	011403001035	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙面 2. 腻子种类: 一般腻子 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆一遍	m2	7691.66		
784	011201001018	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10mm抗裂砂浆	m2	7691.66		
785	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰铲除一般抹灰、砖、混凝土面 2. 废料外运: 中标单位自行考虑	m2	2925.64		
786	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥(JS)防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm	m2	2925.64		
787	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 外墙油漆面 2. 废料外运: 中标单位自行考虑	m2	3171.4		
		樟树下					
788	011403001036	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙面 2. 腻子种类: 一般腻子 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆一遍	m2	579.58		
789	011201001017	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10mm抗裂砂浆	m2	579.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 86 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
790	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干净 (保持干净无异物)	m2	579.58		
		丘屋、朱屋、老朱屋					
791	011403001037	抹灰面油漆	1. 基层类型: 外墙面 2. 腻子种类: 一般腻子 3. 刮腻子遍数: 一遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙乳胶漆一遍	m2	23129.28		
792	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 10mm抗裂砂浆	m2	23129.28		
793	01B001	墙面清洗	1. 原有墙面清洗干净 (保持干净无异物)	m2	23129.28		
794	011608001004	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 外墙油漆面 2. 废料外运: 中标单位自行考虑	m2	13999.39		
		三线整治工程					
		三线整治工程					
795	030502005001	施工测量 架空光(电)缆工程	1. 施工测量 架空光(电)缆工程	m	10762		
796	031102003001	GPS定位	1. GPS定位	点	58		
797	040802001001	电杆组立	1. 施工定位 单杆 2. 单杆组立 混凝土杆8m 3. 基础工程 拉盘	根	6		
798	040802001002	电杆组立	1. 施工定位 单杆 2. 单杆组立 混凝土杆7m 3. 基础工程 拉盘	根	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江区第四批典型村基础设施建设及农文旅融合发展项目
(马坝镇演山村)

第 87 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
799	031103007001	架空吊线	1. 墙壁架设7/2.2吊线	m	5640		
800	031103007002	架空吊线	1. 水泥杆架设7/2.2吊线	m	3975		
801	030502005002	光缆	1. 室外 架设架空光缆 24芯	km	5.156		
802	030502005003	光缆	1. 室外 架设架空光缆 48芯	km	10.229		
803	030502005004	光缆	1. 室外 架设架空光缆 96芯	km	12.147		
804	030502005005	墙壁方式敷设蝶形光缆	墙壁方式敷设蝶形光缆	m	35640		
805	031103011001	光缆成端接头 束状	光缆成端接头束状	芯	2424		
806	030502012001	光缆直熔	1. 光缆接续(光缆直熔)	芯	1260		
807	030502012003	室外光缆接续 96芯以下	1. 室外光缆接续 96芯以下	个	1		
808	031103013001	用户光缆测试96芯	1. 用户光缆测试 96芯	段	10		
809	031103013002	用户光缆测试48芯	1. 用户光缆测试 48芯	段	7		
810	031103013003	用户光缆测试24芯	1. 用户光缆测试 24芯	段	2		
811	030502001001	安装光缆光缆分纤箱	1. 安装光缆光缆48芯分纤箱	台	55		
812	030502001002	安装室外落地式光缆交接箱 576芯	1. 室外落地式光缆交接箱 576芯 2. 交接箱地线保护 3. 砖砌交接箱基座 双面	台	3		
813	041001010001	拆除电杆	拆除水泥杆	根	52		
814	031103008001	拆除墙壁方式敷设蝶形光缆	拆除墙壁方式敷设蝶形光缆	m	24000		
815	080501014001	拆除光缆	拆除24芯光缆	m	7490		
816	080501014002	拆除光缆	拆除48芯光缆	m	6480		
817	080501014003	拆除光缆	拆除96芯光缆	m	9225		
818	030502001003	拆除光分箱	拆除光分箱	台	85		
本页小计							
合计							

