

# 翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目 招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县仙鹤学校

原招标控制价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审招标控制价金额（小写）：325182.11 元

大写：叁拾贰万伍仟壹佰捌拾贰元壹角壹分。

审核招标控制价金额（小写）：314236.38 元

大写：叁拾壹万肆仟贰佰叁拾陆元叁角捌分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-10945.73 元

审核单位：中佳鼎运建设管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：董平（签字盖执业专用章）



复核人及证号：陈星林（签字盖执业专用章）



审核时间：2025年12月1日



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |           |          |
|------|--------------|----------|---|----------------|--------|--------|-----------|----------|
|      |              |          |   |                |        | 综合单价   | 合价        |          |
|      |              | 建筑工程     |   |                |        |        | 221987.87 |          |
|      |              | 整个项目     |   |                |        |        | 221987.87 |          |
|      |              | 拆除旧围墙、地坪 |   |                |        |        | 18952.88  |          |
| 1    | 011602001001 | 混凝土地坪拆除  | 1. 名称: 混凝土地坪拆除<br>2. 厚度: 15cm<br>3. 自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km): 3 | m <sup>2</sup> | 39     | 23.97  | 934.83    |          |
| 2    | 011601001001 | 砖砌体拆除    | 1. 砌体名称: 围墙<br>2. 砌体材质: 砖砌<br>3. 废料外运: 运距3km                  | m <sup>3</sup> | 75.76  | 139.93 | 10601.1   |          |
| 3    | 011601001002 | 砖砌体拆除    | 1. 砌体名称: 围墙基础<br>2. 砌体材质: 砖砌体<br>3. 废料外运: 运距3km               | m <sup>3</sup> | 57.37  | 122.68 | 7038.15   |          |
| 4    | 011609001001 | 铁丝网拆除    | 1. 铁丝网拆除 0.6m高  | m <sup>2</sup> | 75.76  | 5      | 378.8     |          |
|      |              | 新建围墙     |   |                |        |        | 203034.99 |          |
| 5    | 010102002001 | 挖沟槽土方    | 1. 土壤类别: 一、二类土<br>2. 挖土深度: 1.4m                               | m <sup>3</sup> | 209.62 | 8.05   | 1687.44   |          |
| 6    | 010102007001 | 回填方      | 1. 密实度要求: 按设计要求<br>2. 填方来源、运距: 原土回填                           | m <sup>3</sup> | 186.37 | 19.22  | 3582.03   |          |
| 7    | 010103002001 | 余方弃置     | 1. 余方弃置种类: 一、二类土<br>2. 运距: 3km                                | m <sup>3</sup> | 4.6    | 18.32  | 84.27     |          |
| 本页小计 |              |          |   |                |        |        |           | 24306.62 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |  |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|----------|--|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合价       |  |
| 8    | 010301003001 | 钢管桩  | 1. 材质：热镀锌钢管<br>2. 管径、壁厚：DN100*4<br>3. 沉桩方法：打桩<br>4. 填充材料种类：填充C25细石砼<br>5. 桩长：每根桩长1.5m<br>6. 桩尖：详图纸 | m    | 462   | 60.15  | 27789.3  |  |
| 9    | 010401001001 | 砖基础  | 1. 砖品种、规格、强度等级：M10烧结环保砖<br>2. 基础类型：大放脚基础<br>3. 砂浆强度等级：M7.5砂浆                                       | m3   | 21.56 | 478.2  | 10309.99 |  |
| 10   | 010401002001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：M10烧结环保砖<br>2. 墙体类型：240mm厚围墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砂浆                                | m3   | 84.86 | 531.99 | 45144.67 |  |
| 11   | 010501001001 | 基础垫层 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土泵送费  | m3   | 6.46  | 554.91 | 3584.72  |  |
| 12   | 010502001001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土泵送费  | m3   | 20.19 | 538.94 | 10881.2  |  |
| 13   | 010502002001 | 条形基础 | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土泵送费  | m3   | 25.26 | 538.94 | 13613.62 |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |       |        | 111323.5 |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元)  |          |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|---------|----------|
|      |              |           |  |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 14   | 010502006001 | 钢筋混凝土柱    | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土泵送费  | m3   | 10.08 | 667.6   | 6729.41  |
| 15   | 010502022001 | 圈梁        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土泵送费  | m3   | 8.49  | 665.78  | 5652.47  |
| 16   | 010502030001 | 地坪        | 1. 垫层材料种类、厚度：石屑垫层100mm厚<br>2. 面层厚度：150mm厚<br>3. 混凝土种类：商品混凝土<br>4. 混凝土强度等级：C25<br>5. 混凝土泵送费 | m2   | 39    | 104.93  | 4092.27  |
| 17   | 010506001001 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内  | t    | 2.602 | 3920.12 | 10200.15 |
| 18   | 010506001002 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内   | t    | 0.728 | 5299.6  | 3858.11  |
| 19   | 010505001001 | 垫层模板      | 1. 基础垫层模板  | m2   | 16.21 | 33.54   | 543.68   |
| 20   | 010505002001 | 基础模板      | 1. 独立基础模板  | m2   | 42.84 | 55.95   | 2396.9   |
| 21   | 010505002002 | 基础模板      | 1. 带形基础模板无筋  | m2   | 72.73 | 54.04   | 3930.33  |
| 22   | 010505004001 | 柱面模板      | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内   | m2   | 134.4 | 71.7    | 9636.48  |
| 23   | 010505012001 | 圈梁模板      | 1. 圈梁模板  | m2   | 70.86 | 54.53   | 3864     |
| 24   | 010609003001 | 砌块墙钢丝网加固  | 1. 材料品种、规格：不同墙体材料交接处应加挂200宽,0.8的20X20孔钢丝网再抹灰,防止墙体裂缝  | m2   | 33.6  | 20.57   | 691.15   |
| 本页小计 |              |           |  |      |       |         | 51594.95 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |           |  |
|------|--------------|----------|--|----------------|--------|--------|-----------|--|
|      |              |          |  |                |        | 综合单价   | 合价        |  |
| 25   | 010903004001 | 墙面变形缝    | 1. 外墙变形缝, 中南标11ZJ1111/A-1  | m              | 18.9   | 39.39  | 744.47    |  |
| 26   | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面<br>2. 表层抹白灰  | m <sup>2</sup> | 833.17 | 40.83  | 34018.33  |  |
|      |              | 安装工程     |  |                |        |        | 3724.67   |  |
|      |              | 整个项目     |  |                |        |        | 3724.67   |  |
| 27   | 031001008001 | 塑料管      | 1. 材质: 塑料给水管拆除<br>2. 规格: Φ63PVC-U给水管<br>3. 部位: 围墙外侧                                    | m              | 126.26 | 8.81   | 1112.35   |  |
| 28   | 031001008002 | 塑料管      | 1. 材质: PVC-U给水管<br>2. 规格: Φ63<br>3. 连接形式: 粘接<br>4. 管道消毒、冲洗: 给水管道消毒、冲洗<br>5. 安装部位: 围墙外侧 | m              | 126.26 | 20.69  | 2612.32   |  |
|      |              | 绿化工程     |  |                |        |        | 6390.13   |  |
|      |              | 整个项目     |  |                |        |        | 6390.13   |  |
| 29   | 050101005001 | 整理绿化用地   | 1. 找平找坡要求: 绿地平整  | m <sup>2</sup> | 381.5  | 1.23   | 469.25    |  |
| 30   | 050103016001 | 播植草(灌木)籽 | 1. 基层材料种类规格: 原土种植<br>2. 草(灌木)籽种类: 人工播种草籽<br>3. 养护: 草籽养护一个月                             | m <sup>2</sup> | 381.5  | 15.52  | 5920.88   |  |
|      |              |          |  |                |        |        |           |  |
|      |              |          |  |                |        |        |           |  |
|      |              |          |  |                |        |        |           |  |
|      |              |          |  |                |        |        |           |  |
|      |              |          |  |                |        |        |           |  |
|      |              |          |  |                |        |        |           |  |
|      |              |          |  |                |        |        |           |  |
| 本页小计 |              |          |  |                |        |        | 44877.6   |  |
| 合计   |              |          |  |                |        |        | 232102.67 |  |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） |      |         |       |       |        |
|----|--------------|----------|--|------|-------------|------|---------|-------|-------|--------|
|    |              |          |  |      | 人工费         | 材料费  | 施工机具使用费 | 管理费   | 利润    | 综合单价   |
|    |              | 建筑工程     |  |      |             |      |         |       |       |        |
|    |              | 整个项目     |  |      |             |      |         |       |       |        |
|    |              | 拆除旧围墙、地坪 |  |      |             |      |         |       |       |        |
| 1  | 011602001001 | 混凝土地坪拆除  | 1. 名称: 混凝土地坪拆除<br>2. 厚度: 15cm<br>3. 自卸汽车运石方 运距1km<br>实际运距(km): 3 | m2   | 0.49        | 0.03 | 17.45   | 2.42  | 3.59  | 23.97  |
| 2  | 011601001001 | 砖砌体拆除    | 1. 砌体名称: 围墙<br>2. 砌体材质: 砖砌<br>3. 废料外运: 运距3km                     | m3   | 77.33       |      | 30.21   | 10.88 | 21.50 | 139.93 |
| 3  | 011601001002 | 砖砌体拆除    | 1. 砌体名称: 围墙基础<br>2. 砌体材质: 砖砌体<br>3. 废料外运: 运距3km                  | m3   | 3.46        | 0.01 | 87.08   | 14.03 | 18.11 | 122.68 |
| 4  | 011609001001 | 铁丝网拆除    | 1. 铁丝网拆除<br>0.6m高  | m2   |             | 5.00 |         |       |       | 5.00   |
|    |              | 新建围墙     |  |      |             |      |         |       |       |        |
| 5  | 010102002001 | 挖沟槽土方    | 1. 土壤类别: 一、二类土<br>2. 挖土深度: 1.4m                                  | m3   | 2.1         |      | 3.84    | 0.92  | 1.19  | 8.05   |
| 6  | 010102007001 | 回土方      | 1. 密实度要求: 按设计要求<br>2. 土方来源、运距: 原土回填                              | m3   | 12.32       |      | 1.87    | 2.20  | 2.84  | 19.22  |
| 7  | 010103002001 | 余方弃置     | 1. 余方弃置种类: 一、二类土<br>2. 运距: 3km                                   | m3   | 0.39        |      | 13.13   | 2.10  | 2.70  | 18.32  |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） |        |         |       |       |        |
|----|--------------|------|--|------|-------------|--------|---------|-------|-------|--------|
|    |              |      |  |      | 人工费         | 材料费    | 施工机具使用费 | 管理费   | 利润    | 综合单价   |
| 8  | 010301003001 | 钢管桩  | 1. 材质:热镀锌钢管<br>2. 管径、壁厚:DN100*4<br>3. 沉桩方法:打桩<br>4. 填充材料种类:填充C25细石砼<br>5. 桩长: 每根桩长1.5m<br>6. 桩尖: 详图纸 | m    | 3.43        | 52.53  | 2.11    | 0.96  | 1.11  | 60.15  |
| 9  | 010401001001 | 砖基础  | 1. 砖品种、规格、强度等级:M10烧结环保砖<br>2. 基础类型:大放脚基础<br>3. 砂浆强度等级:M7.5砂浆   | m3   | 155.52      | 268.03 |         | 23.55 | 31.10 | 478.20 |
| 10 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级:M10烧结环保砖<br>2. 墙体类型:240mm厚围墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆                                  | m3   | 190.98      | 273.89 |         | 28.92 | 38.20 | 531.99 |
| 11 | 010501001001 | 基础垫层 | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 混凝土泵送费  | m3   | 59.35       | 445.69 | 14.07   | 21.11 | 14.68 | 554.91 |
| 12 | 010502001001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 混凝土泵送费  | m3   | 47.21       | 446.67 | 14.82   | 17.83 | 12.41 | 538.94 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目 标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） |         |         |        |        |         |
|----|--------------|-----------|--|------|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|
|    |              |           |  |      | 人工费         | 材料费     | 施工机具使用费 | 管理费    | 利润     | 综合单价    |
| 13 | 010502002001 | 条形基础      | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 混凝土泵送费  | m3   | 47.21       | 446.67  | 14.82   | 17.83  | 12.41  | 538.94  |
| 14 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱    | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土泵送费  | m3   | 119.62      | 466.95  | 15.28   | 38.78  | 26.98  | 667.60  |
| 15 | 010502022001 | 圈梁        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C25<br>3. 混凝土泵送费  | m3   | 117.19      | 468.72  | 15.28   | 38.09  | 26.50  | 665.78  |
| 16 | 010502030001 | 地坪        | 1. 垫层材料种类、厚度：石屑垫层100mm厚<br>2. 面层厚度：150mm厚<br>3. 混凝土种类：商品混凝土<br>4. 混凝土强度等级：C25<br>5. 混凝土泵送费 | m2   | 17.88       | 78.81   | 0.18    | 4.44   | 3.61   | 104.93  |
| 17 | 010506001001 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内   | t    | 478.16      | 3142.26 | 44.77   | 150.34 | 104.59 | 3920.12 |
| 18 | 010506001002 | 现浇混凝土构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内  | t    | 1246.1      | 3364.56 | 54.77   | 374.00 | 260.17 | 5299.60 |
| 19 | 010505001001 | 垫层模板      | 1. 基础垫层模板  | m2   | 10.4        | 17.24   | 0.74    | 2.93   | 2.23   | 33.54   |
| 20 | 010505002001 | 基础模板      | 1. 独立基础模板  | m2   | 18.57       | 26.20   | 1.75    | 5.36   | 4.06   | 55.95   |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） |       |         |      |      |       |
|----|--------------|----------|--|------|-------------|-------|---------|------|------|-------|
|    |              |          |  |      | 人工费         | 材料费   | 施工机具使用费 | 管理费  | 利润   | 综合单价  |
| 21 | 010505002002 | 基础模板     | 1. 带形基础模板 无筋   | m2   | 18.86       | 24.00 | 1.66    | 5.41 | 4.10 | 54.04 |
| 22 | 010505004001 | 柱面模板     | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内  | m2   | 35.69       | 16.48 | 2.04    | 9.94 | 7.55 | 71.70 |
| 23 | 010505012001 | 圈梁模板     | 1. 圈梁模板  | m2   | 25.22       | 16.29 | 0.91    | 6.89 | 5.23 | 54.53 |
| 24 | 010609003001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 材料品种、规格:不同墙体材料交接处应加挂 200宽,0.8的20X20孔钢丝网再抹灰,防止墙体裂缝                                 | m2   | 8.58        | 8.95  |         | 1.33 | 1.72 | 20.57 |
| 25 | 010903004001 | 墙面变形缝    | 1. 外墙变形缝, 中南标11ZJ111 1/A-1   | m    | 16.13       | 17.70 |         | 2.33 | 3.23 | 39.39 |
| 26 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面<br>2. 表层抹白灰  | m2   | 21.8        | 10.90 | 0.28    | 3.42 | 4.42 | 40.83 |
|    |              | 安装工程     |  |      |             |       |         |      |      |       |
|    |              | 整个项目     |  |      |             |       |         |      |      |       |
| 27 | 031001008001 | 塑料管      | 1. 材质:塑料给排水管拆除<br>2. 规格:Φ63 PVC-U给排水管<br>3. 部位:围墙外侧                                  | m    | 6.31        | 0.18  |         | 1.06 | 1.26 | 8.81  |
| 28 | 031001008002 | 塑料管      | 1. 材质:PVC-U 给排水管<br>2. 规格:Φ63<br>3. 连接形式:粘接<br>4. 管道消毒、冲洗:给排水管道消毒、冲洗<br>5. 安装部位:围墙外侧 | m    | 7.94        | 8.93  | 0.02    | 2.21 | 1.59 | 20.69 |
|    |              | 绿化工程     |  |      |             |       |         |      |      |       |
|    |              | 整个项目     |  |      |             |       |         |      |      |       |
| 29 | 050101005001 | 整理绿化用地   | 1. 找平找坡要求:绿地平整   | m2   | 0.22        |       | 0.72    | 0.12 | 0.17 | 1.23  |



# 措施项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目 标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 1 页 共 9 页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征                | 工程量    | 综合单价    | 价格<br>(元) | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------------|--------|---------|-----------|----|
| 1         |              | 措施项目                              |                     |        |         | 27252.3   |    |
| 1.1       |              | 建筑工程                              |                     |        |         | 26142.29  |    |
| 1.1.1     | 1            | 绿色施工安全防护措施费                       |                     |        |         | 18961.25  |    |
| 1.1.1.1   | WMSGCS000001 | 文明施工措施                            |                     | 1      | 3233.7  | 3233.7    |    |
| 1.1.1.2   | HJBHCS000001 | 环境保护措施                            |                     | 1      | 2939.73 | 2939.73   |    |
| 1.1.1.3   | LSSSCS000001 | 临时设施措施                            |                     | 1      | 3821.65 | 3821.65   |    |
| 1.1.1.4   | AQSCCS000001 | 安全生产措施                            |                     | 1      | 8966.17 | 8966.17   |    |
| 1.1.2     | 2            | 措施实施费用                            |                     |        |         | 7181.04   |    |
| 1.1.2.1   | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费                           |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.2   | DNASSG000001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费       |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.3   | DNASSGCC0001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除) |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.4   | YJSGZJ000001 | 夜间施工增加费                           |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.5   | GGCSF0000001 | 赶工措施费                             |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.6   | 2.6          | 综合脚手架                             |                     | 1      | 7181.04 | 7181.04   |    |
| 1.1.2.6.1 | 011601001001 | 脚手架                               | 1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10 | 820.69 | 8.75    | 7181.04   |    |
| 1.1.2.7   | 2.7          | 靠脚手架安全挡板                          |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.8   | 2.8          | 密目式安全网                            |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.9   | 2.9          | 围尼龙编织布                            |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.10  | 2.10         | 模板的支架                             |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.11  | 2.11         | 施工现场围挡和临时占地围挡                     |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.12  | 2.12         | 施工围挡照明                            |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.13  | 2.13         | 临时钢管架通道                           |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.14  | 2.14         | 独立安全防护挡板                          |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.15  | 2.15         | 吊装设备基础                            |                     | 1      |         |           |    |
| 1.1.2.16  | 2.16         | 防尘降噪绿色施工防护棚                       |                     | 1      |         |           |    |
| 本页小计      |              |                                   |                     |        |         | 26142.29  |    |

# 措施项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目 标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 2 页 共 9 页

| 序号       | 项目编码          | 项目 名 称                            | 项目特征 | 工程量 | 综合单价 | 价格<br>(元) | 备注 |
|----------|---------------|-----------------------------------|------|-----|------|-----------|----|
| 1.1.2.17 | 2.17          | 施工便道                              |      | 1   |      |           |    |
| 1.1.2.18 | 2.18          | 样板引路                              |      | 1   |      |           |    |
| 1.1.2.19 | 2.19          | 垂直运输工程                            |      | 1   |      |           |    |
| 1.1.2.20 | 2.20          | 材料及小型构件二次水平运输                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.1.2.21 | 2.21          | 成品保护工程                            |      | 1   |      |           |    |
| 1.1.2.22 | 2.22          | 井点降水工程                            |      | 1   |      |           |    |
| 1.2      |               | 装饰工程                              |      |     |      |           |    |
| 1.2.1    | 1             | 绿色施工安全防护措施费                       |      |     |      |           |    |
| 1.2.1.1  | WMSGCS000002  | 文明施工措施                            |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.1.2  | HJBHCS000002  | 环境保护措施                            |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.1.3  | LSSSCS000002  | 临时设施措施                            |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.1.4  | AQSCCS000002  | 安全生产措施                            |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2    | 2             | 措施实施费用                            |      |     |      |           |    |
| 1.2.2.1  | WMGDZJF000002 | 文明工地增加费                           |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.2  | DNASSG000002  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费       |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.3  | DNASSGCC00002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除) |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.4  | YJSGZJ000002  | 夜间施工增加费                           |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.5  | GGCSF0000002  | 赶工措施费                             |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.6  | 2.6           | 综合脚手架                             |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.7  | 2.7           | 靠脚手架安全挡板                          |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.8  | 2.8           | 密目式安全网                            |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.9  | 2.9           | 围尼龙编织布                            |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.10 | 2.10          | 模板的支架                             |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.11 | 2.11          | 施工现场围挡和临时占地围挡                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.12 | 2.12          | 施工围挡照明                            |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.13 | 2.13          | 临时钢管架通道                           |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.14 | 2.14          | 独立安全防护挡板                          |      | 1   |      |           |    |
| 1.2.2.15 | 2.15          | 吊装设备基础                            |      | 1   |      |           |    |
| 本页小计     |               |                                   |      |     |      |           |    |

# 措施项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 3 页 共 9 页

| 序号       | 项目编码          | 项 目 名 称  | 项目特征 | 工程量 | 综合单价   | 价格<br>(元) | 备注 |
|----------|---------------|--|------|-----|--------|-----------|----|
| 1.2.2.16 | 2.16          | 防尘降噪绿色施工防护棚  |      | 1   |        |           |    |
| 1.2.2.17 | 2.17          | 施工便道   |      | 1   |        |           |    |
| 1.2.2.18 | 2.18          | 样板引路   |      | 1   |        |           |    |
| 1.2.2.19 | 2.19          | 垂直运输工程   |      | 1   |        |           |    |
| 1.2.2.20 | 2.20          | 材料及小型构件二次水平运输                                      |      | 1   |        |           |    |
| 1.2.2.21 | 2.21          | 成品保护工程   |      | 1   |        |           |    |
| 1.2.2.22 | 2.22          | 井点降水工程   |      | 1   |        |           |    |
| 1.3      |               | 安装工程   |      |     |        | 831.51    |    |
| 1.3.1    | 1             | 绿色施工安全防护措施费  |      |     |        | 831.51    |    |
| 1.3.1.1  | WMSGCS000003  | 文明施工措施   |      | 1   | 141.81 | 141.81    |    |
| 1.3.1.2  | HJBHCS000003  | 环境保护措施   |      | 1   | 128.92 | 128.92    |    |
| 1.3.1.3  | LSSSCS000003  | 临时设施措施   |      | 1   | 167.59 | 167.59    |    |
| 1.3.1.4  | AQSCCS000003  | 安全生产措施   |      | 1   | 393.19 | 393.19    |    |
| 1.3.2    | 2             | 措施实施费用   |      |     |        |           |    |
| 1.3.2.1  | WMGDZJF000003 | 文明工地增加费  |      | 1   |        |           |    |
| 1.3.2.2  | ASGDSG000003  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费                     |      | 1   |        |           |    |
| 1.3.2.3  | GJSJSG000003  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |      | 1   |        |           |    |
| 1.3.2.4  | GGCSF0000003  | 赶工措施费  |      | 1   |        |           |    |
| 1.3.2.5  | YJSGZJ000003  | 夜间施工增加费  |      | 1   |        |           |    |
| 1.3.2.6  | 2.6           | 综合脚手架  |      | 1   |        |           |    |
| 1.3.2.7  | 2.7           | 施工现场围挡和临时占地围挡                                      |      | 1   |        |           |    |
| 1.3.2.8  | 2.8           | 施工围挡照明   |      | 1   |        |           |    |
| 1.3.2.9  | 2.9           | 防尘降噪绿色施工防护棚  |      | 1   |        |           |    |
| 1.3.2.10 | 2.10          | 施工便道   |      | 1   |        |           |    |
| 1.3.2.11 | 2.11          | 样板引路   |      | 1   |        |           |    |
| 1.4      |               | 市政工程   |      |     |        |           |    |
| 本页小计     |               |  |      |     |        | 831.51    |    |

# 措施项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目 标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 4 页 共 9 页

| 序号       | 项目编码          | 项目 名 称        | 项目特征 | 工程量 | 综合单价   | 价格<br>(元) | 备注 |
|----------|---------------|---------------|------|-----|--------|-----------|----|
| 1.4.1    | 1             | 绿色施工安全防护措施费   |      |     |        |           |    |
| 1.4.1.1  | WMSGCS000004  | 文明施工措施        |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.1.2  | HJBHCS000004  | 环境保护措施        |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.1.3  | LSSSCS000004  | 临时设施措施        |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.1.4  | AQSCCS000004  | 安全生产措施        |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2    | 2             | 措施实施费用        |      |     |        |           |    |
| 1.4.2.1  | WMGDZJF000004 | 文明工地增加费       |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.2  | YJSGZJ000004  | 夜间施工增加费       |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.3  | GGCSF0000004  | 赶工措施费         |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.4  | 2.4           | 综合脚手架         |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.5  | 2.5           | 靠脚手架安全挡板      |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.6  | 2.6           | 围尼龙编制布        |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.7  | 2.7           | 桥梁支架          |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.8  | 2.8           | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.9  | 2.9           | 施工围挡照明        |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.10 | 2.10          | 独立安全防护挡板      |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.11 | 2.11          | 吊装设备基础        |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.12 | 2.12          | 围堰工程          |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.13 | 2.13          | 材料二次运输        |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.14 | 2.14          | 井点降水工程        |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.15 | 2.15          | 施工护栏          |      | 1   |        |           |    |
| 1.4.2.16 | 2.16          | 监测量控工程        |      | 1   |        |           |    |
| 1.5      |               | 园林绿化工程        |      |     |        | 278.5     |    |
| 1.5.1    | 1             | 绿色施工安全防护措施费   |      |     |        | 278.5     |    |
| 1.5.1.1  | WMSGCS000005  | 文明施工措施        |      | 1   | 47.5   | 47.5      |    |
| 1.5.1.2  | HJBHCS000005  | 环境保护措施        |      | 1   | 43.18  | 43.18     |    |
| 1.5.1.3  | LSSSCS000005  | 临时设施措施        |      | 1   | 56.13  | 56.13     |    |
| 1.5.1.4  | AQSCCS000005  | 安全生产措施        |      | 1   | 131.69 | 131.69    |    |
| 1.5.2    | 2             | 措施实施费用        |      |     |        |           |    |
| 1.5.2.1  | WMGDZJF000005 | 文明工地增加费       |      | 1   |        |           |    |
| 1.5.2.2  | YJSGZJ000005  | 夜间施工增加费       |      | 1   |        |           |    |
| 1.5.2.3  | GGCSF0000005  | 赶工措施费         |      | 1   |        |           |    |
| 本页小计     |               |               |      |     |        | 278.5     |    |

# 措施项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目 标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 5 页 共 9 页

| 序号       | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征 | 工程量 | 综合单价 | 价格(元) | 备注 |
|----------|---------------|---------------|------|-----|------|-------|----|
| 1.5.2.4  | 2.4           | 外墙立体绿化综合脚手架   |      | 1   |      |       |    |
| 1.5.2.5  | 2.5           | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 1   |      |       |    |
| 1.5.2.6  | 2.6           | 施工围挡照明        |      | 1   |      |       |    |
| 1.5.2.7  | 2.7           | 施工便道          |      | 1   |      |       |    |
| 1.5.2.8  | 2.8           | 样板引路          |      | 1   |      |       |    |
| 1.5.2.9  | 2.9           | 二次水平运输        |      | 1   |      |       |    |
| 1.5.2.10 | 2.10          | 垂直运输          |      | 1   |      |       |    |
| 1.5.2.11 | 2.11          | 坡地脚手架         |      | 1   |      |       |    |
| 1.5.2.12 | 2.12          | 树木保护          |      | 1   |      |       |    |
| 1.5.2.13 | 2.13          | 大型机械设备进出场及安拆  |      | 1   |      |       |    |
| 1.6      |               | 轨道工程          |      |     |      |       |    |
| 1.6.1    | 1             | 绿色施工安全防护措施费   |      |     |      |       |    |
| 1.6.1.1  | WMSGCS000006  | 文明施工措施        |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.1.2  | HJBHCS000006  | 环境保护措施        |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.1.3  | LSSSCS000006  | 临时设施措施        |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.1.4  | AQSCCS000006  | 安全生产措施        |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.2    | 2             | 措施实施费用        |      |     |      |       |    |
| 1.6.2.1  | WMGDZJF000006 | 文明工地增加费       |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.2.2  | YJSGZJ000006  | 夜间施工增加费       |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.2.3  | GGCSF0000006  | 赶工措施费         |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.2.4  | 2.4           | 综合脚手架         |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.2.5  | 2.5           | 靠脚手架安全挡板      |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.2.6  | 2.6           | 独立安全防护挡板      |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.2.7  | 2.7           | 围尼龙编制布        |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.2.8  | 2.8           | 现场围挡、围墙       |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.2.9  | 2.9           | 防尘降噪绿色施工防护棚   |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.2.10 | 2.10          | 大型机械设备进出场费用   |      | 1   |      |       |    |
| 1.6.2.11 | 2.11          | 其他费用          |      | 1   |      |       |    |
| 1.7      |               | 轨道工程-安装       |      |     |      |       |    |
| 1.7.1    | 1             | 绿色施工安全防护措施费   |      |     |      |       |    |
| 本页小计     |               |               |      |     |      |       |    |

# 措施项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 6 页 共 9 页

| 序号      | 项目编码          | 项 目 名 称                      | 项目特征 | 工程量 | 综合单价 | 价格<br>(元) | 备注 |
|---------|---------------|------------------------------|------|-----|------|-----------|----|
| 1.7.1.1 | WMSGCS000007  | 文明施工措施                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.1.2 | HJBHCS000007  | 环境保护措施                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.1.3 | LSSSCS000007  | 临时设施措施                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.1.4 | AQSCCS000007  | 安全生产措施                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.2   | 2             | 措施实施费用                       |      |     |      |           |    |
| 1.7.2.1 | WMGDZJF000007 | 文明工地增加费                      |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.2.2 | GGCSF0000007  | 赶工措施费                        |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.2.3 | YJSGZJ000007  | 夜间施工增加费                      |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.2.4 | 2.4           | 综合脚手架                        |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.2.5 | 2.5           | 施工现场围挡和临时占地围挡                |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.2.6 | 2.6           | 施工围挡照明                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.2.7 | 2.7           | 施工便道                         |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.2.8 | 2.8           | 防尘降噪绿色施工防护棚                  |      | 1   |      |           |    |
| 1.7.2.9 | 2.9           | 样板引路                         |      | 1   |      |           |    |
| 1.8     |               | 古驿道工程                        |      |     |      |           |    |
| 1.8.1   | 1             | 绿色施工安全防护措施费                  |      |     |      |           |    |
| 1.8.1.1 | WMSGCS000008  | 文明施工措施                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.8.1.2 | HJBHCS000008  | 环境保护措施                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.8.1.3 | LSSSCS000008  | 临时设施措施                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.8.1.4 | AQSCCS000008  | 安全生产措施                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.8.2   | 2             | 措施实施费用                       |      |     |      |           |    |
| 1.8.2.1 | YJSGZJ000008  | 夜间施工增加费                      |      | 1   |      |           |    |
| 1.8.2.2 | DNASSG000008  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 |      | 1   |      |           |    |
| 1.8.2.3 | 2.3           | 综合脚手架                        |      | 1   |      |           |    |
| 1.8.2.4 | 2.4           | 靠脚手架安全挡板                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.8.2.5 | 2.5           | 独立安全防护挡板                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.8.2.6 | 2.6           | 围尼龙编织布                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.8.2.7 | 2.7           | 现场围挡围墙                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.9     |               | 传统建筑工程                       |      |     |      |           |    |
| 1.9.1   | 1             | 绿色施工安全防护措施费                  |      |     |      |           |    |
| 本页小计    |               |                              |      |     |      |           |    |

# 措施项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 7 页 共 9 页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                         | 项目特征 | 工程量 | 综合单价 | 价格(元) | 备注 |
|----------|--------------|------------------------------|------|-----|------|-------|----|
| 1.9.1.1  | WMSGCS000009 | 文明施工措施                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.1.2  | HJBHCS000009 | 环境保护措施                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.1.3  | LSSSCS000009 | 临时设施措施                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.1.4  | AQSCCS000009 | 安全生产措施                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.2    | 2            | 措施实施费用                       |      |     |      |       |    |
| 1.9.2.1  | DNASSG000009 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.2.2  | YJSGZJ000009 | 夜间施工增加费                      |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.2.3  | 2.3          | 综合脚手架                        |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.2.4  | 2.4          | 靠脚手架安全挡板                     |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.2.5  | 2.5          | 独立安全防护挡板                     |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.2.6  | 2.6          | 围尼龙编织布                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.2.7  | 2.7          | 现场围挡围墙                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.2.8  | 2.8          | 材料二次运输                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.9.2.9  | 2.9          | 成品保护工程                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.10     |              | 市政设施养护维修工程                   |      |     |      |       |    |
| 1.10.1   | 1            | 绿色施工安全防护措施费                  |      |     |      |       |    |
| 1.10.1.1 | WMSGCS000010 | 文明施工措施                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.1.2 | HJBHCS000010 | 环境保护措施                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.1.3 | LSSSCS000010 | 临时设施措施                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.1.4 | AQSCCS000010 | 安全生产措施                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.2   | 2            | 措施实施费用                       |      |     |      |       |    |
| 1.10.2.1 | YJSGZJ000010 | 夜间施工增加费                      |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.2.2 | 2.2          | 靠脚手架安全挡板                     |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.2.3 | 2.3          | 围尼龙编制布                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.2.4 | 2.4          | 桥梁支架                         |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.2.5 | 2.5          | 施工现场围挡和临时占地围挡                |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.2.6 | 2.6          | 施工围挡照明                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.2.7 | 2.7          | 独立安全防护挡板                     |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.2.8 | 2.8          | 吊装设备基础                       |      | 1   |      |       |    |
| 1.10.2.9 | 2.9          | 围堰工程                         |      | 1   |      |       |    |
| 本页小计     |              |                              |      |     |      |       |    |

# 措施项目清单计价表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 8 页 共 9 页

| 序号        | 项目编码         | 项 目 名 称                    | 项目特征 | 工程量 | 综合单价 | 价格<br>(元) | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------------|------|-----|------|-----------|----|
| 1.10.2.10 | 2.10         | 材料二次运输                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.10.2.11 | 2.11         | 井点降水工程                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.10.2.12 | 2.12         | 施工护栏                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.10.2.13 | 2.13         | 监测量控工程                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.11      |              | 管廊安装工程                     |      |     |      |           |    |
| 1.11.1    | 1            | 绿色施工安全防护措施费                |      |     |      |           |    |
| 1.11.1.1  | WMSGCS000011 | 文明施工措施                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.1.2  | HJBHCS000011 | 环境保护措施                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.1.3  | LSSSCS000011 | 临时设施措施                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.1.4  | AQSCCS000011 | 安全生产措施                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.2    | 2            | 措施实施费用                     |      |     |      |           |    |
| 1.11.2.1  | WMGDZJ000011 | 文明工地增加费                    |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.2.2  | YJSGZJ000011 | 夜间施工增加费                    |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.2.3  | GGCSF000011  | 赶工措施费                      |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.2.4  | 2.4          | 施工现场围挡和临时占地围挡              |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.2.5  | 2.5          | 临时钢管架通道                    |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.2.6  | 2.6          | 独立安全防护挡板                   |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.2.7  | 2.7          | 吊装设备基础                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.2.8  | 2.8          | 防尘降噪绿色施工防护棚                |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.2.9  | 2.9          | 施工便道                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.11.2.10 | 2.10         | 样板引路                       |      | 1   |      |           |    |
| 1.12      |              | 管廊建筑工程                     |      |     |      |           |    |
| 1.12.1    | 1            | 绿色施工安全防护措施费                |      |     |      |           |    |
| 1.12.1.1  | WMSGCS000012 | 文明施工措施                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.12.1.2  | HJBHCS000012 | 环境保护措施                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.12.1.3  | LSSSCS000012 | 临时设施措施                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.12.1.4  | AQSCCS000012 | 安全生产措施                     |      | 1   |      |           |    |
| 1.12.2    | 2            | 措施实施费用                     |      |     |      |           |    |
| 1.12.2.1  | WMGDZJ000012 | 文明工地增加费                    |      | 1   |      |           |    |
| 1.12.2.2  | DNASSG000012 | 洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 |      | 1   |      |           |    |
| 本页小计      |              |                            |      |     |      |           |    |











# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 5 页 共 19 页

| 序号             | 项目编码         | 措施项目名称        | 计算基础    | 费率(%)   | 价格(元)  | 价格构成明细(元) |     |         |     |    | 备注 |
|----------------|--------------|---------------|---------|---------|--------|-----------|-----|---------|-----|----|----|
|                |              |               |         |         |        | 人工费       | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |    |
| 1.2.2.1<br>6.1 |              |               |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.1<br>7   | 2.17         | 施工便道          |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.1<br>7.1 |              |               |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.1<br>8   | 2.18         | 样板引路          |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.1<br>8.1 |              |               |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.1<br>9   | 2.19         | 垂直运输工程        |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.1<br>9.1 |              |               |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.2<br>0   | 2.20         | 材料及小型构件二次水平运输 |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.2<br>0.1 |              |               |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.2<br>1   | 2.21         | 成品保护工程        |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.2<br>1.1 |              |               |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.2<br>2   | 2.22         | 井点降水工程        |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.2.2.2<br>2.1 |              |               |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.3            |              | 安装工程          |         |         | 831.51 |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.1          | 1            | 绿色施工安全防护措施费   |         |         | 831.51 |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.1.1        | WMSGCS000003 | 文明施工措施        | 1802.01 | 7.8694  | 141.81 |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.1.2        | HJBHCS000003 | 环境保护措施        | 1802.01 | 7.154   | 128.92 |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.1.3        | LSSSCS000003 | 临时设施措施        | 1802.01 | 9.3002  | 167.59 |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.1.4        | AQSCCS000003 | 安全生产措施        | 1802.01 | 21.8197 | 393.19 |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2          | 2            | 措施实施费用        |         |         |        |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.1        | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费       | 1802.01 | 0       |        |           |     |         |     |    |    |

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 6 页 共 19 页

| 序号         | 项目编码         | 措施项目名称   | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) |     |         |     |    | 备注 |
|------------|--------------|--|------|-------|-------|-----------|-----|---------|-----|----|----|
|            |              |  |      |       |       | 人工费       | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |    |
| 1.3.2.2    | ASGDSG000003 | 地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费                     |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.3    | GJSJSG000003 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费 |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.4    | GGCSF000003  | 赶工措施费  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.5    | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.6    | 2.6          | 综合脚手架  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.6.1  |              |  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.7    | 2.7          | 施工现场围挡和临时占地围挡                                      |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.7.1  |              |  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.8    | 2.8          | 施工围挡照明   |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.8.1  |              |  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.9    | 2.9          | 防尘降噪绿色施工防护棚  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.9.1  |              |  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.10   | 2.10         | 施工便道   |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.10.1 |              |  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.11   | 2.11         | 样板引路   |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.3.2.11.1 |              |  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.4        |              | 市政工程   |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.4.1      | 1            | 绿色施工安全防护措施费  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.4.1.1    | WMSGCS000004 | 文明施工措施   |      | 0     |       |           |     |         |     |    |    |





# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 9 页 共 19 页

| 序号             | 项目编码         | 措施项目名称        | 计算基础 | 费率(%) | 价格(元) | 价格构成明细(元) |     |         |     |    | 备注 |
|----------------|--------------|---------------|------|-------|-------|-----------|-----|---------|-----|----|----|
|                |              |               |      |       |       | 人工费       | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |    |
| 1.5.2.4<br>.1  |              |               |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.5        | 2.5          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.5<br>.1  |              |               |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.6        | 2.6          | 施工围挡照明        |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.6<br>.1  |              |               |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.7        | 2.7          | 施工便道          |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.7<br>.1  |              |               |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.8        | 2.8          | 样板引路          |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.8<br>.1  |              |               |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.9        | 2.9          | 二次水平运输        |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.9<br>.1  |              |               |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.1<br>0   | 2.10         | 垂直运输          |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.1<br>0.1 |              |               |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.1<br>1   | 2.11         | 坡地脚手架         |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.1<br>1.1 |              |               |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.1<br>2   | 2.12         | 树木保护          |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.1<br>2.1 |              |               |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.1<br>3   | 2.13         | 大型机械设备进出场及安拆  |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.5.2.1<br>3.1 |              |               |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.6            |              | 轨道工程          |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.6.1          | 1            | 绿色施工安全防护措施费   |      |       |       |           |     |         |     |    |    |
| 1.6.1.1        | WMSGCS000006 | 文明施工措施        |      | 0     |       |           |     |         |     |    |    |





# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目 标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 12 页 共 19 页

| 序号        | 项目编码         | 措施项目名称                      | 计算基础 | 费率 (%)  | 价格 (元) | 价格构成明细 (元) |     |         |     |    | 备注 |
|-----------|--------------|-----------------------------|------|---------|--------|------------|-----|---------|-----|----|----|
|           |              |                             |      |         |        | 人工费        | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |    |
| 1.8       |              | 古驿道工程                       |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.1     | 1            | 绿色施工安全防护措施费                 |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.1.1   | WMSGCS000008 | 文明施工措施                      |      | 4.1668  |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.1.2   | HJBHCS000008 | 环境保护措施                      |      | 3.788   |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.1.3   | LSSSCS000008 | 临时设施措施                      |      | 4.9244  |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.1.4   | AQSCCS000008 | 安全生产措施                      |      | 11.5534 |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2     | 2            | 措施实施费用                      |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.1   | YJSGZJ000008 | 夜间施工增加费                     |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.2   | DNASSG000008 | 在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.3   | 2.3          | 综合脚手架                       |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.3.1 |              |                             |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.4   | 2.4          | 靠脚手架安全挡板                    |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.4.1 |              |                             |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.5   | 2.5          | 独立安全防护挡板                    |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.5.1 |              |                             |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.6   | 2.6          | 围尼龙编织布                      |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.6.1 |              |                             |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.7   | 2.7          | 现场围挡围墙                      |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.8.2.7.1 |              |                             |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.9       |              | 传统建筑工程                      |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.9.1     | 1            | 绿色施工安全防护措施费                 |      |         |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.9.1.1   | WMSGCS000009 | 文明施工措施                      |      | 4.1668  |        |            |     |         |     |    |    |











# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目      标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 18 页 共 19 页

| 序号          | 项目编码 | 措施项目名称         | 计算基础 | 费率 (%) | 价格 (元) | 价格构成明细 (元) |     |         |     |    | 备注 |
|-------------|------|----------------|------|--------|--------|------------|-----|---------|-----|----|----|
|             |      |                |      |        |        | 人工费        | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |    |
| 1.12.2.12.1 |      |                |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.13   | 2.13 | 吊装设备基础         |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.13.1 |      |                |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.14   | 2.14 | 防尘降噪绿色施工防护棚    |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.14.1 |      |                |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.15   | 2.15 | 施工便道           |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.15.1 |      |                |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.16   | 2.16 | 样板引路           |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.16.1 |      |                |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.17   | 2.17 | 围堰工程           |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.17.1 |      |                |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.18   | 2.18 | 井点降水工程         |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.18.1 |      |                |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.19   | 2.19 | 材料及小型构件的二次水平运输 |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.19.1 |      |                |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.20   | 2.20 | 监测量控工程         |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.20.1 |      |                |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.21   | 2.21 | 其他费用           |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.12.2.21.1 |      |                |      |        |        |            |     |         |     |    |    |
| 1.13        |      | 其他工程           |      |        |        |            |     |         |     |    |    |

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

# 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目 标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 19 页 共 19 页

|    |         |         |             |        |        |            |  |
|----|---------|---------|-------------|--------|--------|------------|--|
| 合计 | 27252.3 | 4225.65 | 1054.7<br>5 | 296.43 | 697.59 | 902.7<br>6 |  |
|----|---------|---------|-------------|--------|--------|------------|--|

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。







# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目 标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 名称、规格、型号           | 单位 | 数量       | 基准价<br>Co (元) | 投标报价<br>(元) | 风险幅度<br>系数<br>r (%) | 价格信息C<br>(元) | 价差<br>ΔC (元) | 价差调整费用<br>ΔP (元) |
|------|--------------------|----|----------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1    | 型钢 综合              | kg | 2.8844   | 3.3           |             |                     |              |              |                  |
| 2    | 螺纹钢 筋 φ25以内        | t  | 2.6671   | 2985.31       |             |                     |              |              |                  |
| 3    | 镀锌低碳钢丝 φ4.0        | kg | 68.0055  | 4.46          |             |                     |              |              |                  |
| 4    | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2    | kg | 12.3993  | 4.46          |             |                     |              |              |                  |
| 5    | 圆钢 φ10以内           | t  | 0.7426   | 3248.98       |             |                     |              |              |                  |
| 6    | 钢板 8~15            | kg | 0.5303   | 3.35          |             |                     |              |              |                  |
| 7    | 镀锌钢板 0.8           | m2 | 7.8736   | 23.6          |             |                     |              |              |                  |
| 8    | 橡胶板 1~3            | kg | 0.1263   | 25.7          |             |                     |              |              |                  |
| 9    | 密封胶圈               | 个  | 1.9029   | 13.33         |             |                     |              |              |                  |
| 10   | 土工布                | m2 | 100.8013 | 3.05          |             |                     |              |              |                  |
| 11   | 白棕绳                | kg | 0.4669   | 13.46         |             |                     |              |              |                  |
| 12   | 六角螺栓 综合            | kg | 0.0631   | 5.58          |             |                     |              |              |                  |
| 13   | 膨胀螺栓 M5×50         | 十套 | 12.852   | 1.3           |             |                     |              |              |                  |
| 14   | 膨胀螺栓 M6×80         | 十套 | 3.36     | 2.65          |             |                     |              |              |                  |
| 15   | 圆钉 50~75           | kg | 56.5554  | 5.83          |             |                     |              |              |                  |
| 16   | 马钉 综合              | kg | 1.344    | 5.21          |             |                     |              |              |                  |
| 17   | 铁砂布 0~2#           | 张  | 0.7197   | 1.06          |             |                     |              |              |                  |
| 18   | 低碳钢焊条 综合           | kg | 25.1093  | 6.19          |             |                     |              |              |                  |
| 19   | 低碳钢焊条 结422 φ3.2    | kg | 0.0253   | 6.19          |             |                     |              |              |                  |
| 20   | 钢锯条                | 条  | 1.8434   | 0.43          |             |                     |              |              |                  |
| 21   | 合金钎头 φ150          | 个  | 0.0074   | 141.03        |             |                     |              |              |                  |
| 22   | 钢丝网 综合             | m2 | 36.96    | 7             |             |                     |              |              |                  |
| 23   | 铁件 综合              | kg | 15.3216  | 4.87          |             |                     |              |              |                  |
| 24   | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t  | 0.6234   | 350           |             |                     |              |              |                  |
| 本页小计 |                    |    |          |               |             |                     |              |              |                  |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

# 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目 标段：翁源县仙鹤学校围墙拆除重建项目

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 名称、规格、型号             | 单位 | 数量      | 基准价<br>Co (元) | 投标报价<br>(元) | 风险幅度<br>系数<br>r (%) | 价格信息C<br>(元) | 价差<br>ΔC (元) | 价差调整费用<br>ΔP (元) |
|------|----------------------|----|---------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| 25   | 石屑                   | m3 | 5.1012  | 75            |             |                     |              |              |                  |
| 26   | 生石灰                  | t  | 1.6157  | 510           |             |                     |              |              |                  |
| 27   | 标准砖 240×115×53       | 千块 | 56.7568 | 330           |             |                     |              |              |                  |
| 28   | 松杂板枋材                | m3 | 2.3841  | 1703.45       |             |                     |              |              |                  |
| 29   | 硬垫木                  | m3 | 0.0104  | 1670.15       |             |                     |              |              |                  |
| 30   | 防水胶合板 模板用 18mm       | m2 | 28.7879 | 50.86         |             |                     |              |              |                  |
| 31   | 油浸木丝板                | m2 | 2.8917  | 41.68         |             |                     |              |              |                  |
| 32   | 防锈漆                  | kg | 0.7503  | 11            |             |                     |              |              |                  |
| 33   | 嵌缝料                  | kg | 13.44   | 0.9           |             |                     |              |              |                  |
| 34   | 丙酮                   | kg | 0.4167  | 9.74          |             |                     |              |              |                  |
| 35   | 隔离剂                  | kg | 33.704  | 7.05          |             |                     |              |              |                  |
| 36   | 漂白粉 综合               | kg | 0.1136  | 5.31          |             |                     |              |              |                  |
| 37   | 氯丁橡胶粘接剂              | kg | 0.9722  | 14.02         |             |                     |              |              |                  |
| 38   | 焊接钢管 DN20            | kg | 0.2146  | 4.19          |             |                     |              |              |                  |
| 39   | 橡胶软管 DN20            | m  | 0.101   | 5             |             |                     |              |              |                  |
| 40   | 高压橡胶管 综合             | m  | 0.6342  | 59.37         |             |                     |              |              |                  |
| 41   | 管箍                   | 个  | 0.4229  | 9.29          |             |                     |              |              |                  |
| 42   | 螺纹阀门 DN20            | 个  | 0.0631  | 26            |             |                     |              |              |                  |
| 43   | 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa | 块  | 0.0379  | 20            |             |                     |              |              |                  |
| 44   | 压力表弯管 DN15           | 个  | 0.0379  | 5.56          |             |                     |              |              |                  |
| 45   | 草纸                   | kg | 1.297   | 1.57          |             |                     |              |              |                  |
| 46   | 草籽混合物                | kg | 68.0978 | 36.96         |             |                     |              |              |                  |
| 47   | 有机肥                  | t  | 1.9075  | 432           |             |                     |              |              |                  |
| 48   | 钢管桩                  | t  | 5.2397  | 4307.83       |             |                     |              |              |                  |
| 49   | 水                    | m3 | 25.8657 | 3.69          |             |                     |              |              |                  |
| 50   | 钢支撑                  | kg | 73.3663 | 3.88          |             |                     |              |              |                  |
| 本页小计 |                      |    |         |               |             |                     |              |              |                  |

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；  
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

