

工程名称： 江草村村委会大门口停车场

预 算 价

预算价（小写）： 96663.38

（大写）： 玖万陆仟陆佰陆拾叁元叁角捌分

编 制 人：



审 核 人：



编 制 单 位：



法定代表人或其授权人：

(盖章)
(签字或盖章)

招 标 人：



法定代表人或其授权人：



(盖章)
(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江草村村委会门口停车场

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		江草村村委会门口停车场					82067.38
		江草村村委会门口停车场					82067.38
		场地整理					12093.36
1	050101005001	整理绿化用地	1. 清表	m2	120	1.89	226.8
2	050101001001	砍伐乔木	1. 胸径范围: Φ6cm	株	4	46.89	187.56
3	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:清理场地垃圾及需拆除的部分 2. 废料外运:3km	m3	180	19.07	3432.6
4	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:客土回填 2. 运距:3km	m3	240	34.36	8246.4
		停车场					19700.05
5	040701001001	路槽整形	1. 路槽整形	m2	120	2.44	292.8
6	040202010001	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:10cm	m2	120	23.01	2761.2
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:15cm 3. 养生方式:水养生	m2	120	87.23	10467.6
8	040305004001	砖挡墙	1. 材料品种、规格:标准砖 245*115*53mm MU10 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m3	3.84	547.25	2101.44
9	011203001001	挡墙贴花岗岩	1. 基层类型、部位:挡墙 2. 安装方式:镶贴 3. 面层材料品种、规格:300×600×20厚光面芝麻灰花岗岩	m2	20.8	196.01	4077.01
		水渠					13888.96
本页小计							31793.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江草村村委会门口停车场

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	32.3	9.54	308.14
11	040103002002	一般回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	10.2	19.88	202.78
12	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 废料外运:3km	m3	20.58	16.96	349.04
13	040501020001	混凝土渠道	1. 断面规格:800mm*600mm 2. 底板材质及厚度:商品混凝土C25、250mm 3. 墙面材质及厚度:商品混凝土C25、250mm 4. 盖板:预制砼盖板 200mm	m	20	651.45	13029
		墙面喷真石漆					2662
14	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆	m2	44	60.5	2662
		地面硬化					3753.21
15	010502030001	地面硬化	1. 面层厚度:200mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m2	40	86.37	3454.8
16	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	8.8	33.91	298.41
		混凝土挡土墙					29969.8
17	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:商品混凝土 C25	m3	11	495.62	5451.82
18	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 类型:挡土墙 2. 混凝土强度等级:商品混凝土 C25 3. 厚度:500mmm	m3	20	549.84	10996.8
19	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	1.452	4362.05	6333.7
本页小计							43086.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江草村村委会门口停车场

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：江草村村委会门口停车场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	工程量	价格 (元)	备注
1		措施项目			6614.62	
1.1	041201017001	文明施工	项	1	1187.49	
1.2	041201018001	环境保护	项	1	1079.54	
1.3	041201016001	临时设施	项	1	1403.4	
1.4	041201019001	安全生产	项	1	2267.03	
1.5	041201021001	夜间施工增加	项	1		
1.6	WMGDJ001001	文明工地增加费	项	1		
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费	项	1		
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)	项	1		
1.9	ASGDSG001001	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项	1		
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费	项	1		
1.11	041201001001	脚手架	项	1	677.16	
本页小计					6614.62	
合计					6614.62	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：江草村村委会门口停车场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：江草村村委会门口停车场

第 1 页 共 1 页

[illegible]