

工程名称：乐昌市乐城第一小学学校“空调覆盖”线路
改造工程

标段名称：乐昌市乐城第一小学学校“空调覆盖”线路
改造工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 64167.24

（大写）：陆万肆仟壹佰陆拾柒元贰角肆分

编制人：



(造价专业人员签字及盖章)

审核



(签字及盖章)

编制



(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

招标人：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

Handwritten signature of the authorized representative of the bidder.

(签字或盖章)

编制时间：

关于乐昌市乐城第一小学学校“空调覆盖” 线路改造工程暂列金额确认函

韶关市建韶工程造价咨询有限公司：

贵单位负责编制的乐昌市乐城第一小学学校“空调覆盖”线路改造工程，我单位对暂列金额的说明如下：

1、本项目暂列金额暂按 1600 元计算；

2、以上暂列金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。



最高投标限价编制说明

一、工程概况:

建设单位: 乐昌市乐城第一小学

工程名称: 乐昌市乐城第一小学学校“空调覆盖”线路改造工程

工程范围: 建设单位《委托书》、施工图纸的工作内容

二、编制依据:

1、本工程最高投标限价按建设单位《委托书》、施工图纸、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《2018年广东省建设工程计价通则》、《2018年广东省安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

三、材料价格及取费标准:

1、人工、材料和机具价格按乐昌市颁布的 2025 年 12 月《乐昌(含坪石)城区主要材料市场参考价》中的参考价进行计算, 缺项材料参考《2020 年乐昌市建设工程材料设备参考信息》及市场价格调整进行计算。

2、工程利润以人工费+机具费为基础 $\times 20\%$ 计算, 绿色施工安全防护措施费、税金按照现行韶关市的有关规定计费。

3、按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)规定, 增值税税率按 9%计算, 材料原适用于 16%税率的, 税率调整为 13%。

四、其他需(特殊)说明的问题:

1、工程量按建设单位《委托书》、施工图纸计算, 结算时按实调整;

2、暂列金额按 1600 元计算。

五、未详细说明项目按工程量计价标准(GB/T 50500-2024)、有关说明, 结算时根据施工合同, 招标文件及规范的有关条款处理。

韶关市建韶工程造价咨询有限公司

年 月 日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乐城第一小学学校 标段：乐昌市乐城第一小学学校“空调覆盖”线路改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					53320.09
		乐昌市乐城第一小学学校“空调覆盖”线路改造工程					53320.09
		整个项目					53320.09
1	070201069001	控制开关拆除 自动空气开关(A以内)100	1. 拆除自动空气开关, 100A以内	个	53	15.91	843.23
2	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯	m	584	77.61	45324.24
3	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ4	m	530	4.04	2141.2
4	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm ² 以下 3. 材质、类型: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头	个	8	155.82	1246.56
5	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 1APk-12 2. 半周长1m内 4. 安装方式: 悬挂式	台	1	714.61	714.61
6	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 2APk-12 2. 半周长1m内 4. 安装方式: 悬挂式	台	1	714.61	714.61
本页小计							50984.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乐城第一小学学校 标段：乐昌市乐城第一小学学校“空调覆盖”线路改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					综合单价
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		单项工程								
		乐昌市乐城第一小学学校“空调覆盖”线路改造工程								
		整个项目								
1	070201069001	控制开关拆除 自动空气开关(A以内)100	1. 拆除自动空气开关,100A以内	个	11.64	0.01		1.93	2.33	15.91
2	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯	m	8.05	65.36	0.19	2.37	1.65	77.61
3	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: WDZ-BYJ4	m	1.12	2.37		0.32	0.22	4.04
4	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm ² 以下 3. 材质、类型: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头	个	62.82	62.39		18.05	12.56	155.82
5	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 1APk-12 2. 半周长1m内 4. 安装方式: 悬挂式	台	172.7	457.74		49.63	34.54	714.61

