

工程项目清单汇总表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 1 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目					
		龙化村委会					
		坳下村					
		新建5T预处理罐（占地4.6m*2.8m）1座					
1	04B001	清表土	1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:10cm 3. 外弃运距:3km 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	26.13		
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	107.89		
3	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 2 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040103002002	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.72		
5	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.12		
6	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	98.64		
7	010201001001	换填垫层	1. 种类:300厚碎石垫层,压实系数0.95 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 3 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.88		
9	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.52		
10	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.26		
11	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 4 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.103		
13	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：圆钢 2. 材料规格：Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
14	04B002	钢丝绳	1. 规格：Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15		
15	040504009001	预处理罐	1. 材质：玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格：5T，Φ1500mm*3600mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 5 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	04B003	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	4		
17	031301003001	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
18	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20 3. 水养生 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	22.51		
19	040504005001	砖砌井筒	1. 种类:砖砌井筒加高0.35m 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4		
		宣传栏1套					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 6 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
21	040103002004	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
22	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
23	010505002002	基础模板	1. 基础类型:宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 7 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010601001001	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格：A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板（含立杆） 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		污水管					
25	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋）、石屑基层 2. 厚度：20cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4		
26	080307002001	切割缝	1. 路面材质：水泥混凝土 2. 切缝厚度：2cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	7		
27	040103003002	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 8 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040103003003	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	15.43		
29	040101002001	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	50.47		
30	040101002002	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.92		
31	040103002005	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 9 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	040103002006	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.93		
33	040103002007	一般回填方	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.24		
34	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	70.15		
35	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 10 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040202002002	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4		
37	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:水渠拆除 2. 强度:无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.81		
38	040601016001	水渠壁修复12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.35		
39	011201002001	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位:水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	35.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 11 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	040601011001	水渠底修复	1. 名称、规格:水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.81		
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:块石沟壁恢复 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:M10水泥砂浆批荡	m2	3.5		
42	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙标准砖 2. 墙体厚度:300mm 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	0.53		
		检查井					
43	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.84		
44	010505002003	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	9.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 12 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040504003001	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井D700 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
46	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.26		
47	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.12		
48	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称: 承压圈 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.71		
49	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 13 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建渗水沟DN100					
50	040101002003	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	17.64		
51	010201010001	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.74		
52	040501005002	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	42		
53	060302004001	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	25.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 14 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	040103002008	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	7.9		
55	040103003004	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	9.74		
56	040501005003	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	1		
		何屋					
		新建过车3T预处理罐（占地4.5m*2.3m）1座					
57	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	68.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 15 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	040103002009	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.04		
59	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	68.18		
60	010201001002	换填垫层	1. 种类:300厚碎石垫层,压实系数0.95 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.68		
61	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 16 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.64		
63	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.8		
64	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.04		
65	010505002004	池底板模板	1. 基础类型: 池底板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.9		
66	010505005001	池壁模板	1. 基础类型: 池壁 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	28.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 17 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.629		
68	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.018		
69	010503014001	井盖1800mm*490mm*200mm	1. 规格：1800mm*490mm*200mm 2. 材质：C30混凝土内设钢筋 3. 含模板安拆 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.41		
70	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类：圆钢 2. 材料规格：Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 18 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	04B004	钢丝绳	1. 规格: $\phi 10\text{mm}$ 钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
72	040504009002	预处理罐	1. 材质: 玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格: 3T, $\phi 1200\text{mm} \times 3200\text{mm}$ 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
73	04B005	塑料检查井	1. 检查井材质、规格: PE $\phi 700\text{mm}$ 2. 盖板: A700 C250 球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
74	031301003002	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 19 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建1.5T存储池（2.2m*1.4m）2座					
75	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	77.25		
76	040103002010	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	31.31		
77	040103002011	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	13.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 20 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	41.24		
79	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6		
80	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.08		
81	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ 10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.051		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 21 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.024		
83	04B006	钢丝绳	1. 规格:Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	16		
84	040504009003	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢存储池 2. 型号、规格:1.5T, Φ1100mm*2030mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	2		
85	04B007	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 22 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 套管规格：De200 3. 材质：镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4		
		新建有效容积2m3化粪池1座					
		现状卫生间改造					
87	04B008	现状蹲便器及凸台拆除	1. 种类：砖砌 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.4		
88	04B009	现状化粪池抽粪	1. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 2. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.2		
89	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 23 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	010502030001	地坪	1. 厚度:100mm 2. 混凝土种类、混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4		
91	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5mm水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2		
92	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷蹲式大便器 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	组	1		
93	031001008001	塑料管	1. . 规格:DN100 PVC-U 2. 连接形式:粘接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	3		
		新增化粪池					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 24 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.5		
95	040103002012	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.5		
96	040103002013	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:砂石 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.4		
97	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 25 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	010502030002	地坪	1. 厚度:100mm 2. 混凝土种类、混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.1		
99	040504009004	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:有效容积2.0m3, PE或玻璃钢, 初始环刚度≥5000N/m2, 三格 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
		宣传栏2套					
100	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 26 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	040103002014	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.26		
102	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.36		
103	010505002005	基础模板	1. 基础类型:宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	5.4		
104	010601001002	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格:A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板(含立杆) 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2		
		污水管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 27 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋）、石屑基层 2. 厚度:10cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	23.99		
106	080307002002	切割缝	1. 路面材质: 水泥混凝土 2. 切缝厚度: 1cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	65.6		
107	040103003008	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.7		
108	040103003009	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	77.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 28 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	040101002004	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	101.03		
110	040103002015	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	23.79		
111	040103002016	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	20.47		
112	040103002017	一般回填方	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	47.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 29 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	040501005004	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	56.5		
114	040501005005	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格：upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	179		
115	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：10cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.25		
116	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：10cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	47.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 30 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	040202002003	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	49.22		
118	040601016002	砖砌挡土墙12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.57		
119	011201002002	砖砌挡土墙抹灰	1. 基层类型、部位:砖砌挡土墙抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:底面厚15mm, 面层厚1mm, 防水砂浆1:2 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	18.31		
120	040601016003	水渠壁修复18墙	1、水渠壁修复18墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 31 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	011201002003	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位：水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	42		
122	011203001002	块石沟壁恢复	1、块石沟壁恢复 2、碎石花岗岩2.5*0.3*0.7 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.8		
123	040803004001	管道包封	1. 规格：300*200 2. 混凝土强度等级：C20	m	78.5		
124	010505002006	管道包封模板	1. 管道包封模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	78.5		
125	010503014002	钢筋混凝土盖板2*1*0.1	1. 构件名称：钢筋混凝土盖板2*1*0.1 2. 混凝土强度等级：C30	套	1		
		检查井					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 32 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.61		
127	010505002007	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.24		
128	040504003002	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井D700 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
129	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.75		
130	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 33 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	040303024002	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.23		
132	010505014002	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.94		
133	010609004001	更换检查井盖	1. 构件名称:球墨铸铁井盖D400	套	2		
		检查井450					
134	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.66		
135	010505002008	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	11.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 34 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	040504003003	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井Φ450 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	5		
137	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.91		
138	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	8.7		
139	040303024003	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.97		
140	010505014003	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 35 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建渗水沟DN100					
141	040101002005	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	54.6		
142	010201010002	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	30.16		
143	040501005006	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	137		
144	060302004002	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 36 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
145	040103002018	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	24.44		
146	040103003010	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	30.16		
147	040501005007	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	3		
		蓝屋					
		新建1.5T存储池（2.2m*1.4m）1座					
148	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	35.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 37 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	040103002019	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	15.2		
150	040103002020	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.45		
151	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	17.71		
152	040601011003	现浇混凝土顶板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 38 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.011		
154	040901009004	预埋铁件	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
155	04B010	钢丝绳	1. 规格:Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
156	040504009005	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢存储池 2. 型号、规格:1.5T, Φ1100mm*2030mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 39 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	04B011	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
158	031301003004	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
		污水管					
159	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋)、石屑基层 2. 厚度:20cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 40 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋）、石屑基层 2. 厚度:10cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	39.55		
161	080307002003	切割缝	1. 路面材质: 水泥混凝土 2. 切缝厚度: 3.5cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	119.1		
162	040103003012	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.56		
163	040103003013	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	256.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 41 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	040101002006	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	14.4		
165	040101002007	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	276.55		
166	040103002021	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	34.57		
167	040103002022	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	53.7		
168	040103002023	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	222.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 42 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	040501005008	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	317		
170	040501005009	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格：upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	227.3		
171	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	10		
172	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：10	m2	74.55		
173	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15	m2	157.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 43 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	040202002004	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	242.45		
175	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式:水渠拆除 2. 强度:无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.6		
176	040601016004	水渠壁修复12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.74		
177	040601016005	水渠壁修复18墙	1、水渠壁修复18墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	28.66		
178	040601016006	水池砌筑	1、水池砌筑 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 44 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	011201002004	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位：水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	364.2		
180	011201002005	水池底抹灰	1. 基层类型、部位：水池底抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：底面厚15mm，面层厚1mm，防水砂浆1：25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.64		
181	040601011004	水渠底修复	1. 名称、规格：水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求：C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	18.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 45 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	011203001003	块石沟壁恢复	1、块石沟壁恢复 2、碎石花岗岩2.5*0.3*0.7 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.9		
183	040803004002	管道包封	1.规格:300*200 2.混凝土强度等级:C20	m	78.5		
184	010505002009	管道包封模板	1.管道包封模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	78.5		
185	040601016007	砖砌挡土墙18墙	1、砖砌挡土墙18墙 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.22		
186	011201002006	砖砌挡土墙抹灰	1.基层类型、部位:砖砌挡土墙抹灰 2.各层厚度、材料种类及强度等级:底面厚15mm,面层厚1mm,防水砂浆1:2 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.92		
		检查井					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 46 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	040303002006	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.91		
188	010505002010	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	25.92		
189	040504003004	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井D700 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	8		
190	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.01		
191	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	16.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 47 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
192	040303024004	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.88		
193	010505014004	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.49		
		新建渗水沟DN100					
194	040101002008	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	21.84		
195	010201010003	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 48 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	040501005010	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	52		
197	060302004003	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称: 土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	31.2		
198	040103002024	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.78		
199	040103003014	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 49 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
200	040501005011	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	1		
		老陈村					
		新建5T预处理罐（占地4.6m*2.8m）1座					
201	04B012	清表土	1. 土壤类别: 清表土 2. 挖土深度: 10cm 3. 外弃运距: 3km 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	15.81		
202	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	155.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 50 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
203	040103002025	一般回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.18		
204	040103002026	一般回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 中砂 3. 填方来源、运距: 外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.58		
205	040103002027	一般回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 碎石 3. 填方来源、运距: 外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 51 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
206	040103003015	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	147.45		
207	010201001003	换填垫层	1. 种类:300厚碎石垫层,压实系数0.95 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.65		
208	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.88		
209	010502003002	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 52 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	010505001007	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.26		
211	010505002011	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.36		
212	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.103		
213	040901009005	预埋铁件	1. 材料种类: 圆钢 2. 材料规格: Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
214	04B013	钢丝绳	1. 规格: Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 53 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
215	040504009006	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:5T, Φ1500mm*3600mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
216	04B014	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	4		
217	031301003005	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
218	040504005002	砖砌井筒	1. 种类:砖砌井筒0.2m 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 54 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	040202002005	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.63		
220	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10	m2	3.63		
		挡土墙					
221	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:4m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	312.34		
222	040103002028	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:粘性土 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	14.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 55 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
223	040103002029	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.53		
224	040103002030	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	43.39		
225	040103003016	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	260.6		
226	010501001004	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 56 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
227	010505001008	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	9.1		
228	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格: 浆砌石 2. 勾缝要求: 凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	141.96		
229	04B015	泄水孔	1. 泄水孔材料品种、规格: PVC疏水管 孔径110mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	23.04		
230	04B016	滤水层	1. 滤水层要求: 300mm厚碎石滤水层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	17.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 57 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
231	010502026001	砖砌挡土墙	1. 种类:砖砌挡土墙 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.77		
		宣传栏1套					
232	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
233	040103002031	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
234	040303002007	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 58 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	010505002012	基础模板	1. 基础类型: 宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
236	010601001003	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格: A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板（含立杆） 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		污水管					
237	040103003017	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.78		
238	040103003018	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 59 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	040101002010	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.16		
240	040103002032	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.12		
241	040103002033	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.36		
242	040103002034	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 60 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
243	040501005012	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	3		
244	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15	m2	31.05		
245	040202002006	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度：150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	31.05		
246	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式：水渠拆除 2. 强度：无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.78		
247	040601016008	水渠壁修复12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 61 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	011201002007	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位：水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	15.92		
249	040601011005	水渠底修复	1. 名称、规格：水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求：C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.32		
250	011203001004	块石沟壁恢复	1、块石沟壁恢复 2、碎石花岗岩2.5*0.3*0.7 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.296		
		检查井					
251	040303002008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 62 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	010505002013	基础模板	1. 基础类型: 井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.24		
253	040504003005	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井D700 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
254	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.75		
255	010505001009	垫层模板	1. 垫层部位: 井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.04		
256	040303024005	混凝土其他构件	1. 名称: 承压圈 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 63 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
257	010505014005	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.94		
		新建渗水沟DN100					
258	040101002011	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	30.66		
259	010201010004	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例: 砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.94		
260	040501005013	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 64 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	060302004004	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	43.8		
262	040103002035	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	13.72		
263	040103003019	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.94		
264	040501005014	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	1		
		老蕉坑					
		绿化					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 65 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
265	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类: 菖蒲，株高45公分 2. 单位面积株数: 10株/m ² ，带土移栽 3. 养护期: 12个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ²	15		
		污水管					
266	040103003020	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	13.63		
267	040101002012	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	14.77		
268	040103002036	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	1.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 66 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	040103002037	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.41		
270	040103002038	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	13.88		
271	040501005015	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	28.4		
272	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15	m2	38.75		
273	040202002007	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度：150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	38.75		
		检查井					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 67 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
274	040303002009	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.23		
275	010505002014	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.48		
276	040504003006	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井D700 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	2		
277	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.5		
278	010505001010	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 68 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	040303024006	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.47		
280	010505014006	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.87		
		三过刘					
		新建3T预处理罐（占地4.5m*2.3m）1座					
281	040101003010	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	109.8		
282	040103002039	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	80.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 69 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
283	040103002040	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.04		
284	040103003021	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.81		
285	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.68		
286	010502003003	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 70 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	010505001011	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.12		
288	010505002015	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.08		
289	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.018		
290	040901009006	预埋铁件	1. 材料种类: 圆钢 2. 材料规格: Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
291	04B017	钢丝绳	1. 规格: Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 71 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
292	040504009007	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:3T, Φ1200mm*3200mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
293	04B018	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
294	031301003006	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 72 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
295	040103002041	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.01		
296	040504005003	砖砌井筒	1. 种类:砖砌井筒0.9m 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3		
297	040202002008	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.63		
298	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10	m2	3.63		
299	010502026002	砖砌挡土墙	1. 种类:砖砌挡土墙 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.58		
		宣传栏1套					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 73 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
300	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
301	040103002042	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
302	040303002010	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
303	010505002016	基础模板	1. 基础类型:宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 74 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
304	010601001004	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格：A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板（含立杆） 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		污水管					
305	040103003022	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.84		
306	040101002013	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.66		
307	040103002043	一般回填方（原土）	1. 密实度：≥0.9 2. 填方材料品种：原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 75 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
308	040103002044	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.46		
309	040103002045	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.02		
310	040501005016	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	20.5		
		新建渗水沟DN100					
311	040101002014	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 76 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
312	010201010005	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.73		
313	040501005017	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	29		
314	060302004005	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	17.4		
315	040103002046	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 77 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
316	040103003023	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.73		
317	040501005018	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	1		
		温屋					
		新建1.5T存储池（2.2m*1.4m）2座					
318	040101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	92.15		
319	040103002047	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	33.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 78 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
320	040103002048	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	14.06		
321	040103003024	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	54.04		
322	040601011006	现浇混凝土顶板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.68		
323	010505008003	其他板模板	1. 基础类型:顶板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	14.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 79 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
324	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.081		
325	040901009007	预埋铁件	1. 材料种类：圆钢 2. 材料规格：Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.024		
326	04B019	钢丝绳	1. 规格：Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	16		
327	040504009008	预处理罐	1. 材质：玻璃钢存储池 2. 型号、规格：1.5T，Φ1100mm*2030mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 80 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
328	04B020	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	6		
329	031301003007	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4		
		污水管					
330	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋)、石屑基层 2. 厚度:20cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	21.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 81 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
331	080307002004	切割缝	1. 路面材质：水泥混凝土 2. 切缝厚度：3.5 cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	40.8		
332	040103003025	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.38		
333	040103003026	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	153.94		
334	040101002015	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	81.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 82 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
335	040101002016	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	109.71		
336	040103002049	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	36.9		
337	040103002050	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	34.91		
338	040103002051	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	106.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 83 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
339	040501005019	塑料管	1. 材质及规格： HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	216.39		
340	040501005020	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格： upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	111.8		
341	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	21.31		
342	040202002009	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度：150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	21.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 84 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
343	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 水渠拆除 2. 强度: 无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.12		
344	040601016009	水渠壁修复12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.13		
345	011201002008	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位: 水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	13.57		
346	040601011007	水渠底修复	1. 名称、规格: 水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求: C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 85 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
347	011203001005	块石沟壁恢复	1、块石沟壁恢复 2、碎石花岗岩2.5*0.3*0.7 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.91		
348	040601016010	砖砌沟壁18墙	1、砖砌沟壁18墙 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.45		
349	011201002009	砖砌沟壁抹灰	1.基层类型、部位：砖砌沟壁抹灰 2.各层厚度、材料种类及强度等级：底面厚15mm，面层厚1mm，防水砂浆1：2 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	17.33		
350	040601016011	砖砌挡土墙18墙	1、砖砌挡土墙18墙 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 86 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
351	010403004002	石挡土墙	1、浆砌石挡土墙 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	22.74		
352	040803004003	管道包封	1.规格:300*200 2.混凝土强度等级:C20	m	2.4		
353	010505002017	管道包封模板	1.管道包封模板 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.4		
		检查井					
354	040303002011	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.91		
355	010505002018	基础模板	1.基础类型:井基础 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	25.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 87 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
356	040504003007	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井D700 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	8		
357	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.01		
358	010505001012	垫层模板	1. 垫层部位: 井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	16.32		
359	040303024007	混凝土其他构件	1. 名称: 承压圈 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.88		
360	010505014007	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 88 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建渗水沟DN100					
361	040101002017	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	45.95		
362	010201010006	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	25.38		
363	040501005021	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	109.4		
364	060302004006	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	65.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 89 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
365	040103002052	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	20.57		
366	040103003027	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	25.38		
367	040501005022	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	2		
		细陈					
		新建3T预处理罐（占地4.5m*2.3m）1座					
368	040101003013	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	76.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 90 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
369	040103002053	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	48.47		
370	040103002054	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.04		
371	040103003028	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	20.87		
372	010501001006	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 91 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	010502003004	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.15		
374	010505001013	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.12		
375	010505002019	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.08		
376	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.018		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 92 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
377	040901009008	预埋铁件	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
378	04B021	钢丝绳	1. 规格:Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
379	040504009009	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:3T, Φ1200mm*3200mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
380	04B022	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 93 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
381	031301003008	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 套管规格：De200 3. 材质：镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
382	040103002055	一般回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：碎石 3. 填方来源、运距：外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.01		
383	040504005004	砖砌井筒	1. 种类：砖砌井筒0.5m 2. 砂浆等级：M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3		
384	040202002010	水泥稳定土	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 94 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
385	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10	m2	3.63		
386	010502026003	砖砌挡土墙	1. 种类:砖砌挡土墙 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.58		
		宣传栏1套					
387	040101003014	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
388	040103002056	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 95 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
389	040303002012	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
390	010505002020	基础模板	1. 基础类型:宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
391	010601001005	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格:A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板(含立杆) 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		1000*1000*100取水池1座					
392	040101003015	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 96 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
393	040103002057	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.42		
394	040103003029	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.36		
395	010501001007	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.11		
396	010502003005	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 97 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
397	010505001014	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.29		
398	010505002021	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.54		
399	010502026004	砖砌池墙	1. 种类: 蒸压灰砂砖砌池墙 2. 砂浆等级: M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.1		
400	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 池墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 1:2防水水泥砂浆, 内外抹面厚20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 98 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
401	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 基层类型、部位：池底 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：1：2防水水泥砂浆，内外抹面厚20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1		
402	040303002013	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.06		
403	010505002022	基础模板	1. 基础类型：取水底座 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.78		
		污水管					
404	040103003030	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 99 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
405	040101002018	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.54		
406	040103002058	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.58		
407	040103002059	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.74		
408	040103002060	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 100 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
409	040501005023	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	14.5		
		新建渗水沟DN100					
410	040101002019	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.93		
411	010201010007	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例：砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.83		
412	040501005024	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格：upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	16.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 101 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
413	060302004007	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	9.9		
414	040103002061	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.1		
415	040103003031	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.94		
416	040501005025	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	1		
		手动取水器					
417	030814007001	手摇泵	1. 规格: 手动取水器 2. 型号: H=8-10m	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 102 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
418	031301003009	套管	1. 名称:预埋塑料套管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN80*3m	个	1		
419	031001007001	复合管	1. 材质:钢丝软管D25	m	3		
420	040502005001	阀门	1. 种类:塑料截止阀DN25 2. 连接形式:丝扣	个	1		
421	040501005026	塑料管	1. 材质及规格:塑料管UPVC110	m	3		
422	031003014001	给、排水附件	1. 类型:UPVC地漏DN100	个	1		
423	040502003001	井筒连接件	1. 种类:井筒连接件DN25 PE100, SR11	个	1		
424	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:不锈钢膨胀螺栓M10-80 SUS304	套	4		
425	040502003002	强力喉箍	1. 种类:强力喉箍DN25 SUS304	个	2		
		新丘、老丘					
		新建过车5T预处理罐（占地4.6m*2.8m）1座					
426	04B023	清表土	1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:10cm 3. 外弃运距:3km 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	17.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 103 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
427	040101003016	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	73.47		
428	040103002062	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	34.54		
429	040103002063	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.12		
430	040103003032	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	73.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 104 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
431	010201001004	换填垫层	1. 种类:300厚碎石垫层,压实系数0.95 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.64		
432	010501001008	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.88		
433	010505001015	垫层模板	1. 垫层部位:垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.8		
434	040601006002	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 105 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
435	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.54		
436	010505002023	池底板模板	1. 基础类型:池底板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.44		
437	010505005002	池壁模板	1. 基础类型:池壁 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	60.35		
438	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.629		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 106 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
439	010506001007	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	1.355		
440	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.021		
441	010503014003	钢筋混凝土盖板2100mm*490mm*200mm	1. 规格：2100mm*490mm*200mm 2. 材质：C25混凝土内设钢筋 3. 含模板安拆 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.85		
442	040901009009	预埋铁件	1. 材料种类：圆钢 2. 材料规格：Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 107 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
443	04B024	钢丝绳	1. 规格: $\phi 10\text{mm}$ 钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15		
444	040504009010	预处理罐	1. 材质: 玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格: 5T, $\phi 1500\text{mm} \times 3600\text{mm}$ 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
445	04B025	塑料检查井	1. 检查井材质、规格: PE $\phi 700\text{mm}$ 2. 盖板: A700 C250 球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	4		
446	031301003010	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 108 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建1.5T存储池（2.4m*1.4m）1座					
447	040101003017	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	27.19		
448	040103002064	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	13.98		
449	040103002065	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 109 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
450	040103003033	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.11		
451	040601011008	现浇混凝土顶板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.01		
452	010505008004	其他板模板	1. 基础类型:顶板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	11.48		
453	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.011		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 110 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
454	040901009010	预埋铁件	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
455	04B026	钢丝绳	1. 规格:Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
456	040504009011	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢存储池 2. 型号、规格:1.5T, Φ1100mm*2030mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
457	04B027	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 111 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	031301003011	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 套管规格：De200 3. 材质：镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
		宣传栏1套					
459	040101003018	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
460	040103002066	一般回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 112 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
461	040303002014	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
462	010505002024	基础模板	1. 基础类型:宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
463	010601001006	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格:A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板（含立杆） 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		挡土墙					
464	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:4m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	28.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 113 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
465	040103002067	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.04		
466	040103003034	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	15.43		
467	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格:浆砌石 2. 勾缝要求:凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	17.09		
468	010501001009	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 114 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
469	010505001016	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.7		
		污水管					
470	040103003035	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.87		
471	040103003036	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	187.98		
472	040101002021	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	297.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 115 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
473	040101002022	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.97		
474	040103002068	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	118.68		
475	040103002069	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	38.05		
476	040103002070	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	125.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 116 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
477	040501005027	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	2.5		
478	040501005028	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN300 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	338.5		
479	040501005029	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格：upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	27.6		
480	041001008005	拆除混凝土结构	1. 结构形式：水渠拆除 2. 强度：无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 117 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
481	040601016012	水渠壁修复18墙	1、水渠壁修复18墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.77		
482	011201002010	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位：水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	22.04		
483	040601011009	水渠底修复	1. 名称、规格：水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.04		
484	010403004004	石挡土墙	1、浆砌石挡土墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	17.08		
		检查井					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 118 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
485	040303002015	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.61		
486	010505002025	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.24		
487	040504003008	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井D700 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
488	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.75		
489	010505001017	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 119 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
490	040303024008	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.23		
491	010505014008	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.94		
		新建渗水沟DN100					
492	040101002023	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	55.02		
493	010201010008	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	30.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 120 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
494	040501005030	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	131		
495	060302004008	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称: 土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	78.6		
496	040103002071	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.63		
497	040103003037	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	30.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 121 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
498	040501005031	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	2		
		龙集村委会					
		老李屋					
		新建3T预处理罐（占地4.5m*2.3m）1座					
499	040101003019	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	74.2		
500	040103002072	一般回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	46.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 122 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
501	040103002073	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.04		
502	040103003038	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	21.23		
503	010501001010	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.68		
504	010502003006	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 123 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
505	010505001018	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.12		
506	010505002026	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.08		
507	010506001008	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.018		
508	040901009011	预埋铁件	1. 材料种类: 圆钢 2. 材料规格: Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
509	04B028	钢丝绳	1. 规格: Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 124 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
510	040504009012	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:3T，Φ1200mm*3200mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
511	04B029	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
512	031301003012	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 125 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
513	040103002074	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.34		
514	040202002011	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.3		
515	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10	m2	3.3		
516	010502026005	砖砌挡土墙	1. 种类:砖砌挡土墙 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.74		
		挡土墙					
517	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:4m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	25.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 126 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
518	040103002075	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:粘性土 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1. 76		
519	040103002076	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12. 92		
520	040103003039	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11. 1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 127 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
521	010403004005	石挡土墙	1. 石料种类、规格：浆砌石 2. 勾缝要求：凸缝 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.78		
522	010501001011	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.5		
523	010505001019	垫层模板	1. 垫层部位：垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.1		
524	04B030	泄水孔	1. 泄水孔材料品种、规格：PVC疏水管 孔径110mm 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	2.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 128 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
525	04B031	滤水层	1. 滤水层要求:300m厚碎石滤水层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.15		
		宣传栏1套					
526	040101003020	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
527	040103002077	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
528	040303002016	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 129 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
529	010505002027	基础模板	1. 基础类型: 宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
530	010601001007	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格: A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板（含立杆） 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		污水管					
531	040103003040	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.97		
532	040101002025	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 130 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
533	040103002078	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	2.85		
534	040103002079	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	2.38		
535	040103002080	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	8.77		
536	040501005032	塑料管	1. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	1.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 131 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
537	040501005033	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	28		
538	040203007017	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 10	m2	189.81		
539	040202002012	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度: 150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	189.81		
540	010403004006	石挡土墙	1、浆砌石挡土墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.78		
		检查井					
541	040303002017	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 132 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
542	010505002028	基础模板	1. 基础类型: 井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.24		
543	040504003009	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井D700 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
544	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.75		
545	010505001020	垫层模板	1. 垫层部位: 井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.04		
546	040303024009	混凝土其他构件	1. 名称: 承压圈 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 133 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
547	010505014009	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.94		
		新建渗水沟DN100					
548	040101002026	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.24		
549	010201010009	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例: 砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.1		
550	040501005034	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 134 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
551	060302004009	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	13.2		
552	040103002081	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.14		
553	040103003041	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.1		
554	040501005035	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	1		
		龙集新村					
		新建3T预处理罐（占地4.5m*2.3m）1座					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 135 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
555	04B032	清表土	1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:30cm 3. 外弃运距:3km 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4. 16		
556	040101003021	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	76. 24		
557	040103002082	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	48. 1		
558	040103002083	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24. 04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 136 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
559	040103003042	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	20.93		
560	010501001012	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.68		
561	010502003007	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.15		
562	010505001021	垫层模板	1. 垫层部位:垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 137 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
563	010505002029	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.08		
564	010506001009	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.018		
565	040901009012	预埋铁件	1. 材料种类: 圆钢 2. 材料规格: Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
566	04B033	钢丝绳	1. 规格: Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 138 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
567	040504009013	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:3T，Φ1200mm*3200mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
568	04B034	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
569	031301003013	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 139 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
570	040103002084	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.73		
571	040202002013	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.3		
572	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10	m2	3.3		
573	010502026006	砖砌挡土墙	1. 种类:砖砌挡土墙 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.68		
		新建1.5T存储池（2.4m*1.4m）1座					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 140 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
574	040101003022	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	31.03		
575	040103002085	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	14.59		
576	040103002086	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.19		
577	040103003043	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	14.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 141 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
578	040601011010	现浇混凝土顶板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.31		
579	010505008005	其他板模板	1. 基础类型: 顶板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.8		
580	010506008005	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.011		
581	040901009013	预埋铁件	1. 材料种类: 圆钢 2. 材料规格: Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 142 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
582	04B035	钢丝绳	1. 规格: $\phi 10\text{mm}$ 钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
583	040504009014	整体化粪池	1. 材质: 玻璃钢存储池 2. 型号、规格: 1.5 T, $\phi 1100\text{mm} \times 2030\text{mm}$ 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
584	04B036	塑料检查井	1. 检查井材质、规格: PE $\phi 700\text{mm}$ 2. 盖板: A700 C250 球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
585	031301003014	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
		宣传栏1套					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 143 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
586	040101003023	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
587	040103002087	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
588	040303002018	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
589	010505002030	基础模板	1. 基础类型:宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 144 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
590	010601001008	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格：A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板（含立杆） 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		污水管					
591	040103003044	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	190.23		
592	040101002027	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	102.53		
593	040103002088	一般回填方（原土）	1. 密实度：≥0.9 2. 填方材料品种：原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	29.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 145 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
594	040103002089	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	38.92		
595	040103002090	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	190.83		
596	040501005036	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	284.03		
597	040501005037	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格：upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	178.16		
598	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：10	m2	174.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 146 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
599	040202002014	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	174.37		
		检查井700					
600	040303002019	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.91		
601	010505002031	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	25.92		
602	040504003010	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井D700 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 147 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
603	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.01		
604	010505001022	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	16.32		
605	040303024010	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.88		
606	010505014010	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.49		
		检查井450					
607	040303002020	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 148 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
608	010505002032	基础模板	1. 基础类型: 井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.02		
609	040504003017	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井 φ450 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
610	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.75		
611	010505001023	垫层模板	1. 垫层部位: 井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	5.22		
612	040303024011	混凝土其他构件	1. 名称: 承压圈 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 149 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
613	010505014011	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.48		
		清扫井315					
614	040303002021	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.33		
615	010505002033	基础模板	1. 基础类型: 井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.6		
616	040504003012	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井D700 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 150 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
617	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.82		
618	010505001024	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.88		
619	040303024012	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.33		
620	010505014012	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.44		
		新建渗水沟DN100					
621	040101002028	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 151 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
622	010201010010	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.92		
623	040501005038	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	25.5		
624	060302004010	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	15.3		
625	040103002091	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 152 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
626	040103003045	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.92		
627	040501005039	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	1		
		水进					
		新建3T预处理罐（占地4.5m*2.3m）2座					
628	040101003024	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	139.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域
推进农村人居环境整治建设项目——
铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 153 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
629	040103002092	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	83.02		
630	040103002093	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	48.08		
631	040103003046	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	43.84		
632	010501001013	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 154 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
633	010502003008	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.3		
634	010505001025	垫层模板	1. 垫层部位:垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.24		
635	010505002034	基础模板	1. 基础类型:筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4.16		
636	010506001010	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.036		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 155 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
637	040901009014	预埋铁件	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.024		
638	04B037	钢丝绳	1. 规格:Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	16		
639	040504009015	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:3T, Φ1200mm*3200mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	2		
640	04B038	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 156 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
641	031301003015	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 套管规格：De200 3. 材质：镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4		
642	040103002094	一般回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：碎石 3. 填方来源、运距：外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.76		
643	040504005005	砖砌井筒	1. 种类：砖砌井筒 2. 砂浆等级：M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	6		
644	040202002015	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度：150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.93		
645	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：10	m2	6.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 157 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
646	010502026007	砖砌挡土墙	1. 种类:砖砌挡土墙 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.36		
		宣传栏2套					
647	040101003025	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.62		
648	040103002095	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.26		
649	040303002022	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 158 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
650	010505002035	基础模板	1. 基础类型: 宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	5.4		
651	010601001009	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格: A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板（含立杆） 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2		
		污水管					
652	040103003047	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.65		
653	040103003048	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 159 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
654	040101002029	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.71		
655	040103002096	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.59		
656	040103002097	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.56		
657	040103002098	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 160 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
658	040501005040	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	12.3		
659	040501005041	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格：upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	1		
660	040601011011	水渠底修复	1. 名称、规格：水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求：C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.34		
661	040601016013	砖砌挡土墙24墙	1、砖砌挡土墙24墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 161 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
662	040601016014	砖砌挡土墙12墙	1、砖砌挡土墙12墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.65		
663	041001007001	拆除砖石结构	1. 现状围墙（12砖墙）破除 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.65		
		检查井					
664	040303002023	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.61		
665	010505002036	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 162 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
666	040504003013	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井D700 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
667	040303001013	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.75		
668	010505001026	垫层模板	1. 垫层部位: 井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.04		
669	040303024013	混凝土其他构件	1. 名称: 承压圈 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.23		
670	010505014013	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 163 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建渗水沟DN100					
671	040101002030	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.8		
672	010201010011	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.28		
673	040501005042	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	40		
674	060302004011	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 164 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
675	040103002099	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	7.52		
676	040103003049	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	9.28		
677	040501005043	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	1		
		细坝					
		新建5T预处理罐（占地4.6m*2.8m）1座					
678	040101003026	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	94.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 165 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
679	040103002100	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	81.14		
680	040103002101	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.72		
681	040103002102	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 166 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
682	040103003050	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.96		
683	010201001005	换填垫层	1. 种类:300厚碎石垫层,压实系数0.95 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.65		
684	010501001014	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.88		
685	010502003009	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 167 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
686	010505001027	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.26		
687	010505002037	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.36		
688	010506001011	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.103		
689	040901009015	预埋铁件	1. 材料种类: 圆钢 2. 材料规格: Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
690	04B039	钢丝绳	1. 规格: Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 168 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
691	040504009016	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:5T, Φ1500mm*3600mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
692	04B040	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	4		
693	031301003016	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
694	040202002016	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 169 页 共 294 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
695	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3. 63		
696	040504005006	砖砌井筒	1. 种类:砖砌井筒0.2m 2. 砂浆等级:M7. 5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4		
697	010502026008	砖砌挡土墙	1. 种类:砖砌挡土墙 2. 砂浆等级:M7. 5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0. 76		
		新建1.5T存储池（2.0m*1.5m）1座					
698	040101003027	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	35. 19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 170 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
699	040103002103	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	15.2		
700	040103002104	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.45		
701	040103003051	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	17.71		
702	040601011012	现浇混凝土顶板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 171 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
703	010505008006	其他板模板	1. 基础类型: 顶板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.7		
704	010506008006	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ 10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.021		
705	040901009016	预埋铁件	1. 材料种类: 圆钢 2. 材料规格: Φ 16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
706	04B041	钢丝绳	1. 规格: Φ 10mm 钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
707	040901004001	先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)	1. 规格: 不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 172 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
708	040504009017	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢存储池 2. 型号、规格:1.5T, Φ1100mm*2030mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
709	04B042	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
710	031301003017	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
		宣传栏1套					
711	040101003028	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 173 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
712	040103002105	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
713	040303002024	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
714	010505002038	基础模板	1. 基础类型:宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
715	010601001010	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格:A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板(含立杆) 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		污水管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 174 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
716	040103003052	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.12		
717	040101002031	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.2		
718	040103002106	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.08		
719	040103002107	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.24		
720	040103002108	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 175 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
721	040501005044	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	2		
		新建渗水沟DN100					
722	040101002032	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	28.98		
723	010201010012	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例：砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.01		
724	040501005045	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格：upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 176 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
725	060302004012	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	41.4		
726	040103002109	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.97		
727	040103003053	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.01		
728	040501005046	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	2		
		下丘					
		新建1.5T存储池（2.4m*1.4m）1座					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 177 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
729	04B043	清表土	1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:10cm 3. 外弃运距:3km 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.84		
730	040101003029	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	39.78		
731	040103002110	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	17.02		
732	040103002111	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 178 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
733	040103003054	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	20.21		
734	040601011013	现浇混凝土顶板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.31		
735	010505008007	其他板模板	1. 基础类型:顶板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.8		
736	010506008007	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.011		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 179 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
737	040901009017	预埋铁件	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
738	04B044	钢丝绳	1. 规格:Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
739	040504009018	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢存储池 2. 型号、规格:1.5T, Φ1100mm*2030mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
740	04B045	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 180 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
741	031301003018	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 套管规格：De200 3. 材质：镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
		污水管					
742	040103003055	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	21.18		
743	040101002033	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	25.03		
744	040103002112	一般回填方（原土）	1. 密实度：≥0.9 2. 填方材料品种：原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 181 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
745	040103002113	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.78		
746	040103002114	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	18.65		
747	040501005047	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	77		
748	040601016015	水渠壁修复12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 182 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
749	011201002011	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位：水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	22.97		
750	011201002012	垃圾池抹灰	1. 基层类型、部位：垃圾池抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：底面厚15mm，面层厚1mm，防水砂浆1：2 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	10.89		
751	040601016016	垃圾池恢复12墙	1、垃圾池恢复12墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.36		
		新建渗水沟DN100					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 183 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
752	040101002034	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.34		
753	010201010013	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.26		
754	040501005048	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	27		
755	060302004013	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	16.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 184 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
756	040103002115	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.08		
757	040103003056	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.01		
758	040501005049	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	1		
		上丘					
		新建1.5T存储池（2.4m*1.4m）1座					
759	040101003030	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	34.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 185 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
760	040103002116	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	15.05		
761	040103002117	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.39		
762	040103003057	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.81		
763	040601011014	现浇混凝土顶板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 186 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
764	010505008008	其他板模板	1. 基础类型: 顶板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	14.89		
765	010506008008	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.011		
766	040901009018	预埋铁件	1. 材料种类: 圆钢 2. 材料规格: Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
767	04B046	钢丝绳	1. 规格: Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 187 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
768	040504009019	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢存储池 2. 型号、规格:1.5 T, Φ1100mm*2030mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
769	04B047	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
770	031301003019	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
		污水管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 188 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
771	041001001006	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋）、石屑基层 2. 厚度:20cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4.56		
772	080307002005	切割缝	1. 路面材质: 水泥混凝土 2. 切缝厚度: 3.5cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	5.7		
773	040103003058	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.43		
774	040103003059	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	14.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 189 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
775	040101002035	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	19.93		
776	040103002118	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.86		
777	040103002119	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.02		
778	040103002120	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.04		
779	040501005050	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN150 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 190 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
780	040501005051	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	7		
781	040203007022	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 18	m2	5.93		
782	040202002017	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度: 150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	5.93		
783	041001008006	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 水渠拆除 2. 强度: 无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.98		
784	040601016017	水渠壁修复12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 191 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
785	011201002013	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位：水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	19.05		
786	040601011015	水渠底修复	1. 名称、规格：水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.88		
787	010403004007	石挡土墙	1、浆砌石挡土墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.78		
788	010503014004	钢筋混凝土盖板C30	1. 构件名称:钢筋混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C30	套	1		
789	040803004004	管道包封	1. 规格:400*300 2. 混凝土强度等级:C20	m	57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 192 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
790	010505002039	管道包封模板	1. 管道包封模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	79.8		
		检查井					
791	040303002025	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.61		
792	010505002040	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.24		
793	040504003014	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井D700 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
794	040303001014	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 193 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
795	010505001028	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.04		
796	040303024014	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.23		
797	010505014014	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.94		
		新建渗水沟DN100					
798	040101002036	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 194 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
799	010201010014	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.34		
800	040501005052	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	23		
801	060302004014	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	13.8		
802	040103002121	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 195 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
803	040103003060	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.34		
804	040501005053	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	1		
		新建新丘					
		新建5T预处理罐（占地4.6m*2.8m）1座					
805	04B048	清表土	1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:10cm 3. 外弃运距:3km 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	24.91		
806	040101003031	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	133.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 196 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
807	040103002122	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	119.52		
808	040103002123	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.2		
809	040103002124	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 197 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
810	010201001006	换填垫层	1. 种类:300厚碎石垫层,压实系数0.95 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.65		
811	010501001015	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.88		
812	010502003010	筏形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.52		
813	010505001029	垫层模板	1. 垫层部位:垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 198 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
814	010505002041	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.36		
815	010506001012	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.103		
816	040901009019	预埋铁件	1. 材料种类: 圆钢 2. 材料规格: Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
817	04B049	钢丝绳	1. 规格: Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 199 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
818	040504009020	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:5T，Φ1500mm*3600mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
819	04B050	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	4		
820	031301003020	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
821	040202002018	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	22.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 200 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
822	040203007023	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	22.95		
823	040504005007	砖砌井筒	1. 种类:砖砌井筒0.6m 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4		
		宣传栏1套					
824	040101003032	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
825	040103002125	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 201 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
826	040303002026	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
827	010505002042	基础模板	1. 基础类型:宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
828	010601001011	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格:A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板(含立杆) 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		污水管					
829	041001001007	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋)、石屑基层 2. 厚度:20cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	173.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 202 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
830	080307002006	切割缝	1. 路面材质：水泥混凝土 2. 切缝厚度：3.5 cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	260.2		
831	040103003061	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	37.12		
832	040103003062	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	80.82		
833	040101002037	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	149.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 203 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
834	040101002038	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	7.86		
835	040103002126	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	76.08		
836	040103002127	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	19.25		
837	040103002128	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	60.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 204 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
838	040501005054	塑料管	1. 材质及规格： HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	191.3		
839	040501005055	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格： upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	18.5		
840	040501001001	混凝土管	1、混凝土管DN400 2. 连接形式：承插连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	10		
841	040203007024	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18	m2	173.72		
842	040202002019	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度：150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	173.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 205 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
843	041001008007	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 水渠拆除 2. 强度: 无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.4		
844	040601016018	水渠壁修复12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.8		
845	011201002014	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位: 水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	13.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 206 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
846	011201002015	砖砌挡土墙抹灰	1. 基层类型、部位：砖砌挡土墙抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：底面厚15mm，面层厚1mm，防水砂浆1：2 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	79.8		
847	040601011016	水渠底修复	1. 名称、规格：水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求：C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.62		
848	010403004008	石挡土墙	1、浆砌石挡土墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	25.65		
849	070109008001	沟道(槽)盖板	1. 构件名称：钢筋混凝土盖板 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.73		
850	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. D25以内钢筋 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 207 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
851	010609004002	更换检查井盖	1. 构件名称:球墨铸铁井盖250	套	1		
		检查井					
852	040303002027	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.52		
853	010505002043	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	29.16		
854	040504003015	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井D700 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	9		
855	040303001015	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 208 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
856	010505001030	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	18.36		
857	040303024015	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.11		
858	010505014015	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	8.42		
		检查井450					
859	040303002028	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.33		
860	010505002044	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 209 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
861	040504003018	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井 ϕ 450 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
862	040303001016	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	0.58		
863	010505001031	垫层模板	1. 垫层部位: 井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ²	1.74		
864	040303024016	混凝土其他构件	1. 名称: 承压圈 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	0.19		
865	010505014016	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ²	0.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 210 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建渗水沟DN100					
866	040101002039	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	25.41		
867	010201010015	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	14.04		
868	040501005056	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	60.5		
869	060302004015	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	36.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 211 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
870	040103002129	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	11.37		
871	040103003063	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	14.04		
872	040501005057	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	1		
		龙体村委会					
		柯屋					
		新建3T预处理罐（占地4.5m*2.3m）1座					
873	040101003033	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	88.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 212 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
874	040103002130	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	60.06		
875	040103002131	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.04		
876	040103003064	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	19.13		
877	010501001016	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 213 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
878	010502003011	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.15		
879	010505001032	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.12		
880	010505002045	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.08		
881	010506001013	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.018		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 214 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
882	040901009020	预埋铁件	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
883	04B051	钢丝绳	1. 规格:Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
884	040901004002	先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)	1. 规格:不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	4		
885	040504009021	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:3T, Φ1200mm*3200mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 215 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
886	04B052	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
887	031301003021	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
888	040103002132	一般回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 碎石 3. 填方来源、运距: 外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.01		
889	040504005008	砖砌井筒	1. 种类: 砖砌井筒0.7m 2. 砂浆等级: M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 216 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
890	040202002020	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.3		
891	040203007025	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10	m2	3.3		
892	010502026009	砖砌挡土墙	1. 种类:砖砌挡土墙 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.68		
		宣传栏1套					
893	040101003034	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
894	040103002133	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 217 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
895	040303002029	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
896	010505002046	基础模板	1. 基础类型:宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
897	010601001012	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格:A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板(含立杆) 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		污水管					
898	041001001008	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋)、石屑基层 2. 厚度:20cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	58.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 218 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
899	080307002007	切割缝	1. 路面材质：水泥混凝土 2. 切缝厚度：3.5 cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	146.2		
900	040103003065	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.57		
901	040103003066	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	90.83		
902	040101002040	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	48.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 219 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
903	040101002041	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	61.11		
904	040103002134	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	19.15		
905	040103002135	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	28.04		
906	040103002136	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	77.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 220 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
907	040501005058	塑料管	1. 材质及规格： HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	170.39		
908	040501005059	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格： upvc管DN150 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	96.31		
909	040501005060	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格： upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	127.05		
910	040203007026	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18	m2	58.94		
911	040202002021	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度：150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	58.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 221 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
912	041001008008	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 水渠拆除 2. 强度: 无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.83		
913	040601007003	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 水渠修复C30 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.68		
914	010505005003	墙面模板	1. 水渠模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	45.4		
915	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. D10钢筋 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.028		
916	040601016019	水渠壁修复12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 222 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
917	011201002016	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位：水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.94		
918	040601011017	水渠底修复	1. 名称、规格：水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求：C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.71		
919	040803004005	管道包封	1. 规格：400*300 2. 混凝土强度等级：C20	m	2.5		
920	010505002047	管道包封模板	1. 管道包封模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.5		
		检查井					
921	040303002030	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 223 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
922	010505002048	基础模板	1. 基础类型: 井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	51.84		
923	040504003017	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井D700 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	16		
924	040303001017	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.03		
925	010505001033	垫层模板	1. 垫层部位: 井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	32.64		
926	040303024017	混凝土其他构件	1. 名称: 承压圈 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 224 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
927	010505014017	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	14.98		
		检查井450					
928	040303002031	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1		
929	010505002049	基础模板	1. 基础类型: 井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.02		
930	040504003027	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井 φ450 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 225 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
931	040303001018	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.75		
932	010505001034	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	5.22		
933	040303024018	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.58		
934	010505014018	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.48		
		新建渗水沟DN100					
935	040101002042	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 226 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
936	010201010016	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	13.46		
937	040501005061	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	58		
938	060302004016	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	34.8		
939	040103002137	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 227 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
940	040103003067	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	13.46		
941	040501005062	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	1		
		坑头					
		新建3T预处理罐（占地4.5m*2.3m）2座					
942	04B053	清表土	1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:10cm 3. 外弃运距:3km 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	26.68		
943	040101003035	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	125.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 228 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
944	040103002138	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	69.21		
945	040103002139	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	48.08		
946	040103003068	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	45.91		
947	010501001017	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 229 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
948	010502003012	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.3		
949	010505001035	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.24		
950	010505002050	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4.16		
951	010506001014	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.036		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 230 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
952	040901009021	预埋铁件	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.024		
953	04B054	钢丝绳	1. 规格:Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	16		
954	040901004003	先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)	1. 规格:不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	8		
955	040504009022	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:3T, Φ1200mm*3200mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 231 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
956	04B055	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	6		
957	031301003022	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4		
958	040103002140	一般回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 碎石 3. 填方来源、运距: 外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.03		
959	040504005009	砖砌井筒	1. 种类: 砖砌井筒0.35m 2. 砂浆等级: M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 232 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
960	040504005010	砖砌井筒	1. 种类:砖砌井筒0.25m 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3		
961	040202002022	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.6		
962	040203007027	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10	m2	6.6		
963	010502026010	砖砌挡土墙	1. 种类:砖砌挡土墙 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.36		
		新建1.5T存储池（2.2m*1.4m）2座					
964	04B056	清表土	1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:10cm 3. 外弃运距:3km 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	8.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 233 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
965	040101003036	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	33.88		
966	040103002141	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	14.9		
967	040103002142	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.32		
968	040103003069	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 234 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
969	040601011018	现浇混凝土顶板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.23		
970	010505008009	其他板模板	1. 基础类型: 顶板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.6		
971	010506008009	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.021		
972	040901009022	预埋铁件	1. 材料种类: 圆钢 2. 材料规格: Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.024		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 235 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
973	04B057	钢丝绳	1. 规格: $\phi 10\text{mm}$ 钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	16		
974	040901004004	先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)	1. 规格: 不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	8		
975	040504009023	整体化粪池	1. 材质: 玻璃钢存储池 2. 型号、规格: 1.5 T, $\phi 1100\text{mm} \times 2030\text{mm}$ 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	2		
976	04B058	塑料检查井	1. 检查井材质、规格: PE $\phi 700\text{mm}$ 2. 盖板: A700 C250 球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 236 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
977	031301003023	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 套管规格：De200 3. 材质：镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	4		
		宣传栏2套					
978	040101003037	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.62		
979	040103002143	一般回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 237 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
980	040303002032	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.36		
981	010505002051	基础模板	1. 基础类型:宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	5.4		
982	010601001013	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格:A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板(含立杆) 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	2		
		污水管					
983	041001001009	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋)、石屑基层 2. 厚度:20cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	55.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 238 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
984	080307002008	切割缝	1. 路面材质：水泥混凝土 2. 切缝厚度：3.5 cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	92		
985	040103003070	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	21.33		
986	040103003071	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距：3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	63.69		
987	040101002043	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	41.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 239 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
988	040101002044	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	38.17		
989	040103002144	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	16.21		
990	040103002145	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	19.59		
991	040103002146	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	44.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 240 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
992	040501005063	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	175		
993	040501005064	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格：upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	74.93		
994	040203007028	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	55.67		
995	040202002023	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度：150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	55.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 241 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
996	041001008009	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 水渠拆除 2. 强度: 无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.87		
997	040601007004	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 水渠修复C30 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.72		
998	010505005004	墙面模板	1. 水渠模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	7.2		
999	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. D10钢筋 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.028		
1000	040601016020	水渠壁修复12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 242 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1001	040601016021	水渠壁修复18墙	1、水渠壁修复18墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.88		
1002	011201002017	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位：水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	27.36		
1003	011201002018	砖砌挡土墙抹灰	1. 基层类型、部位：砖砌挡土墙抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：底面厚15mm，面层厚1mm，防水砂浆1：2 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 243 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1004	040601011019	水渠底修复	1. 名称、规格:水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.81		
1005	040601016022	砖砌挡土墙24墙	1、砖砌挡土墙24墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.29		
1006	031301002001	开孔打洞	1. 开孔D150	个	2		
1007	040803004006	管道包封	1. 规格:400*300 2. 混凝土强度等级:C20	m	74.4		
1008	010505002052	管道包封模板	1. 管道包封模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	104.16		
		检查井					
1009	040303002033	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 244 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1010	010505002053	基础模板	1. 基础类型: 井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	29.16		
1011	040504003019	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井D700 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	9		
1012	040303001019	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.76		
1013	010505001036	垫层模板	1. 垫层部位: 井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	18.36		
1014	040303024019	混凝土其他构件	1. 名称: 承压圈 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 245 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1015	010505014019	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	14.98		
		检查井450					
1016	040303002034	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.33		
1017	010505002054	基础模板	1. 基础类型: 井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	9.36		
1018	040504003028	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井 ϕ 450 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 246 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1019	040303001020	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.33		
1020	010505001037	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.96		
1021	040303024020	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.77		
1022	010505014020	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.31		
		新建渗水沟DN100					
1023	040101002045	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 247 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1024	010201010017	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.26		
1025	040501005065	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	27		
1026	060302004017	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	34.8		
1027	040103002147	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 248 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1028	040103003072	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.26		
1029	040501005066	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	1		
		沙岭李					
		新建3T预处理罐（占地4.5m*2.3m）1座					
1030	040101003038	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	59.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 249 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1031	040103002148	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	30.9		
1032	040103002149	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.04		
1033	040103003073	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	23.96		
1034	010501001018	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 250 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1035	010502003013	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.15		
1036	010505001038	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.54		
1037	010505002055	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.08		
1038	010506001015	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.018		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 251 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1039	040901009023	预埋铁件	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
1040	04B059	钢丝绳	1. 规格:Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
1041	040901004005	先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)	1. 规格:不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	4		
1042	040504009024	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:3T, Φ1200mm*3200mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 252 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1043	04B060	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
1044	031301003024	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
1045	040103002150	一般回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 碎石 3. 填方来源、运距: 外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.02		
1046	040504005011	砖砌井筒	1. 种类: 砖砌井筒0.3m 2. 砂浆等级: M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 253 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1047	040202002024	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	5.61		
1048	040203007029	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10	m2	5.61		
1049	010502026011	砖砌挡土墙	1. 种类:砖砌挡土墙 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.32		
1050	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:挡土墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:1:2防水水泥砂浆,内外抹面厚20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.65		
		宣传栏1套					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 254 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1051	040101003039	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
1052	040103002151	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
1053	040303002035	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
1054	010505002056	基础模板	1. 基础类型:宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 255 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1055	010601001014	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格:A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板(含立杆) 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		污水管					
1056	040103003074	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	13.75		
1057	040101002046	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	18.75		
1058	040103002152	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 256 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1059	040103002153	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5		
1060	040103002154	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.96		
1061	040501005067	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	50		
1062	041001008010	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 水渠拆除 2. 强度: 无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 257 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1063	011201002019	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位：水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.8		
1064	040601011020	水渠底修复	1. 名称、规格：水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求：C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.34		
1065	031301002002	开孔打洞	1. 开孔D150	个	2		
1066	040803004007	管道包封	1. 规格：300*200 2. 混凝土强度等级：C20	m	49		
1067	010505002057	管道包封模板	1. 管道包封模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	49		
		检查井					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 258 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1068	040303002036	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.61		
1069	010505002058	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.24		
1070	040504003021	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井D700 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
1071	040303001021	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.75		
1072	010505001039	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 259 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1073	040303024021	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.24		
1074	010505014021	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.94		
		新建渗水沟DN100					
1075	040101002047	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	54.6		
1076	010201010018	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	30.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 260 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1077	040501005068	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	130		
1078	060302004018	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称: 土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	78		
1079	040103002155	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.44		
1080	040103003075	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	30.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 261 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1081	040501005069	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	3		
		石山下					
1082	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类: 菖蒲，株高45公分 2. 单位面积株数: 10株/m2，带土移栽 3. 养护期: 12个月 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	30		
		竹头下					
		新建3T预处理罐（占地4.5m*2.3m）1座					
1083	040101003040	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	100.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 262 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1084	040103002156	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	72.66		
1085	040103002157	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:中砂 3. 填方来源、运距:外购 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.04		
1086	040103003076	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km以内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	17.24		
1087	010501001019	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 263 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1088	010502003014	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.15		
1089	010505001040	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.54		
1090	010505002059	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.08		
1091	010506001016	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.018		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 264 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1092	040901009024	预埋铁件	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:Φ16mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.012		
1093	04B061	钢丝绳	1. 规格:Φ10mm钢丝绳、不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
1094	040901004006	先张法预应力钢筋(钢丝、钢绞线)	1. 规格:不锈钢花篮螺丝 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	4		
1095	040504009025	预处理罐	1. 材质:玻璃钢预处理罐 2. 型号、规格:3T, Φ1200mm*3200mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 265 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1096	04B062	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:PE Φ700mm 2. 盖板:A700 C250球墨铸铁井盖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	3		
1097	031301003025	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 套管规格: De200 3. 材质: 镀锌钢管 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2		
1098	040504005012	砖砌井筒	1. 种类:砖砌井筒0.9m 2. 砂浆等级:M7.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	3		
1099	040202002025	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度:150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	14.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 266 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1100	040203007030	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	14.04		
		宣传栏1套					
1101	040101003041	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.81		
1102	040103002158	一般回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.63		
1103	040303002037	混凝土基础	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 267 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1104	010505002060	基础模板	1. 基础类型: 宣传栏基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.7		
1105	010601001015	不锈钢标志板	1. 钢材品种、规格: A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板（含立杆） 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1		
		污水管					
1106	041001001010	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋）、石屑基层 2. 厚度: 20cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.48		
1107	080307002009	切割缝	1. 路面材质: 水泥混凝土 2. 切缝厚度: 3.5cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	16.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 268 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1108	040103003077	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.32		
1109	040103003078	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	32.31		
1110	040101002048	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	22.28		
1111	040101002049	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	26.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 269 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1112	040103002159	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	16.77		
1113	040103002160	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	6.28		
1114	040103002161	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	14.85		
1115	040501005070	塑料管	1. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	27.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 270 页 共 294 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1116	040501005071	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	34.07		
1117	040203007031	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.48		
1118	040202002026	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度: 150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.48		
1119	041001008011	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 水渠拆除 2. 强度: 无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 271 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1120	040601011021	水渠底修复	1. 名称、规格:水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求:C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.66		
		检查井					
1121	040303002038	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.23		
1122	010505002061	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	6.48		
1123	040504003022	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井D700 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 272 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1124	040303001022	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.5		
1125	010505001041	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	4.08		
1126	040303024022	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.47		
1127	010505014022	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.87		
		新建渗水沟DN100					
1128	040101002050	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	24.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 273 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1129	010201010019	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	13.69		
1130	040501005072	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	59		
1131	060302004019	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	16.02		
1132	040103002162	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 274 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1133	040103003079	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	13.69		
1134	040501005073	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	1		
		墩头					
		污水管					
1135	040103003080	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.69		
1136	040101002051	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 275 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1137	040103002163	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.62		
1138	040103002164	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.3		
1139	040103002165	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.56		
1140	040501005074	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	28.95		
		检查井					
1141	040303002039	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域 推进农村人居环境整治建设项目—— 铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 276 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1142	010505002062	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.24		
1143	040504003023	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井D700 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
1144	040303001023	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.75		
1145	010505001042	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.04		
1146	040303024023	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 277 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1147	010505014023	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.94		
		检查井450					
1148	040303002040	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.33		
1149	010505002063	基础模板	1. 基础类型: 井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.34		
1150	040504003029	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井 φ450 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 278 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1151	040303001024	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.58		
1152	010505001043	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.74		
1153	040303024024	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.19		
1154	010505014024	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	0.83		
		石下					
		污水管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 279 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1155	041001001011	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋）、石屑基层 2. 厚度:20cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.6		
1156	080307002010	切割缝	1. 路面材质:水泥混凝土 2. 切缝厚度:3.5cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	14.4		
1157	040103003081	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.36		
1158	040103003082	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	12.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 280 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1159	040101002052	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.63		
1160	040101002053	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.46		
1161	040103002166	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	9.71		
1162	040103002167	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.9		
1163	040103002168	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	10.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 281 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1164	040501005075	塑料管	1. 材质及规格：HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	22.8		
1165	040501005076	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2. 材质及规格：upvc管DN110 3. 连接形式：黏接接口 4. 铺设深度：详见设计图纸	m	24.6		
1166	040203007032	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：10	m ²	42.92		
1167	040202002027	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度：150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ²	42.92		
1168	040601016023	水渠壁修复12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	0.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 282 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1169	011201002020	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位：水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	25.02		
1170	070109008002	沟道(槽)盖板	1. 构件名称：钢筋混凝土盖板 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.26		
1171	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1. D25以内钢筋 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	t	0.08		
1172	031301002003	开孔打洞	1. 开孔D300	个	1		
		检查井450					
1173	040303002041	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.33		
1174	010505002064	基础模板	1. 基础类型：井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	2.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 283 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1175	040504003030	塑料检查井	1. 材质及规格: 塑料检查井 ϕ 450 2. 其他: 设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1		
1176	040303001025	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	0.58		
1177	010505001044	垫层模板	1. 垫层部位: 井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ²	1.74		
1178	040303024025	混凝土其他构件	1. 名称: 承压圈 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	0.19		
1179	010505014025	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ²	0.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 284 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		溪园					
		新建渗水沟DN100					
1180	040101002054	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	19.95		
1181	010201010020	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.02		
1182	040501005077	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	47.5		
1183	060302004020	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	28.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 285 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1184	040103002169	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	8.93		
1185	040103003083	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距: 3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.02		
1186	040501005078	溢流管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	1		
1187	040203007033	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 15	m2	8.6		
1188	040202002028	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度: 150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	8.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 286 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1189	041001008012	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 水渠拆除 2. 强度: 无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.16		
1190	040601011022	水渠底修复	1. 名称、规格: 水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求: C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.16		
		徐屋					
		污水管					
1191	041001001012	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋）、石屑基层 2. 厚度: 20cm、15cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.2		
1192	080307002011	切割缝	1. 路面材质: 水泥混凝土 2. 切缝厚度: 3.5cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 287 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1193	040103003084	余方弃置（石方）	1. 装载机装松散石方 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.64		
1194	040103003085	余方弃置（原土）	1. 装载机装原土方装车 2. 运距:3km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	39.51		
1195	040101002055	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	33.14		
1196	040101002056	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	27.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 288 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1197	040103002170	一般回填方（原土）	1. 密实度: ≥ 0.9 2. 填方材料品种: 原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	21.6		
1198	040103002171	垫层（砂）	1. 垫层砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	6.49		
1199	040103002172	一般回填方（砂）	1. 管(基)坑回填砂 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	18.18		
1200	040501005079	塑料管	1. 材质及规格: HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	40.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 289 页 共 294 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1201	040501005080	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 材质及规格: upvc管DN110 3. 连接形式: 黏接接口 4. 铺设深度: 详见设计图纸	m	37.42		
1202	040203007034	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.2		
1203	040202002029	水泥稳定土	1. 石屑基层 2. 厚度: 150mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	3.2		
1204	041001008013	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 水渠拆除 2. 强度: 无筋 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	1.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 290 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1205	040601016024	水渠壁修复12墙	1. 水渠壁修复12墙 2. M10水泥砂浆砌筑MU20砖 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.17		
1206	011201002021	水渠壁抹灰	1. 基层类型、部位：水渠壁抹灰 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：M10水泥砂浆批荡20mm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.47		
1207	040601011023	水渠底修复	1. 名称、规格：水渠底修复 2. 混凝土强度等级及抗渗要求：C20 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.14		
1208	010403004009	石挡土墙	1、浆砌石挡土墙 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.47		
1209	031301002004	开孔打洞	1. 开孔D300	个	1		
1210	040803004008	管道包封	1. 规格：300*200 2. 混凝土强度等级：C20	m	49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 291 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1211	010505002065	管道包封模板	1. 管道包封模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	49		
		检查井					
1212	040303002042	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.52		
1213	010505002066	基础模板	1. 基础类型:井基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	29.16		
1214	040504003026	塑料检查井	1. 材质及规格:塑料检查井D700 2. 其他:设置防坠网 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	9		
1215	040303001026	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 292 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1216	010505001045	垫层模板	1. 垫层部位:井侧 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	18.36		
1217	040303024026	混凝土其他构件	1. 名称:承压圈 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.11		
1218	010505014026	零星现浇构件模板	1. 构件名称:承压圈模板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	8.42		
		新建渗水沟DN100					
1219	040101002057	挖掘机挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	11.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 293 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1220	010201010021	褥垫层	1. 材料品种、规格及比例:砾石填充16-31.5mm粒径 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	6.19		
1221	040501005081	透水管	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 材质及规格:upvc管DN110 3. 连接形式:黏接接口 4. 铺设深度:详见设计图纸	m	26.7		
1222	060302004021	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 名称:土工布150g/m2, 宽1.0m 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	16.02		
1223	040103002173	一般回填方（原土）	1. 密实度:≥0.9 2. 填方材料品种:原土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	5.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 294 页 共 294 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1224	040103003086	余方弃置（原土）	1.装载机装原土方装车 2.运距：3km 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项目清单所需的一切相关工作	m ³	6.19		
1225	040501005082	溢流管	1.垫层、基础材质及厚度：详见设计图纸 2.材质及规格：UPVC管DN110 3.连接形式：黏接接口 4.铺设深度：详见设计图纸	m	1		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目
标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ¹	B ¹	C ¹	A ²	B ²	C ²		
1	A型宣传栏1.2mm厚304不锈钢钢板（含立杆）		个	18	1500	27000					
2	玻璃钢存储池	1.5T, φ1100mm*2030mm	个	12	13500	162000					
3	玻璃钢化化粪池	有效容积2.0m ³ , PE或玻璃钢, 初始环刚度≥5000N/m ² , 三格	个	1	8047	8047					
4	玻璃钢预处理罐	3T, φ1200mm*3200mm	个	7	17795.58	124569.06					
5	玻璃钢预处理罐	3T, φ1200mm*3200mm	个	5	17795.58	88977.9					
6	玻璃钢预处理罐	5T, φ1500mm*3600mm	个	5	20500	102500					
7	塑料检查井	φ700（含井座、A700 C250球墨铸铁井盖）	套	92	1527.43	140523.56					
8	塑料检查井	φ700（含井座、A700 C250球墨铸铁井盖）	套	84	1527.43	128304.12					
9	塑料检查井	φ450（含井座、φ450	套	18	1327.43	23893.74					
本页小计						805815.38	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A [']	B [']	C [']	A ^²	B ^²	C ^²	D=C ^² -C [']	
		C250球墨铸铁井盖)									
本页小计							—	—			—
合 计						805815. 38	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之
全域推进农村人居环境整治建设项目
——铁龙镇农村生活污水治理建设项
目

标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目	标段：翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——铁龙镇农村生活污水治理建设项目
---	---

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称:

第 1 页 共 1 页

[illegible]