






Handwritten signature or mark in black ink, located at the bottom center of the page. It appears to be a stylized name or a set of initials.

# 乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

## 最高投标限价

招标人：



造价咨询人：





乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

最高投标限价

最高投标限价（小写）： ¥747,938.56

（大写）： 柒拾肆万柒仟玖佰叁拾捌元伍角陆分

招标人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

*[Signature]*

（签字或盖章）

或其授权人：

*[Signature]*

（签字或盖章）

编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：

审核单位：



审核人：



审核时间：

复核人：






# 建设项目汇总表

项目名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元)     | 其中：（元） |          | 备注                                                                                     |
|----|--------|-----------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |           | 暂估价    | 安全生产措施费  |                                                                                        |
| 1  | 场地规整   | 292488.44 |        | 5773.49  | 暂列金投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。 |
| 2  | 生态修复   | 339712.72 |        | 8434.92  |                                                                                        |
| 3  | 措施项目费  | 35632.38  |        |          |                                                                                        |
| 4  | 暂列金额   | 20000.00  |        |          |                                                                                        |
| 5  | 增值税    | 60105.02  |        |          |                                                                                        |
| 6  |        |           |        |          |                                                                                        |
| 7  |        |           |        |          |                                                                                        |
| 8  |        |           |        |          |                                                                                        |
|    | 小计：    | 747938.56 |        | 14208.41 |                                                                                        |
|    | 合计     | 747938.56 |        |          |                                                                                        |





# 关于乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

## 最高投标限价审核报告

乐昌市廊田镇人民政府：

根据贵单位的委托，我司对乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）最高投标限价进行了评审，本次评审是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，贵单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将评审情况报告如下：

### 一、项目概况

（一）项目内容：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）。

（二）实施单位

建设单位：乐昌市廊田镇人民政府。

编制单位：金叶工程项目管理有限公司。

### 二、评审标准和依据

（一）评审标准

1、本工程最高投标限价按建设单位提供的施工图及现场工作内容、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、2018年《广东省市政工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2、材料、机械价格根据乐昌市 2025 年 10 月主要建筑材料市场参考价，与 2020 年 6 月《乐昌市建设工程材料设备参考信息》主要建筑材料参考价格中参考价、同期其他地区信息价等进行计算，缺项材料参考同期造价通询价计算。

3、绿色施工安全防护措施费计算基数：市政工程按人工费与机具费之和的 16.5%计取、园建工程按人工费与机具费之和的 10%计取。

4、增值税税额按 9%计取。

5、为预防施工期间增加变更、签证及不可预见费用，现暂定考虑 20000.00 元作为本项目建安工程的暂列费用。该金额为暂列金额，并属于承包人所有，也不必然发生，只有按照建设单位的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归建设单位所有。结算时按实际施工工作量、招标文件、合同约定等进行结算。

## （二）评审依据

- 1、预算价
- 2、相关批复
- 3、相关委托资料

## 三、评审情况说明

（一）评审方法：采用了全面审查法进行评审。

（二）工程量、综合单价、费用费率调整情况：

1、送审的“020206006001 围栏”，送审时工程量为条形石坐凳 m，综合单价为 780 元/m，评审时调整综合单价为 624 元/m，此项共核减 2485.08 元。

2、送审的“010502006001 钢筋混凝土柱”，送审时工程量为 11.62m<sup>3</sup>，综合单价为 557.95 元/m<sup>3</sup>，评审时调整工程量为 3.75m<sup>3</sup>，此项共核减 4391.07 元。

3、送审的“011403001001 抹灰面油漆”，送审时工程量为 238.05m<sup>2</sup>，综合单价为 111.97 元/m<sup>2</sup>，评审时调整工程量为 52.32m<sup>2</sup>，此项共核减 20860.46 元。

4、送审的“010605002001 钢板墙板”，送审时工程量为 135m<sup>2</sup>，综合单价为 131.07 元/m<sup>2</sup>，评审时调整综合单价为 113.71 元/m<sup>2</sup>，此项共核减 2343.60 元。

5、送审的“050103001001 宫粉紫荆”，送审时工程量为 50 株，综合单价为 304.56 元/株，评审时调整综合单价为 239.2 元/株，此项共核减 3268.00 元。

6、送审的措施项目，送审时为 41620.02 元，评审时市政计算基数调整为 16.5%，园建计算基数调整为 10%，措施项目费用调整后为 35632.38 元，此项共

核减 5987.64 元。

#### 四、评审结果

送审金额：798737.51元

核减金额：50798.95元

核 减 率：6.36%

审定金额：747938.56元

最高投标限价：747938.56元

中量工程咨询有限公司

2025年11月25日







## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段) 标段: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段)

第 2 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                                                                                                                |      |       | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 廊田段            |                                                                                                                                                                                                |      |       |        | 632201.16 |
|      |              | 场地规整           |                                                                                                                                                                                                |      |       |        | 292488.44 |
|      |              | 整个项目           |                                                                                                                                                                                                |      |       |        | 292488.44 |
|      |              | 观景停车段          |                                                                                                                                                                                                |      |       |        | 205641.97 |
| 1    | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、<br>栏板 | 1. 钢筋混凝土仿木栏杆<br>2. 栏杆高1.3m<br>3. Φ150立柱，高度1.2m，间距1.6m<br>4. Φ80栏杆横柱<br>5. Φ60栏杆竖柱间距100均布<br>6. 详见设计图纸DY-1.10                                                                                   | m    | 28.14 | 118.07 | 3322.49   |
| 2    | 040308001001 | 热镀锌栏杆          | 1. 栏杆高度:1290mm<br>2. 横杆材料种类、规格、颜色:60*30*3热镀锌钢管扶手、30*30*3热镀锌钢管扶手<br>3. 立杆材料种类、规格、颜色:竖栏杆用20*20*2热镀锌钢管栏杆，间距100均布、竖栏杆用80*80*3热镀锌钢管栏杆，竖杆间距≤1500、竖栏杆用50*50*3热镀锌钢管栏杆，竖杆间距≤1600<br>4. 埋件:6厚钢板，4Φ12=160 | m    | 74.88 | 157.17 | 11768.89  |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                                                                |      |       |        | 15091.38  |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段) 标段: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段)

第 3 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                     | 计量单位           | 工程量   | 金额 (元) |          |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |            |                                                                            |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 3    | 011503004002 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1. 名称: 仿木树桩围栏<br>2. 材料种类: 成品 $\Phi 100$ 钢筋混凝土仿杉木皮纹桩<br>3. 构件高度: 0.15-0.25m | m              | 67.82 | 87.92  | 5962.73  |
| 4    | 020206006001 | 条形石坐凳      | 1、500宽玻璃钢座凳                                                                | m              | 15.93 | 624    | 9940.32  |
| 5    | 040303001001 | 混凝土垫层      | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C15                                         | m <sup>3</sup> | 3.76  | 538.79 | 2025.85  |
| 6    | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石  | 1. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 94\%$<br><br>2. 垫层材料种类、配合比: 100厚5%水泥级配碎石找平压实           | m <sup>2</sup> | 89.18 | 27.23  | 2428.37  |
| 7    | 040203007001 | 水泥混凝土      | 1. 材料种类、厚度: 100厚C25素砼地面                                                    | m <sup>2</sup> | 89.18 | 65.88  | 5875.18  |
| 本页小计 |              |            |                                                                            |                |       |        | 26232.45 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段） 标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 4 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                         | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |          |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                |                |        | 综合单价   | 合价       |
| 8    | 040202010001 | 碎石        | 1. 素土夯实,<br>夯实系数 $\geq 94\%$<br><br>2.<br>垫层材料种类、<br>配合比:100厚<br>级配碎石垫层        | m <sup>2</sup> | 2.71   | 19.53  | 52.93    |
| 9    | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1. 素土夯实,<br>夯实系数 $\geq 94\%$<br><br>2. 垫层材料<br>种类、配合比:<br>150厚5%水泥级<br>配碎石找平压实 | m <sup>2</sup> | 804.01 | 36.82  | 29603.65 |
| 10   | 040203007002 | 水泥混凝土     | 1. 材料种类、<br>厚度:150厚C25<br>素砼地面                                                 | m <sup>2</sup> | 488.9  | 91.55  | 44758.8  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                |                |        |        | 74415.38 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 5 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|      |              |        |                                                        |      |        | 综合单价    | 合价       |
| 11   | 040203007003 | 水泥混凝土  | 1. 素土夯实，<br>夯实系数≥94%<br><br>2. 垫层材料种类、配合比：150厚C25透水混凝土 | m2   | 325.21 | 79.05   | 25707.85 |
| 12   | 010502001001 | 独立基础   | 1. 混凝土种类：<br>商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20                   | m3   | 2.71   | 430.16  | 1165.73  |
| 13   | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1. 混凝土种类：<br>商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30                   | m3   | 3.75   | 557.95  | 2092.31  |
| 14   | 010502001002 | 独立基础   | 1. 混凝土种类：<br>商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C30                   | m3   | 6.75   | 449.77  | 3035.95  |
| 15   | 010505002001 | 基础模板   | 1. 基础模板                                                | m2   | 39.76  | 55.38   | 2201.91  |
| 16   | 010505004001 | 柱面模板   | 1. 柱模板                                                 | m2   | 24.96  | 70      | 1747.2   |
| 17   | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：现浇钢筋螺纹钢Φ10以内 III级钢                          | t    | 0.099  | 4241.37 | 419.9    |
| 18   | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：现浇钢筋螺纹钢Φ25以内 III级钢                          | t    | 1.05   | 3961.62 | 4159.7   |
| 本页小计 |              |        |                                                        |      |        |         | 40530.55 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 6 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |          |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                    |      |        | 综合单价  | 合价       |
| 19   | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1. 找平层及结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:1水泥砂浆结合层<br>2. 面层材料规格、型号:200X400X50mm<br>3. 面层材料品种、颜色:50mm荔枝面芝麻灰PC砖<br>4. 形状、切割、磨边、倒角:综合考虑 | m2   | 68.9   | 104.3 | 7186.27  |
| 20   | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1. 找平层及结合层厚度、砂浆配合比:50厚粗砂干拌<br>2. 面层材料规格、型号:330X330X70mm<br>3. 面层材料品种、颜色:70mm井字型植草砖<br>4. 形状、切割、磨边、倒角:综合考虑          | m2   | 230.83 | 53.91 | 12444.05 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                    |      |        |       | 19630.32 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 7 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |          |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                             |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 21   | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 道牙材料种类、规格:1000X400X200mm光面芝麻白仿石路沿石<br>2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆<br><br>3. 路牙形状、切割、倒角: 综合考虑 | m    | 84.93  | 69.57  | 5908.58  |
| 22   | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 道牙材料种类、规格:荔枝面芝麻灰仿石路沿石<br>2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆<br><br>3. 路牙形状、切割、倒角: 综合考虑              | m    | 178.35 | 58.37  | 10410.29 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                             |      |        |        | 16318.87 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段) 标段: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段)

第 8 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                                |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 23   | 040201022001 | 300*300盖板排水沟 | 1. 断面尺寸:300*300<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:200厚C15混凝土垫层<br>3. 砌体材料、砂浆强度等级:MU10灰砂砖M7.5水泥砂浆砌筑<br>4. 抹灰:内壁批20厚1:2防水砂浆(掺3%防水剂)<br>5. 盖板材质、规格:预制C30钢筋混凝土盖板 | m              | 5.92  | 202.79 | 1200.52  |
| 24   | 040203007004 | 水泥混凝土        | 1. 压花地坪<br>2. 罩光漆<br>3. 模具压花纹<br>4. 脱模粉<br>5. 彩色强化料两遍<br>6. 8mm厚混凝土压花地坪, 样式以及颜色见平面标注                                                           | m <sup>2</sup> | 488.9 | 25     | 12222.5  |
|      |              | 围挡及立面翻新      |                                                                                                                                                |                |       |        | 86846.47 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                |                |       |        | 13423.02 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段) 标段: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段)

第 9 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                          |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 25   | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1. 清除桥墩墙面浮灰、油污及疏松物，修补裂缝、空鼓和砂眼，确保基面平整度误差<4mm<br>2. 15mm厚1:3水泥砂浆打底，扫毛或画出纹道<br>3. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维布<br>4. 满刮柔性耐水腻子两遍磨平<br>5. 涂刷抗碱封闭底漆<br>6. 喷涂真石漆主层涂料<br>7. 喷涂防尘罩光面漆两道<br>8. 象牙白真石漆 | m2   | 52.32 | 111.97 | 5858.27  |
| 26   | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1. 清理栏杆表面，无油污、浮灰，需修补裂缝和空鼓<br>2. 涂刷抗碱封闭底漆<br>3. 喷涂真石漆主层涂料<br>4. 完全干燥后喷涂防尘罩光面漆两道<br>5. 浅卡其真石漆                                                                                              | m2   | 159.5 | 43.31  | 6907.95  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                          |      |       |        | 12766.22 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段) 标段: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段)

第 10 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |       |                                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 27   | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1. 清除桥墩墙面浮灰、油污及疏松物，修补裂缝、空鼓和砂眼，确保基面平整度误差<4mm<br>2. 15mm厚1:3水泥砂浆打底，扫毛或画出纹道<br>3. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维布<br>4. 满刮柔性耐水腻子两遍磨平<br>5. 涂刷抗碱封闭底漆<br>6. 喷涂真石漆主层涂料<br>7. 喷涂防尘罩光面漆两道<br>8. 灰蓝色真石漆 | m2   | 236.96 | 111.97 | 26532.41 |
| 28   | 010605002001 | 钢板墙板  | 1. 围挡高度:2200mm<br>2. 围挡种类、规格:<br>3厚彩钢板<br>150x150x5镀锌方管立柱<br>60x40x3厚镀锌方管<br>2厚不锈钢边框<br>3. 防护材料种类:面喷灰色漆<br>4. 预埋件及连接方式:预制混凝土墩固定                                                          | m2   | 135    | 113.71 | 15350.85 |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 41883.26 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段) 标段: 乐昌市乡村绿化景观带 (廊田段)

第 11 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元)  |          |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                                 |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 29   | 050103015001 | 绿色仿真绿植草坪  | 1. 面层材料品种、规格、颜色:绿色仿真绿植草坪, 规格综合考虑<br>2. 固定方式:专用胶粘剂粘铺                             | m2   | 148.5 | 112.16  | 16655.76 |
| 30   | 010502001003 | 独立基础      | 1. 构件类型:混凝土基础<br>2. 混凝土种类:商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C25                               | m3   | 6.35  | 439.96  | 2793.75  |
| 31   | 011403001004 | 抹灰面油漆     | 1. 喷灰色真石漆                                                                       | m2   | 33.75 | 50.39   | 1700.66  |
| 32   | 040901009001 | 预埋铁件      | 1. 钢板种类、规格:预埋钢板450x450x15, C14X690<br>2. 螺栓:综合考虑                                | t    | 0.395 | 9407.25 | 3715.86  |
| 33   | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 道牙材料种类、规格:150厚600X250预制C25道牙<br>2. 砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆<br>3. 路牙形状、切割、倒角:综合考虑 | m    | 67.5  | 50.42   | 3403.35  |
| 34   | 010501001001 | 基础垫层      | 1. 构件类型:混凝土垫层<br>2. 混凝土种类:商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级:C15                               | m3   | 3.46  | 446.33  | 1544.3   |
| 35   | 010505002002 | 基础模板      | 1. 基础类型:独立基础                                                                    | m2   | 36.2  | 55.38   | 2004.76  |
| 36   | 010505001001 | 垫层模板      | 1. 垫层部位:围挡垫层                                                                    | m2   | 11.52 | 32.86   | 378.55   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                 |      |       |         | 32196.99 |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 12 页 共 36 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 13 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |          |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |             |                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 42   | 050101003001 | 栽植土回填       | 1. 回填厚度:400mm<br>2. 回填土质要求:通用回填土(不含土资源费)                        | m3   | 808.32 | 4.84   | 3912.27  |
|      |              | 观景停车段       |                                                                 |      |        |        | 42541.85 |
| 43   | 050103001002 | 乌桕          | 1. 胸径或干径:10cm<br>2. 株高、冠径:3.5m、2.5m<br>3. 种类:乌桕<br>4. 养护期:3个月   | 株    | 1      | 381.12 | 381.12   |
| 44   | 050103001003 | 乌桕(中)       | 1. 胸径或干径:8cm<br>2. 株高、冠径:2.5m、2.0m<br>3. 种类:乌桕(中)<br>4. 养护期:3个月 | 株    | 2      | 209.56 | 419.12   |
| 45   | 050103001004 | 红枫          | 1. 胸径或干径:8cm<br>2. 株高、冠径:2.0m、1.8m<br>3. 种类:红枫<br>4. 养护期:3个月    | 株    | 2      | 804.14 | 1608.28  |
| 46   | 050103002003 | 大灌木球(观花)夹竹桃 | 1. 冠丛高:1.2m<br>2. 养护期:3个月<br>3. 蓬径:1.0m<br>4. 种类:大灌木球(观花)夹竹桃    | 株    | 3      | 88.05  | 264.15   |
| 47   | 050103002004 | 重瓣扶桑花球      | 1. 冠丛高:0.8-1.0m<br>2. 蓬径:0.8-1.0m<br>3. 种类:重瓣扶桑花球<br>4. 养护期:3个月 | 株    | 17     | 120.75 | 2052.75  |
| 本页小计 |              |             |                                                                 |      |        |        | 8637.69  |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 14 页 共 36 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |          |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |       |                                                                        |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 48   | 050103002005 | 灰莉球   | 1. 冠丛高:0.8-1m<br>2. 蓬径:0.8-1.0m<br>3. 种类:灰莉球<br>4. 养护期:3个月             | 株    | 11   | 114.21 | 1256.31  |
| 49   | 050103009002 | 满天星   | 1. 单位面积株数:25株/m2<br>2. 花卉种类:满天星<br>3. 株高或蓬径:0.20m、0.20m<br>4. 养护期:3个月  | m2   | 414  | 66.66  | 27597.24 |
| 50   | 050103009003 | 龙船花   | 1. 单位面积株数:36株/m2<br>2. 花卉种类:龙船花<br>3. 株高或蓬径:0.2m、0.15m<br>4. 养护期:3个月   | m2   | 22   | 89.7   | 1973.4   |
| 51   | 050103009004 | 花叶鸭脚木 | 1. 单位面积株数:16株/m2<br>2. 花卉种类:花叶鸭脚木<br>3. 株高或蓬径:0.3m、0.25m<br>4. 养护期:3个月 | m2   | 14.5 | 52.49  | 761.11   |
| 52   | 050103009005 | 金叶女贞  | 1. 单位面积株数:36株/m2<br>2. 花卉种类:金叶女贞<br>3. 株高或蓬径:0.40m、0.35m<br>4. 养护期:3个月 | m2   | 1.24 | 78.36  | 97.17    |
| 本页小计 |              |       |                                                                        |      |      |        | 31685.23 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田廊田段）

第 17 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位           | 综合单价组成明细（元） |        |         |       |       |        |
|----|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|---------|-------|-------|--------|
|    |              |            |                                                                                                                                                                                                 |                | 人工费         | 材料费    | 施工机具使用费 | 管理费   | 利润    | 综合单价   |
| 2  | 040308001001 | 热镀锌栏杆      | 1. 栏杆高度:1290mm<br>2. 横杆材料种类、规格、颜色:60*30*3热镀锌钢管扶手、30*30*3热镀锌钢管扶手<br>3. 立杆材料种类、规格、颜色:竖栏杆用20*20*2热镀锌钢管栏杆,间距100均布、竖栏杆用80*80*3热镀锌钢管栏杆,竖杆间距≤1500、竖栏杆用50*50*3热镀锌钢管栏杆,竖杆间距≤1600<br>4. 埋件:6厚钢板, 4Φ12=160 | m              | 53.59       | 79.86  | 5.51    | 9.35  | 8.86  | 157.17 |
| 3  | 011503004002 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1. 名称:仿木树桩围栏<br>2. 材料种类:成品Φ100钢筋混凝土仿杉木皮纹桩<br>3. 构件高度:0.15-0.25m                                                                                                                                 | m              | 28.24       | 48.83  | 1.91    | 4.42  | 4.52  | 87.92  |
| 4  | 020206006001 | 条形石坐凳      | 1、500宽玻璃钢座凳                                                                                                                                                                                     | m              |             | 624.00 |         |       |       | 624.00 |
| 5  | 040303001001 | 混凝土垫层      | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 78.52       | 366.24 | 53.38   | 20.87 | 19.79 | 538.79 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 18 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） |       |         |      |      |       |
|----|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|------|-------------|-------|---------|------|------|-------|
|    |              |           |                                                        |      | 人工费         | 材料费   | 施工机具使用费 | 管理费  | 利润   | 综合单价  |
| 6  | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1. 素土夯实，夯实系数≥94%<br><br>2. 垫层材料种类、配合比:100厚5%水泥级配碎石找平压实 | m2   | 5.54        | 17.57 | 2.1     | 0.87 | 1.15 | 27.23 |
| 7  | 040203007001 | 水泥混凝土     | 1. 材料种类、厚度:100厚C25素砼地面                                 | m2   | 21.8        | 38.15 | 0.14    | 2.49 | 3.29 | 65.88 |
| 8  | 040202010001 | 碎石        | 1. 素土夯实，夯实系数≥94%<br><br>2. 垫层材料种类、配合比:100厚级配碎石垫层       | m2   | 2.11        | 13.41 | 2.73    | 0.55 | 0.73 | 19.53 |

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田廊田段））第 23 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                             | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） |        |         |      |      |        |
|----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|---------|------|------|--------|
|    |              |              |                                                                                                                                                    |      | 人工费         | 材料费    | 施工机具使用费 | 管理费  | 利润   | 综合单价   |
| 23 | 040201022001 | 300*300盖板排水沟 | 1. 断面尺寸:300*300<br>2. 基础、垫层:材料品种、厚度:200厚C15混凝土垫层<br>3. 砌体材料、砂浆强度等级: MU10灰砂砖 M7.5水泥砂浆砌筑<br>4. 抹灰: 内壁批20厚1:2防水砂浆（掺3%防水剂）<br>5. 盖板材质、规格: 预制C30钢筋混凝土盖板 | m    | 49.64       | 127.28 | 7.47    | 9.82 | 8.57 | 202.79 |
| 24 | 040203007004 | 水泥混凝土        | 1. 压花地坪<br>2. 罩光漆<br>3. 模具压花纹<br>4. 脱模粉<br>5. 彩色强化料两遍<br>6. 8mm厚混凝土压花地坪, 样式以及颜色见平面标注                                                               | m2   |             | 25.00  |         |      |      | 25.00  |
|    |              | 围挡及立面翻新      |                                                                                                                                                    |      |             |        |         |      |      |        |

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（ 标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田廊田段）

第 24 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） |       |         |      |      |        |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|---------|------|------|--------|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                          |      | 人工费         | 材料费   | 施工机具使用费 | 管理费  | 利润   | 综合单价   |
| 25 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1. 清除桥墩墙面浮灰、油污及疏松物，修补裂缝、空鼓和砂眼，确保基面平整度误差<4mm<br>2. 15mm厚1:3水泥砂浆打底，扫毛或画出纹道<br>3. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维布<br>4. 满刮柔性耐水腻子两遍磨平<br>5. 涂刷抗碱封闭底漆<br>6. 喷涂真石漆主层涂料<br>7. 喷涂防尘罩光面漆两道<br>8. 象牙白真石漆 | m2   | 63.65       | 28.76 | 0.19    | 9.78 | 9.58 | 111.97 |
| 26 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1. 清理栏杆表面，无油污、浮灰，需修补裂缝和空鼓<br>2. 涂刷抗碱封闭底漆<br>3. 喷涂真石漆主层涂料<br>4. 完全干燥后喷涂防尘罩光面漆两道<br>5. 浅卡其真石漆                                                                                              | m2   | 26.25       | 9.16  |         | 3.96 | 3.94 | 43.31  |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（ 标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田廊田段）

第 25 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） |       |         |      |      |        |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|---------|------|------|--------|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                          |      | 人工费         | 材料费   | 施工机具使用费 | 管理费  | 利润   | 综合单价   |
| 27 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1. 清除桥墩墙面浮灰、油污及疏松物，修补裂缝、空鼓和砂眼，确保基面平整度误差<4mm<br>2. 15mm厚1:3水泥砂浆打底，扫毛或画出纹道<br>3. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维布<br>4. 满刮柔性耐水腻子两遍磨平<br>5. 涂刷抗碱封闭底漆<br>6. 喷涂真石漆主层涂料<br>7. 喷涂防尘罩光面漆两道<br>8. 灰蓝色真石漆 | m2   | 63.65       | 28.76 | 0.19    | 9.78 | 9.58 | 111.97 |
| 28 | 010605002001 | 钢板墙板  | 1. 围挡高度:2200mm<br>2. 围挡种类、规格:<br>3厚彩钢板<br>150x150x5镀锌方管立柱<br>60x40x3厚镀锌方管<br>2厚不锈钢边框<br>3. 防护材料种类:面喷灰色漆<br>4. 预埋件及连接方式:预制混凝土墩固定                                                          | m2   | 21.27       | 81.25 | 1.29    | 6.53 | 3.38 | 113.71 |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田廊田段）

第 26 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                          | 计量单位           | 综合单价组成明细（元） |         |         |        |        |         |
|----|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|
|    |              |           |                                                                                 |                | 人工费         | 材料费     | 施工机具使用费 | 管理费    | 利润     | 综合单价    |
| 29 | 050103015001 | 绿色仿真绿植草坪  | 1. 面层材料品种、规格、颜色：绿色仿真绿植草坪，规格综合考虑<br>2. 固定方式：专用胶粘剂摊铺                              | m <sup>2</sup> | 17.4        | 89.06   |         | 3.09   | 2.61   | 112.16  |
| 30 | 010502001003 | 独立基础      | 1. 构件类型：混凝土基础<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C25                               | m <sup>3</sup> | 45.69       | 373.20  | 0.75    | 13.35  | 6.97   | 439.96  |
| 31 | 011403001004 | 抹灰面油漆     | 1. 喷灰色真石漆                                                                       | m <sup>2</sup> | 26.25       | 16.25   |         | 3.96   | 3.94   | 50.39   |
| 32 | 040901009001 | 预埋铁件      | 1. 钢板种类、规格：预埋钢板450x450x15，C14X690<br>2. 螺栓：综合考虑                                 | t              | 1938.35     | 6429.14 | 307.39  | 395.48 | 336.86 | 9407.25 |
| 33 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1. 道牙材料种类、规格：150厚600X250预制C25道牙<br>2. 砂浆强度等级：20厚1：2.5水泥砂浆<br>3. 路牙形状、切割、倒角：综合考虑 | m              | 18.85       | 26.60   |         | 2.14   | 2.83   | 50.42   |
| 34 | 010501001001 | 基础垫层      | 1. 构件类型：混凝土垫层<br>2. 混凝土种类：商品混凝土<br>3. 混凝土强度等级：C15                               | m <sup>3</sup> | 57.84       | 363.19  |         | 16.63  | 8.68   | 446.33  |

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田廊田段）

第 27 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） |        |         |       |       |        |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|---------|-------|-------|--------|
|    |              |        |                                                                                  |      | 人工费         | 材料费    | 施工机具使用费 | 管理费   | 利润    | 综合单价   |
| 35 | 010505002002 | 基础模板   | 1. 基础类型：独立基础                                                                     | m2   | 18.57       | 26.69  | 1.73    | 5.35  | 3.05  | 55.38  |
| 36 | 010505001001 | 垫层模板   | 1. 垫层部位：围挡垫层                                                                     | m2   | 10.4        | 17.13  | 0.73    | 2.93  | 1.67  | 32.86  |
|    |              | 生态修复   |                                                                                  |      |             |        |         |       |       |        |
|    |              | 整个项目   |                                                                                  |      |             |        |         |       |       |        |
|    |              | 绿美示范带  |                                                                                  |      |             |        |         |       |       |        |
| 37 | 050103001001 | 宫粉紫荆   | 1. 胸径或干径：6-8cm<br>2. 株高、冠径：2.5-3.0m、2.0-2.5m<br>3. 种类：宫粉紫荆<br>4. 养护期：3个月         | 株    | 72.98       | 124.33 | 14.7    | 11.40 | 15.78 | 239.20 |
| 38 | 050103002001 | 重瓣扶桑花球 | 1. 冠丛高：0.8-1.0m<br>2. 蓬径：0.8-1.0m<br>3. 种类：重瓣扶桑花球<br>4. 养护期：3个月                  | 株    | 41.65       | 55.89  | 7.86    | 6.44  | 8.91  | 120.75 |
| 39 | 050103002002 | 野牡丹球   | 1. 冠丛高：0.8-1.0m<br>2. 蓬径：0.8-1.0m<br>3. 种类：野牡丹球<br>4. 养护期：3个月                    | 株    | 41.65       | 35.53  | 7.86    | 6.44  | 8.91  | 100.40 |
| 40 | 050103009001 | 金叶女贞   | 1. 单位面积株数：36株/m2<br>2. 花卉种类：金叶女贞<br>3. 株高或蓬径：0.25-0.30m、0.25-0.30m<br>4. 养护期：3个月 | m2   | 16.79       | 39.72  | 7.22    | 3.12  | 4.32  | 71.18  |

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田廊田段）

第 28 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                              | 计量单位 | 综合单价组成明细（元） |        |         |       |       |        |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|---------|-------|-------|--------|
|    |              |        |                                                                     |      | 人工费         | 材料费    | 施工机具使用费 | 管理费   | 利润    | 综合单价   |
| 41 | 040101001001 | 挖除碎石碎砖 | 1. 类别: 废石碎砖<br>2. 开凿深度: 400mm<br>3. 废料外运: 3km                       | m3   | 0.84        |        | 10.3    | 1.47  | 2.00  | 14.61  |
| 42 | 050101003001 | 栽植土回填  | 1. 回填厚度: 400mm<br>2. 回填土质要求: 通用回填土（不含土资源费）                          | m3   | 1.39        | 0.83   | 1.67    | 0.40  | 0.55  | 4.84   |
|    |              | 观景停车段  |                                                                     |      |             |        |         |       |       |        |
| 43 | 050103001002 | 乌柏     | 1. 胸径或干径: 10cm<br>2. 株高、冠径: 3.5m、2.5m<br>3. 种类: 乌柏<br>4. 养护期: 3个月   | 株    | 66.42       | 247.11 | 35.87   | 13.30 | 18.41 | 381.12 |
| 44 | 050103001003 | 乌柏（中）  | 1. 胸径或干径: 8cm<br>2. 株高、冠径: 2.5m、2.0m<br>3. 种类: 乌柏（中）<br>4. 养护期: 3个月 | 株    | 72.98       | 94.71  | 14.7    | 11.40 | 15.78 | 209.56 |
| 45 | 050103001004 | 红枫     | 1. 胸径或干径: 8cm<br>2. 株高、冠径: 2.0m、1.8m<br>3. 种类: 红枫<br>4. 养护期: 3个月    | 株    | 72.98       | 689.28 | 14.7    | 11.40 | 15.78 | 804.14 |

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田廊田段）

第 29 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                            | 计量单位           | 综合单价组成明细（元） |       |         |      |      |        |
|----|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|---------|------|------|--------|
|    |              |             |                                                                                   |                | 人工费         | 材料费   | 施工机具使用费 | 管理费  | 利润   | 综合单价   |
| 46 | 050103002003 | 大灌木球（观花）夹竹桃 | 1. 冠丛高:1.2m<br>2. 养护期:3个月<br>3. 蓬径:1.0m<br>4. 种类:大灌木球（观花）夹竹桃                      | 株              | 41.65       | 23.18 | 7.86    | 6.44 | 8.91 | 88.05  |
| 47 | 050103002004 | 重瓣扶桑花球      | 1. 冠丛高:0.8-1.0m<br>2. 蓬径:0.8-1.0m<br>3. 种类:重瓣扶桑花球<br>4. 养护期:3个月                   | 株              | 41.65       | 55.89 | 7.86    | 6.44 | 8.91 | 120.75 |
| 48 | 050103002005 | 灰莉球         | 1. 冠丛高:0.8-1m<br>2. 蓬径:0.8-1.0m<br>3. 种类:灰莉球<br>4. 养护期:3个月                        | 株              | 41.65       | 49.35 | 7.86    | 6.44 | 8.91 | 114.21 |
| 49 | 050103009002 | 满天星         | 1. 单位面积株数:25株/m <sup>2</sup><br>2. 花卉种类:满天星<br>3. 株高或蓬径:0.20m、0.20m<br>4. 养护期:3个月 | m <sup>2</sup> | 21.25       | 28.42 | 7.94    | 3.80 | 5.25 | 66.66  |
| 50 | 050103009003 | 龙船花         | 1. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup><br>2. 花卉种类:龙船花<br>3. 株高或蓬径:0.2m、0.15m<br>4. 养护期:3个月  | m <sup>2</sup> | 16.79       | 58.25 | 7.22    | 3.12 | 4.32 | 89.70  |

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田廊田段）

第 30 页 共 36 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位           | 综合单价组成明细（元） |       |         |      |      |        |
|----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|---------|------|------|--------|
|    |              |              |                                                                                                                                  |                | 人工费         | 材料费   | 施工机具使用费 | 管理费  | 利润   | 综合单价   |
| 51 | 050103009004 | 花叶鸭脚木        | 1. 单位面积株数:16株/m <sup>2</sup><br>2. 花卉种类:花叶鸭脚木<br>3. 株高或蓬径:0.3m、0.25m<br>4. 养护期:3个月                                               | m <sup>2</sup> | 16.79       | 21.03 | 7.22    | 3.12 | 4.32 | 52.49  |
| 52 | 050103009005 | 金叶女贞         | 1. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup><br>2. 花卉种类:金叶女贞<br>3. 株高或蓬径:0.40m、0.35m<br>4. 养护期:3个月                                               | m <sup>2</sup> | 16.79       | 46.90 | 7.23    | 3.12 | 4.32 | 78.36  |
| 53 | 050103009006 | 灌木丛（肾蕨、亮叶朱蕉） | 1. 肾蕨单位面积株数:49株/m <sup>2</sup><br>2. 花卉种类:灌木丛（肾蕨、亮叶朱蕉）<br>3. 亮叶朱蕉单位面积株数:16株/m <sup>2</sup><br>4. 株高或蓬径:0.50m、0.30m<br>5. 养护期:3个月 | m <sup>2</sup> | 16.15       | 80.70 | 7.22    | 3.04 | 4.21 | 111.31 |
| 54 | 050103015001 | 铺种草皮         | 1. 草皮种类:狗牙根<br>2. 规格:30*30cm/件<br>3. 养护期:3个月<br>4. 铺种方式:满铺                                                                       | m <sup>2</sup> | 9.88        | 9.49  | 4.63    | 1.89 | 2.61 | 28.50  |

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 31 页 共 36 页

[illegible]

# 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（ 标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田廊田段）

第 32 页 共 36 页

| 序号       | 项目编码         | 项 目 名 称       | 工作内容 | 价格<br>(元) | 备注 |
|----------|--------------|---------------|------|-----------|----|
| 1        |              | 措施项目          |      | 35632.38  |    |
| 1.1      |              | 市政工程          |      | 15121.05  |    |
| 1.1.1    | 1            | 绿色施工安全防护措施费   |      | 15121.05  |    |
| 1.1.1.1  | WMSGCS000004 | 文明施工措施        |      | 3024.21   |    |
| 1.1.1.2  | HJBHCS000004 | 环境保护措施        |      | 2749.28   |    |
| 1.1.1.3  | LSSSCS000004 | 临时设施措施        |      | 3574.07   |    |
| 1.1.1.4  | AQSCCS000004 | 安全生产措施        |      | 5773.49   |    |
| 1.1.2    | 2            | 措施实施费用        |      |           |    |
| 1.1.2.1  | WMGDZJF00004 | 文明工地增加费       |      |           |    |
| 1.1.2.2  | YJSGZJ000004 | 夜间施工增加费       |      |           |    |
| 1.1.2.3  | GGCSF0000004 | 赶工措施费         |      |           |    |
| 1.1.2.4  | 2.4          | 综合脚手架         |      |           |    |
| 1.1.2.5  | 2.5          | 靠脚手架安全挡板      |      |           |    |
| 1.1.2.6  | 2.6          | 围尼龙编制布        |      |           |    |
| 1.1.2.7  | 2.7          | 桥梁支架          |      |           |    |
| 1.1.2.8  | 2.8          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      |           |    |
| 1.1.2.9  | 2.9          | 施工围挡照明        |      |           |    |
| 1.1.2.10 | 2.10         | 独立安全防护挡板      |      |           |    |
| 1.1.2.11 | 2.11         | 吊装设备基础        |      |           |    |
| 1.1.2.12 | 2.12         | 围堰工程          |      |           |    |
| 1.1.2.13 | 2.13         | 材料二次运输        |      |           |    |
| 1.1.2.14 | 2.14         | 井点降水工程        |      |           |    |
| 1.1.2.15 | 2.15         | 施工护栏          |      |           |    |
| 1.1.2.16 | 2.16         | 监测量控工程        |      |           |    |
| 1.2      |              | 园林绿化工程        |      | 20511.33  |    |
| 1.2.1    | 1            | 绿色施工安全防护措施费   |      | 17837.78  |    |
| 1.2.1.1  | WMSGCS000005 | 文明施工措施        |      | 3042.1    |    |
| 1.2.1.2  | HJBHCS000005 | 环境保护措施        |      | 2765.55   |    |
| 1.2.1.3  | LSSSCS000005 | 临时设施措施        |      | 3595.21   |    |
| 1.2.1.4  | AQSCCS000005 | 安全生产措施        |      | 8434.92   |    |
| 1.2.2    | 2            | 措施实施费用        |      | 2673.55   |    |
| 本页小计     |              |               |      | 32958.83  |    |

## 措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（ 标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田廊田段）

第 33 页 共 36 页

| 序号         | 项目编码         | 项 目 名 称       | 工作内容 | 价格<br>(元) | 备注 |
|------------|--------------|---------------|------|-----------|----|
| 1.2.2.1    | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费       |      |           |    |
| 1.2.2.2    | YJSGZJ000005 | 夜间施工增加费       |      |           |    |
| 1.2.2.3    | GGCSF0000005 | 赶工措施费         |      |           |    |
| 1.2.2.4    | 2.4          | 外墙立体绿化综合脚手架   |      |           |    |
| 1.2.2.5    | 2.5          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      |           |    |
| 1.2.2.6    | 2.6          | 施工围挡照明        |      |           |    |
| 1.2.2.7    | 2.7          | 施工便道          |      |           |    |
| 1.2.2.8    | 2.8          | 样板引路          |      |           |    |
| 1.2.2.9    | 2.9          | 二次水平运输        |      |           |    |
| 1.2.2.10   | 2.10         | 垂直运输          |      |           |    |
| 1.2.2.11   | 2.11         | 坡地脚手架         |      |           |    |
| 1.2.2.12   | 2.12         | 树木保护          |      | 2673.55   |    |
| 1.2.2.12.1 | 050403001001 | 树木支撑架         |      | 2673.55   |    |
| 1.2.2.13   | 2.13         | 大型机械设备进出场及安拆  |      |           |    |
| 1.3        |              | 其他工程          |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
|            |              |               |      |           |    |
| 本页小计       |              |               |      | 2673.55   |    |
| 合计         |              |               |      | 35632.38  | -  |

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

### 其他项目清单计价表

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 34 页 共 36 页

| 序号     | 项目名称       | 暂估（暂定）金<br>额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注            |
|--------|------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1      | 暂列金额       | 20000           |                 |              | 详见本标准表E. 4. 2 |
| 2      | 专业工程暂估价    |                 |                 |              | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 计日工        |                 |                 |              | 详见本标准表E. 4. 4 |
| 4      | 总承包服务费     |                 |                 |              | 详见本标准表E. 4. 5 |
| 5      | 合同中约定的其他项目 |                 |                 |              |               |
| YSBGF  | 预算包干费      |                 |                 |              |               |
| GCRYZF | 工程优质费      |                 |                 |              |               |
| XNF    | 消纳费        |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
|        |            |                 |                 |              |               |
| 合    计 |            | 20000           |                 |              | -             |

### 暂列金额明细表

标段：乐昌市乡村  
绿化景观带（廊田  
段）

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 35 页 共 36 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 增值税计价表

工程名称：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）


标段：乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）

第 36 页 共 36 页

[illegible]

# 乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号：LCY2025-8-116

|                                                                                               |    |                                                                    |                                                                                                |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 工程名称                                                                                          |    | 乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）                                                    |                                                                                                | 成果备案时间 |                 |
| 评审类型                                                                                          |    | <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 |                                                                                                | 审核人、电话 | 曹黎明+13637358024 |
| 委托日期                                                                                          |    | 2025年11月19日                                                        |                                                                                                | 拟完成时间  | 2025年11月26日     |
| 阶段                                                                                            | 序号 | 日期                                                                 | 内 容                                                                                            |        |                 |
| 评审阶段                                                                                          | 1  | 2025年11月19日                                                        | 我司接受委托对该项目(送审金额：798737.51元)进行审核，接收项目相关资料并与建设单位取得联系。                                            |        |                 |
|                                                                                               | 2  | 2025年11月25日                                                        | 我司将审核初稿发给建设单位进行对数。(审核初稿金额：747938.56元)                                                          |        |                 |
|                                                                                               | 3  |                                                                    |                                                                                                |        |                 |
|                                                                                               | 4  |                                                                    |                                                                                                |        |                 |
| 对数阶段                                                                                          | 1  | 2025年11月25日                                                        | 建设单位同意，我司出具审核初稿(审核金额：747938.56元)                                                               |        |                 |
|                                                                                               | 2  |                                                                    |                                                                                                |        |                 |
|                                                                                               | 3  |                                                                    |                                                                                                |        |                 |
|                                                                                               | 4  |                                                                    |                                                                                                |        |                 |
| 出具评审报告阶段                                                                                      | 1  |                                                                    |                                                                                                |        |                 |
|                                                                                               | 2  |                                                                    |                                                                                                |        |                 |
| 超完成时限情况说明                                                                                     |    |                                                                    |                                                                                                |        |                 |
| 项目建设（代建）单位                                                                                    |    |                                                                    | 评审单位                                                                                           |        |                 |
| <br>(单位盖章) |    |                                                                    | <br>(单位盖章) |        |                 |
| 2025年11月19日                                                                                   |    |                                                                    | 年 月 日                                                                                          |        |                 |

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。



# 乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位（盖章）：中量工程咨询有限公司

|        |     |                                                                    |        |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 工程名称   |     | 乐昌市乡村绿化景观带（廊田段）                                                    |        |
| 评审类型   |     | <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 | 项目编号   |
| 评审人及电话 |     | 曹黎明+13637358024                                                    | 复核人及电话 |
| 评审金额   |     | 748726.68元                                                         | 复核金额   |
| 类别     | 序号  | 复核意见                                                               | 修改落实情况 |
| 资料问题   | 1   | 补充暂列金说明                                                            | 已补充    |
|        | 2   |                                                                    |        |
|        | ... |                                                                    |        |
| 工程量问题  | 1   | 无                                                                  |        |
|        | 2   |                                                                    |        |
|        | ... |                                                                    |        |
| 计价问题   | 1   | 养护月份不一致，建议核实                                                       | 已调整    |
|        | 2   |                                                                    |        |
|        | ... |                                                                    |        |
| 其他问题   | 1   | 无                                                                  |        |
|        | 2   |                                                                    |        |
|        | ... |                                                                    |        |

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

