

乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：¥908,256.74

（大写）：玖拾万捌仟贰佰伍拾陆元柒角肆分

招标人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

或其授权人：



（签字或盖章）

编制人：



（造价人员签字盖专用章）

复核人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

审核单位：



（单位资质专用章）

审核人：



（造价人员签字盖专用章）

审核时间：

2026.2.5

复核人：



（造价人员签字盖专用章）

编制说明

一、项目概况

建设单位：乐昌市沙坪镇中心小学；
工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目；
工程范围：营房修缮新建食堂及风雨长廊；
工程地点：广东省韶关市乐昌市沙坪镇；

二、编制依据

1、建设单位施工图、预算书、工程量计算式等相关资料。

2、计价依据：

《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)；
《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》；
《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
《广东省通用安装工程综合定额 2018》；
《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；
《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

三、材料价格及取费标准

绿色施工安全文明措施费：以人工费加机具费合计为计费基础，建筑工程按 19.8%为基数，市政工程按 16.5%为基数，单独装饰按 13%为基数，绿化工程按 10%为基数，安装工程按 35.77%为基数；其中：

文明施工措施：费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；

环境保护措施：费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；

临时设施措施：费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；

安全生产措施：市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

四、材料价格

材料价格根据“关于韶关市执行《广东省建设工程计价依据（2018）》有关事项的通知”，按乐昌市住建局公布的《乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价》（2025年12月）价格中参考价进行计算，其它未公布的市场参考价参照2020年《乐昌市建设工程材料设备参考信息》中参考价进行计算，其余缺项材料参照韶关市颁布的2025年12月主要建筑材料参考价格中的参考价、广东省其它地区造价站公布的材料价及市场询价进行调整计算。

五、其他需（特殊）说明的问题

1. 审核过程中漏项、漏量的情况已知会业主，业主回复按图纸核定数量调整；

2. 根据建设单位提供的情况说明：土石方、废料外运暂按 3km 考虑；

3. 根据建设单位提供的情况说明：考虑到工程施工过程中存在的不确定性，本项目暂列金按 20000.00 元计取。此暂列金额虽列入招标控制价及招标工程量清单，但不属于承包人所有，也不必然发生，只有按照发包人(建设单位)的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归建设单位所有。

建设项目汇总表

项目名称：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		备注
			暂估价	安全生产措施费	
1	乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目-新建食堂土建工程	495464.55	/	41161.96	
2	乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目-风雨长廊工程	97110.82	/		
3	乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目-新建食堂安装工程	153135.70	/	14022.47	
4	措施项目费	67551.99	/		
5	暂列金	20000.00	/		
6	增值税	74993.68	/		
	小计：	908256.74	/	55184.43	
	合计	908256.74	/	55184.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		沙坪镇中心小学新建食堂项目					818096.79
		乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目-新建食堂土建工程					551689.02
		整个项目					551689.02
		新建食堂部分					523100.15
	A.1	土石方工程					4881.41
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 开挖方式:人机配合	m3	148.98	8.02	1194.82
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2m内 3. 开挖方式:人机配合	m3	32.1	7.92	254.23
3	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑、沟槽 2. 材料品种:素土 3. 回填方式:夯实机夯实	m3	141.79	19.25	2729.46
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:一般土 2. 装土方式:机械 3. 外运:3km	m3	39.29	17.89	702.9
	A.4	砌筑工程					31287.6
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖MU10 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	26.26	511.84	13440.92
本页小计							18322.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乐昌市沙坪镇中心小学新 标段: 乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩砖MU10 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	16.47	441.89	7277.93
7	010401010001	砖地沟、明沟	1. 名称: 砖砌排水沟 2. 沟截面尺寸: 300X300 3. 砖品种、规格、强度等级: MU10灰砂砖 4. 垫层材料种类、厚度: C20混凝土垫层 5. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆 6. 盖板: 320X500X18不锈钢水沟盖板	m	44.5	237.5	10568.75
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					183908.67
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15	m3	11.19	429.51	4806.22
9	010501002001	楼地面垫层	1. 部位: 地面 2. 厚度: 120mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20混凝土垫层	m3	37.56	429.51	16132.4
本页小计							38785.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送：泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	16.66	472.62	7873.85	
11	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送：泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	18.35	469.12	8608.35	
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送：泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	9.98	590.16	5889.8	
13	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送：泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	52.4	487.26	25532.42	
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.77	624.35	1105.1	
15	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.06	532.07	563.99	
本页小计							49573.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.69	532.07	367.13	
17	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 屋面反檐 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C30	m3	2.8	803.29	2249.21	
18	010502029001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 60厚C15混凝土 3. 60厚中砂铺垫	m2	24.59	57.49	1413.68	
19	010502031001	坡道	1. 3厚纯水泥浆结合层 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. C25混凝土浇筑斜坡	m2	6.8	52.68	358.22	
20	010505001001	垫层模板	1. 名称: 基础垫层模板	m2	37.05	34.28	1270.07	
21	010505002001	基础模板	1. 名称: 独立基础模板	m2	35.2	57.03	2007.46	
22	010505003001	基础联系梁模板	1. 名称: 基础梁模板	m2	150.92	65.57	9895.82	
23	010505004001	柱面模板	1. 名称: 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 内 1.8m 实际支模高度(m): 4.1	m2	87.76	64.47	5657.89	
24	010505006001	梁模板	1. 名称: 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 4.1	m2	184.2	77.06	14194.45	
本页小计							37413.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 名称:有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.1	m2	262.03	74.75	19586.74
26	010505011001	构造柱模板	1. 名称:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 内1.2内 实际支模高度(m):4.1	m2	19.66	76.95	1512.84
27	010505012001	圈梁模板	1. 名称:圈梁模板	m2	12.39	55	681.45
28	010505013001	过梁模板	1. 名称:过梁模板	m2	10.89	55	598.95
29	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:屋面反檐模板	m2	28.08	70.52	1980.2
30	010506006001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 10 以内	t	3.339	4267.27	14248.41
31	010506006002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 25 以内	t	6.013	4045.34	24324.63
32	010506006003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10 以内	t	2.167	5506.43	11932.43
33	010506024001	钢筋接头	1. 规格:电渣压力焊接 ϕ 18 以内	套	96	7.64	733.44
34	010506024002	钢筋接头	1. 规格:套简直螺纹钢接头 ϕ 25 以内	套	24	15.98	383.52
	A.8	门窗工程					31282.19
35	010802001001	金属(塑钢)门	1. 编号:M1 2. 门类型:成品铝合金半坡平开门 3. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃	m2	7.56	441.9	3340.76
本页小计							79323.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
36	010802001002	金属(塑钢)门	1. 编号:M2 2. 门类型:成品 铝合金半坡平开 门 3. 玻璃品种、 厚度:5mm厚钢 化玻璃	m2	5.04	441.9	2227.18	
37	010802001003	金属(塑钢)门	1. 编号:M4、M5 2. 门类型:成品 双面不锈钢平开 门	m2	3.78	732.36	2768.32	
38	010805004001	全玻自由门	1. 编号:M3 2. 门类型:成品 带亮铝合金玻璃 双开门 3. 玻璃品种、 厚度:10mm厚钢 化玻璃	m2	17.36	517.23	8979.11	
39	010802004001	钢质防火门	1. 编号:F乙M2 2. 门类型:双扇 单开钢质乙级防 火门 3. 防火等级:乙 级	m2	2.52	474.88	1196.7	
40	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 编号:F乙C1 2. 窗类型:甲级 防火窗 3. 框、扇材质 及规格:铝合金 框厚度大于1.8 mm	m2	3.6	430.19	1548.68	
41	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 编号:C1 2. 窗类型:四扇 铝合金玻璃推拉 窗 3. 框、扇材质 及规格:铝合金 框厚度大于1.8 mm 4. 玻璃品种、 厚度:断热铝合 金窗6mm中透+1 2空气+6mm透明	m2	3.6	405.88	1461.17	
本页小计							18181.16	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
42	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 编号:C2、C3 2. 窗类型:四扇带亮铝合金玻璃推拉窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金框厚度大于1.8mm 4. 玻璃品种、厚度:断热铝合金窗6mm中透+12空气+6mm透明	m2	15	491.27	7369.05	
43	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 编号:传递门窗 2. 窗类型:双扇铝合金玻璃平开窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金框厚度大于1.8mm 4. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃	m2	5.2	459.85	2391.22	
	A.9	屋面及防水工程					67185.79	
44	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚合成高分子防水卷材 2. 防水层数:2层	m2	294.8	64.55	19029.34	
45	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1遍	m2	308.96	35.16	10863.03	
本页小计								39652.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
46	010902004001	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级: 40厚C20细石混凝土防水保护层, 内配Φ4钢筋双向150, 分隔缝间距不大于6m	m2	294.8	45.77	13493
47	010902004002	屋面刚性层	1. 30厚(最薄处)1:5水泥陶粒混凝土, 干铺拍实, 找2%坡 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 3. 刷基层处理剂一遍	m2	294.8	30.38	8956.02
48	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 外墙面 2. 防水膜品种: 2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	160.16	58.26	9330.92
49	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位: 外墙面 2. 防水层做法: 7厚聚合物水泥防水砂浆	m2	160.16	27.38	4385.18
50	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位: 外墙面墙裙 2. 防水层做法: 10厚聚合物砂浆防水层	m2	29.11	38.76	1128.3
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					42249.49
51	011001001001	保温隔热屋面	1. 40厚挤塑聚苯板保温隔热 2. 干铺无纺聚酯纤维布一层	m2	294.8	48.97	14436.36
本页小计							51729.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
52	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙、厨房内墙面做法 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度: 20厚硅酸铝保温浆料	m ²	468.55	59.36	27813.13
A.11		楼地面装饰工程					26906.73
53	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 3厚纯水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 面铺8厚耐磨砖 (600X600), 白水泥浆擦缝	m ²	154.36	96.79	14940.5
54	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 3厚纯水泥浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 面铺8厚防滑砖 (300X300), 白水泥浆擦缝	m ²	150.82	64.22	9685.66
本页小计							52439.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
55	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50X50防腐木龙骨, 间距700 3. 面层材料品种、规格:150X40厚深棕色防腐木地板	m2	7.83	291.26	2280.57
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					81833.98
56	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛, 挂耐碱玻纤网 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	59.92	40.89	2450.13
57	011201004001	立面砂浆找平层	1. 部位:外墙面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底(面挂铁丝网)	m2	160.16	53.19	8518.91
58	011201004002	立面砂浆找平层	1. 部位:内墙墙裙、墙面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	383.43	17.83	6836.56
本页小计							20086.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
59	011201004003	立面砂浆找平层	1. 部位:外墙墙裙 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:面刷108胶素水泥浆一道,满挂钢丝网,20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	29.11	60.47	1760.28	
60	011201004004	立面砂浆找平层	1. 部位:外墙墙面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:5厚抗裂砂浆	m2	160.16	38.45	6158.15	
61	011203003001	块料墙、柱面	1. 部位:原有厨房墙面 2. 面层材料品种、规格:铲除原有墙砖面层至结构层 3. 外运:3km	m2	62.15	33.19	2062.76	
62	011203003002	块料墙、柱面	1. 部位:内墙墙裙、墙面 2. 面层材料品种、规格:3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴300X600白色瓷砖	m2	383.43	99.05	37978.74	
63	011203003003	块料墙、柱面	1. 部位:外墙墙裙 2. 面层材料品种、规格:3-5厚素水泥浆镶贴150X300黄棕色文化石	m2	29.11	99.36	2892.37	
64	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:1.0厚折成25mm宽铝合金挡鼠板	m2	1.44	171.71	247.26	
本页小计							51099.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
65	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型: 铝合金玻璃固定隔断 2. 玻璃规格: 6mm厚复合防火玻璃	m ²	55.41	233.33	12928.82
	A.13	天棚工程					34969.07
66	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级: 10厚1:1:4水泥石灰砂浆打底扫毛+2厚麻筋(或纸筋)石灰浆抹面	m ²	270.46	24.64	6664.13
67	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 配套专用龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 1.2mm厚铝合金方形饰面板600X600与配套专用龙骨固定	m ²	158.66	178.4	28304.94
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					18595.22
68	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位: 内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机涂料(A2级), 一底二面	m ²	59.92	26.15	1566.91
69	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位: 外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 耐候外墙乳胶漆, 一底二面	m ²	160.16	14.69	2352.75
本页小计							51817.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
70	011403001003	抹灰面油漆	1. 部位:天棚面 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 (A2级), 一底二面	m2	270.46	30.25	8181.42	
71	011403003001	刮腻子	1. 部位:墙面 2. 腻子种类:满刮腻子二道, 砂纸磨平	m2	220.08	11.91	2621.15	
72	011403003002	刮腻子	1. 部位:天棚面 2. 腻子种类:满刮腻子二道, 砂纸磨平	m2	270.46	14.32	3872.99	
		用餐区二部分					23893.91	
	A.1	土石方工程					23.32	
81	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 开挖方式:人机配合	m3	0.9	8.02	7.22	
82	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:一般土 2. 装土方式:机械 3. 外运:3km	m3	0.9	17.89	16.1	
	A.4	砌筑工程					696.1	
83	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖MU10 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.36	511.84	696.1	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					1225.98	
本页小计								15394.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乐昌市沙坪镇中心小学新 标段: 乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
84	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土泵送: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	0.9	472.62	425.36
85	010506006004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.017	4045.34	68.77
86	010506006005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) φ10以内	t	0.013	5506.43	71.58
87	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌钢板 2. 铁件尺寸: 400X400X8	t	0.07	9432.38	660.27
	A.6	金属结构工程					4057.13
88	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢柱 100X100X4	t	0.346	6071.82	2100.85
89	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢梁 100X100X3	t	0.211	6096.87	1286.44
90	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢檩条C80X40X20X1	t	0.107	6260.17	669.84
	A.9	屋面及防水工程					6301.32
91	010901002001	阳光板屋面	1. 屋面板品种、规格: 双层压型彩钢夹芯板屋面	m2	44.22	136.53	6037.36
92	010903003003	墙面砂浆防水	1. 部位: 外墙面墙裙 2. 防水层做法: 10厚聚合物砂浆防水层	m2	6.81	38.76	263.96
本页小计							11584.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					9603.28
93	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位:内墙面 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛,挂耐碱玻纤网 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面	m2	6.81	40.89	278.46
94	011201004005	立面砂浆找平层	1. 部位:外墙墙裙 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:面刷108胶素水泥浆一道,满挂钢丝网,20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	6.81	60.47	411.8
95	011203003004	块料墙、柱面	1. 部位:外墙墙裙 2. 面层材料品种、规格:3-5厚素水泥浆镶贴150X300黄棕色文化石	m2	6.81	99.36	676.64
96	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:双面50厚彩钢岩棉夹芯板 2. 骨架、边框材料种类、规格:专用配套龙骨 3. 填充材料品种、规格:填充玻璃防火岩棉100kg/m3	m2	32.23	255.55	8236.38
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					1986.78
本页小计							9603.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
97	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称:金属面 薄型B防火涂料 2. 耐火极限:耐火极限h(涂层厚度mm) 2.5h(6.0mm)	m2	11.48	94.29	1082.45	
98	011402003002	金属面油漆	1. 构件名称:金属面 薄型B防火涂料 2. 耐火极限:耐火极限h(涂层厚度mm) 1.5h(4.5mm)	m2	9.24	69.82	645.14	
99	011403001004	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料(A2级), 一底二面	m2	6.81	26.15	178.08	
100	011403003003	刮腻子	1. 部位:墙面 2. 腻子种类:满刮腻子二道, 砂纸磨平	m2	6.81	11.91	81.11	
		其他维修部分					4694.96	
	A.1	拆除工程					4077.79	
75	070101096001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 名称:拆除原有杂物房 2. 类型:原有砖房 3. 外运:3km	m2	11.44	62.86	719.12	
76	010401002006	实心砖墙	1. 名称:拆除原有厨房砖砌墙体 2. 外运:3km	m3	6.56	164.21	1077.22	
77	010502019001	其他板	1. 名称:拆除原有厨房飘板 2. 外运:3km	m3	2.59	562.29	1456.33	
78	011207002002	轻质隔断	1. 名称:拆除原有玻璃隔断 2. 外运:3km	m2	21.12	18.64	393.68	
79	010802001004	金属(塑钢)门	1. 名称:拆除原有金属门 2. 外运:3km	m2	7.56	45.36	342.92	
本页小计							5976.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
80	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 名称:拆除原有铝合金玻璃窗 2. 外运:3km	m2	2.34	37.83	88.52	
	A.4	砌筑工程					617.17	
73	010401002004	实心砖墙	1. 名称:开门洞(原有厨房、值班室) 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.88	312.56	275.05	
74	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:封堵原有值班室门洞 2. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.38	900.31	342.12	
		乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目-风雨长廊工程					99364.85	
		整个项目					99364.85	
101	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 开挖方式:人机配合	m3	40.37	8.02	323.77	
102	010102007001	回填方	1. 填方部位:基坑、沟槽 2. 材料品种:素土 3. 回填方式:夯压机夯实	m3	34.15	19.25	657.39	
103	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:一般土 2. 装土方式:机械 3. 外运:3km	m3	6.22	17.89	111.28	
本页小计								1798.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
104	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土泵送: 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	2.31	452.91	1046.22	
105	010505002001	基础模板	1. 名称: 独立基础模板	m2	5.44	57.03	310.24	
106	010506006001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.076	4267.27	324.31	
107	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩砖MU10 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m3	3.57	439.02	1567.3	
108	030413002001	装饰灯	1. 名称: 暗藏LED灯管 2. 安装方式: 嵌入式	m	19.2	67.71	1300.03	
109	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢柱150X150X5 2. 其他: 含柱脚板、加劲板	t	2.087	6071.82	12671.89	
110	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢梁H200X100X14X9、镀锌钢管145X100X2、镀锌钢管120X100X3 2. 其他: 含钢柱与钢梁连接板	t	2.875	6096.87	17528.5	
111	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: L50X5角钢钢支撑	t	1.379	5326.87	7345.75	
本页小计							42094.24	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
112	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:2mm厚铝板包柱包屋面	m ²	142.42	284.23	40480.04
113	011302004001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:专业配套龙骨 2. 面板材料品种、规格:50X50X1.2铝管吊顶	m ²	28.08	131.9	3703.75
114	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度:金属面氟碳漆一遍	m ²	299.82	30.07	9015.59
115	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:200X600X18芝麻灰PC砖	m ²	33.56	88.76	2978.79
		乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目-新建食堂安装工程					167042.92
		整个项目					167042.92
		强电部分					111076.23
116	030402011001	成套配电箱	1. 名称:厨房总配电箱AP-CF 2. 规格:成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5 3. 安装方式:嵌入式	台	1	2789.62	2789.62
本页小计							58967.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
117	030402011002	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱1ALE 2. 规格:成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 3. 安装方式:嵌入式	台	1	692.65	692.65	
118	030413014001	插座	1. 名称:单相二三孔插座(防溅安全型) 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	16	23.35	373.6	
119	030413014002	插座	1. 名称:单相三孔插座(带开关防溅型) 2. 规格:16A 3. 安装方式:暗装	套	16	34.11	545.76	
120	030405001001	低压电气开关	1. 名称:空调空气开关 2. 规格:额定电流250A以内	个	1	285.05	285.05	
121	030412006001	接线盒	1. 名称:电源接线盒	个	8	17.37	138.96	
122	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:杀毒灯卡式专用开关	套	1			
123	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V 10A 4. 安装方式:暗装	套	4	18.59	74.36	
124	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V 10A 4. 安装方式:暗装	套	2	22.48	44.96	
本页小计							2155.34	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
125	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V 10A 4. 安装方式:暗装	套	2	28	56	
126	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:四联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V 10A 4. 安装方式:暗装	套	1	33.45	33.45	
127	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:风扇调速开关 2. 材质:塑料 3. 规格:220V 10A 4. 安装方式:暗装	套	5	43.09	215.45	
128	030412006002	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	47	8.76	411.72	
129	030413001001	普通灯具	1. 名称:灭蝇灯	套	2	166.94	333.88	
130	030405015001	风扇	1. 名称:工业大风扇 2. 规格:100W(防水型) 3. 安装方式:挂壁	台	4	285.97	1143.88	
131	030405015002	风扇	1. 名称:节能型吊扇 2. 规格:80W	台	14	149.26	2089.64	
132	030413002001	装饰灯	1. 名称:600X600平板灯 2. 规格:36W(防水型) 3. 安装方式:嵌入式	套	28	114.31	3200.68	
本页小计							7484.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
133	030413002002	装饰灯	1. 名称:300X300平板灯 2. 规格:18W(防水型) 3. 安装方式:嵌入式	套	2	89.61	179.22	
134	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2X36W 3. 安装方式:吸顶式	套	30	120.31	3609.3	
135	030413001002	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:28W	套	3	133.07	399.21	
136	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型消防应急LED灯 2. 规格:7W 3. 安装方式:壁装	套	10	108.8	1088	
137	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型消防应急LED灯 2. 规格:7W 3. 安装方式:吸顶	套	6	108.76	652.56	
138	030413002005	装饰灯	1. 名称:安全出口指示LED灯 2. 规格:3W 3. 安装方式:嵌入式	套	3	81.59	244.77	
139	030413002006	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志LED灯 2. 规格:3W 3. 安装方式:嵌入式	套	1	81.59	81.59	
140	030413002007	装饰灯	1. 名称:疏散指示LED灯 2. 规格:3W 3. 安装方式:嵌入式	套	3	81.59	244.77	
本页小计							6499.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
141	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4X150+1X70mm ² 3. 材质: 铜芯	m	81.8	621.96	50876.33	
142	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头 2. 规格: 185mm ² 内	个	2	306.18	612.36	
143	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5X16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	55.98	67.94	3803.28	
144	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5X10mm ² 3. 材质: 铜芯	m	95.98	41.93	4024.44	
145	030412004001	配线	1. 名称: 管内配线 2. 配线形式: 动力配线 3. 规格: WDZB-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1209.09	4.51	5453	
本页小计							64769.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
146	030412004002	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:照明配线 3. 规格:WDZB-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	831.33	3.53	2934.59
147	030412004003	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:动力配线 3. 规格:WDZN-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	300	4.51	1353
148	030412004004	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:照明配线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	233.48	3.53	824.18
149	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150	m	81.8	126.22	10324.8
150	030412002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:CT-200X100	m	14.7	73.7	1083.39
151	030412002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:CT-100X100	m	10.8	60.8	656.64
本页小计							17176.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
152	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG40 4. 配置形式: 暗配	m	13.54	25.39	343.78
153	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 暗配	m	21.7	20.87	452.88
154	030412001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗配	m	20.36	17.97	365.87
155	030412001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配	m	393.36	13.33	5243.49
156	030412001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	216.74	13.33	2889.14
157	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	905.98	905.98
		防雷部分					7682.29
158	030410006001	接闪杆	1. 名称: 接闪杆 2. 材质: 热镀锌圆钢 \varnothing 20mm, L=0.6m	根	8	180.5	1444
159	030410005001	接闪带	1. 名称: 接闪带 2. 规格: 热镀锌圆钢 \varnothing 10mm	m	132.71	17.35	2302.52
本页小计							13947.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
160	030410003001	引下线	1. 名称: 防雷引下线 2. 安装形式: 利用柱主筋	m	32	17.76	568.32	
161	030410004001	均压环	1. 名称: 均压环 2. 安装形式: 利用地梁主筋	m	122	7.79	950.38	
162	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 防雷测试端子	台	2	114.52	229.04	
163	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等位端子箱 (带浪涌保护器)	台	1	341.01	341.01	
164	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等位联结端子	台	1	103.76	103.76	
165	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 接地网	系统	1	1743.26	1743.26	
		给排水部分					42272.2	
		给水部分					7968.52	
166	031002011001	水表	1. 名称: 水表组 2. 规格: DN50 3. 附件配置: 一个水表、一个减压阀、两个截止阀	组	1	811.29	811.29	
167	031002001001	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN40	个	2	152.16	304.32	
168	031002001002	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN25	个	3	85.19	255.57	
169	031002001003	金属阀门	1. 名称: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格: DN20	个	2	65.2	130.4	
170	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 普通不锈钢水龙头 2. 规格: DN20	个	7	27.28	190.96	
171	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 面盆回转不锈钢水龙头 2. 规格: DN20	个	9	94.86	853.74	
本页小计							6482.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
172	031002001004	金属阀门	1. 名称: 不锈钢角阀+软管1.5m 2. 规格: DN20	个	13	79.91	1038.83
173	031001008001	塑料管	1. 名称: 给水管 2. 材质: PPR 3. 规格: DN50 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	58.33	46.32	2701.85
174	031001008002	塑料管	1. 名称: 给水管 2. 材质: PPR 3. 规格: DN40 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	5.85	36.93	216.04
175	031001008003	塑料管	1. 名称: 给水管 2. 材质: PPR 3. 规格: DN32 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	28.16	29.72	836.92
176	031001008004	塑料管	1. 名称: 给水管 2. 材质: PPR 3. 规格: DN25 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	10.29	23.56	242.43
本页小计							5036.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
177	031001008005	塑料管	1. 名称: 给水管 2. 材质: PPR 3. 规格: DN20 1.6MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	18.71	20.64	386.17	
		消防给水部分					17806.64	
188	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 室内消火栓 2. 附件材质、规格: 配DN65口径的消火栓1个, 25米长衬胶水龙带1卷, 水枪1支	套	3	1160.37	3481.11	
189	030910001001	灭火器	1. 名称: 灭火器 (一箱配两具) 2. 型号: 2XFM/ABC5-89B	具	4	295.76	1183.04	
190	031002001005	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 螺纹 3. 规格: DN100	个	2	498.18	996.36	
191	031002001006	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 螺纹 3. 规格: DN65	个	3	209.47	628.41	
192	030901002001	消火栓钢管	1. 名称: 消防给水管 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 螺纹连接	m	89.48	110.86	9919.75	
本页小计								16594.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
193	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:消防给水管 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接	m	20.55	77.76	1597.97	
		排水部分					16497.04	
178	031003019001	隔油器	1. 名称:成品隔油池 2. 规格:2m3	套	1	1693.73	1693.73	
179	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌检查井 2. 高度:1.2m 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:普通砖 5. 勾缝、抹面要求:20厚1:2水泥砂浆抹面 6. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 7. 盖板材质、规格:球墨铸铁盖板DN700	座	5	976.21	4881.05	
180	031003014003	给、排水附件	1. 名称:成品地漏 2. 规格:300X300	个	2	294.81	589.62	
181	031003014004	给、排水附件	1. 名称:87型雨水斗 2. 规格:DN110	个	5	70.73	353.65	
182	031001008006	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN110 4. 连接形式:粘结	m	24.6	49.67	1221.88	
本页小计								10337.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
183	031001008007	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: 双臂波纹管 3. 规格: DN300 4. 连接形式: 胶圈接口	m	57.57	110.29	6349.4
184	031001008008	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: 双臂波纹管 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 胶圈接口	m	7.06	59.57	420.56
185	031001008009	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN110 4. 连接形式: 粘结	m	3	59.18	177.54
186	031001008010	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN75 4. 连接形式: 粘结	m	2.23	42.99	95.87
187	031001008011	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 粘结	m	24.31	29.36	713.74
		暖通部分					6012.2
194	030701004001	风机盘管	1. 名称: 静音离心风机箱 2. 型号: PF-1/2 3. 规格: 风量1500m ³ /h, 静压203Pa, 功率0.42KW, 转速1400rpm, 重量45kg, 噪音57dB 4. 安装形式: 高位吊装	台	2	1472.31	2944.62
本页小计							10701.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
195	030702002001	净化通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400X400或400X250 5. 板材厚度:3mm-5mm	m2	6.76	324.98	2196.86
196	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:70° C	个	2	193.19	386.38
197	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:450X450	个	2	148.82	297.64
198	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:300X600	个	2	93.35	186.7
本页小计							3067.58
合计							818096.79

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		69745.79	
1.1		建筑工程		55478.58	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		43111.02	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		7352.27	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		6683.88	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		8689.04	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		20385.83	
1.1.2	2	措施实施费用		12367.56	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		12367.56	
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架		6071.6	
1.1.2.6.2	011601001002	脚手架		6295.96	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
本页小计				55478.58	

措施项目清单计价表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食堂项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		安装工程		14267.21	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		14267.21	
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		2433.17	
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		2211.97	
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		2875.56	
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		6746.51	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF000003	文明工地增加费			
1.2.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.2.2.4	GGCSF000003	赶工措施费			
1.2.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.10	2.10	施工便道			
1.2.2.11	2.11	样板引路			
1.3		其他工程			
本页小计				14267.21	
合计				69745.79	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：乐昌市沙坪镇中心小学新 标段：乐昌市沙坪镇中心小学新建食
建食堂项目 堂项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.2.2.3	GJSJSG 000003	管井内、竖井 内、断面小于 或等于 2m ² 隧 道或洞内、封 闭吊顶天棚内 施工增加费									
1.2.2.4	GGCSFO 000003	赶工措施费									
1.2.2.5	YJSGZJ 000003	夜间施工增加 费									
1.2.2.6	2.6	综合脚手架									
1.2.2.6 .1											
1.2.2.7	2.7	施工现场围挡 和临时占地围 档									
1.2.2.7 .1											
1.2.2.8	2.8	施工围挡照明									
1.2.2.8 .1											
1.2.2.9	2.9	防尘降噪绿色 施工防护棚									
1.2.2.9 .1											
1.2.2.1 0	2.10	施工便道									
1.2.2.1 0.1											
1.2.2.1 1	2.11	样板引路									
1.2.2.1 1.1											
1.3		其他工程									
合计					69745.79	7346.4 7	1569.5 4	628.47	1227. 25	1591. 92	

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

