马墩村晓凤片九姓陂两侧翼墙水毁修复工程

最 高 投 标 限 价 审 核 书

送审（建设）单位：翁源县龙仙镇马墩村村民委员会

原最高投标限价编制单位：广东志达建设监理有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：137560.99 元

大写：壹拾叁万柒仟伍佰陆拾元玖角玖分

审核最高投标限价金额（小写）：129918.23 元

大写：壹拾贰万玖仟玖佰壹拾捌元贰角叁分

对比原最高投标限价核差（审）金额：7642.76 元

审 核 单 位 ：深圳锦洲工程管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：_____（签字盖执业专用章）

复核人及证号：_____（签字盖执业专用章）

审定人及证号：_____（签字盖执业专用章）

审 核 时 间 ：2026 年 11 月 5 日

编制说明

一、项目概况

（一）项目内容：

建设主要内容：马墩村晓凤片九姓陂两侧翼墙水毁修复工程。

（二）实施地点：翁源县

1.建设单位：翁源县龙仙镇马墩村村民委员会。

2.设计单位：

二、编制依据

（一）编制资料

1．翁源县龙仙镇马墩村村民委员会提供的施工方案。

（二）执行规范及定额

《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》；

《广东省水利水电建筑工程预算定额》；

《广东省水利水电设备安装工程预算定额》；

《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》；

《广东省安装工程综合定额》（2018 年）；

《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）；

《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。

1.安全生产措施费

按建安工作量之和为计算基数，工程费率按 2.5%计取。

2.其他临时工程费

按建安工作量之和为计算基数，本项目取枢纽工程，费率 1.2%

计算，详见编规计算规则。

3. 增值税

税金指应计入建筑安装工程费用内的增值项销项税额，税率为 9%，计算基础为直接工程费+间接费+企业利润。

（四）材料价格

按照 2026 年 9 月份翁源县工程造价信息，翁源县信息价没有的材料价格参考市场价以及周边城市的信息价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

（五）其他说明

1. 土方运距暂按 3km 计取；

工程项目总价表

合同编号：　1

工程名称：　马墩村晓凤片九姓陂两侧翼墙水毁修复工程　　第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	125246.54
2	措施项目清单计价合计	4671.69
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	129918.23
	总投资:壹拾贰万玖仟玖佰壹拾捌元贰角叁分	

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 1

工程名称： 马墩村晓凤片九姓陂两侧翼墙水毁修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				125246.54		
1.	500114002002	拆除挡墙 1.拆除挡墙 2.外运3km	m3	21.83	152.65	3332.35		
2.	500101004001	沟、槽土方开挖 1.挖沟槽土方	m3	172.8	6.77	1169.86		
3.	500103001001	一般土方填筑 1.回填方	m3	76.8	3.82	293.38		
4.	500114001001	余方弃置 1.余方弃置 3km	m3	96.	18.75	1800.		
5.	500109001003	普通混凝土 1.C20埋石20%基础	m3	96.	557.06	53477.76		
6.	500109001002	普通混凝土 1.C20挡墙	m3	58.08	597.35	34694.09		
7.	500103005001	反虑料填筑 1.墙背回填砂砾石0.4m厚	m3	21.12	131.9	2785.73		
8.	500114001002	泄水管 1.Φ75PVC泄水管 梅花间距2m	m	25.3	16.36	413.91		
9.	500110001002	普通模板 1.挡墙木模板制作、安装、拆除	㎡	201.6	100.86	20333.38		
10.	500114002003	围堰 1.土围堰	m3	165.6	10.11	1674.22		
11.	500114002004	施工便道 1.施工便道	m3	135.	6.92	934.2		
12.	500114002005	施工后拆除围堰及施工便道 1.施工后拆除围堰及施工便道	m3	300.6	14.43	4337.66		
		合 计	元			125246.54		

法定代表人
（或委托代理人）：_____（签字）

措施项目清单计价表

合同编号：　1

工程名称：　马墩村晓凤片九姓陂两侧翼墙水毁修复工程　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	3131.16
2	其他临时工程费	1540.53
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合　计	4671.69

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）

其他项目清单计价表

合同编号：　1

工程名称：　马墩村晓凤片九姓陂两侧翼墙水毁修复工程　　第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合　计		

法定代表人
（或委托代理人）：　_____（签字）

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：　1

工程名称：　马墩村晓凤片九姓陂两侧翼墙水毁修复工程　　第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				125246.54	
1.	500114002002	拆除挡墙 1.拆除挡墙 2.外运3km	m3	21.83	152.65	3332.35	
	Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	0.218	8944.38	1952.56	
	Y02388	0.6m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距3km	100m3	0.218	6320.34	1379.73	
2.	500101004001	沟、槽土方开挖 1.挖沟槽土方	m3	172.8	6.77	1169.86	
	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 Ⅰ～Ⅱ	100m3	1.728	676.52	1169.03	
3.	500103001001	一般土方填筑 1.回填方	m3	76.8	3.82	293.38	
	Y03139	建筑物土料回填 松填	100m3实方	0.768	382.18	293.51	
4.	500114001001	余方弃置 1.余方弃置 3km	m3	96.	18.75	1800.	
	Y01173调	挖掘机挖装土自卸汽车运输0.6m3挖掘机 运距3km//改:挖装Ⅰ、Ⅱ类土 改:挖装松土	100m3	0.96	1875.24	1800.23	
5.	500109001003	普通混凝土 1.C20埋石20%基础	m3	96.	557.06	53477.76	
	Y04115换	基础混凝土 条形基础//换:C20混凝土(商品)	100m3	0.96	55706.4	53478.14	
6.	500109001002	普通混凝土 1.C20挡墙	m3	58.08	597.35	34694.09	
	Y04076换	墙 平面墙 墙厚90cm//换:C20混凝土(商品)	100m3	0.581	59735.49	34694.37	
7.	500103005001	反虑料填筑 1.墙背回填砂砾石0.4m厚	m3	21.12	131.9	2785.73	
	Y03009换	机械铺筑砂石垫层、反滤层碎石垫层//换:砂砾石	100m3	0.211	13189.84	2785.69	
8.	500114001002	泄水管 1.Φ75PVC泄水管 梅花间距2m	m	25.3	16.36	413.91	
	Y08086	塑料管管道铺设 黏结 公称外径 75mm	100m	0.253	1635.74	413.84	

法定代表人
（或委托代理人）：　　（签字）

总价项目分类分项工程分解表

合同编号： 1

工程名称： 马墩村晓凤片九姓陂两侧翼墙水毁修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
9.	500110001002	普通模板 1.挡墙木模板制作、安装、拆除	㎡	201.6	100.86	20333.38	
	Y05003调	普通平面木模板 制作//改:沟渠边墙模板	100㎡	2.016	4950.54	9980.29	
	Y05004调	普通平面木模板 安装、拆除//改:沟渠边墙模板	100㎡	2.016	5135.23	10352.62	
10.	500114002003	围堰 1.土围堰	m3	165.6	10.11	1674.22	
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～Ⅱ	100m3	1.656	310.16	513.62	
	Y03139	建筑物土料回填 松填	100m3实方	1.656	382.18	632.89	
	Y10014换	塑料薄膜铺设 平铺//换:油彩布	100㎡	1.656	318.74	527.83	
11.	500114002004	施工便道 1.施工便道	m3	135.	6.92	934.2	
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 Ⅰ～Ⅱ	100m3	1.35	310.16	418.72	
	Y03139	建筑物土料回填 松填	100m3实方	1.35	382.18	515.94	
12.	500114002005	施工后拆除围堰及施工便道 1.施工后拆除围堰及施工便道	m3	300.6	14.43	4337.66	
	Y01170	挖掘机挖装土自卸汽车运输 0.6m3挖掘机 运距≤0.5km	100m3	3.006	1442.84	4337.18	
		合 计	元			125246.54	

法定代表人
（或委托代理人）：_____（签字）

人工价格汇总表

工程名称：　　马墩村晓凤片九姓陂两侧翼墙水毁修复工程　　单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	

材料预算价格汇总表

工程名称：　　马墩村晓凤片九姓陂两侧翼墙水毁修复工程　　单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	铁丝	kg	4.46	
2	彩条布	㎡	1.3	
3	铁钉	kg	5.24	
4	水砂纸	张	1.15	
5	电焊条	kg	6.19	
6	铁件	kg	4.87	
7	预埋铁件	kg	4.87	
8	砂砾石	m3	82.	
9	块石	m3	83.	
10	板枋材	m3	1703.45	
11	丙酮	kg	9.	
12	粘合剂	kg	11.	
13	塑料管 DN75	m	8.24	
14	水	m3	3.69	
15	C20混凝土（商品）	m3	415.	