

黄坑镇耶溪村南坑塘塘坝维修项目

预 算 价

预 算 价 (小写)： 49790.70

(大写)： 肆万玖仟柒佰玖拾元柒角零分

建设单位： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____

编 制 时 间： _____

工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 黄坑镇耶溪村南坑塘塘坝维修项目

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	47626.1
2	措施项目清单计价合计	2164.6
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	49790.7
	总投资:肆万玖仟柒佰玖拾元柒角	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 黄坑镇耶溪村南坑塘塘坝维修项目

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				47626.1		
		清淤压实塘坝				21642.57		
1.	500103001001	挖掘机压实塘坝 斜坡碾压	m ²	1971.5	4.04	7964.86		
2.	500101002001	挖掘机挖一般淤泥 挖掘机挖一般淤泥	m ³	2595.39	5.27	13677.71		
		三级排水口阶梯				2767.61		
1.	500109001003	C20混凝土阶梯 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m ³ 胶轮车运混凝土 运距≤50m 护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积	m ³	2.64	572.97	1512.64		
2.	500110001002	普通模板 普通平面木模板 制作 普通平面木模板 安装、拆除	m ²	7.53	119.31	898.4		
3.	500107013001	φ110pvc排水管 塑料管管道铺设 黏结 公称外径 110mm	m	12.73	28.01	356.57		
		挡土墙1				5050.35		
1.	500109001002	C20混凝土基础 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m ³ 胶轮车运混凝土 运距≤50m 基础混凝土 条形基础	m ³	3.16	484.7	1531.65		
2.	500109001001	C20混凝土挡土墙 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m ³ 胶轮车运混凝土 运距≤50m 墙 平面墙 墙厚 60cm	m ³	4.21	475.03	1999.88		
3.	500110001001	普通模板 普通平面木模板 制作 普通平面木模板 安装、拆除	m ²	12.73	119.31	1518.82		
		挡土墙1				8236.65		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 黄坑镇耶溪村南坑塘塘坝维修项目

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500109001004	C20混凝土基础 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3 胶轮车运混凝土 运距≤50m 基础混凝土 条形基础	m3	4.36	484.7	2113.29		
2.	500109001005	C20混凝土挡土墙 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3 胶轮车运混凝土 运距≤50m 墙 平面墙 墙厚 60cm	m3	5.77	475.03	2740.92		
3.	500110001003	普通模板 普通平面木模板 制作 普通平面木模板 安装、拆除	m²	28.35	119.31	3382.44		
		挡土墙1				9928.92		
1.	500109001006	C20混凝土基础 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3 胶轮车运混凝土 运距≤50m 基础混凝土 条形基础	m3	5.36	484.7	2597.99		
2.	500109001007	C20混凝土挡土墙 搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3 胶轮车运混凝土 运距≤50m 墙 平面墙 墙厚 60cm	m3	6.78	475.03	3220.7		
3.	500110001004	普通模板 普通平面木模板 制作 普通平面木模板 安装、拆除	m²	34.45	119.31	4110.23		
		合 计	元			47626.1		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 黄坑镇耶溪村南坑塘塘坝维修项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	大型施工设备安拆费	
2	施工企业进退场费	
3	其他临时工程费	735.82
4	安全生产措施费	1428.78
0	合 计	2164.6

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

人工价格汇总表

工程名称：黄坑镇耶溪村南坑塘塘坝维修项目

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	

材料预算价格汇总表

工程名称：黄坑镇耶溪村南坑塘塘坝维修项目

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	铁丝	kg	4.9	
2	铁钉	kg	4.9	
3	水砂纸	张	1.1	
4	电焊条	kg	5.7	
5	铁件	kg	4.9	
6	预埋铁件	kg	5.1	
7	水泥 42.5R	kg	0.34	
8	砂	m ³	150.	
9	碎石	m ³	107.	
10	板枋材	m ³	1793.1	
11	丙酮	kg	9.	
12	粘合剂	kg	35.	
13	塑料管 DN110	m	16.47	
14	水	m ³		
15	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m ³	269.31	
16	混凝土拌制	m ³	31.36	
17	混凝土拌制	m ³	31.36	
18	混凝土拌制	m ³	31.36	
19	混凝土拌制	m ³	31.36	
20	混凝土运输	m ³	7.78	
21	混凝土运输	m ³	7.78	
22	混凝土运输	m ³	7.78	
23	混凝土运输	m ³	7.78	

其他材料预算价格汇总表

工程名称：黄坑镇耶溪村南坑塘塘坝维修项目

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工 (机械用)	工日	90.9	
2	风	m ³		
3	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	1111.95	
4	拖拉机 履带式 功率74kW	台班	708.58	
5	斜坡振动碾 拖式 10t	台班	424.68	
6	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	台班	130.09	
7	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.94	
8	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	3.73	
9	载重汽车 载重量5t	台班	452.12	
10	胶轮车	台班	4.75	
11	汽车起重机 起重量5t	台班	506.15	
12	电焊机 交流 25~30kVA	台班	4.17	
13	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	104.02	
14	钢筋切断机 功率20kW	台班	109.24	
15	木工园锯机 直径500mm	台班	6.96	
16	圆盘锯	台班	192.69	
17	双面刨床	台班	103.79	
18	汽油 (机械用)	kg	7.59	
19	柴油 (机械用)	kg	7.08	
20	电 (机械用)	kw. h		
21	水 (机械用)	m ³		