

工程名称： 始兴县司前镇圩镇污水整治项目

标段名称： 始兴县司前镇圩镇污水整治项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 334861.34

（大写）： 叁拾叁万肆仟捌佰陆拾壹元叁角肆分



编制人：
审核人：
编制单位：
法定代表人或其授权人：

(造价专业人员签字及盖章)



(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)

招标人：
法定代表人或其授权人：
编制时间：

(盖章)



(签字或盖章)



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		始兴县司前镇圩镇污水整治项目					244525.57	
		始兴县司前镇圩镇污水整治项目					244525.57	
		混凝土排水渠					139787.23	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	393.91	8.6	3387.63	
2	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	57.41	39.82	2286.07	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按规范要求 2. 材料品种、规格:原土回填	m3	292.33	18.55	5422.72	
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	115.31	14.26	1644.32	
5	040201006001	换填级配碎石	1. 换填级配碎石 2. 掺料品种、规格:碎石20~40 3. 厚度:200mm	m3	71.75	274.43	19690.35	
6	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:600*600mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100mm级配碎石垫层、150mmC25钢筋混凝土底板 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:200mmC25混凝土墙 4. 伸缩缝填塞:10m/道, 缝宽20mm高密度聚乙烯闭孔泡沫板 5. Φ32@2000PVC排水管长30cm(反滤层)	m	237.3	277.78	65917.19	
7	040303023001	混凝土连系梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 部位:排水渠横撑梁	m3	0.432	493.4	213.15	
本页小计								98561.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格: ϕ 10~25	t	1.904	4042.03	7696.03	
9	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 2. 钢筋规格: ϕ 10mm以内	t	0.023	4727.13	108.72	
10	070109003001	沟道(槽)底板模板	1. 模板形式:复合木模	m ²	71.19	44.56	3172.23	
11	070109006001	沟道(槽)壁板模板	1. 模板形式:复合木模	m ²	569.52	48.58	27667.28	
12	070101018001	池内其他构件模板	1. 模板形式:复合木模 2. 构件类型:排水渠横撑梁	m ²	6.48	78.47	508.49	
13	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:基础及基础垫层	m ²	47.46	43.68	2073.05	
		破除路面					25023.35	
14	041001001010	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土 2. 厚度:35cm	m	115.4	28.71	3313.13	
15	041001001004	旧路面机械切缝	1. 材质:混凝土 2. 厚度:10cm	m	20	9.79	195.8	
16	041001001011	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:250mm 3. 运距:人工装自卸汽车运石方3km	m ²	76.4	36.53	2790.89	
17	041001001009	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:100mm 3. 运距:人工装自卸汽车运土方3km	m ²	76.4	9.37	715.87	
18	041001002001	拆除人行道	1. 材质:人行道透水砖 2. 厚度:60mm透水砖+30mm水泥砂浆 3. 运距:人工装自卸汽车运石方3km	m ²	15	9.53	142.95	
19	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:100mm 3. 运距:人工装自卸汽车运石方3km	m ²	15	13.2	198	
本页小计								48582.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:100mm 3. 运距:人工装自卸汽车运石方3km	m ²	8	19.92	159.36	
21	040101006001	打拔槽钢支撑	1. 桩长:3m (挖深1.5m-3m) 2. 板桩厚度:轻型槽支撑 3. 桩间距:密	t	26.3987	663.19	17507.35	
		恢复路面					32920.74	
22	040901007002	植筋	1. 材料种类:圆钢 2. 材料规格:Φ16 3. 植入深	根	191	25.21	4815.11	
23	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:30cm抗裂贴	m ²	34.62	13.54	468.75	
24	040202010002	碎石	1. 石料规格:级配碎石20~60 2. 厚度:200mm	m ²	84.4	42.02	3546.49	
25	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	76.4	135.72	10369.01	
26	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式SBS改性沥青混凝土表面层 AC-13C 2. 厚度:60mm	m ²	76.4	77.52	5922.53	
27	040203004001	粘层	1. 材料品种:乳化粘层油 2. 喷油量:0.5L/m ²	m ²	76.4	2.02	154.33	
28	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式SBS改性沥青混凝土表面层 AC-10F 2. 厚度:40mm	m ²	76.4	63.25	4832.3	
29	040203004002	粘层	1. 材料品种:乳化粘层油 2. 喷油量:0.5L/m ²	m ²	76.4	2.02	154.33	
本页小计								47929.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
30	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:环保人行道砖(全彩色) 230×115×60mm 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm3:1级配砂石、100mmC15混凝土垫层	m ²	15	143.15	2147.25	
31	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	8	63.83	510.64	
		管道铺设					14951.14	
32	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m ³	85.14	10.75	915.26	
33	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按规范要求 2. 材料品种、规格:原土回填	m ³	6.6	18.55	122.43	
34	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距:3km	m ³	87.75	14.26	1251.32	
35	040103002001	一般回填方	1. 密实度:按规范要求 2. 材料品种、规格:中砂	m ³	37.34	166.67	6223.46	
36	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm中砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接形式:承插式胶圈接口	m	17.7	132.75	2349.68	
本页小计								13520.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
37	040501005003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm中砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 3. 连接形式:承插式胶圈接口	m	35	102.04	3571.4	
38	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U排水管 DN110 2. 连接形式:粘接 3. 安装方式:明装	m	18.4	28.13	517.59	
		原有水沟加高					7458.31	
39	040402017001	沟道盖板拆除	1. 材质:混凝土 2. 规格尺寸:760*300*150mm	m	20	10.83	216.6	
40	040402017002	沟道盖板安装	1. 材质:混凝土 2. 规格尺寸:760*300*150mm	m	20	45.84	916.8	
41	041001007001	人工拆除砖石结构	1. 结构形式:人工拆砖砌体 2. 人工装自卸汽车运: 3km	m ³	1.44	141.63	203.95	
42	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:水沟加高300mm 2. 混凝土、砂浆种类、强度等级:墙厚180mmC25混	m	20	59.31	1186.2	
43	040305001001	水沟垫层	1. 材料品种、规格:碎石垫层 2. 厚度:10cm	m ³	2	227.75	455.5	
44	040305001002	水沟底	1. 材料品种、规格:C15砼沟底 2. 厚度:10cm	m ³	2	480.15	960.3	
本页小计								8028.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县司前镇圩镇污水整治项目 标段：始兴县司前镇圩镇污水整治项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040305004001	水沟砖砌体	1. 部位:水沟 2. 材料品种、规格:标准砖 240*115*53 3. 砂浆强度等级:DM 水泥砂浆 M7.5	m3	3.6	607	2185.2
46	011201001001	水沟底抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm DP M20 水泥防	m2	8	29.41	235.28
47	011201001002	水沟面抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比::20mm DP M20 水泥防水砂浆	m2	24	45.77	1098.48
		沉砂池					15946
48	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	43.512	8.6	374.2
49	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按规范要求 2. 材料品种、规格:原土回填	m3	21.31	18.55	395.3
50	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	19.02	14.26	271.23
51	040504001004	砌筑井	1. 种类、规格:沉砂池 1520*1520*1400 mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100mmC25混凝土基础 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 4. 勾缝、抹面要求:井内侧 20mmDP M20水泥砂浆、井底 20mmDO M20水泥砂浆抹灰	座	3	4258.02	12774.06
本页小计							17333.75

