

X853线新丰丰城罗洞至纸洞段灾害防治和灾毁修复工程
(大围2桥)

工 程 量 清 单

招 标 人:

新丰县地方公路事务中心

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

[Signature]

(签字或盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

财政局投资评
审中心:



(单位盖章)

负 责 人:



(签字或盖章)

编 制 时 间:

2025-3-10

复 核 时 间:

2025-3-10

工程量清单

项目名称：X853线新丰丰城罗洞至纸洞段灾害防治和灾毁修复工程（大围2桥）
 合同段：

编制范围：X853线新丰丰城罗洞至纸洞段灾害防治和灾毁修复工程（大围2桥）
 第 4 页
 共 5 页
 招清单01-1表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
403	钢筋					
403-2	下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）					
403-2-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	263.9			
403-2-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	3607.5			
403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）					
403-3-1	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	112.8			
403-3-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	13073.5			
403-4	附属结构钢筋（包括桥头搭板等）					
403-4-1	光圆钢筋（HPB300）	kg	50.1			
403-4-2	带肋钢筋（HRB400）	kg	4798.4			
404	基础挖方及回填					
404-1	干处挖土方	m3	250			
410	结构混凝土工程					
410-1	实体式墩台基础（C20片石混凝土）	m3	97.9			
410-2	混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）					
410-2-2	C25混凝土	m3	38.3			
410-2-3	C30混凝土	m3	18.74			
410-3	现浇混凝土上部结构					
410-3-2	C40混凝土	m3	39.5			
410-6	现浇混凝土附属结构					
410-6-3	C30混凝土	m3	29.6			
410-6-3	C20混凝土	m3	48.3			
415	桥面铺装					
415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装					
415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装（按体积计）					
415-2-1-1-2	C40防水混凝土	m3	23.5			
417	桥梁接缝和伸缩装置					
417-2	模数式伸缩装置					
417-2-1	伸缩量40mm以内	m	9.81			
418	桥梁防排水处理					
418-1	排水管					
418-1-2	PVC-U管					
418-1-2-2	直径Φ140mmPVC-U管	m	4.5			
清单 第 400 章 合计 人民币						

编制：
 复核：

