

翁源县龙仙镇青山村村内道路修复工程



招标控制价审核表

送审（建设）单位：翁源县龙仙镇青山村村民委员会

原招标控制价编制单位：骁拓工程咨询集团有限公司

送审招标控制价金额（小写）：286,190.86 元

大写：贰拾捌万陆仟壹佰玖拾元捌角陆分。

审核招标控制价金额（小写）：290262.29 元

大写：贰拾玖万零贰佰陆拾贰元贰角玖分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：4071.43 元

审核单位：广东人信工程咨询有限公司（单位盖章）



审核人及证号：唐旭 B112544000386 (签字盖执业专用章)



复核人及证号：林升 B110244000188 (签字盖执业专用章)



审核时间：2025年10月24日

# 编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：翁源县龙仙镇青山村村内道路修复工程
- 2、工程范围：路面修复工程
- 3、工程地址：翁源县龙仙镇青山村村内

## 二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；
- 2、《市政工程工程量清单计价规范》（GB/T50857-2024）；
- 3、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB/T50856-2024）
- 4、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；
- 5、《广东省市政工程综合定额（2018）》；
- 6、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；
- 7、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；
- 8、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》；
- 9、《广东省建设工程施工工期定额（2022）》；
- 10、《关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819号）；
- 11、按广州世方建筑设计有限公司提供的施工图纸及现行的施工规范为依据编制；
- 12、按照翁建造[2018]05号文，2025年第8月份翁源县工程造价信息价计算，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

### 三、其他说明事项

1、本次预算废料外运运距暂定 3km，结算时按实际发生结算；

2、预算包干费按不同专业相关费率计取；

3、增值税销项税额：按 9%计取。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇青山村村内 标段：翁源县龙仙镇青山村村内道路  
道路修复工程 修复工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					242886.03
		翁源县龙仙镇青山村村内道路修复工程					242886.03
		整个项目					242886.03
		路面打裂加铺					66814.46
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	445.4	125.47	55884.34
7	040202002002	水泥稳定土	1. 均厚5cm石粉调平层	m2	445.4	8.44	3759.18
8	041001001002	拆除路面	1. 打裂压稳旧水泥混凝土路面	m2	445.4	16.1	7170.94
		路面挖补修复					140070.15
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	910.5	125.47	114240.44
5	040202008002	砂砾石	1. 15cm 砂砾石垫层	m2	910.5	22.29	20295.05
9	040101001001	挖一般土方	1. 挖除非适用材料后的路槽 2. 废料外运3km	m3	300.47	18.42	5534.66
		挡土墙1					7083.66
10	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	17	6.68	113.56
11	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	6.19	18.48	114.39
12	040305003001	片石混凝土墙	1. C20片石砼	m3	5.71	546.96	3123.14
13	040303016001	混凝土挡墙	1. C25砼墙身顶	m3	5.1	625.02	3187.6
本页小计							213423.3

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇青山村村内 标段：翁源县龙仙镇青山村村内道路  
道路修复工程 修复工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
14	040602045001	滤料	1. 300~400g/m <sup>2</sup> 2. 土工布 3. 1~4mm砂砾 4. 20mm碎石 5. 夯实粘土	m <sup>3</sup>	1.75	250.56	438.48	
15	040501004001	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	m	4.08	26.1	106.49	
		圆管涵(拆除重建)					26768.45	
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m <sup>3</sup>	68.08	6.68	454.77	
17	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填碎石	m <sup>3</sup>	29	192.12	5571.48	
18	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 废料外运3km	m <sup>3</sup>	31.8	16.38	520.88	
19	041001001003	旧路面机械切缝	1. 材质:旧路面机械切缝 2. 厚度:18cm	m	29	12.54	363.66	
20	041001001004	拆除混凝土路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:18cm	m <sup>2</sup>	51.19	25.19	1289.48	
21	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m <sup>2</sup>	51.19	125.47	6422.81	
22	040202008003	砂砾石	1. 15cm 砂砾石垫层	m <sup>2</sup>	51.19	22.29	1141.03	
本页小计								16309.08



# 措施项目清单计价表

工程名称：翁源县龙仙镇青山村村内道路修复工程      标段：翁源县龙仙镇青山村村内道路修复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		12117.34	
1.1		市政工程		12117.34	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		12117.34	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		2423.47	
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		2203.15	
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		2864.1	
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		4626.62	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF000004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
本页小计				12117.34	
合计				12117.34	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙镇青山村村内道路修复工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	49865.7442	1.00	49865.74		
2	02090090	塑料薄膜	m2	29.3412	0.26	7.63		
3	02190060	尼龙帽 φ1.5	个	12.5664	2.14	26.89		
4	02270070	土工布	m2	4.5052	2.08	9.37		
5	03010065	铁钉	kg	0.019	5.24	0.10		
6	03019001	圆钉综合	kg	0.6688	5.83	3.90		
7	03134011	水砂纸	张	0.2122	1.15	0.24		
8	03139291	钢锯片 φ300	片	0.2784	264.96	73.76		
9	03139531	合金钎头 φ150	个	0.0661	141.03	9.32		
10	03213001	铁件综合	kg	91.4609	4.87	445.41		
11	03213001@1	铁件综合	kg	35.6928	4.87	173.82		
12	03214046	零星卡具	kg	8.3776	5.47	45.83		
13	04030030	砂砾5~80	m3	176.5663	87.00	15361.27		
14	04030030@1	砂砾5~80	m3	0.9442	87.00	82.15		
15	04050002	碎石	m3	38.86	126.00	4896.36		
16	04050035	碎石20	m3	0.6426	126.00	80.97		
17	04070045@2	石粉	m3	29.0846	93.00	2704.87		
18	04110001	毛石综合	m3	1.3875	88.00	122.10		
19	05030060	板枋材综合	m3	0.605	1703.45	1030.59		
20	05030060@1	板枋材综合	m3	0.0915	1703.45	155.87		
21	13350250	模板嵌缝料	kg	1.76	0.90	1.58		
22	14330030	丙酮	kg	0.0204	14.68	0.30		
23	14350630	脱模剂	kg	18.0131	5.13	92.41		
24	14410600	胶粘剂	kg	0.0131	16.27	0.21		
25	34110010	水	m3	201.804	3.69	744.66		
26	34110010@1	水	m3	11.2846	3.69	41.64		
27	35010010	钢模板	kg	212.6394	5.45	1158.88		
28	35010030	组合钢模板	kg	20.768	5.45	113.19		
29	35090230	钢支撑	kg	19.6416	4.55	89.37		
30	99450760	其他材料费	元	321.9946	1.00	321.99		
31	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0368	1.00	-0.04		
32	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	4.9277	435.00	2143.55		
33	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	15.3621	450.00	6912.95		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：翁源县龙仙镇青山村村内道路修复工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m <sup>3</sup>	258.3417	460.00	118837.18		
35	17250040@1	塑料管PVC-U DN100	m	4.08	12.70	51.82		
36	17290070@1	钢筋混凝土管dn800	m	14.645	161.06	2358.72		
37	00010003	机上人工	工日	24.4319	230.00	5619.34		
38	99450630	折旧费	元	2994.3479	1.00	2994.35		
39	99450640	检修费	元	872.4741	1.00	872.47		
40	99450650	维护费	元	2524.2827	1.00	2524.28		
41	99450660	安拆费	元	125.7296	1.00	125.73		
42	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.3175	8.88	2.82		
43	99450680	柴油(机械用)0#	kg	556.2222	7.29	4054.86		
44	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	48.4383	7.29	353.12		
45	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	23.1718	7.29	168.92		
46	99450700	电(机械用)	kw·h	266.4179	0.58	154.52		
47	99450700@1	电(机械用)	kw·h	45.0247	0.58	26.11		
48	JXFTZ	机械费调整	元	0.1407	1.00	0.14		
		合计				224861.26		