新丰县财政投资建设项目委托中介机构评审 预算 备案登记表

项目名称	2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程				
建设单位	新丰县人民政府丰城街道办事处	联系人	余珊珊	电话	2268620
预算评审中介机构（盖章）	广东拓腾工程造价咨询有限公司	档案号	拓腾 预审【2025】04-062 号		
立项金额（建安）	1,130,000.00	最高投标限价	970,430.87		
预算编制单位	亿诚建设项目管理有限公司	预算送审金额（元）	976,114.05		
预算审定金额	970,430.87	大写	玖拾柒万零肆佰叁拾元捌角柒分		
核减金额	5,683.18	核减率	0.58%		

建设单位意见： 同意预算审核报告在财政投资评审中心备案。 单位（盖章）： 2026 年 1 月 8 日	备案单位意见： 该项目预算审核报告已在财政投资评审中心备案登记。 单位（盖章） 2026 年 1 月 8 日

备案说明：根据评审工作要求，对新丰县财政性投资项目委托代理服务商评审的项目实行预算审核报告备案登记。（1）备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据，及财政支付工程款的依据，不作为其他用途；（2）预算评审中介机构负责该项目结算审核报告的复核和确认；（3）送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等（含工程隐蔽资料、现场签证等）的真实、合法、完整性负责任；（4）接受该项目委托的社会中介机构应保证审核报告的真实性和合法性，并承担相应的审计责任和法律责任。

2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程最高投标限价公告

各投标人：

经研究决定，2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程，最高投标限价为：970,430.87元（大写:玖拾柒万零肆佰叁拾元捌角柒分），其中“安全生产措施费”的报价不得低于22,423.41元（大写:贰万贰仟肆佰贰拾叁元肆角壹分）。

特此公告

广东拓腾工程造价咨询有限公司

造价工程师（签章）

二〇二五年十二月三十一日

注:请项目单位落实财政资金来源后方可实施。

2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：970430.87

(大写)：玖拾柒万零肆佰叁拾元捌角柒分

招 标 人：（单位盖章）

工 程 造 价 咨 询 人：（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025 年 12月 31 日

复 核 时 间：2025 年 12 月 31 日

工程预算审核汇总表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

单位:元

序号	单位工程名称	送审金额	审定金额	核减(增)金额
一	2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程	976,114.05	970,430.87	5,683.18
	合计	976,114.05	970,430.87	5,683.18

工程项目清单汇总表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程费	798612.4
1.1	2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程	798612.4
1.1.1	村庄人居环境整治	364598.11
1.1.2	环境修复	360251.06
1.1.3	公厕改造	57261.98
1.1.4	公厕水电	16501.25
2	措施项目费	52691.15
2.1	其中：安全生产措施费	22423.41
3	其他项目费	42510
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	42510
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	893813.55
5	增值税	76617.32
6	合　计	970430.87

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程					798612.4
		村庄人居环境整治					364598.11
		整个项目					364598.11
		H区					344517.35
		混凝土路面					272392.05
1	060104007002	路床(槽)整形	1.路床碾压检验 2.含预算包干费	m2	1966.9	2.44	4799.24
2	040202002001	水泥稳定土	1.水泥含量:6% 2.厚度:150mm 3.含预算包干费	m2	1966.9	35.06	68959.51
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150mm 3.养护方式:水养生 4.含预算包干费	m2	1966.9	98.63	193995.35
4	040203007002	缩缝	1.间距：5m/道 2.含预算包干费	m	393.38	11.79	4637.95
		散置砾石面层					4850.42
5	060104007003	路床(槽)整形	1.路床碾压检验 2.含预算包干费	m2	256.5	2.44	625.86
6	040202008001	砂砾石	1.石料规格:5-10深灰色砾石 2.厚度:100mm 3.含预算包干费	m2	256.5	16.47	4224.56
		钢筋混凝土路面					1259.79
本页小计							277242.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040501017001	钢筋混凝土路面	1.盖板材质、规格:100厚C25现浇板 2.含模板 3.含预算包干费	m3	0.86	769.67	661.92
8	040901001002	构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 2.含预算包干费	t	0.111	4247.5	471.47
9	040901007001	植筋	1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 10 2.含预算包干费	根	20	6.32	126.4
		新建排水渠					39770.96
10	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:590mm 3.含预算包干费	m3	128.24	8.74	1120.82
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.含预算包干费	m3	71.19	20.33	1447.29
12	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.运距:3km 3.含预算包干费	m3	46.37	17.08	792
本页小计							4619.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040501016001	砌体方沟	1.断面规格:300*300 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:20厚1：2.5防水水泥砂浆找平 6.盖板材质及规格:400*400*50厚C30混凝土预制盖板 7.含垫层模板 8.含预算包干费	m	157.5	231.18	36410.85
		新建明沟排水渠					2970.68
14	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:540mm 3.含预算包干费	m3	11.92	8.74	104.18
15	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.含预算包干费	m3	6.59	20.33	133.97
16	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:土方 2.运距:3km 3.含预算包干费	m3	4.34	17.08	74.13
本页小计							36723.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040501016003	砌体方沟	1.断面规格:300*300 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.勾缝、抹面要求:20厚1：2.5防水水泥砂浆找平 6.含垫层模板 7.含预算包干费	m	16	166.15	2658.4
		原排水渠加盖板					16489.56
18	04B002	水沟抹灰层拆除（平面）	1.拆除部位:水沟沟壁顶面原有抹灰 2.废料外运：3km 3.含预算包干费	m2	47.04	12.98	610.58
19	040501016005	砌体方沟抹灰层	1.勾缝、抹面要求:20厚1：2.5防水水泥砂浆找平 2.含预算包干费	m2	47.04	24.98	1175.06
20	040402017001	沟道盖板	1.材质:钢筋混凝土预制盖板 2.规格尺寸:400*400*50 3.强度等级:C30 4.含预算包干费	m	196	75.02	14703.92
		原有水沟清淤					2621.82
本页小计							19147.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.5m 2. 弃置:3km 3. 含预算包干费	m3	74	35.43	2621.82
		水渠剖面图做法					1534.23
22	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生 4. 含预算包干费	m2	5.31	125.84	668.21
23	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:150mm 3. 养护方式:水养生 4. 含预算包干费	m2	3.69	98.63	363.94
24	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm 3. 养护方式:水养生 4. 含预算包干费	m2	7.03	71.42	502.08
		路沿石					2627.84
25	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*300*150厚C30预制混凝土路侧石 2. 基座尺寸、混凝土强度等级:C25混凝土 3. 含预算包干费	m	32	82.12	2627.84
		I区					20080.76
		混凝土路面					20080.76
本页小计							6783.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	060104007004	路床(槽)整形	1.路床碾压检验 2.含预算包干费	m2	145	2.44	353.8
27	040202002002	水泥石屑稳定土	1.水泥含量:6% 2.厚度:150mm 3.含预算包干费	m2	145	35.06	5083.7
28	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150mm 3.养护方式:水养生 4.含预算包干费	m2	145	98.63	14301.35
29	040203007007	缩缝	1.间距：5m/道 2.含预算包干费	m	29	11.79	341.91
		环境修复					360251.06
		整个项目					360251.06
		鸡舍（68个）					333765.04
30	010102001003	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:540mm 3.含预算包干费	m3	493.14	8.66	4270.59
31	010102007003	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.含预算包干费	m3	442.96	21.36	9461.63
32	010103002003	余方弃置	1.土石类别:土方 2.弃置:3km 2.含预算包干费	m3	50.18	19.4	973.49
本页小计							34786.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			1. 厚度:100mm				
33	010501002003	楼地面垫层	2. 材料品种、强度要求、配比:C25商品混凝土 3. 含预算包干费	m3	21.76	488.01	10619.1
34	010505001003	垫层模板	1. 基础垫层模板 2. 含预算包干费	m2	108.8	35.52	3864.58
35	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含预算包干费	m3	28.42	471.24	13392.64
36	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 含预算包干费	m2	282.88	59.2	16746.5
37	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:二次浇筑 4. 含预算包干费	m3	1.71	919.44	1572.24
38	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 含预算包干费	t	1.348	9918.04	13369.52
39	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋　Φ25以内 2. 含预算包干费	t	4.753	3978.1	18907.91
本页小计							78472.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.含预算包干费	t	0.287	5711.87	1639.31
41	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:80*80*1.4厚镀锌方通 2.含预算包干费	t	2.961	8050.15	23836.49
42	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:镀锌方通80*80*1.4/50*30*1.2 2.含预算包干费	t	4.315	8100.16	34952.19
43	010901002001	阳光板屋面	1.屋面板品种、规格:2.8厚树脂瓦屋面 2.含预算包干费	m2	658.07	45.03	29632.89
44	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:900*2 2.框、扇材质:376厚灰色840型彩钢板门 3.含预算包干费	樘	68	250.26	17017.68
45	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:376型灰色840型彩钢板 2.含预算包干费	m2	1402.84	95.17	133508.28
		休闲平台					26486.02
		台阶、地面					7997.02
46	010103001001	平整场地	1.平整场地 2.含预算包干费	m2	66.69	2.61	174.06
本页小计							240760.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	040202002001	水泥石屑稳定土	1.水泥含量:6% 2.厚度:100mm 3.含预算包干费	m2	60.24	24.82	1495.16
48	040204002001	水泥混凝土人行道	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C25素混凝土垫层 2.含预算包干费	m2	58.12	38.34	2228.32
49	010502030001	地坪	1.面层厚度:50厚，规格600*300 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.压模：无色透明保护剂封闭0.6kg/m2彩色脱模粉0.4kg/m24mm彩色强化料6kg/m2细石混凝土,规格 5.含预算包干费	m2	56.7	59.86	3394.06
50	010502032001	台阶	1.踏步高、宽:150*300mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.含预算包干费	m2	3.6	83.43	300.35
51	010505018001	台阶模板	1.台阶模板 2.含预算包干费	m2	3.6	44.25	159.3
本页小计							7577.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011101002001	台阶面层	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚C25细石混凝土 2.压模：:无色透明保护剂封闭0.6kg/m2彩色脱模粉0.4kg/m24mm彩色强化料6kg/m2细石混凝土,规格 3.含预算包干费	m2	3.6	68.27	245.77
		休息平台					2550.01
53	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体厚度:180mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含预算包干费	m3	1.56	560.74	874.75
54	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚1：2.5水泥砂浆 2.含预算包干费	m2	13.09	34.8	455.53
55	011203003001	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:200*100*10仿古青灰砖 2.含预算包干费	m2	13.09	93.18	1219.73
		安全围栏					8573.43
本页小计							2795.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010102001004	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:540mm 3.含预算包干费	m3	7.08	8.66	61.31
57	010102007004	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.含预算包干费	m3	5.9	21.36	126.02
58	010103002004	余方弃置	1.土石类别:土方 2.弃置:3km 3.含预算包干费	m3	0.3	19.4	5.82
59	010505001004	垫层模板	1.基础垫层模板 2.含预算包干费	m2	2.18	35.52	77.43
60	010501002004	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土 3.含预算包干费	m3	0.37	479.02	177.24
61	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.含预算包干费	m3	0.81	481.76	390.23
62	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含预算包干费	m3	0.05	462.3	23.12
本页小计							861.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010505002003	基础模板	1.带形基础模板有筋 2.含预算包干费	m2	3.32	63.97	212.38
64	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.墙体厚度:400mm 4.含预算包干费	m3	3.32	510.55	1695.03
65	010505015001	挡土墙模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2.含预算包干费	m2	16.6	49.29	818.21
66	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.含预算包干费	t	0.004	4377.49	17.51
67	040901007001	植筋	1.植筋 钢筋直径(mm) 10 2.含预算包干费	根	34	11.96	406.64
68	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.含预算包干费	t	0.006	4377.49	26.26
本页小计							3176.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.柱截面尺寸:240*240mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含预算包干费	m3	0.44	616.42	271.22
70	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.含预算包干费	m2	9.87	37.6	371.11
71	011203003002	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:200*100*10厚仿古青灰砖 2.含预算包干费	m2	9.87	99.68	983.84
72	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品钢筋混凝土护栏（刮木纹理，面喷棕色木纹漆） 2.详见图纸 3.含预算包干费	m	12.3	236.59	2910.06
		横坑鸭					2150.12
73	040202002002	水泥稳定土	1.水泥含量:6% 2.厚度:100mm 3.含预算包干费	m2	0.56	24.82	13.9
74	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含预算包干费	m3	0.05	471.24	23.56
75	010505002004	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.含预算包干费	m2	0.56	59.2	33.15
本页小计							4606.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010506025002	预埋铁件	1.预埋铁件 2.含预算包干费	t	0.02	9918.04	198.36
77	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:DN60*1.5不锈钢管 2.含预算包干费	t	0.007	13770.52	96.39
78	011508001001	美术字（横坑鸭）	1.600*600*1.5不锈钢字体 2.含预算包干费	个	3	412.46	1237.38
79	011508001002	美术字（HAPPY DUCK）	1.200*200*1.5不锈钢字体 2.含预算包干费	个	3	182.46	547.38
		屋顶翻新					5215.44
80	010901001001	瓦屋面	1.屋面翻新：喷木纹漆两道 2.含预算包干费	m2	93	56.08	5215.44
		公厕改造					57261.98
		整个项目					57261.98
		拆除部分					4189.46
81	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:找平层 2.饰面材料种类:块料 3.废料外运：3km 4.含预算包干费	m2	45	13.09	589.05
82	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:找平层 2.饰面材料种类:块料 3.废料外运：3km 4.含预算包干费	m2	16.14	36.9	595.57
本页小计							8479.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:立面抹灰层 2.废料外运：3km 3.含预算包干费	m2	141.05	11.59	1634.77
84	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:钢筋混凝土窗花 2.废料外运：3km 3.含预算包干费	m3	0.36	382.67	137.76
85	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除现状铝合金门 2.含预算包干费	樘	2	60.91	121.82
86	011612002001	卫生洁具拆除	1.拆除大便器 2.含预算包干费	套	10	42.05	420.5
87	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.拆除高度:1.4m 3.废料外运：3km 4.含预算包干费	m3	3.9	176.92	689.99
		装饰部分					53072.52
88	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.含预算包干费	m3	3.72	560.74	2085.95
本页小计							5090.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			外墙				
89	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.10厚聚合物水泥砂浆抹面 2.20厚1：3水泥砂浆打底（均满刮20*20网孔钢丝网） 3.含预算包干费	m2	17.65	102.51	1809.3
90	011403001002	抹灰面油漆	外墙 1.喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷涂料一遍。 2.含预算包干费	m2	17.65	13.66	241.1
91	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:水厕蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.含预算包干费	m3	5	546.47	2732.35
本页小计							4782.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011102003001	块料楼地面	8.8-10厚防滑地砖铺平拍实,水泥浆擦缝。(规格:600*600) 7.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,面上撒素水泥; 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料(JSⅡ型），四周沿墙上翻300与内墙面JSⅡ型防水涂料相衔接; 5.刷基层处理剂一遍; 4.15厚1：2.5水泥砂浆找平层; 3.20厚(最薄处)C20细石混凝土找坡1% 2.100厚C20混凝土垫层 1.素土分层夯实,每层≤200 含预算包干费	m2	37.38	204.33	7637.86
本页小计							7637.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			10.8-10厚防滑地砖铺平拍实,水泥浆擦缝。(规格:600*600)				
93	011102003002	块料楼地面（下沉式地面）	9.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层,面上撒素水泥; 8.40厚C20细石混凝土找坡1%,最薄处不小于20;(厨房不设地漏不做此层) 7.1:6水泥炉渣或1:8水泥加气砼碎渣填充层(约厚315),填至厨厕楼面完成面标高下70 6.20厚1：2.5水泥砂浆保护层; 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料(JSⅡ型），四周沿墙上翻300与内墙面JSⅡ型防水涂料相衔接; 4.刷基层处理剂一遍; 3.15厚1：2.5水泥砂浆找平层; 2.80厚C20混凝土垫层; 1.素土分层夯实.	m2	7.69	316.11	2430.89
本页小计							2430.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内墙				
94	011203003001	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:200*200白色瓷砖 2.20厚1：2.5水泥砂浆 3.含预算包干费	m2	159.92	113.83	18203.69
95	011301001001	天棚抹灰	1.钢筋混凝土板底面清理干净; 2.7厚DP M10水泥石灰砂浆打底扫毛; 3.5厚DP M20水泥砂浆抹面压光; 4.含预算包干费	m2	44.26	32.44	1435.79
96	011403001001	抹灰面油漆	天棚 4.SC单组份水泥基腻子找平 5.涂料面：无机涂料二遍 6含预算包干费	m2	44.26	26.7	1181.74
97	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:20厚人造石板材 2.含预算包干费	m2	1.26	503.72	634.69
98	010502031001	坡道	1.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 2.25厚1：3干硬性水泥砂浆 3.30厚花岗岩石板面层 4.含预算包干费	m2	1.5	349.01	523.52
本页小计							21979.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	010807003001	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸:1800*1000 2. 框材质、规格:铝合金百页窗 3. 含预算包干费	樘	2	970.33	1940.66
100	010807003002	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸:900*500 2. 框材质、规格:铝合金百叶窗 3. 含预算包干费	樘	2	242.58	485.16
101	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1000*2200 2. 门类型:平开门 3. 框、扇材质:中式仿古木纹铝门（咖啡色框） 4. 含预算包干费	樘	2	909.48	1818.96
102	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1000*2200 2. 门类型:平开门 3. 框、扇材质:中式仿古木纹铝门（咖啡色框） 4. 五金种类、规格:带不锈钢L型拉手 5. 含预算包干费	樘	1	1008.2	1008.2
103	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:抗倍特板 2. 含预算包干费	m2	26.99	273.65	7385.81
本页小计							12638.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011503003001	扶手	1.洗手盆安全抓杆35*1.5不锈钢管 2.含预算包干费	m	2.4	278.32	667.97
105	011503003002	扶手	1.座便器安全抓杆35*1.5不锈钢管 2.含预算包干费	m	3.05	278.32	848.88
		公厕水电					16501.25
		整个项目					16501.25
		电气					6514.33
106	030402011001	成套配电箱	1.名称:AL配电箱 2.安装方式:挂墙 3.含预算包干费	台	1	1311.08	1311.08
107	030413001001	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯（220v 10w） 2.含预算包干费	套	7	52.71	368.97
108	030413001002	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯（220v 3w） 2.含预算包干费	套	5	44.63	223.15
109	030413014001	插座	1.名称:单相三级插座 2.规格:250v 10A 3.安装方式:墙壁暗装 4.含预算包干费	套	3	20.13	60.39
本页小计							3480.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	030413014002	插座	1. 名称:带防水溅壳罩单相二三级插座 2. 规格:250v 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 4. 含预算包干费	套	2	21.11	42.22
111	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控防水溅开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 4. 含预算包干费	套	2	21.81	43.62
112	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控防水溅开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 4. 含预算包干费	套	2	25.75	51.5
113	030405015001	风扇	1. 名称:侧窗式排气扇 2. 含预算包干费	台	3	137.47	412.41
114	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:求助呼救按钮 2. 安装方式:墙壁暗装 3. 含预算包干费	套	1	104.19	104.19
115	030412006001	接线盒	1. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 2. 含预算包干费	个	10	8.84	88.4
本页小计							742.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	030505005001	扬声器	1.名称:求助扬声器 2.安装方式:挂墙安装 3.含预算包干费	台	1	220.81	220.81
117	030412001001	配管	1.材质:PC 2.规格:DN20 3.配置形式:沿墙暗敷 4.含预算包干费	m	65.19	13.39	872.89
118	030412001002	配管	1.材质:PC 2.规格:DN20 3.配置形式:埋地敷设 4.含预算包干费	m	8.74	12.24	106.98
119	030412001003	配管	1.材质:镀锌电线管 2.规格:DN25 3.配置形式:埋地敷设 4.含预算包干费	m	20	23.3	466
120	030412004001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZPR-BV-3*2.5 3.含预算包干费	m	227.19	3.45	783.81
121	030412004002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:ZPR-BV-3*6 3.含预算包干费	m	60	6	360
本页小计							2810.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电 2.含预算包干费	系统	1	997.91	997.91
		给排水					9749.76
123	031001008006	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:De15 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗 5.含预算包干费	m	19.78	23.65	467.8
124	031001008007	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:De20 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗 5.含预算包干费	m	3.72	23.71	88.2
125	031001008008	塑料管	1.材质:PP-R给水管 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗:水冲洗 5.含预算包干费	m	6.38	28.44	181.45
126	031001008001	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:水冲洗 5.含预算包干费	m	33.55	32.47	1089.37
本页小计							2824.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	031001008002	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔 4.管道消毒、冲洗:水冲洗 5.含预算包干费	m	20	39.52	790.4
128	031001008003	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN40 3.连接形式:粘接 4.含预算包干费	m	1.5	28.71	43.07
129	031001008005	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.含预算包干费	m	1	30.98	30.98
130	031001008004	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:DN110 3.连接形式:粘接 4.含预算包干费	m	31.33	57.59	1804.29
131	031002001001	地漏	1.DN100不锈钢地漏 2.含预算包干费	个	4	67.53	270.12
本页小计							2938.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	031003006001	大便器	1.材质:蹲便器 2.规格、类型:陶瓷(节水型) 3.附件名称、数量:含水箱及配件、螺纹管件、金属软管、角阀、冲洗器、存水弯等五金件 4.含预算包干费	组	5	323.77	1618.85
133	031003006002	大便器	1.材质:座便器 2.规格、类型:陶瓷(节水型) 3.附件名称、数量:含进水阀配件、坐便器盖板、螺纹管件、金属软管、角阀 4.含预算包干费	组	1	892.26	892.26
134	031003007001	小便器	1.材质:小便器 2.规格、类型:陶瓷(节水型) 3.附件名称、数量:含排水附件、螺纹管件、角型阀、脚踏式开关阀门、金属软管 4.含预算包干费	组	2	212.48	424.96
135	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.安装方式:台上式 4.含预算包干费	组	2	303.11	606.22
本页小计							3542.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	031003003002	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.安装方式:立柱式 4.含预算包干费	组	1	279.98	279.98
137	031003004001	洗涤盆	1.成品拖布池安装 2.含预算包干费	组	1	243.35	243.35
138	031002011001	水表	1.规格:DN40 2.含预算包干费	个	1	194.49	194.49
139	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.含预算包干费	个	3	20.75	62.25
140	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:螺纹水表 2.型号、规格:DN40 3.含预算包干费	个	1	194.82	194.82
141	030807001002	低压螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN15 3.含预算包干费	个	2	55.54	111.08
142	030807001003	低压螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN20 3.含预算包干费	个	2	66.73	133.46
143	030807001004	低压螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN25 3.含预算包干费	个	1	79.73	79.73
本页小计							1299.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	030807001005	低压螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN40 3.含预算包干费	个	1	142.63	142.63
		消防					237.16
145	030910001001	灭火器	1.MF/ABC2手提式磷酸氨盐干粉灭火器 2.含预算包干费	具	2	118.58	237.16
本页小计							379.79
合计							798612.4

其他项目清单计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价	42510			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　计		42510			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程　　标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	横坑鸭IP	30000	2700	32700					
2	组合桌椅	9000	810	9810					
本页小计		39000	3510	42510					
合计		39000	3510	42510					-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

增值税计价表

工程名称：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

标段：2025年新丰县丰城街道拟培育典型村横坑村工程建设项目——横坑村人居环境整治提升工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	851303.55	9	76617.32
合计					76617.32