

始兴县隘子镇2025年削坡建房治理工程项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

复 核 人



(造价人员签字盖专用章)

复 核 时 间：

总 说 明

项目名称：始兴县隘子镇2025年削坡建房治理工程项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

- 1、工程名称：始兴县隘子镇2025年削坡建房治理工程项目
- 2、工程建设地点：韶关市始兴县隘子镇
- 3、建设内容和规模：主要包括坡面松散危岩（体）清理、削坡、绿化、修建坡脚局部挡土墙、排水沟及相关配套工程等。
- 4、工程特征：对该地质灾害点进行治理。
- 5、计划工期：本项目施工工期为120个日历天，本项目的投标有效期为60个日历天。
- 6、施工现场实际情况自然地理条件环境保护要求等

二、工程范围

工程量清单及图纸范围内的所有工程。

三、编制依据

- 1、采用广联达软件制作投标文件；
- 2、依据国家或省级、行业建设主管部门颁布的计价方法、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）等；
- 3、依据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等编制；

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求

- 1、质量标准：施工工艺严格按照国家和广东省的有关现行施工技术规范及标准执行，工程质量标准须达到合格标准。

五、材料价格

材价参照最新《韶关市2025年5月份信息价》、《韶关市2025年7月份市场价》，部分价格参照工程造价管理机构发布的工程造价信息及各网站发布的2025年7月市场价格；六、其他

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坪丰村青楼组风险点 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土挡墙 墙身C30泵送 2. 砂浆垫层 100mm 3. 泄水管 pvc孔径50 4. 反滤包 5. 土工布 6. 模板	m3	170			
2	040201022001	排水沟、截水沟	1. 部位：平台水沟 2. 材料品种：混凝土 3. 断面：300*300mm 4. 墙身：砖砌， 5. 垫层C20 200厚 5. 人工挖沟槽土方 7. 运距：综合考虑 8. 模板	m	274			
3	010507006001	沉砂池	1. 沉砂池：800*800*800 2. 沉砂池基础混凝土C20普通商品混凝土 3. 墙身：砖砌 4. 挖运沟槽土方 运距综合考虑 5. 综合考虑混凝土（制作）运输、浇捣、养护 6. 模板 7. 其他详见设计图纸要求	座	1			
4	040101001001	土方开挖	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 人工挖一般土方 一、二类土 人工辅助 3. 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	2500			
5	050402002001	坡脚硬化	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m2	160			
6	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 播草籽 机械喷播草籽 2. 喷播植物保养 机械灌溉 保养月数:3	m2	800			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坪丰村青楼组风险点

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坪丰村青楼组风险点

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.30$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：坪丰村青楼组风险点

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：坪丰村青楼组风险点

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坪丰村青楼组风险点

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：坪丰村青楼组风险点

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：坪丰村青楼组风险点

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价

单位工程人材机汇总表

工程名称：坪丰村青楼组风险点

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	59566.7803				
2	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	27.8343				
3	02050260	密封胶圈	个	4.59				
4	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	182.07				
5	03010065	铁钉	kg	20.4127				
6	03019001	圆钉综合	kg	9.69				
7	03213001	铁件综合	kg	536.5983				
8	03214046	零星卡具	kg	121.38				
9	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.4613				
10	04030015	中砂	m ³	243.5487				
11	04050040	碎石40	m ³	17.357				
12	04130001	标准砖240×115×53	千块	11.7012				
13	05030060	板枋材综合	m ³	1.4044				
14	05030080	松杂板枋材	m ³	1.8185				
15	13350250	模板嵌缝料	kg	25.5				
16	14350630	脱模剂	kg	52.8304				
17	17250080	塑料排水管DN50	m	127.5				
18	17270180	高压橡胶管综合	m	1.53				
19	18250615	管箍	个	1.02				
20	32070075	草籽混合物	kg	142.8				
21	32270020	有机肥	t	4				
22	34110010	水	m ³	169.1207				
23	35010010	钢模板	kg	30.3808				
24	35010030	组合钢模板	kg	300.9				
25	35090230	钢支撑	kg	284.58				
26	99450760	其他材料费	元	1555.9821				
27	CLFTZ	材料费调整	元	-0.08				
28	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	204.34				
29	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	30.1788				
30	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	0.85				
31	00010003	机上人工	工日	136.1088				
32	99450630	折旧费	元	15104.1245				

单位工程人材机汇总表

工程名称：坪丰村青楼组风险点

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：石井村乌泥塘组吴钰屋后风险点

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040303015002	混凝土挡墙 墙身	1. 混凝土挡墙 墙身C30泵送 2. 砂浆垫层 100mm 3. 泄水管 pvc孔径50 4. 反滤包 5. 土工布 6. 模板	m3	52			
2	040201022002	排水沟、截 水沟	1. 部位：平台水沟 2. 材料品种：混凝土 3. 断面：300*300mm 4. 墙身：砖砌， 5. 垫层C20 200厚 5. 人工挖沟槽土方 7. 运距：综合考虑 8. 模板	m	97			
3	010507006002	沉砂池	1. 沉砂池：800*800*800 2. 沉砂池基础混凝土C20普通商品 混凝土 3. 墙身：砖砌 4. 挖运沟槽土方 运距综合考虑 5. 综合考虑混凝土（制作）运输、 浇捣、养护 6. 模板 7. 其他详见设计图纸要求	座	1			
4	040101001002	土方开挖	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 人工挖一般土方 一、二类土 人工辅助 3. 自卸汽车运石方 运距综合考虑	m3	100			
5	050402002002	坡脚硬化	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m2	50			
6	050102013002	喷播植草(灌 木)籽	1. 播草籽 机械喷播草籽 2. 喷播植物保养 机械灌溉 保养 月数:3	m2	150			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：石井村乌泥塘组吴钰屋后风险点

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
5	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤 041109008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中: δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000002	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 石井村乌泥塘组吴钰屋后风险点

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 石井村乌泥塘组吴钰屋后风险点

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 石井村乌泥塘组吴钰屋后风险点

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：石井村乌泥塘组吴钰屋后风险点

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 石井村乌泥塘组吴钰屋后风险点

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 石井村乌泥塘组吴钰屋后风险点

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：石井村乌泥塘组吴钰屋后风险点

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	18056.9434				
2	01030055	镀锌低碳钢丝 φ 2. 5~4. 0	kg	10.3984				
3	02050260	密封胶圈	个	1.404				
4	02190060	尼龙帽 φ 1. 5	个	50.3906				
5	03010065	铁钉	kg	7.6259				
6	03019001	圆钉综合	kg	2.6819				
7	03213001	铁件综合	kg	149.7601				
8	03214046	零星卡具	kg	33.5937				
9	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32. 5	t	0.6089				
10	04030015	中砂	m3	75.2076				
11	04050040	碎石40	m3	5.3092				
12	04130001	标准砖240×115×53	千块	4.8755				
13	05030060	板枋材综合	m3	0.3915				
14	05030080	松杂板枋材	m3	0.6793				
15	13350250	模板嵌缝料	kg	7.0575				
16	14350630	脱模剂	kg	14.687				
17	17250080	塑料排水管DN50	m	102				
18	17270180	高压橡胶管综合	m	0.468				
19	18250615	管箍	个	0.312				
20	32070075	草籽混合物	kg	26.775				
21	32270020	有机肥	t	0.75				
22	34110010	水	m3	37.8762				
23	35010010	钢模板	kg	9.494				
24	35010030	组合钢模板	kg	83.2785				
25	35090230	钢支撑	kg	78.7617				
26	99450760	其他材料费	元	470.5326				
27	CLFTZ	材料费调整	元	-0.015				
28	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	62.72				
29	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	10.8717				
30	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	0.26				
31	00010003	机上人工	工日	17.1795				
32	99450630	折旧费	元	1404.45				

单位工程人材机汇总表

工程名称：石井村乌泥塘组吴钰屋后风险点

第 2 页 共 2 页

[illegible]