

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目

标段名称：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：799878.92

（大写）：柒拾玖万玖仟捌佰柒拾捌元玖角贰分

编制人：冷方晓 (造价工程师) (造价工程师签字及盖章)
审核人：黄荣 (造价工程师) (造价工程师签字及盖章)
编制单位：广东粤圣项目管理 (盖章)
法定代表人或其授权人： (盖章)

招标人： (盖章)
法定代表人或其授权人： (盖章)
编制时间： (盖章)



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和 标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化
绿化补短板项目 补短板项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					629533.25
		文化室装修工程					98912.12
		整个项目					98912.12
		排练厅(多功能厅)					10528.18
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 2: 1: 8 水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m ²	135.02	22.95	3098.71
17	011403003001	刮腻子	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:内墙一般腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	135.02	11.91	1608.09
18	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 底漆一遍 面漆一遍(颜色乳胶漆)	m ²	135.02	16.91	2283.19
19	011105003001	块料踢脚线	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%501胶镶贴 3. 8-10厚面砖,水泥沙浆擦缝	m	3.82	169.21	646.38
20	011503002001	舞蹈室把杆	1. 材料:不锈钢 2. 规格:高80cm不锈钢,直径4.5cm	m	12.2	190.94	2329.47
21	011505003001	现场更换破损舞蹈镜	1. 现场更换破损舞蹈镜	m ²	2.2	255.61	562.34
		农副产品室					17408.33
22	041001007001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖墙 2. 废料外运:暂按3km	m ³	1.26	165.34	208.33
23	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 2: 1: 8 水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m ²	78.16	22.95	1793.77
24	011403003002	刮腻子	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:内墙一般腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	78.16	11.91	930.89
本页小计							13461.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目 标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011403001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 底漆一遍 面漆一遍（颜色乳胶漆）	m ²	78.16	16.91	1321.69
26	011105003002	块料踢脚线	1. 15厚1：3水泥砂浆 2. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%501胶镶贴 3. 8-10厚面砖，水泥砂浆擦缝	m	2.09	169.21	353.65
27	011501001001	农副产品高柜	1. 规格：4500*400*3000	套	1	4500	4500
28	011501001002	农副产品矮柜	1. 规格：3000*400*1200	套	1	2200	2200
29	011501004001	成品服务台	1. 成品服务台	套	1	4800	4800
30	补A001	成品休闲桌椅	1. 一桌三椅	套	2	650	1300
		杂物间（两间）					23171.92
31	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M0921（900*2100） 2. 门框、扇材质：塑钢门	m ²	3.78	702.36	2654.92
32	011207002001	石膏板隔断	1. 石膏板，结构胶固定，厚度10mm 2. 12mm厚防火胶合板打底，自攻螺丝（做防锈处理）固定 3. 20x20x2轻钢龙骨 4. 12mm厚防火胶合板打底，自攻螺丝（做防锈处理）固定 5. 石膏板，结构胶固定，厚度10mm	m ²	84	244.25	20517
		阅览室一					25501.1
5	041001007002	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖墙 2. 废料外运：暂按3km	m ³	5.9	165.34	975.51
6	010801001001	木门窗拆除	1. 人工拆除原有木门 2. 外运：3km	m ²	6.3	19.53	123.04
7	010401002001	实心砖墙	1. 原有门洞封堵 2. 水泥砌筑砂浆M7.5 3. 不详之处依据图纸	m ³	1.26	1045.53	1317.37
本页小计							40063.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和 标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化
绿化补短板项目 补短板项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 2: 1: 8 水泥石灰砂浆, 分两次抹灰	m ²	124.36	22.95	2854.06
9	011403003003	刮腻子	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:内墙一般腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	124.36	11.91	1481.13
10	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 底漆一遍 面漆一遍 (颜色乳胶漆)	m ²	124.36	16.91	2102.93
11	011105003003	块料踢脚线	1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%501胶镶贴 3. 8-10厚面砖, 水泥砂浆擦缝	m	4.22	169.21	714.07
12	011501001003	阅览室一书柜	1. 规格: 4760*300*1200	套	1	2850	2850
13	补A001	成品休闲桌椅	1. 一桌三椅	套	2	650	1300
14	补A002	成品三角造型电脑桌	1. 成品三角造型电脑桌	套	3	2500	7500
15	011104002001	搭建地台 木板做龙骨	1. 搭建地台 木板做龙骨	m ²	14.3	299.51	4282.99
		书法室二					3634.09
1	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 2: 1: 8 水泥石灰砂浆, 分两次抹灰	m ²	64.15	22.95	1472.24
2	011403003004	刮腻子	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:内墙一般腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍	m ²	64.15	11.91	764.03
3	011403001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 底漆一遍 面漆一遍 (颜色乳胶漆)	m ²	64.15	16.91	1084.78
本页小计							26406.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目 标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4	011105003004	块料踢脚线	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%501胶镶贴 3. 8-10厚面砖, 水泥砂浆擦缝	m	1.85	169.21	313.04
		多功能室					18668.5
33	011103001001	聚氨酯橡胶面	1. 钢筋混凝土楼板 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 40厚C25细石混凝土, 强度达标后, 表面打磨或喷砂处理 4. 3厚树脂胶泥自流平层 5. 3.5~6.5厚聚氨酯橡胶复合面层	m ²	147.22	117.79	17341.04
34	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921(900*2100) 2. 门框、扇材质:塑钢门	m ²	1.89	702.36	1327.46
		沿线基础设施补短板工程					64379.13
		整个项目					64379.13
35	041001006001	拆除管道	1. PVC DN110污水管拆除、清理 2. 废料外运: 暂按3km	m	80	6.23	498.4
36	041001006002	拆除管道	1. 旧太阳能管道 DN15拆除、清理 2. 废料外运: 暂按3km	m	300	6.23	1869
37	041001007001	拆除竹棚架	1. 拆除竹棚架 2. 废料外运: 暂按3km	m ²	60	13.02	781.2
38	041001007002	拆除阳台铁皮	1. 拆除阳台铁皮 2. 废料外运: 暂按3km	m ²	60	17.92	1075.2
39	041001007003	切割不锈钢鸡舍	1. 切割不锈钢鸡舍 2. 废料外运: 暂按3km	m ²	5	20.96	104.8
本页小计							23310.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目 标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
40	040501005001	排水管 PVC DN50	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: Ø50 PVC排水管 4. 连接形式: 粘接	m	6	7.52	45.12	
41	040501005002	排水管 PVC DN75	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: Ø75 PVC排水管 4. 连接形式: 粘接	m	6	18.41	110.46	
42	040501005003	PVC污水管道 DN110	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: Ø110 PVC排水管 4. 连接形式: 粘接	m	30	29.81	894.3	
43	040501002001	安装太阳能管道并规整路线 DN15	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 空调水 3. 材质、规格: DN15 铝塑管 (蜘蛛人作业) 4. 连接形式: 粘接	m	400	21.9	8760	
44	040501005004	PPR供水管 DN15	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 空调水 3. 材质、规格: DN15 PPR管 (蜘蛛人作业) 4. 连接形式: 粘接	m	18	15.21	273.78	
45	040501005005	PVC雨水管 Dn20	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 空调水 3. 材质、规格: DN20 PVC管 (蜘蛛人作业) 4. 连接形式: 粘接	m	16	16.04	256.64	
46	040501005006	PVC给水管 DN15	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: Ø15 PVC给水管 4. 连接形式: 粘接	m	50	10.69	534.5	
47	040501005007	PVC给水管 DN20	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: Ø20 PVC给水管 4. 连接形式: 粘接	m	50	10.86	543	
本页小计							11417.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目 标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
48	040305004001	砖砌零星项目	1. 砖砌坦裸露供水管铺平面 2. 规格：高0.15米，宽度0.6米，长度150米	m3	13.5	718.38	9698.13	
49	011204003001	清洗外墙磁砖	1. 外墙磁砖清洗	m2	80	6.37	509.6	
50	补02001	三角架安装花箱 1. 3米×0.3米×0.6米	1. 三角架安装花箱 1. 3米×0.3米×0.6米	个	21	225	4725	
51	补02002	垃圾收集亭	1. 垃圾收集亭安装	座	1	32500	32500	
52	补02003	垃圾桶	1. 垃圾桶	个	10	120	1200	
		绿化提升					466242	
		整个项目					466242	
53	050101003001	栽植土回填	1. 回填厚度：40cm 2. 回填土质要求：回填种植土	m3	2800	50.74	142072	
54	050103015001	铺种草皮	1. 养护期：1年 2. 铺种方式：原土铺草皮	m2	7000	46.31	324170	
本页小计							514874.73	
合计							629533.25	

措施项目清单计价表

工程名称: 枫湾镇典型镇基础设施和
绿化补短板项目

标段: 枫湾镇典型镇基础设施和绿化
补短板项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		29093.89	
1.1		建筑工程		5290.93	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		5290.93	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		902.33	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		820.3	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		1066.39	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		2501.91	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
本页小计				5290.93	

措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和
绿化补短板项目

标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化
补短板项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和
绿化补短板项目

标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化
补短板项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊项天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程		2444.13	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		2444.13	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		488.83	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		444.39	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		577.7	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		933.21	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
本页小计				2444.13	

措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目

标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化补短板项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程		21358.83	
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费		21358.83	
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		3642.59	
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		3311.45	
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		4304.88	
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		10099.91	
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				21358.83	

措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和
绿化补短板项目

标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化
补短板项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围 档			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和
绿化补短板项目

标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化
补短板项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和 标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化
 绿化补短板项目 补短板项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：枫湾镇典型镇基础设施和
绿化补短板项目

标段：枫湾镇典型镇基础设施和绿化
补短板项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
本页小计					

