

始兴县尖背水库西灌区渠道安水村段清淤工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 31,617.67

(大写): 叁万壹仟陆佰壹拾柒元陆角柒分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

张永标
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编 制 时 间:

2025.10.29

复 核 时 间:

2025.10.29

工程项目总价表

合同编号： 01

工程名称： 始兴县尖背水库西灌区渠道安水村段清淤

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	30453.15
2	措施项目清单计价合计	1164.52
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	31617.67
	总投资：叁万壹仟陆佰壹拾柒元陆角柒分	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：01

工程名称：始兴县尖背水库西灌区渠道安水村段清淤

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				30453.15		
		一 清淤工程				30453.15		
		1.1 尖背西灌区渠道安水村段清淤				30453.15		
1.	500101002001	渠道清淤	m3	1365.	22.31	30453.15		
		合 计	元			30453.15		

措施项目清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 始兴县尖背水库西灌区渠道安水村段清淤

第1页， 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	913.59
2	其他临时工程费	250.93
0	合 计	1164.52

材料预算价格汇总表

工程名称： 始兴县尖背水库西灌区渠道安水村段清淤

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
-----	-------	-----	------	-----

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 始兴县尖背水库西灌区渠道安水村段清淤

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费

工程单价计算表

渠道清淤

工程

单价编号:

单位: m3

施工工艺:

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				17.01
1.1	人工费	元			16.24
00010005	技工	工日	0.002	90.9	0.16
00010006	普工	工日	0.247	65.1	16.07
1.2	材料费	元			0.33
81010001	零星材料费	%	2.		0.33
1.3	机械使用费	元			0.44
99063031	胶轮车	台班	0.093	4.75	0.44
2	管理费	元			2.11
2.1	其他直接费	%	4.1	17.01	0.7
2.2	间接费	%	8.	17.71	1.42
3	利润	%	7.	19.13	1.34
4	税金	%	9.	20.47	1.84
	合计	元			22.31

主要工程量汇总表

工程名称： 始兴县尖背水库西灌区渠道安水村段清淤

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	第一篇 水利建筑工程	1365.							
	一 清淤工程	1365.							
	1.1 尖背西灌区渠道安水村段清淤	1365.							
1	渠道清淤	1365.							
	合 计	1365.							

