

工程项目清单汇总表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 1 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土建工程					
		7号厂房					
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	15.391		
2	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内	t	0.21		
	A. 8	门窗工程					
3	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1500×2200 2. 门类型:成品钢质门 3. 开启方式:平开	樘	2		
	A. 11	楼地面装饰工程					
4	011101002001	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:250厚C30混凝土面层	m2	600		
5	011101002002	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:200厚C30混凝土面层	m2	1382.81		
6	040202010001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	856.34		
7	040202010002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	1126.48		
8	041001001001	拆除地面	1. 原有材质、厚度:打碎原有100mm厚素砼	m2	1126.48		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
9	011402003001	金属面油漆	1. 应用部位:依据设计说明要求 2. 薄型防火涂料耐火极限 1.0h	m2	1231.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 2 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011402003002	金属面油漆	1. 应用部位: 依据设计说明要求 2. 薄型防火涂料 耐火极限1.5h	m2	499.68		
11	011402003003	金属面油漆	1. 应用部位: 依据设计说明要求 2. 金属面 厚型防火涂料 耐火极限2.5h	m2	1016.23		
		8号厂房					
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010506008003	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	15.391		
13	010506008004	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 $\Phi 10$ 内	t	0.21		
	A.8	门窗工程					
14	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1500 \times 2200 2. 门类型: 成品钢质门 3. 开启方式: 平开	樘	2		
	A.11	楼地面装饰工程					
15	011101002003	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 250厚 C30混凝土面层	m2	600		
16	011101002004	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 200厚 C30混凝土面层	m2	1382.83		
17	040202010003	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 20cm	m2	1982.83		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 3 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011402003004	金属面油漆	1. 应用部位: 依据设计说明要求 2. 薄型防火涂料 耐火极限 1.0h	m2	1230.85		
19	011402003005	金属面油漆	1. 应用部位: 依据设计说明要求 2. 薄型防火涂料 耐火极限1.5h	m2	499.68		
20	011402003006	金属面油漆	1. 应用部位: 依据设计说明要求 2. 金属面 厚型防火涂料 耐火极限 2.5h	m2	1017.37		
		室外配套					
		道路硬化					
21	040202001001	原土夯实	1. 原土打夯 机械夯实 压路机碾压 2. 夯实度≥92%	m2	10745.22		
22	040203007001	水泥混凝土	1. 250厚C30商品砼 面层 2. 覆盖塑料薄膜洒水养护 3. 假缩缝间距6米，填沥青	m2	10745.22		
23	040202010004	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 18cm	m2	10745.22		
		挡土墙					
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土	m3	198		
25	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 利用方 2. 密实度: 按设计要求 3. 材料品种、规格: 土方	m3	800		
26	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30商品砼	m3	122.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 4 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30商品砼	m3	128.7		
28	040601032001	沉降缝	1. 类别:沉降缝 2. 工艺要求:模版塞实、缝宽2-3cm	m2	7.6		
29	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m2	121.2		
30	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板	m2	526.2		
		室外踏步					
31	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度:碎石150mm	m2	21.6		
32	010502032002	台阶	1. 底板材料种类、厚度:混凝土、厚度0.15m 2. 踏步高、宽:0.15m、0.3m 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C30 5. 详见室外踏步大样图	m2	21.6		
33	011702027001	台阶	1. 台阶踏步长、宽:长4m、宽0.3m、9阶	m2	21.6		
		清表					
34	050101005001	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草	m2	5018		
		初雨池					
		初雨池					
35	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:综合考虑 2. 运距:5km	m3	974.4		
36	040103002002	一般回填方	1. 填方来源:原土 2. 密实度:按设计要求	m3	2139.19		
37	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:钢筋制作、安装 圆钢Φ10mm以内	t	0.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 5 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内	t	12.15		
39	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	137.34		
40	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	8.317		
41	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10mm以内	t	1.031		
42	040901010001	钢筋机械连接	1. 种类: 电渣压力焊接 Φ32以内	个	2870		
43	040901010002	钢筋机械连接	1. 种类: 套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内	个	2408		
44	040901010003	钢筋机械连接	1. 种类: 套筒直螺纹钢筋接头 Φ25以内	个	61		
45	040901010004	钢筋机械连接	1. 种类: 套筒冷挤压接头 Φ32以内	个	175		
46	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土种类: 商品混凝土	m3	90.05		
47	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级: C30 2. 抗渗要求: P6 3. 混凝土种类: 商品混凝土	m3	710.75		
48	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级: C30 2. 抗渗要求: P6 3. 混凝土种类: 商品混凝土	m3	270.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 6 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	040601008001	现浇混凝土池柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 抗渗要求:P6 3. 混凝土种类:商品混凝土	m3	43.2		
50	040601009001	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 抗渗要求:P6 3. 混凝土种类:商品混凝土	m3	131.51		
51	040601011001	现浇混凝土板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 抗渗要求:P6 3. 混凝土种类:商品混凝土	m3	111.07		
52	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层模板	m2	12.08		
53	010505002001	基础模板	1. 基础类型:构筑物及池类 平池底模板	m2	96		
54	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:构筑物及池类 矩形池壁模板 实际支撑支模高度(m):6	m2	1328.22		
55	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:构筑物及池类 矩形柱模板 实际支撑支模高度(m):6	m2	190.14		
56	010505006001	梁模板	1. 模板形式:构筑物及池类 连续梁、单梁 模板 实际支撑支模高度(m):6	m2	716.08		
57	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:管、渠道及其他 顶(盖)板 模板	m2	555.35		
58	040402020001	刚性防水层	1. 名称:水池底板 2. 砂浆品种、规格:10厚M20聚合物水泥防水砂浆找平	m2	830.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 7 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	040402019001	柔性防水层	1. 部位：水池底板平面 2. 防水涂料品种、规格：1mm厚的乙烯基酯复合防腐防水涂料	m2	830.24		
60	040402020002	刚性防水层	1. 名称：内立面 2. 砂浆品种、规格：10厚M20聚合物水泥防水砂浆找平	m2	1187.38		
61	040402019002	柔性防水层	1. 部位：内立面 2. 防水涂料品种、规格：1mm厚的乙烯基酯复合防腐防水涂料	m2	1187.38		
62	040601030001	刚性防水	1、50厚C20细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片 2、满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 3、1.8厚改性沥青防水卷材 4、2.0厚聚氨酯防水涂料 5、刷基层处理剂一遍 6、20厚WP M15水泥砂浆找平 7、最薄20厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡 8、部位：水池顶板	m2	746.2		
63	040402020003	刚性防水层	1. 名称：水池天棚 2. 砂浆品种、规格：10厚M20聚合物水泥防水砂浆找平	m2	1058.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 8 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040402020004	刚性防水层	1. 名称:水池外壁-地上 2. 砂浆品种、规格:10厚M20聚合物水泥防水砂浆找平 3. 面层种类、结合层种类厚度:5厚专用粘结剂贴瓷质外墙砖(白色)	m2	13.275		
65	040402020005	刚性防水层	1. 名称:水池外壁-地下 2. 砂浆品种、规格:10厚M20聚合物水泥防水砂浆找平 3. 防水做法:刷一道基层处理剂,改性沥青防水涂料2mm	m2	771.24		
66	040601033001	井、池渗漏试验	1. 井、池渗漏试验	m3	4240.08		
67	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:Φ20钢爬梯	t	0.25		
68	040601029001	池槽盖板	1. 材质:304不锈钢盖板 2. 规格:1600*1600*3.0厚	m2	10.24		
		消防水池、水泵房					
69	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 抗渗要求:P6	m3	0.58		
70	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:构筑物及池类 矩形池壁 木模	m2	5.76		
71	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚WS M20抹面压光	m2	589.24		
72	010905001001	基础卷材防水	1. 材料品种、规格:4厚SBS改性防水卷材(Ⅱ型)	m2	589.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 9 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	011106001001	水泥砂浆楼梯	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚WS M20抹面压光	m2	15.39		
74	040402020006	刚性防水层	1. 20厚WP M20掺入水泥用量5%防水剂，分三次抹灰即每抹一遍收水时压实一遍 2. 5厚WP M20抹面压光 3. 内墙面	m2	1075.03		
75	040601030002	刚性防水	1、50厚C20细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片 2、满铺0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 3、1.8厚改性沥青防水卷材 4、2.0厚聚氨酯防水涂料 5、刷基层处理剂一遍 6、20厚WP M15水泥砂浆找平 7、最薄20厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡	m2	666.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 10 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	040402020007	刚性防水层	1、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 2、15厚1:3水泥砂浆 3、5厚干粉类聚合物水泥防水，中间压入热镀锌钢丝网（丝径1.0mm，网眼尺寸15*15mm） 4、5厚WP M20水泥砂浆 5、喷刷底涂料一遍、面涂料二遍 6、外墙面	m2	103.5		
77	011301001001	天棚抹灰	1. 名称:水池天棚 2. 砂浆品种、规格:8厚WP M20水泥砂浆	m2	660.89		
78	040601033001	井、池渗漏试验	1. 井、池渗漏试验	m3	1665.67		
79	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类: φ20 钢爬梯	t	0.065		
80	040601029001	池槽盖板	1. 材质:304不锈钢盖板 2. 规格:1600*1600*3.0厚	m2	5.12		
		安装工程					
		7号厂房					
		消防水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 11 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030901002001	消火栓钢管	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 刷油: 樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	24.7		
82	030901002002	消火栓钢管	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 刷油: 石油沥青涂料三油两布防腐 5. 管道冲洗、水压试验	m	211		
83	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质: 镀锌管件 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 沟槽连接	个	24		
84	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质: 镀锌管件 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 沟槽连接	个	52		
85	040504001001	砌筑井	1. 标准阀门井(铁制箱连盖)	座	5		
86	031002001001	金属阀门	1. 名称: 球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 12 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:设有DN65消火栓一个;DN65长25m内衬里消防水带一条;中19长30m消防软管卷盘一套,配一支喷嘴直径为6的消防水枪;消防按钮一个 4. 箱体规格: 1000*700*180	套	8		
88	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器放置箱 2. 配置: 可装2支灭火器, 2个防毒面具	个	8		
89	030910001001	灭火器	1. 名称:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 防毒面具	具	16		
90	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试	点	8		
		自动喷淋					
91	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:卡箍连接 4. 附件:管件安装 5. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 6. 管道消毒、冲洗:水压试验、水冲洗	m	19.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 13 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称: 内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN150 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 附件: 管件安装 5. 刷油: 樟丹二道再刷红色调和漆二道 6. 管道消毒、冲洗: 水压试验、水冲洗	m	220.18		
93	030804001003	低压碳钢管件	1. 材质: 镀锌管件 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 沟槽连接	个	15		
94	030804001004	低压碳钢管件	1. 材质: 镀锌管件 2. 规格: DN150 3. 连接方式: 沟槽连接	个	48		
95	031301004001	成品支架	1. 材质: 镀锌管道抗震支架 2. 规格: DN150 3. 按水平管间隔12米/个	套	18		
96	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 支架形式: 支架除锈后, 刷两道红丹防锈漆, 两道调和漆	kg	238.93		
97	030901008001	末端试水装置	模拟末端试水装置（配备变流量系数模拟喷头, 火焰探测组件, DN50电磁阀1个, 压力表手动闸阀各2个, 排水漏斗1个）	套	1		
98	031002001002	金属阀门	1. 名称: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 14 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	031002001003	金属阀门	1. 名称:电动阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4		
100	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN50	个	5		
101	031002001004	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
102	030910003001	超细干粉灭火装置	1. 名称:悬挂式超细干粉灭火器装置 2. 规格、压力等级:FZX-ACT2/1.2-PAVLN	套	1		
103	031002001005	金属阀门	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	4		
104	031002001006	金属阀门	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	5		
105	030901013001	消防水炮	1. 名称:自动跟踪定位射流灭火器装置 2. 型号:ADM0.6/10S-LA35	台	4		
106	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试	点	5		
107	030909001003	水灭火控制装置调试	1. 名称:消防水炮控制装置调试	点	4		
		雨水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 15 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	031001008001	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 材质:UPVC排水 管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:粘接 连接 5. 附件:含管件 6. 管道消毒、冲洗 :灌水试验	m	191.95		
109	031003014001	给、排水附件	1. 名称:87型雨水 斗 2. 规格:DN150	个	12		
		电气					
110	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电总箱 2. 型号:7-APZ1 3. 安装方式:悬挂 安装 4. 规格:按配电系 统图配置不含消防 模块、电力监控模 块	台	1		
111	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电总箱 2. 型号:7-APZ2 3. 安装方式:悬挂 安装 4. 规格:按配电系 统图配置不含消防 模块、电力监控模 块	台	1		
112	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电总箱 2. 型号:7-APZ3 3. 安装方式:悬挂 安装 4. 规格:按配电系 统图配置不含消防 模块、电力监控模 块	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 16 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	030402011004	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:7-ATALE 3. 安装方式:悬挂安装 4. 规格:按配电系统图配置不含消防模块、电力监控模块	台	1		
114	031301003002	套管	1. 名称:预埋刚性防水套管 2. 规格:SC150 3. 套管制作及安装	个	3		
115	031301003003	套管	1. 名称:预埋刚性防水套管 2. 规格:SC65 3. 套管制作及安装	个	2		
116	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 砖、混凝土结构暗配	m	1516.63		
117	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC25 3. 砖、混凝土结构暗配	m	26		
118	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙凿(压、切割)槽及修补 2. 规格:70*70	m	338.1		
119	030412003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*100 3. 厚度:满足设计要求 4. 防火封堵	m	69.89		
120	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 支架形式:支架除锈后,刷两道红丹防锈漆,两道调和漆	kg	55.66		
121	031301004002	成品支架	1. 材质:桥架侧向抗震支架	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 17 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	2994.51		
123	030412004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	639.87		
124	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-4mm ²	m	84.6		
125	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED单灯管 荧光灯 2. 规格:1X30W 3. 安装方式: 吸顶或吊装	套	1		
126	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED广照灯 2. 规格:150W 3. 安装方式: 吊装	套	50		
127	040801029001	照明开关	1. 名称:双极灯开关 2. 规格: 250V 10A	个	6		
128	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三级插座 2. 规格: 250V 10A	套	1		
129	030412006001	接线盒	1. 接线盒	个	58		
		应急照明					
130	030402011005	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:7ALE1 3. 安装方式: 墙上明装 4. 规格:按配电系统图配置不含消防模块、电力监控模块	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 18 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
131	030412001004	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.砖、混凝土结构暗配	m	520.67		
132	030412004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1041.34		
133	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:砖墙凿(压、切割)槽及修补 2.规格:70*70	m	26.4		
134	030413002001	装饰灯	1.名称:A型安全出口标志灯(LED光源、色温不小于2700K) 2.规格:≤1W	套	2		
135	030413002002	装饰灯	1.名称:A型应急疏散指示标志灯向右(LED光源、色温不小于2700K) 2.规格:≤1W	套	20		
136	030413002003	装饰灯	1.名称:疏散照明灯 2.规格:5W	套	24		
137	030412006002	接线盒	1.接线盒	个	46		
		防雷					
138	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联接端子箱	台	1		
139	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:电阻测试	台	4		
140	030410003001	避雷引下线	1.名称:防雷引下线 2.利用结构钢柱	m	236.89		
141	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢-40*4	m	7.89		
142	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 19 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警及联动控制					
143	030904018001	机柜	1. 名称：总线联动控制柜（单琴台） 2. 型号规格：LA-TG-8000 3. 配置含：32路，远程控制功能，含：7寸工业触屏、录像机、水泵控制盘、打印机、1T硬盘、19寸液晶显示器等	台	1		
144	030904009001	区域报警控制器	1. 名称：消防联动控制器（手动控制盘）	台	1		
145	080508008001	消防设备电源监控主机	1. 名称：双电源切换装置 2. 调试	套	1		
146	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称：消防专用电话总机	台	1		
147	080803009001	实行液位显示报警仪	1. 名称：实行液位显示报警仪	个	1		
148	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1. 名称：火灾报警控制器图形显示装置	台	1		
149	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称：模块箱XD	台	1		
150	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称：消防应急广播控制装置	台	1		
151	031301003004	套管	1. 名称:预埋刚性防水套管 2. 规格:SC150 3. 套管制作及安装	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 20 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	030412004005	配线	1. 名称:报警信号总线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm2	m	467.39		
153	030412004006	配线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-PYYP-2X1.5mm2	m	311.95		
154	030412004007	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm2	m	310.86		
155	030412004008	配线	1. 名称:DC24电源支线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-BYJ-1.5mm2	m	608.69		
156	030412001006	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 砖、混凝土结构暗配	m	304.35		
157	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙凿(压、切割)槽及修补 2. 规格:70*70	m	109.6		
158	030503002001	门禁控制器	1. 名称:门禁控制器	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 21 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
159	080803001001	点型探测器	1. 名称:智能烟感探测器	个	1		
160	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	8		
161	080803001002	点型探测器	1. 名称:线型光束感烟探测器(发射)	个	6		
162	080803001003	点型探测器	1. 名称:线型光束感烟探测器(接收)	个	6		
163	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式音箱 2. 功率:大于3W	个	8		
164	030904007001	消防模块	1. 名称:输入单输出模块	个	3		
165	030904007002	消防模块	1. 名称:输入模块	个	10		
166	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮	个	8		
167	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	8		
168	030907005001	隔离器	1. 名称:隔离模块	个	2		
169	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	64		
170	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1		
		电气火灾监控					
171	030907001001	电气火灾监控	1. 名称:电气火灾监控主机WEFPS-B256	台	1		
172	030907002001	电气火灾监控探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器EFP	个	3		
		消防设备电源监控					
173	080508008002	消防设备电源状态监控器	1. 名称:消防设备电源监控主机ZXHA	套	1		
174	030503005001	传感器	1. 名称:双电源型三相交流有中性线电源电压传感器ZXVA	支	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 22 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		集中控制型消防应急照明控制					
175	030503002002	控制器	1. 名称：集中控制型消防应急照明控制器HZ-C-150W	台	1		
		高空水炮					
176	030503003001	控制箱	1. 名称：现场控制箱 2. 型号规格：A-QK-600 3. 现场手动控制功能, 标准工作电压：AC220V	台	1		
177	030412006004	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 型号规格：LA-JMQ-201 3. 电源转换、信号联动	个	4		
178	030412001007	配管	1. 名称：电线管 2. 规格：SC25 3. 砖、混凝土结构明配	m	913.74		
179	030412004009	配线	1. 名称：通讯线 2. 规格：NH-RVSP-2*1.5 3. 敷设方式：管内配线	m	195.02		
180	030412004010	配线	1. 名称：阀门电源线 2. 规格：NH-RVV-2*2.5mm2 3. 敷设方式：管内配线	m	196.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 23 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	030412004011	配线	1. 名称:AC220电源线 2. 规格:NH-RVV-3*2.5mm2 3. 敷设方式:管内配线	m	183.06		
182	030412004012	配线	1. 名称:电磁阀控制线 2. 规格:WDZN-RVV-2*2.5mm2 3. 敷设方式:管内配线	m	2.21		
183	030502005001	光缆	1. 名称:视频线 2. 规格:NH-SYV-75-5 3. 敷设方式:管内配线	m	386.85		
		通风防排烟					
184	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:补风单层百叶 2. 规格:200*200	个	1		
185	030904003003	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置	个	1		
186	030405015001	风扇	1. 名称:壁式排气扇 2. 规格、型号:APB20A	台	1		
		8号厂房					
		消防水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 24 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	030901002003	消火栓钢管	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN65 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 刷油: 樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	24.81		
188	030901002004	消火栓钢管	1. 名称: 内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 刷油: 石油沥青涂料三油两布防腐 5. 管道冲洗、水压试验	m	211		
189	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质: 镀锌管件 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 沟槽连接	个	40		
190	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质: 镀锌管件 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 沟槽连接	个	42		
191	040504001001	砌筑井	1. 标准阀门井(铁制箱连盖)	座	5		
192	031002001001	金属阀门	1. 名称: 球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 25 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
193	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:设有DN65消火栓一个;DN65长25m内衬里消防水带一条;中19长30m消防软管卷盘一套,配一支喷嘴直径为6的消防水枪;消防按钮一个 4. 箱体规格: 1000*700*180	套	8		
194	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器放置箱 2. 配置: 可装2支灭火器, 2个防毒面具	个	8		
195	030910001001	灭火器	1. 名称:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 防毒面具	具	16		
196	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试	点	8		
		自动喷淋					
197	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道消毒、冲洗:水压试验、水冲洗	m	19.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 26 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 附件:管件安装 5. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 6. 管道消毒、冲洗:水压试验、水冲洗	m	220.18		
199	030804001003	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌管件 2. 规格:DN50 3. 连接方式:沟槽连接	个	15		
200	030804001004	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌管件 2. 规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	53		
201	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 支架形式:支架 除锈后,刷两道红丹防锈漆,两道调和漆	kg	238.93		
202	031301004001	成品支架	1. 材质:镀锌管道 抗震支架 2. 规格:DN150 3. 按水平管间隔12米/个	套	18		
203	030901008001	末端试水装置	模拟末端试水装置 (配备变流量系数模拟喷头,火焰探测组件, DN50电磁阀1个, 压力表手动闸阀各2个, 排水漏斗1个)	套	1		
204	031002001007	金属阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 27 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	031002001003	金属阀门	1. 名称:电动阀 2. 规格、压力等级:DN50, 1.6MPa	个	4		
206	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN50, 1.6MPa	个	5		
207	031002001004	金属阀门	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN50, 1.6MPa	个	5		
208	031002001005	金属阀门	1. 名称:遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150, 1.6MPa	个	4		
209	031002001006	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
210	030901008002	末端试水装置	1. 名称:自动跟踪定位射流灭火器装置 2. 型号:ADM0.6/10S-LA35	套	4		
211	030901013001	消防水炮	1. 名称:自动跟踪定位射流灭火器装置 2. 型号:ADM0.6/10S-LA35	台	4		
212	030909001003	水灭火控制装置调试	1. 名称:消防水炮控制装置调试	点	4		
		雨水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 28 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
213	031001008001	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 材质:UPVC排水 管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:粘接 连接 5. 附件:含管件 6. 管道消毒、冲洗 :灌水试验	m	192		
214	031003014001	给、排水附件	1. 名称:87型雨水 斗 2. 规格:DN150	个	12		
		电气					
215	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电总箱 2. 型号:8-APZ1 3. 安装方式:悬挂 安装 4. 规格:按配电系 统图配置不含消防 模块、电力监控模 块	台	1		
216	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电总箱 2. 型号:8-APZ2~8 3. 安装方式:悬挂 安装 4. 规格:按配电系 统图配置不含消防 模块、电力监控模 块	台	7		
217	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电总箱 2. 型号:8-APZ9 3. 安装方式:悬挂 安装 4. 规格:按配电系 统图配置不含消防 模块、电力监控模 块	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 29 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	030402011004	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:8-ATALE 3. 安装方式:悬挂安装 4. 规格:按配电系统图配置不含消防模块、电力监控模块	台	1		
219	031301003002	套管	1. 名称:预埋刚性防水套管 2. 规格:SC150 3. 套管制作及安装	个	9		
220	031301003003	套管	1. 名称:预埋刚性防水套管 2. 规格:SC65 3. 套管制作及安装	个	2		
221	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 砖、混凝土结构暗配	m	966.98		
222	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC25 3. 砖、混凝土结构暗配	m	26		
223	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙凿(压、切割)槽及修补 2. 规格:70*70	m	338.1		
224	030412003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*100 3. 厚度:满足设计要求 4. 防火封堵	m	69.8		
225	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 支架形式:支架除锈后,刷两道红丹防锈漆,两道调和漆	kg	55.59		
226	031301004002	成品支架	1. 材质:桥架侧向抗震支架	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 30 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
227	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	2917.44		
228	030412004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	463.92		
229	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-4mm ²	m	84.6		
230	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED单灯管 荧光灯 2. 规格:1X30W 3. 安装方式: 吸顶或吊装	套	1		
231	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED广照灯 2. 规格:150W 3. 安装方式: 吊装	套	50		
232	040801029001	照明开关	1. 名称:双极灯开关 2. 规格: 250V 10A	个	6		
233	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三级插座 2. 规格: 250V 10A	套	1		
234	030412006001	接线盒	1. 接线盒	个	58		
		应急照明					
235	030402011005	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:8ALE1 3. 安装方式: 墙上明装 4. 规格:按配电系统图配置不含消防模块、电力监控模块	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 31 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
236	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 砖、混凝土结构暗配	m	522.76		
237	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1571.56		
238	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙凿(压、切割)槽及修补 2. 规格:70*70	m	26.4		
239	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯(LED光源、色温不小于2700K) 2. 规格:≤1W	套	2		
240	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标志灯向右(LED光源、色温不小于2700K) 2. 规格:≤1W	套	20		
241	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 规格:5W	套	24		
242	030412006002	接线盒	1. 接线盒	个	46		
		防雷					
243	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联接端子箱	台	1		
244	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试	台	4		
245	030410003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 利用结构钢柱	m	232.74		
246	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢-40*4	m	8		
247	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 32 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警及联动控制					
248	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 模块箱XD	台	1		
249	031301003004	套管	1. 名称:预埋刚性防水套管 2. 规格:SC150 3. 套管制作及安装	个	2		
250	030412004005	配线	1. 名称:报警信号总线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm ²	m	503.01		
251	030412004007	配线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-PYYP-2X1.5mm ²	m	418.6		
252	030412004008	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm ²	m	418.6		
253	030412004009	配线	1. 名称:DC24电源支线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-BYJ-1.5mm ²	m	816.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 33 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	030412001006	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 砖、混凝土结构暗配	m	408.39		
255	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙凿(压、切割)槽及修补 2. 规格:70*70	m	109.6		
256	030503002001	门禁控制器	1. 名称:门禁控制器	台	1		
257	080803001001	点型探测器	1. 名称:智能烟感探测器	个	1		
258	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	8		
259	080803001002	点型探测器	1. 名称:线型光束感烟探测器(发射)	个	6		
260	080803001003	点型探测器	1. 名称:线型光束感烟探测器(接收)	个	6		
261	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式音箱 2. 功率:大于3W	个	8		
262	030904007001	消防模块	1. 名称:输入单输出模块	个	9		
263	030904007002	消防模块	1. 名称:输入模块	个	10		
264	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮	个	8		
265	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	8		
266	030907005001	隔离器	1. 名称:隔离模块	个	2		
267	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	64		
268	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1		
		电气火灾监控					
269	030907001001	电气火灾监控	1. 名称:电气火灾监控主机WEFPS-B256	台	1		
270	030907002001	电气火灾监控探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器EFP	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 34 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防设备电源监控					
271	080508008001	消防设备电源状态监控器	1. 名称：消防设备电源监控主机ZXHA	套	1		
272	030503005001	传感器	1. 名称：双电源型三相交流有中性线电源电压传感器ZXVA	支	1		
		集中控制型消防应急照明控制					
273	030503002002	控制器	1. 名称：集中控制型消防应急照明控制器HZ-C-150W	台	1		
		高空水炮					
274	030503003001	控制箱	1. 名称：现场控制箱 2. 型号规格：A-QK-600 3. 现场手动控制功能, 标准工作电压：AC220V	台	1		
275	030412006004	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 型号规格：LA-JMQ-201 3. 电源转换、信号联动	个	4		
276	030412001010	配管	1. 名称：电线管 2. 规格：SC25 3. 砖、混凝土结构明配	m	974.44		
277	030412004013	配线	1. 名称：通讯线 2. 规格：NH-RVSP-2*1.5mm ² 3. 敷设方式：管内配线	m	194.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 35 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
278	030412004014	配线	1. 名称: 阀门电源线 2. 规格: NH-RVV-2*2.5mm ² 3. 敷设方式: 管内配线	m	194.88		
279	030412004015	配线	1. 名称: AC220电源线 2. 规格: NH-RVV-3*2.5mm ² 3. 敷设方式: 管内配线	m	194.96		
280	030412004016	配线	1. 名称: 电磁阀控制线 2. 规格: WDZN-RVV-2*2.5mm ² 3. 敷设方式: 管内配线	m	1.63		
281	030502005001	光缆	1. 名称: 视频线 2. 规格: NH-SYV-75-5 3. 敷设方式: 管内配线	m	434.46		
		通风防排烟					
282	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 补风单层百叶 2. 规格: 200*200	个	1		
283	030904003003	手动开启装置	1. 名称: 手动开启装置	个	1		
284	030405015001	风扇	1. 名称: 壁式排气扇 2. 规格、型号: APB20A	台	1		
		消防水池、水泵房					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 36 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
285	030109001001	室外消防泵	1. 名称:室外消防泵(一用一备) 2. 型号:XBD4. 0-30-100L 3. 规格:Q=40L/S, H=30m, N=18. 5Kw 4. 连接形式:满足设计要求 5. 强度试验和严密性试验 6. 接线、检查	台	2		
286	040801010001	配电箱	1. 名称:自动喷水加压泵配电柜 2. 规格:满足设计要求 3. 接线、检查	台	1		
287	031005002001	稳压给水设备	1. 名称:室内消火栓稳压泵 2. 型号:WXZ (L) -2-90- I 3. 规格:Q=2L/S, H=90m, N=4. 0KW启泵压力Ps1=0. 84Mpa, 停泵压力Ps2=0. 96Mpa 4. 气压罐Φ1000*2320mm 5. 连接形式:满足设计要求 6. 强度试验和严密性试验	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 37 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
288	040801010002	配电箱	1. 名称:自动喷水 加压泵控制箱, N=4.0Kw 2. 规格:满足设计要求 3. 接线、检查	台	1		
289	030109001003	室内消防泵	1. 名称:室内消防 泵(一用一备) 2. 型号:XBD8.0-20-100L 3. 规格:Q=20L/S, H=80m, N=30Kw 4. 连接形式:满足设计要求 5. 强度试验和严密性试验 6. 接线、检查	台	2		
290	040801010003	配电箱	1. 名称:自动喷水 加压泵配电柜 2. 规格:满足设计要求 3. 自带5米线缆 4. 接线、检查	台	1		
291	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	10.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 38 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
292	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	10.13		
293	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN125 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	9.75		
294	030901002004	消火栓钢管	1. 名称:内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	47.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 39 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
295	030901002005	消防栓钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	17.8		
296	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌管件-正三通 2. 规格:DN65 3. 连接方式:沟槽连接	个	6		
297	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌管件-弯头 2. 规格:DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	1		
298	030804001003	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌管件 2. 规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	19		
299	031301003001	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格;DN100	个	5		
300	031301003002	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格;DN125	个	2		
301	031301003003	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格;DN150	个	9		
302	031301003004	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格;DN200	个	6		
303	031002001001	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN100	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 40 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
304	031002001002	金属阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
305	031002001003	金属阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格:DN125 3. 连接方式;法兰连接	个	1		
306	031002001004	金属阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	6		
307	031002001005	金属阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格:DN200 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
308	031002001006	金属阀门	1. 名称:缓闭消声止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式;法兰连接	个	3		
309	031002001007	金属阀门	1. 名称:缓闭消声止回阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	4		
310	031002001008	金属阀门	1. 名称:带启闭标志盘的蝶阀 2. 规格:DN125 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
311	031002001009	金属阀门	1. 名称:带启闭标志盘的蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	8		
312	031002006001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN125 3. 连接方式;法兰连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 41 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
313	031002006002	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
314	031002006003	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN200 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
315	031002001010	金属阀门	1. 名称:防止旋流器 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
316	031002001011	金属阀门	1. 名称:防止旋流器 2. 规格:DN200 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
317	031002001012	金属阀门	1. 名称:超压泄压阀 2. 规格:DN125 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
318	031002001013	金属阀门	1. 名称:气囊水锤吸纳器 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	4		
319	030503005001	传感器	1. 名称:压力传感器 2. 规格:DN150	支	2		
320	031002001014	金属阀门	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
321	031002001015	金属阀门	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 42 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
322	031002001016	金属阀门	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 连接方式;法兰连接	个	4		
323	031002001017	金属阀门	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	4		
324	031002001018	金属阀门	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN200 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
325	031002001019	金属阀门	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN100 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
326	031002001020	金属阀门	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
327	031002001021	金属阀门	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN200 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
328	031002001022	金属阀门	1. 名称:试水阀 2. 规格:DN65 3. 连接方式;法兰连接	个	4		
329	080802010001	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格:DN65 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
330	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	个	4		
331	030601002002	压力仪表	1. 名称:真空压力表	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 43 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
332	030910002001	灭火器箱	1. 名称: 灭火器放置箱 2. 配置: 可装2支灭火器, 2个防毒面具	个	1		
333	030910001001	灭火器	1. 名称: 干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC5	具	2		
334	031301004001	成品支架	1. 材质: 镀锌管道抗震支架 2. 规格: DN150 3. 按水平管间隔12米/个	套	2		
335	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 支架形式: 支架除锈后, 刷两道红丹防锈漆, 两道调和漆	kg	12.56		
		喷淋系统					
336	030109001004	自动喷水泵	1. 名称: 自动喷水泵(一用一备) 2. 型号: XBD9.0-30-100L 3. 规格: Q=30L/S, H=90m, N=45Kw 4. 控制箱安装 5. 连接形式: 满足设计要求 6. 强度试验和严密性试验	台	2		
337	040801010004	配电箱	1. 名称: 自动喷水泵控制箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 接线、检查	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 44 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
338	031005002002	稳压给水设备	1. 名称:自动喷水稳压泵 2. 型号:WXZ (L) - 1-100- I 3. 规格:Q=1L/S, N=2. 2KW, H=100m, 启泵压力Ps1=0. 93 Mpa, 停泵压力Ps2=1. 07Mpa 4. 气压罐Φ1000*2320mm 5. 连接形式:满足设计要求 6. 强度试验和严密性试验	套	2		
339	040801010005	配电箱	1. 名称:自动喷水稳压泵控制箱, N=2. 2Kw 2. 规格:满足设计要求 3. 接线、检查	台	1		
340	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	8. 28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 45 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
341	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	10.1		
342	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN125 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	4.9		
343	030901001006	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁加厚热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	21.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 46 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
344	030901001005	水喷淋钢管	1. 名称:内外壁热镀锌钢管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 刷油:樟丹二道再刷红色调和漆二道 5. 管道冲洗、水压试验	m	8.29		
345	030804001004	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌管件-正三通 2. 规格:DN65 3. 连接方式:沟槽连接	个	6		
346	030804001005	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌管件 2. 规格:DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	4		
347	030804001006	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌管件 2. 规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	12		
348	031301003005	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格;DN100	个	1		
349	031301003006	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格;DN125	个	1		
350	031301003007	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格;DN150	个	2		
351	031301003008	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格;DN200	个	2		
352	031002001023	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN100	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 47 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
353	031002001024	金属阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
354	031002001025	金属阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
355	031002001026	金属阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格:DN200 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
356	031002001027	金属阀门	1. 名称:缓闭消声止回阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
357	031002001028	金属阀门	1. 名称:缓闭消声止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式;法兰连接	个	3		
358	031002001029	金属阀门	1. 名称:带启闭标志盘的蝶阀 2. 规格:DN125 3. 连接方式;法兰连接	个	1		
359	031002001030	金属阀门	1. 名称:带启闭标志盘的蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	3		
360	031002006004	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN200 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
361	031002001031	金属阀门	1. 名称:防止旋流器 2. 规格:DN200 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 48 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
362	031002001032	金属阀门	1. 名称:超压泄压阀 2. 规格:DN125 3. 连接方式;法兰连接	个	1		
363	031002001033	金属阀门	1. 名称:气囊水锤吸纳器 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
364	030503005002	传感器	1. 名称:压力传感器 2. 规格:DN150	支	1		
365	031002001034	金属阀门	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
366	031002001035	金属阀门	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
367	031002001036	金属阀门	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
368	031002001037	金属阀门	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN200 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
369	031002001038	金属阀门	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN150 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 49 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
370	031002001039	金属阀门	1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN100 3. 连接方式; 法兰连接	个	2		
371	031002001040	金属阀门	1. 名称: 试水阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式; 法兰连接	个	2		
372	080802010002	流量计	1. 名称: 流量计 2. 规格: DN65 3. 连接方式; 法兰连接	个	1		
373	030601002003	压力仪表	1. 名称: 压力表	个	2		
374	030601002004	压力仪表	1. 名称: 真空压力表	个	2		
375	031301004002	成品支架	1. 材质: 镀锌管道 抗震支架 2. 规格: DN150 3. 按水平管间隔12米/个	套	2		
376	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架 2. 支架形式: 支架 除锈后, 刷两道红丹防锈漆, 两道调和漆	kg	12.56		
		压力排水					
377	030109001006	泵	1. 名称: 潜污泵 2. 规格型号: Q=40m ³ /h, H=15m, N=4KW 3. 橡胶隔振器 4. 含5米线缆	台	2		
378	040801010006	配电箱	1. 名称: 潜污泵控制箱 2. 规格: 满足设计要求 3. 自带5米线缆 4. 接线、检查	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 50 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
379	031001002001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格;DN80 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 防腐: 银粉漆两遍	m	11.1		
380	031301003009	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格;DN80	个	1		
381	031301003010	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格;DN80	个	2		
382	031002001041	金属阀门	1. 名称:橡胶瓣止回阀 2. 规格:DN80 3. 连接方式;法兰连接	个	3		
383	031002001042	金属阀门	1. 名称:球墨铸铁阀体弹性座封软密闭闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
384	031002001043	金属阀门	1. 名称:可曲挠橡胶接头单球 2. 规格:DN80 3. 连接方式;法兰连接	个	2		
385	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力表	个	2		
386	030804001007	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌管件 2. 规格:DN100 3. 连接方式: 卡箍连接	个	1		
		雨水					
387	031001008001	塑料管	1. 名称:硬聚氯乙烯实壁建筑排水管 2. 规格;DN100 3. 连接方式: 粘接	m	11.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 51 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
388	031003014001	给、排水附件	1. 名称:87型雨水斗 2. 规格:DN100	个	1		
389	031001008002	塑料管	1. 名称:塑料管(通气管) 2. 规格:DN100 3. 连接方式: 粘接 4. 管道试压	m	3.56		
390	031003014002	给、排水附件	1. 名称:通气帽 2. 规格:DN150	个	4		
391	031003014003	给、排水附件	1. 名称:防虫网 2. 规格:DN150	个	4		
392	031301003011	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	4		
		给水					
393	031001007001	复合管	1. 名称:给水管 2. 规格:钢塑复合管 3. 连接形式: 卡箍 4. 附件:含管件 5. 水压试验及水冲洗	m	25.69		
394	031001008003	塑料管	1. 名称:PPR给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式: 热熔 4. 附件:含管件 5. 水压试验及水冲洗	m	3.25		
395	031002001044	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	5		
396	031002001045	金属阀门	1. 名称:活塞式浮球阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 52 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
397	031002001046	金属阀门	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式;螺纹连接	个	1		
398	080802009001	液位计	1. 名称: 液位计 2. 材质;有机玻璃管 3. 规格: DN20	个	2		
399	031301003012	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格;DN20	个	2		
400	031301003013	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格;DN100	个	5		
		电气					
401	030402011001	成套配电箱	1. 名称:消防泵配电箱 2. 型号:1APXFB 3. 安装方式:悬挂安装 4. 规格:按配电系统图配置不含消防模块、电力监控模块	台	1		
402	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*4	m	13.08		
403	030409001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*2.5	m	65.6		
404	030409001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*2.5	m	6.68		
405	030409001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*6	m	31.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 53 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
406	030409001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-7*10	m	22.14		
407	030409001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-7*16	m	37.4		
408	030409001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-7*35	m	33.3		
409	030409003001	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 10	个	6		
410	030409003002	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35	个	2		
411	030412003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:300*150 3. 厚度:满足设计要求 4. 防火封堵	m	15.81		
412	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 支架形式:支架除锈后,刷两道红丹防锈漆,两道调和漆	kg	15.46		
413	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 砖、混凝土结构暗配	m	81.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 54 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
414	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC25 3. 砖、混凝土结构明配	m	27.82		
415	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC50 3. 砖、混凝土结构明配	m	5.51		
416	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC100 3. 砖、混凝土结构明配	m	5.61		
417	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	213.24		
418	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙凿(压、切割)槽及修补 2. 规格:70*70	m	24.8		
419	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED单灯管 荧光灯 2. 规格:1X30W 3. 安装方式:吸顶或吊装	套	12		
420	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*17W 3. 安装方式:吸顶或吊装	套	5		
421	040801029001	照明开关	1. 名称:单极灯开关 2. 规格:250V 10A	个	2		
422	040801029002	照明开关	1. 名称:双极灯开关 2. 规格:250V 10A	个	1		
423	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三级插座 2. 规格:250V 10A	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 55 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
424	030412006001	接线盒	1. 接线盒	个	25		
425	031301004003	成品支架	1. 材质:桥架侧向抗震支架	套	1		
426	031301003014	套管	1. 名称:预埋刚性防水套管 2. 规格:SC150 3. 套管制作及安装	个	2		
		应急照明					
427	030402011002	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:ALE 3. 规格:按配电系统图配置不含消防模块、电力监控模块	台	1		
428	030412001005	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 砖、混凝土结构暗配	m	84.08		
429	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	172.56		
430	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙凿(压、切割)槽及修补 2. 规格:70*70	m	11.1		
431	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯(LED光源、色温不小于2700K) 2. 规格:≤1W	套	1		
432	030413002002	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标志灯向右(LED光源、色温不小于2700K) 2. 规格:≤1W	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 56 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
433	030413002003	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标志灯向右(LED光源、色温不小于2700K) 2. 规格: ≤1W	套	1		
434	030413002004	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标志灯向左(LED光源、色温不小于2700K) 2. 规格: ≤1W	套	2		
435	030413002005	装饰灯	1. 名称:楼层显示标志灯 2. 规格: ≤1W	套	1		
436	030413002006	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 规格: 5W	套	6		
437	030412006002	接线盒	1. 接线盒	个	13		
		防雷					
438	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联接端子箱	台	1		
439	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:电阻测试	台	1		
440	030410003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 利用结构钢柱	m	23.07		
441	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢 3. 支持卡子	m	35.21		
442	030410006001	接闪杆	1. 名称:避雷针 2. 材质:Φ20热镀锌圆钢	根	4		
443	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1		
		火灾自动报警					
444	031301003015	套管	1. 名称:预埋刚性防水套管 2. 规格:SC150 3. 套管制作及安装	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 57 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
445	030412004003	配线	1. 名称:报警信号总线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm2	m	42.35		
446	030412004004	配线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-PYYP-2X1.5mm2	m	6.11		
447	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 模块箱XD	台	1		
448	080503013001	电话机	1. 名称: 消防电话分机	个	1		
449	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式音箱 2. 功率:大于3W	个	5		
450	080803001001	点型探测器	1. 名称:智能温感探测器	个	4		
451	080803001002	点型探测器	1. 名称:智能烟感探测器	个	3		
452	030412004005	配线	1. 名称:消防电话线 2. 规格:WDZN-PYYP-2X1.5mm2 3. 敷设方式:管内配线	m	6.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 58 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
453	030412004006	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm2	m	30.45		
454	030412004007	配线	1. 名称:防火门监控线 2. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm2 3. 敷设方式:管内配线	m	20.85		
455	030412004008	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-BYJ-1.5mm2	m	40.69		
456	030412004009	配线	1. 名称:报警总线 2. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm2 3. 敷设方式:管内配线	m	81.23		
457	030412004010	配线	1. 名称:电源支线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-BYJ-1.5mm2	m	43.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 59 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	030412004011	配线	1. 名称:实时液位显示报警线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-RYJY-4X1.5mm ²	m	17.84		
459	030412001006	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 砖、混凝土结构暗配	m	116.7		
460	030412001007	配管	1. 名称:PC塑料管 2. 规格:PC110 3. 配置形式:埋地	m	14.76		
461	030904007001	消防模块	1. 名称:输入模块	个	3		
462	030907005001	隔离器	1. 名称:隔离模块	个	2		
463	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18		
464	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 128点以下	系统	1		
		防火门监控系统					
465	030412001008	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:SC20 3. 砖、混凝土结构暗配	m	20.34		
466	030412004012	配线	1. 名称:防火门监控线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm ²	m	20.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 60 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
467	030412004013	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-BYJ-1.5mm ²	m	40.69		
468	080803004001	模块(接口)	1. 名称:门磁开关	个	4		
469	030906003001	监控模块	1. 名称:双扇防火门监控模块FH2	个	2		
470	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6		
471	030909008001	防火门监控系统调试	1. 名称:防火门监控系统调试	系统	2		
		消防设备电源监控					
472	080508008001	消防设备电源状态监控器	1. 名称:消防设备电源监控主机ZXHA	套	1		
		通风					
		排烟系统					
473	030108001001	轴流排烟风机	1. 名称:轴流排风机PF2 2. 规格参数: 风量:3000m ³ /h,; 功率:1.1kw; 全压:560Pa	台	1		
474	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:镀锌风管700*250mm 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:咬口	m ²	42.6		
475	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃排烟阀 2. 规格:700*250mm	个	2		
476	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶 2. 规格:600X400	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 61 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
477	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金防雨百叶 2. 规格: 1000X500	个	1		
478	031301004004	成品支架	1. 材质: 风机/风管抗震支架	套	2		
		新风系统					
479	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金防雨百叶 2. 规格: 800X500	个	1		
480	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶 2. 规格: 600X400	个	1		
481	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 镀锌风管700*250mm 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 接口形式: 咬口	m2	14		
482	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 700*250mm	个	1		
483	031301004005	成品支架	1. 材质: 风机/风管抗震支架	套	2		
		室外给排水					
		室外自动喷淋					
484	031001007001	复合管	1. 名称: 室外消防管 2. 规格: 钢丝网骨架塑料（PE）复合管、DN100 0.8Mpa 3. 连接形式: 电熔连接 4. 附件: 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	m	61.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 62 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
485	031001007002	复合管	1. 名称:室外消防管 2. 规格:钢丝网骨架塑料（PE）复合管、DN150 0.8Mpa 3. 连接形式:电熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	874.87		
486	040504001013	砌筑井	1. 名称:标准阀门井(铁制箱连盖) 2. 混凝土浇捣、砌筑井壁、铺预制混凝土井盖、材料场内运输	座	5		
487	031002001001	金属阀门	1. 名称:球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	5		
488	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 底部:设置混凝土支墩（C15混凝土），做法参照国标图集《10 S505》	套	6		
489	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖土深度:综合考虑 3. 做法:人机配合	m3	511.9		
490	040305001006	垫层	1. 名称:垫层150mm 2. 品种:中、粗砂	m3	76.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 63 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
491	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:中、粗砂	m3	153.57		
492	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:原土 3. 做法:夯实机夯实	m3	281.55		
493	040103003006	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 品种:原土 3. 做法:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 4. 运距:5km	m3	188.12		
494	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 名称:自动喷水灭火系统	点	2		
		室外消火栓					
495	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:埋地(室内消防管) 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接方式:卡箍连接 4. 管道标识设计要求:石油沥青涂料三油两布防腐	m	97.2		
496	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:埋地(室内消防管) 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接方式:卡箍连接 4. 管道标识设计要求:石油沥青涂料三油两布防腐	m	815.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 64 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
497	031001007004	复合管	1. 名称:室外消防管 2. 规格:钢丝网骨架塑料（PE）复合管、DN100 0.8Mpa 3. 连接形式:电熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	51.3		
498	031001007005	复合管	1. 名称:室外消防管 2. 规格:钢丝网骨架塑料（PE）复合管、DN150 0.8Mpa 3. 连接形式:电熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	1172.87		
499	031001007006	复合管	1. 名称:室外消防管 2. 规格:钢丝网骨架塑料（PE）复合管、DN200 0.8Mpa 3. 连接形式:电熔连接 4. 附件:含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	119.38		
500	040504001014	砌筑井	1. 标准阀门井(铁制箱连盖) 2. 混凝土浇捣、砌筑井壁、铺预制混凝土井盖、材料场内运输	座	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 65 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
501	030901012002	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 底部:设置混凝土支墩（C15混凝土），做法参照国标图集《10 S505》	套	6		
502	031002001003	金属阀门	1. 名称:球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	8		
503	030901011001	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SS150-1.0 3. 连接方式:法兰连接 4. 底部:设置混凝土支墩（C15混凝土），做法参照国标图集《10 S505》	套	8		
504	040504001015	室外消防取水口	1. 室外消防取水口（单取） 2. 详见图集7ZS07	座	2		
505	010102002007	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖土深度:综合考虑 3. 做法:人机配合	m3	1505.12		
506	040305001007	垫层	1. 名称:垫层150mm 2. 品种:中、粗砂	m3	215.56		
507	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:中、粗砂	m3	255.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 66 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
508	040103001016	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 回填方 2. 材料品种、规格: 原土 3. 做法: 夯实机夯实	m3	584.84		
509	040103003007	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 品种: 原土 3. 做法: 挖掘机装土, 自卸汽车运土方 4. 运距: 5km	m3	832.55		
510	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 名称: 水灭火控制装置调试	点	4		
		给水					
511	031001007007	复合管	1. 名称: 室外给水管 2. 规格: 钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管、DN100 0.8Mpa 3. 连接形式: 电熔连接 4. 附件: 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 管道消毒冲洗	m	10.52		
512	031001007008	复合管	1. 名称: 室外给水管 2. 规格: 钢丝网骨架塑料 (PE) 复合管、DN150 0.8Mpa 3. 连接形式: 电熔连接 4. 附件: 含管件 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗 6. 管道消毒冲洗	m	671.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 67 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
513	031002001005	金属阀门	1. 名称:球墨铸铁弹性座软密闭闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
514	040504001016	砌筑井	1. 标准阀门井(铁制箱连盖) 2. 混凝土浇捣、砌筑井壁、铺预制混凝土井盖、材料场内运输	座	2		
515	031003010001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器（含DN150闸阀2个,1个橡胶软接头DN150） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	套	1		
516	031002004001	减压器	1. 名称:减压器（含1个Y型过滤器） 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	组	1		
517	031002011001	水表	1. 名称:法兰水表 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
518	031002001006	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 68 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
519	010102002008	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 做法: 人机配合	m3	262.04		
520	040305001008	垫层	1. 名称:垫层150mm 2. 品种: 中、粗砂	m3	56.15		
521	040103001017	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:粗砂	m3	112.3		
522	040103001018	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:原土 3. 做法: 夯实机夯实	m3	93.59		
523	040103003008	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 品种:原土 3. 做法:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 4. 运距:5km	m3	154.41		
		雨水					
524	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U排水管De160 2. 连接方式: 粘接 3. 含管件安装 4. 管道试压	m	124.38		
525	040501005007	塑料管	1. 名称:室外雨水管 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管(SN8)De200 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	568.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 69 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
526	040501001003	混凝土管	1. 名称:室外雨水管 2. 材质及规格:II级钢筋混凝土管、DN500 3. 连接方式:承插口橡胶圈柔性连接 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	335.2		
527	040501001002	混凝土管	1. 名称:室外雨水管 2. 材质及规格:II级钢筋混凝土管、DN800 3. 连接方式:承插口橡胶圈柔性连接 4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	303.65		
528	040504010001	雨水口	1. 规格:680*380深度1米 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:D400钢格板篦子、450mm宽*750mm长*90mm厚 3. C20混凝土底板100厚 4. 砌筑材料品种、规格:标准砖 5. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆	座	81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 70 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
529	040504001005	砌筑井	1. 类型:雨水沉沙井Φ1250mm 2. 井墙用M7.5水泥砂浆Mu10砖 3. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 4. 结构及做法:详见设计说明、大样图及相应图集 5. 井盖、井圈材质及规格:D700重型球墨铸铁五防井盖、C30混凝土井圈 6. 井深:2.86m 7. 含Φ700尼龙安全网安装	座	1		
530	040504001006	砌筑井	1. 类型:雨水沉沙井Φ1250mm 2. 井墙用M7.5水泥砂浆Mu10砖 3. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 4. 结构及做法:详见设计说明、大样图及相应图集 5. 井盖、井圈材质及规格:D700重型球墨铸铁五防井盖、C30混凝土井圈 6. 井深:2.8m 7. 含Φ700尼龙安全网安装	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 71 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
531	040504001007	砌筑井	1. 类型:雨水沉沙井Φ1250mm 2. 井墙用M7.5水泥砂浆Mu10砖 3. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 4. 结构及做法:详见设计说明、大样图及相应图集 5. 井盖、井圈材质及规格:D700重型球墨铸铁五防井盖、C30混凝土井圈 6. 井深:2.25m 7. 含Φ700尼龙安全网安装	座	4		
532	040504001008	砌筑井	1. 类型:雨水沉沙井Φ1250mm 2. 井墙用M7.5水泥砂浆Mu10砖 3. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 4. 结构及做法:详见设计说明、大样图及相应图集 5. 井盖、井圈材质及规格:D700重型球墨铸铁五防井盖、C30混凝土井圈 6. 井深:2.2m 7. 含Φ700尼龙安全网安装	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 72 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
533	040504001009	砌筑井	1. 类型:雨水沉沙井Φ1250mm 2. 井墙用M7.5水泥砂浆Mu10砖 3. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 4. 结构及做法:详见设计说明、大样图及相应图集 5. 井盖、井圈材质及规格:D700重型球墨铸铁五防井盖、C30混凝土井圈 6. 井深:2.15m 7. 含Φ700尼龙安全网安装	座	1		
534	040504001010	砌筑井	1. 类型:雨水沉沙井Φ1250mm 2. 井墙用M7.5水泥砂浆Mu10砖 3. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 4. 结构及做法:详见设计说明、大样图及相应图集 5. 井盖、井圈材质及规格:D700重型球墨铸铁五防井盖、C30混凝土井圈 6. 井深:2m 7. 含Φ700尼龙安全网安装	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 73 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
535	040504001011	砌筑井	1. 类型:雨水沉沙井Φ1250mm 2. 井墙用M7.5水泥砂浆Mu10砖 3. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 4. 结构及做法:详见设计说明、大样图及相应图集 5. 井盖、井圈材质及规格:D700重型球墨铸铁五防井盖、C30混凝土井圈 6. 井深:1.7m 7. 含Φ700尼龙安全网安装	座	11		
536	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	48.03		
537	010102002004	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖土深度:综合考虑 3. 做法:人机配合	m3	2761.42		
538	040305001004	垫层	1. 名称:垫层 2. 品种:石屑	m3	220.13		
539	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:石屑	m3	1131.85		
540	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:原土 3. 做法:夯实机夯实	m3	1059.5		
541	040103003004	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 品种:原土 3. 做法:挖掘机装土,自卸汽车运土方 4. 运距:5km	m3	1421.23		
		废水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 74 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
542	040501005008	塑料管	1. 名称:室外雨水管 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管(SN8)De200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	49.1		
543	040501005006	塑料管	1. 名称:室外废水管 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管(SN8)De400 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	236.68		
544	040504001012	砌筑井	1. 类型:雨水沉沙井Φ1250mm 2. 井墙用M7.5水泥砂浆Mu10砖 3. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 4. 结构及做法:详见设计说明、大样图及相应图集 5. 井盖、井圈材质及规格:D700重型球墨铸铁五防井盖、C30混凝土井圈 6. 井深:平均深度1.78m 7. 含Φ700尼龙安全网安装	座	8		
545	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	4.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 75 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
546	010102002005	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 做法: 人机配合	m3	577.42		
547	040305001005	垫层	1. 名称:垫层 2. 品种:石屑	m3	46.55		
548	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:石屑	m3	224.85		
549	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 名称:回填方 2. 材料品种、规格:原土 3. 做法:夯实机夯实	m3	283.42		
550	040103003005	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 品种:原土 3. 做法:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 4. 运距:5km	m3	251.48		
551	040504009001	整体化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:有效容积2m3	座	2		
		室外强弱电					
		强电					
552	040504001001	砌筑井	1. 低压拉线井1500*1500*1000mm 2. 图集07SD101-8-21~23页	座	17		
553	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:埋地	m	1326.52		
554	030412001002	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:PC110 3. 配置形式:埋地	m	5329.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 76 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
555	030409001001	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 规格:BBTRZ-5*6mm ²	m	799.06		
556	030409001002	电力电缆	1. 名称:矿物电缆 2. 规格:BBTRZ-3X95+2X50mm ²	m	586.63		
557	030409001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4×50	m	219.38		
558	030409001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4×185	m	180.97		
559	030409001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240	m	2124.69		
560	030409003001	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头安装多芯(截面mm ² 以下) 10	个	8		
561	030409003002	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头安装多芯(截面mm ² 以下) 120	个	4		
562	030409003003	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 70	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 77 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
563	030409003004	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185	个	2		
564	030409003005	电力电缆头	1. 名称:1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240	个	20		
565	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 做法: 人机配合	m3	78.79		
566	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种:细沙 2. 密实度: 按设计要求	m3	27.09		
567	040103003001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 品种:原土 3. 做法:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 4. 运距:5km	m3	78.79		
568	040103003002	余方弃置	1. 土石类别:松散石方 2. 土方外运距离:5km	m3	67.52		
569	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	337.62		
570	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥石粉 2. 厚度:20cm	m2	281.39		
571	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品砼 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	337.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 78 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
572	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:20cm	m2	281.39		
		弱电					
573	040504001002	砌筑井（弱电电缆井）	1. 名称: 弱电电缆井1000*1000*1000 2. 图集07SD101-8-21~23页 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5砖 5. 砂浆强度等级、配合比:抹面15mm厚1:2水泥砂浆 6. 盖板材质、规格:预制混凝土盖板	座	14		
574	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:PC110 3. 电缆保护管埋地敷设	m	1951		
575	030412004001	配线	1. 型号:集中控制消防应急照明控制线 2. 规格型号: WDZN-RYS-2*1.5mm2 3. 敷设方式:管内配线	m	190.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 79 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
576	030412004002	配线	1. 名称:报警信号总线 2. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm ² 3. 敷设方式:管内配线	m	376.06		
577	030412004003	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:WDZN-BYJ-4mm ² 3. 敷设方式:管内配线	m	190.13		
578	030412004004	配线	1. 名称:电源支线 2. 规格:WDZN-BYJ-1.5mm ² 3. 敷设方式:管内配线	m	371.86		
579	030412004005	配线	1. 名称:电源监控线 2. 规格:WDZN-RYSP-2X1.5mm ² 3. 敷设方式:管内配线	m	190.13		
580	030412004006	配线	1. 名称:消防火灾监控电源线 2. 规格:WDZN-BYJ-1.5mm ² 3. 敷设方式:管内配线	m	305.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 80 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
581	030412004007	配线	1. 名称:消防火灾监控线通讯线 2. 规格:WDZN-RYSP-2*1.5mm ² 3. 敷设方式:管内配线	m	376.06		
582	030412004008	配线	1. 名称:消防电话线 2. 规格:WDZN-PYYP-2X1.5mm ² 3. 敷设方式:管内配线	m	376.06		
583	030412004009	配线	1. 名称:广播线 2. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm ² 3. 敷设方式:管内配线	m	376.06		
584	030412004010	配线	1. 名称:集中控制型消防应急照明控制线 2. 规格:WDZN-RYS-2X1.5mm ² 3. 敷设方式:管内配线	m	185.93		
585	030412004011	配线	1. 名称:水炮控制线 2. 规格:ZRN-RVS-2*2.5mm ² 3. 敷设方式:管内配线	m	190.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 81 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
586	030412004012	配线	1. 名称:实时液位显示报警线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-RYJY-4X1.5mm2	m	185.93		
587	010102002002	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 挖土深度:综合考虑 3. 做法:人机配合	m3	68.29		
588	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种:细沙 2. 密实度:按设计要求	m3	49.75		
589	040103003003	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 品种:原土 3. 做法:挖掘机装土, 自卸汽车运土方 4. 运距:5km	m3	68.29		
590	040103003004	余方弃置	1. 土石类别:松散石方 2. 土方外运距离:5km	m3	58.53		
591	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	292.65		
592	041001003002	拆除基层	1. 材质:水泥石粉 2. 厚度:20cm	m2	243.88		
593	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品砼 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	292.65		
594	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:20cm	m2	538.13		
		高低压配电工程					
		电气工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 82 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装部分					
		电缆敷设部分					
595	030409001001	电力电缆	1. 名称:10kV电力电缆 2. 规格型号:FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×120 3. 敷设方式、部位:排管敷设	m	27		
596	030409001002	电力电缆	1. 名称:10kV电力电缆 2. 规格型号:FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×240 3. 敷设方式、部位:排管敷设	m	60		
597	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:10kV户内冷缩式电缆终端头 3. 规格:3*120 4. 电压等级(kV):10kV	个	4		
598	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:10kV户内冷缩式电缆终端头 3. 规格:3*240 4. 电压等级(kV):10kV	个	1		
599	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:10kV户外冷缩式电缆终端头 3. 规格:3*240 4. 电压等级(kV):10kV	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 83 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
600	030409003004	电缆肘型头	1. 名称:电缆肘型头 2. 规格型号:FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×240	个	1		
		变压器安装部分					
601	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB14- 3. 容量 (kV·A):2000kVA 4. 电压(kV):10kV 5. 其他: 国标全铜、含风机、温控、电磁锁、IP20铝合金外壳	台	2		
		母线槽敷设部分					
602	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:密集母线槽 2. 规格型号:4000A 3. 绝缘测试、吊装就位、母线槽连接、配件连接、固定、接地、补漆	m	57.89		
603	030403007001	始端箱、分线箱	1. 名称:密集母线槽分线箱 2. 绝缘测试、吊装就位、线槽连接、箱体安装、配件连接、接地、补漆	台	6		
604	080707009001	支架、吊架	1. 名称:支架/吊架 2. 支架制作安装及除锈刷油	kg	34.72		
		高、低压柜安装部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 84 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
605	030402009001	高压进线柜	1. 名称:高压进线柜G02 2. 规格型号:HXGN 3. 进线柜尺寸:800*1000*2200 4. 电压（KV）:10KV	台	1		
606	030402009002	高压计量柜	1. 名称:高压计量柜G03 2. 规格型号:HXGN 3. 计量柜尺寸:800*1000*2000 4. 电压（KV）:10KV	台	1		
607	030402009003	高压出进线柜	1. 名称:高压出进线柜G04~G05 2. 规格型号:HXGN 3. 出线柜尺寸:800*1000*2200 4. 电压（KV）:10KV	台	2		
608	030404011001	直流屏	1. 名称:直流电源柜 2. 规格型号:DC220V/24Ah 3. 安装形式:落地式	台	1		
609	030402010001	低压进线柜	1. 名称:低压进线柜P01、D01 2. 规格型号:GCK 3. 进线柜尺寸:1000*1000*2200	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 85 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
610	030402010002	低压补偿柜	1. 名称:低压补偿柜P02、P03、D02、D03 2. 规格型号:GCK 3. 进线柜尺寸:1000*1000*2200 4. 综合考虑无功补偿装置系统	台	4		
611	030402010003	低压联络柜	1. 名称:低压联络柜（柜号: P08） 2. 规格型号:GCK 3. 进线柜尺寸:1000*1000*2200	台	1		
612	030402010004	低压联络柜	1. 名称:低压联络柜（柜号: D08） 2. 规格型号:GCK 3. 进线柜尺寸:800*1000*2200	台	1		
613	030402010005	低压出线柜	1. 名称:低压出线柜（柜号: P04, D04） 2. 规格型号:GCK 3. 进线柜尺寸:800*1000*2200	台	2		
614	030402010006	低压出线柜	1. 名称:低压出线柜（柜号: P07, D07） 2. 规格型号:GCK 3. 进线柜尺寸:800*1000*2200	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 86 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
615	030402010007	低压出线柜	1. 名称:低压出线柜（柜号: P05, P06, D05、D06） 2. 规格型号:GCK 3. 进线柜尺寸:800*1000*2200	台	4		
		双杆水泥杆双侧PT柱上真空断路器自动化成套设备（架空-电缆）组装图部分					
616	030411001002	电杆组立	1. 名称: 预应力锥形水泥杆 2. 型号: Y-Z-190×10-I 3. 规格: ∅190*1000 4. 基础土方开挖 5. 回填: 400*400*300	基	1		
617	030403001001	软母线	1. 名称:软母线 2. 材质:绝缘导线 3. 型号:JKLYJ-240	三相	1		
618	030403001002	软母线	1. 名称:软母线 2. 材质:绝缘导线 3. 型号:JKLYJ-70	三相	1		
619	030411003007	瓷横担	1. 名称:瓷横担 2. 规格:S-210 3. 电压等级(kV):10kV	组	3		
620	030411003001	跳线横担	1. 名称:横担 2. 金具品种规格:1*跳线横担∠63*6*1700, 2*横担撑铁∠50X5X1200, 3*瓷横担 S-210	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 87 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
621	030411005004	杆上设备	1. 名称:隔离刀闸 GW9-10W/630 2. 支撑架种类、规格:2*刀闸横担∠63*6*1700, 3*刀闸支架∠63*6*1000	组	2		
622	030411005001	杆上设备	1. 名称:避雷器 YH10WS-17/50 2. 支撑架种类、规格:1*避雷器横担∠63*6*1700, 3*瓷横担 S-210	组	2		
623	030411005002	杆上设备	1. 名称:户外柱上断路器ZW20J-12F/630A-20 2. 支撑架种类、规格:2*真空开关横担[100*48*4200, 2*固定横担[100*48*500	台	1		
624	030411005005	杆上设备	1. 名称:干变SPS2-10/220	台	1		
625	030411003006	干变固定横担	1. 名称:干变固定横担 2. 规格型号:2*∠50*5*500	组	1		
626	030410003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:铜芯线 3. 规格:BVV-35	m	25		
627	030410003004	避雷引下线	1. 名称:避雷器、设备外壳接地线 2. 规格:锌圆钢Φ16 3. 安装形式:加套PVC管	m	3.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 88 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
628	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 敷设方式:明敷	m	3		
629	010502004001	电缆保护蹲混凝土C25	1. 混凝土强度等级:C25 2. 规格: 400*400*300	m3	0.05		
		单回路直线水泥杆（电缆一架空）组装图					
		配电房					
630	030412005001	工具箱	1. 名称:工具箱	个	2		
631	030412005002	工具箱	1. 名称:防误装置解锁工具箱	个	2		
632	030910002001	灭火器箱	1. 安装方式:灭火器箱 2. 型号、规格:4kg*2	个	8		
633	011108007001	电缆终端标志牌	1. 名称:电缆终端标志牌 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 320mm*200mm	套	6		
634	011108007002	电缆终端标志牌	1. 名称:电缆标志牌 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 320mm*200mm	套	8		
635	011108007003	标志牌	1. 名称:10kV相序牌-A/B/C 2. 材质: 搪瓷	块	6		
636	011207003001	成品隔断	1. 名称:防鼠挡板 2. 材质:满足设计要求	m2	4.05		
637	040205007001	安全警示线	1. 名称:安全警示线 2. 材质:满足设计要求	m	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础设施建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 89 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
638	040205009001	禁止阻塞线	1. 名称:禁止阻塞线 2. 要求:范围宽度与消防设备宽度相等	m2	24		
639	030410008001	绝缘垫	1. 名称:绝缘垫 2. 材质:满足设计要求	m2	28		
640	030411003009	安健环	1. 名称: 配电房门牌、“止步，高压危险”标示牌-320mm×400mm、“禁止抛物、高压危险”标示牌-320mm×400mm、“禁止攀登、有电危险”标示牌-320mm×400mm、未经许可不得入内标志牌、紧急出口标志牌、开关标识牌-320*200（不锈钢）、隔离开关标识牌-320*200（不锈钢）等等	套	1		
		防雷及接地部分					
		杆上设备接地					
641	030410001002	接地极	1. 名称:垂直接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠50*5*1500 4. 土质:坚土 5. 用于杆上设备接地	根	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 90 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
642	030410002001	接地母线	1. 名称:水平接地线 2. 材质:热镀锌角铁 3. 规格:-50*5 4. 用于杆上设备接地	m	42		
643	030410003005	引下线	1. 材质:热镀锌扁钢 2. 规格:-50*5	m	6		
		配电房接地					
		开关柜和干变接地					
644	030410002003	接地线	1. 名称:接地线 2. 规格:-50*5 3. 用于开关柜	m	36		
		干变接地					
		调试部分					
645	030416028001	电缆试验	1. 名称:10KV电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV):10kV	次	3		
646	030416005001	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统 2. 容量(kV·A):2000kVA	系统	2		
647	030416006001	高压柜调试	1. 名称:高压柜调试 2. 电压(kV):10kV	系统	4		
648	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:低压柜调试 2. 电压(kV):1kV	系统	16		
649	030416006005	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压(kV):10kV	系统	1		
650	030416007001	避雷器体调试	1. 名称:避雷器调试 2. 电压等级(kV):10kV	段	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 91 页 共 91 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
651	030416027001	接地装置调试	1.名称:接地装置 调试 2.部位:杆塔设备 接地	系统	1		
652	030416027002	接地装置调试	1.名称:接地装置 调试 2.部位:配电房接 地	系统	1		
		混凝土超远运输					
		混凝土超远运输					
653	03B001	混凝土超远运输	1.名称:商品混凝 土超远程运输 2.依据:根据仁化 材料参考通知超出 20km每超出1km增 加2元/m3 3.运距:按8km	m3	5545.39		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		土建工程			
1.1.1		7号厂房			
1.1.1.1	011601006001	临时设施			
1.1.1.2	011601007001	文明施工			
1.1.1.3	011601008001	环境保护			
1.1.1.4	011601009001	安全生产			
1.1.1.5	011601001001	满堂脚手架			
1.1.2		8号厂房			
1.1.2.1	011601006002	临时设施			
1.1.2.2	011601007002	文明施工			
1.1.2.3	011601008002	环境保护			
1.1.2.4	011601009002	安全生产			
1.1.2.5	011601001002	满堂脚手架			
1.1.3		室外配套			
1.1.3.1	041201016001	临时设施			
1.1.3.2	041201017001	文明施工			
1.1.3.3	041201018001	环境保护			
1.1.3.4	041201019001	安全生产			
1.1.4		初雨池			
1.1.4.1	041201016002	临时设施			
1.1.4.2	041201017002	文明施工			
1.1.4.3	041201018002	环境保护			
1.1.4.4	041201019002	安全生产			
1.1.4.5	041201001001	脚手架			
1.1.4.6	041201001002	脚手架			
1.1.4.7	041201001003	脚手架			
1.1.5		消防水池、水泵房			
1.1.5.1	011601006003	临时设施			
1.1.5.2	011601007003	文明施工			
1.1.5.3	011601008003	环境保护			
1.1.5.4	011601009003	安全生产			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.5.5	011601001003	脚手架			
1.1.5.6	011601001004	脚手架			
1.1.5.7	011601001005	脚手架			
1.2		安装工程			
1.2.1		7号厂房			
1.2.1.1	031401009001	安全生产			
1.2.1.2	031401010001	文明施工			
1.2.1.3	031401011001	环境保护			
1.2.1.4	031401012001	临时设施			
1.2.1.5	031401001001	脚手架			
1.2.2		8号厂房			
1.2.2.1	031401009001	安全生产			
1.2.2.2	031401010001	文明施工			
1.2.2.3	031401011001	环境保护			
1.2.2.4	031401012001	临时设施			
1.2.2.5	031401001002	脚手架			
1.2.3		消防水池、水泵房			
1.2.3.1	031401009001	安全生产			
1.2.3.2	031401010001	文明施工			
1.2.3.3	031401011001	环境保护			
1.2.3.4	031401012001	临时设施			
1.2.3.5	031401001003	脚手架			
1.2.4		室外给排水			
1.2.4.1	041201016001	临时设施			
1.2.4.2	041201017001	文明施工			
1.2.4.3	041201018001	环境保护			
1.2.4.4	041201019001	安全生产			
1.2.4.5	041101005001	井字架			
1.2.4.6	041101005002	井字架			
1.2.5		室外强弱电			
1.2.5.1	031401009001	安全生产			
1.2.5.2	031401010001	文明施工			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：仁化产业转移工业园区基础建设(二期)-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目(六期)之周田片区XZD-2地块7号和8号厂房改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。