

建设工程项目预算审核定案表

填写单位：中量工程咨询有限公司

建设（代建）单位	韶关市浈江区人民政府东河街道办事处		承建（包）单位					
工程项目名称	东河街综合养老服务中心		建筑面积（规模）		m ²	经济指标		
送审金额	小写：	¥492,106.68 元	大写：	零仟零佰肆拾玖万贰仟壹佰零拾陆元陆角捌分				
审定金额	小写：	¥418,319.69 元	大写：	零仟零佰肆拾壹万捌仟叁佰壹拾玖元陆角玖分				
净核减（增）额	小写：	¥73,786.99 元	大写：	零仟零佰零拾柒万叁仟柒佰捌拾陆元玖角玖分				
核减率（%）	14.99%							
说明： 说明：1、本工程送审金额为492106.68元。2、本工程审核依据为：预算价、设计书。以上资料由甲方提供，其真实性准确性合法性由相关签章单位负责。2、本工程审定预算金额为418319.69元，详见“东河街综合养老服务中心”预算审核报告书。			审核人：			复核人：		
建设（代建）单位（盖章） 负责人签名：	 2025年11月6日		预算编制单位（盖章） 负责人签名：	  2025年11月6日		评审单位（盖章） 负责人签名：	 2025年11月6日	

备注：1. 对以上审核结果若有异议，请于本通知发出起五日内提出书面意见，若在规定时间内不做回复，视同同意。
2. 书面意见栏不够，可增加附页。

工程预算审核对比表

序号	工程名称	送审金额	审定金额	核减金额	核减率%	备注
一	东河街综合养老服务中心	492106.68	418319.69	¥-73,786.99	-14.99	
	合 计	¥492,106.68	¥418,319.69	¥73,786.99	14.99	



关于东河街综合养老服务中心的评审报告

韶关市浈江区人民政府东河街道办事处：

根据贵单位的委托，我司对东河街综合养老服务中心项目的预算进行了评审，本次评审是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，贵单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：东河街综合养老服务中心改造。

建设单位：韶关市浈江区人民政府东河街道办事处。

二、评审标准和依据

（一）评审标准

该工程预算采用清单计价法，工程量、单价、费用费率、按以下标准进行评审：

工程量按照预算送审工程量进行计算，结算按实际工程量调整。
人工、材料价格按 2025 年 9 月信息价调整。

（二）评审依据

1、建设单位提供的预算书以及项目图纸

三、评审情况说明

（一）评审方法：采用了全面审查法进行评审。

(二) 工程量、综合单价、费用费率调整情况

1、东河街综合养老服务中心-装饰

1.1、送审的“010402001001 砌块墙”评审根据信息价调整材价，综合单价由 700.91 元/m³调整为 501.45 元/m³，核减金额约为 315.23 元。

1.2、送审的“011103002001 橡塑卷材楼地面”评审根据图纸调整定额子目，送审为橡胶板，图纸为 5 厚 PVC 地胶卷材地板，综合单价由 231.54 元/m²调整为 93.85 元/m²，核减金额约为 69474.3 元。

1.3、送审的“011403001002 抹灰面油漆”评审根据信息价调整材价，综合单价由 27.54 元/m²调整为 23.48 元/m²，核减金额约为 744.68 元。

1.4、送审的“010802001001 金属(塑钢)门”评审根据信息价调整材价，综合单价由 628.89 元/m²调整为 625.26 元/m²，核减金额约为 43.56 元。

1.5、送审的“010901002001 木质门”评审根据信息价调整材价，综合单价由 1372.13 元/m²调整为 1200.79 元/m²，核减金额约为 1370.72 元。

1.6、送审的“010807001001 金属(塑钢)窗”评审根据信息价调整材价，综合单价由 1587.78 元/m²调整为 1528.38 元/m²，核减金额约为 59.4 元。

1.7、送审的“010807001002 金属(塑钢)窗”评审根据信息价调整材价，综合单价由 2172.75 元/m²调整为 2091.47 元/m²，核减金额约为 81.28 元。

2、东河街综合养老服务中心-安装

2.1、送审的“030408001001 电力电缆”评审根据信息价调整材价，综合单价由 60.25 元/m 调整为 54.04 元/m，核减金额约为 1242.00 元。

2.2、送审的“030412001003 普通灯具”评审根据信息价调整材价，综合单价由 111.43 元/套调整为 81.64 元/套，核减金额约为 625.59 元。

2.3、送审的“030904001001 点型探测器”评审根据信息价调整材价，综合单价由 161.45 元/个调整为 103.84 元/个，核减金额约为 1267.42 元。

四、评审结果

送审金额：492106.68元

审定金额：418319.69元

核减金额：73786.99元

核减率：14.99%

中量工程咨询有限公司
2025年11月6日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东河街综合养老服务中心

标段: 东河街综合养老服务中心

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					295745.3
		东河街综合养老服务中心-装饰					152549.66
		整个项目					152549.66
		装饰部分					152549.66
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: M5.0 砌筑砂浆	m3	1.5804	501.45	792.49
2	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 轻质隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格: 金属龙骨 3. 隔板材料品种、规格: 硅酸钙板	m2	177.9623	77.34	13763.6
3	011203003001	块料墙、柱面	1. 15厚1:3水泥砂浆贴300*600釉面砖	m2	36.176	99.59	3602.77
4	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 专用胶水固定 2. 面层材料品种、规格: 5厚PVC地胶卷材地板	m2	504.5788	93.85	47354.72
5	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 金属龙骨 2. 面板材料品种、规格: 硅酸钙板	m2	183.4183	69.21	12694.38
本页小计							78207.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东河街综合养老服务中心

标段: 东河街综合养老服务中心

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
6	011403003001	刮腻子	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:Y型 3. 刮腻子遍数:3遍	m ²	183.4183	22.27	4084.73	
7	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两面	m ²	183.4183	23.48	4306.66	
8	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:金属龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600铝扣板	m ²	166.7814	143.23	23888.1	
9	011302001003	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:金属龙骨 2. 面板材料品种、规格:45*90PVC生态木方通吊顶	m ²	90.6982	106.96	9701.08	
10	011503003001	扶手	1. 名称: 无障碍扶手 2. 扶手材料种类、规格:DN30	m	7.231	262.51	1898.21	
11	031301002001	开孔打洞	1. 名称:排气扇开孔 2. 规格:DN150 3. 结构类型:砖墙	个	1	52.42	52.42	
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:700*2100 2. 门类型:铝合金玻璃门	樘	12	625.26	7503.12	
13	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:800*2200 2. 门类型:铝合金玻璃门	樘	1	748.61	748.61	
本页小计							52182.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 1000*2200 2. 门类型: 实木中式门扇	樘	8	1200.79	9606.32
15	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1520*2200 2. 门类型: 铝合金推拉门	樘	1	1422.36	1422.36
16	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 1900*2700 2. 窗类型: 固定窗 3. 玻璃品种、厚度: 12mm钢化玻璃	樘	1	1528.38	1528.38
17	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 2600*2700 2. 窗类型: 固定窗 3. 玻璃品种、厚度: 12mm钢化玻璃	樘	1	2091.47	2091.47
18	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 80mm 2. 基层材料种类、规格: 不锈钢成品地脚线	m	57.02	16.57	944.82
19	011501004001	成品柜、架、台	1. 名称: 备餐台 2. 规格、型号: 4000*600*810mm	m ²	2.4	2735.59	6565.42
		东河街综合养老服务中心-安装					143195.64
		整个项目					143195.64
		电气					78284.87
		强电					59939.69
58	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 AL1 2. 安装形式: 明装, 安装高度 1.8米	台	1	1151.67	1151.67
本页小计							23310.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
59	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱 AL2 2. 安装形式: 明装, 安装高度 1.8米	台	1	1223.36	1223.36	
60	030404017005	配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 (ALE1/ADLE2)	台	2	850.53	1701.06	
61	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3*16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	200	54.04	10808	
62	030411004001	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质: 铜芯	m	1187.14	4.05	4807.92	
63	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质: 铜芯	m	1537.92	3.15	4844.45	
64	030412004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-1.5mm ² 3. 材质: 铜芯	m	239.22	2.49	595.66	
65	030412004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-RYS-2*1.5mm ²	m	158.84	3.64	578.18	
本页小计							24558.63	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
66	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYYP-2x1.5mm ²	m	119.61	2.58	308.59	
67	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	149.12	11.4	1699.97	
68	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:埋地暗配	m	289.4	10.92	3160.25	
69	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	623.38	13.91	8671.22	
70	030404035001	插座	1. 名称:普通单相二、三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/10A 安全型 4. 安装方式:暗装底边距地0.3m 4. 安装方式:暗装、含底盒	个	95	28.67	2723.65	
本页小计								16563.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
71	030404035003	插座	1. 名称:空调单相二、三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V/16A 带开关加防误开护盖 4. 安装方式:暗装底边距地2.3m 4. 安装方式:暗装、含底盒	个	10	43.69	436.9	
72	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装、含底盒	个	8	27.28	218.24	
73	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装、含底盒	个	6	30.86	185.16	
74	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装、含底盒	个	8	34.03	272.24	
75	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装四联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装、含底盒	个	4	37.67	150.68	
本页小计							1263.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东河街综合养老服务中心

标段: 东河街综合养老服务中心

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
76	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 (带蓄电池) 2. 规格:3w 1. 安装形式:疏散门上方0.15m壁装	套	4	72.41	289.64	
77	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型消防应急灯 (带蓄电池) 2. 规格:5W 3. 安装形式:距地2.5m	套	10	111.66	1116.6	
78	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标志灯 (带蓄电池) 2. 规格:3w 3. 安装形式:≤2.5m吊装或距地≤1m	套	6	95.47	572.82	
79	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600*600 2. 规格:1*36W 3. 类型:嵌入式 吊顶≥2.8m	套	22	89.21	1962.62	
80	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600*1200 2. 规格:1*36W 3. 类型:嵌入式 吊顶≥2.8m	套	14	111.43	1560.02	
81	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED面板灯150*800 2. 规格:1*36W 3. 类型:嵌入式 吊顶≥2.8m	套	21	81.64	1714.44	
82	030412001004	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 规格:1*36W 3. 类型:嵌入式 吊顶≥2.8m	套	83	35.6	2954.8	
83	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮 (带电话孔)	个	4	120.83	483.32	
本页小计							10654.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
84	030904003002	按钮	1. 名称: 消防栓按钮	个	4	207.75	831	
85	030904007001	消防模块	1. 名称: 隔离模块	个	2	159.9	319.8	
86	030904007002	消防模块	1. 名称: 输入模块	个	2	254.74	509.48	
87	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	4	134.73	538.92	
88	030904001001	点型探测器	1. 名称: 线型光束感烟探测器	个	22	103.84	2284.48	
89	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	1. 吸顶式音响	台	4	89.34	357.36	
90	040807002001	送配电装置系统调试	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压(KV): 1kV	系统	1	907.19	907.19	
		弱电					18345.18	
44	030404017003	配电箱	1. 名称: 6口弱电设备箱 2. 安装方式: 落地式	台	1	639.93	639.93	
45	030404017004	配电箱	1. 名称: 17口弱电设备箱 2. 安装方式: 落地式	台	1	1097.62	1097.62	
46	030404017006	配电箱	1. 名称: 监控箱 2. 安装方式: 落地式	台	1	2055.57	2055.57	
47	030502012001	信息插座	1. 名称: 电话插座 2. 底盒材质、规格: 安装接线盒	个	5	29.82	149.1	
48	030502012002	信息插座	1. 名称: 电视插座 2. 底盒材质、规格: 安装接线盒	个	4	33.66	134.64	
本页小计							9825.09	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
49	030502012003	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 底盒材质、规格:安装接线盒	个	17	46.03	782.51	
50	030506010001	监控摄像设备	1. 摄像头	台	12	321.63	3859.56	
51	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 广播扬声器	台	4	89.34	357.36	
52	080505001001	广播设备	1. 广播功率放大器	套	1	1419.92	1419.92	
53	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	480.65	7.88	3787.52	
54	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:埋地暗配	m	226.76	9.67	2192.77	
55	040804002001	配线	1. 网络电线 管内穿线 2. 规格、型号: CAT6	m	175.09	4.78	836.93	
56	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	126.03	3.64	458.75	
57	030502007001	2芯单模光纤	1. 名称: 2芯单模光纤	m	100	5.73	573	
		给排水					8846.6	
		给水					6753.05	
本页小计								14268.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东河街综合养老服务中心

标段: 东河街综合养老服务中心

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
38	031001006001	塑料管	1. 材质、规格: DN20, PPR管 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 含灌水试验, 消毒冲洗	m	32.99	21.92	723.14	
39	031003010001	淋浴器	1. 淋浴器	套	1	409.73	409.73	
41	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 立柱式 3. 组装形式: 冷热水 4. 附件名称、数量: 洗脸盆排水附件、混合冷水龙头、洗脸盆托架、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管	组	4	426.68	1706.72	
42	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 附件名称、数量: 大便器排水附件、大便器冲水连接管、自闭式延时冲洗阀、存水弯等	组	6	395.36	2372.16	
43	031004006002	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 坐式 3. 附件名称、数量: 大便器排水附件、大便器冲水连接管、自闭式延时冲洗阀、存水弯等	组	2	770.65	1541.3	
		排水					2093.55	
本页小计								6753.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
35	031001006002	塑料管	1. 材质、规格：De110, PVC-U 排污管 2. 压力试验及吹、洗设计要求：含灌水试验	m	18.211	56.02	1020.18	
36	031001006003	塑料管	1. 材质、规格：De75, PVC-U 排污管 2. 压力试验及吹、洗设计要求：含灌水试验	m	5.11	39.88	203.79	
37	031001006004	塑料管	1. 材质、规格：De50, PVC-U 排污管 2. 压力试验及吹、洗设计要求：含灌水试验	m	14.44	27	389.88	
40	031004014001	给、排水附(配)件	1. DN100地漏	个	6	79.95	479.7	
		暖通					28684.03	
91	030701003002	空调器	1. 名称：天花空调机 2. 规格：5匹	台	4	6933.4	27733.6	
92	030405015001	风扇	1. 吸顶式排气扇	台	5	66.99	334.95	
93	030405015002	风扇	1. 吊扇	台	3	205.16	615.48	
		消防					27380.14	
20	030901010001	室内消火栓	消火栓箱 1. 配置水带、水枪等（不设置软管卷盘）	套	4	558.49	2233.96	
21	030901013001	灭火器	1. 手提式磷酸铵盐灭火器 2. 型号：MF/ABC5 3. 含放置箱	具	8	219.18	1753.44	
22	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 水淋喷头 2. 其他：有吊顶	个	87	55.76	4851.12	
本页小计								39616.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格： DN150镀锌钢管	m	3.17	241.33	765.02
24	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格： DN125镀锌钢管	m	10.93	207.88	2272.13
25	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格： DN100镀锌钢管	m	33.64	104.61	3519.08
26	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质、规格： DN80镀锌钢管	m	12.07	93.49	1128.42
27	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质、规格： DN65镀锌钢管	m	1.89	79.33	149.93
28	030901001008	水喷淋钢管	1. 材质、规格： DN50镀锌钢管	m	13.46	66.47	894.69
29	030901001009	水喷淋钢管	1. 材质、规格： DN40镀锌钢管	m	18.39	54	993.06
30	030901001010	水喷淋钢管	1. 材质、规格： DN32镀锌钢管	m	47.71	48.3	2304.39
31	030901001011	水喷淋钢管	1. 材质、规格： DN25镀锌钢管	m	99.39	40.47	4022.31
32	031002001003	金属阀门	1. DN150加压给水阀 2. 其他：含水流指示器	个	1	977.49	977.49
33	031002001001	金属阀门	1. DN100闸阀	个	3	429.81	1289.43
34	031002001002	金属阀门	1. DN65闸阀	个	1	225.67	225.67
本页小计							18541.62
合计							295745.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		东河街综合养老服务中心-装饰								
		整个项目								
		装饰部分								
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：120mm 4. 砂浆强度等级：M5.0砌筑砂浆	m3	169.41	272.51		25.65	33.88	501.45
2	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型：轻质隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格：金属龙骨 3. 隔板材料品种、规格：硅酸钙板	m2	27.52	40.05		4.27	5.50	77.34
3	011203003001	块料墙、柱面	1. 15厚1：3水泥砂浆贴300*600釉面砖	m2	45.42	38.05		7.04	9.08	99.59
4	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：专用胶水固定 2. 面层材料品种、规格：5厚PVC地胶卷材地板	m2	12.49	76.65		2.21	2.50	93.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：金属龙骨 2. 面板材料品种、规格：硅酸钙板	m ²	26.14	33.72	0.12	3.97	5.25	69.21
6	011403003001	刮腻子	1. 基层类型：天棚 2. 腻子种类：Y型 3. 刮腻子遍数：3遍	m ²	12.18	5.82		1.84	2.44	22.27
7	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚面 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底两面	m ²	12.8	6.19		1.93	2.56	23.48
8	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：金属龙骨 2. 面板材料品种、规格：600*600铝扣板	m ²	27.68	105.66	0.12	4.20	5.56	143.23
9	011302001003	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：金属龙骨 2. 面板材料品种、规格：45*90PVC生态木方通吊顶	m ²	15.37	86.19		2.33	3.07	106.96
10	011503003001	扶手	1. 名称：无障碍扶手 2. 扶手材料种类、规格：DN30	m	54.81	186.85	1.63	7.94	11.29	262.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	031301002001	开孔打洞	1. 名称:排气扇开孔 2. 规格:DN150 3. 结构类型:砖墙	个	29.15		6.09	10.13	7.05	52.42
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:700*2100 2. 门类型:铝合金玻璃门	樘	41.18	569.81		6.04	8.23	625.26
13	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:800*2200 2. 门类型:铝合金玻璃门	樘	49.3	682.22		7.23	9.86	748.61
14	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:1000*2200 2. 门类型:实木中式门扇	樘	30.8	1159.32		4.51	6.16	1200.79
15	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1520*2200 2. 门类型:铝合金推拉门	樘	93.67	1296.23		13.73	18.73	1422.36
16	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1900*2700 2. 窗类型:固定窗 3. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃	樘	84.13	1415.09		12.33	16.83	1528.38
17	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:2600*2700 2. 窗类型:固定窗 3. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃	樘	115.13	1936.45		16.88	23.03	2091.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:不锈钢成品地脚线	m	3.12	12.27		0.55	0.62	16.57
19	011501004001	成品柜、架、台	1. 名称:备餐台 2. 规格、型号:4000*600*810mm	m ²	25.9	2700.72		3.80	5.18	2735.59
		东河街综合养老服务中心-安装								
		整个项目								
		电气								
		强电								
20	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL1 2. 安装形式:明装, 安装高度1.8米	台	220.56	823.61		63.39	44.11	1151.67
21	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 AL2 2. 安装形式:明装, 安装高度1.8米	台	220.56	895.30		63.39	44.11	1223.36
22	030404017005	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 (ALE1/ADLE2)	台	220.56	522.47		63.39	44.11	850.53
23	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3*16mm ² 3. 材质:铜芯	m	6.19	44.61	0.15	1.82	1.27	54.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯	m	0.68	3.03		0.20	0.14	4.05
25	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	0.78	1.98		0.22	0.16	3.15
26	030412004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-1.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	0.78	1.33		0.22	0.16	2.49
27	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS-2*1.5mm ²	m	0.8	2.46		0.23	0.16	3.64
28	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYYP-2x1.5mm ²	m	0.8	1.40		0.23	0.16	2.58
29	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	6.33	1.98		1.82	1.27	11.40
30	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:埋地暗配	m	6.04	1.94		1.74	1.21	10.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式: 暗配	m	6.08	4.88		1.75	1.22	13.91
32	030404035001	插座	1. 名称:普通 单相二、三孔 插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V /10A 安全型 4. 安装方式: 暗装底边距地 0.3m 4. 安装方式: 暗装、含底盒	个	12.35	10.30		3.55	2.47	28.67
33	030404035003	插座	1. 名称:空调 单相二、三孔 插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V /16A 带开关 加防误开护盖 4. 安装方式: 暗装底边距地 2.3m 4. 安装方式: 暗装、含底盒	个	12.35	25.32		3.55	2.47	43.69
34	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装 单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V , 10A 4. 安装方式: 暗装、含底盒	个	12.18	9.16		3.50	2.44	27.28
35	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装 双联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V , 10A 4. 安装方式: 暗装、含底盒	个	12.54	12.21		3.61	2.51	30.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装、含底盒	个	12.54	15.38		3.61	2.51	34.03
37	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装四联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装、含底盒	个	12.55	19.02		3.61	2.51	37.67
38	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯(带蓄电池) 2. 规格:3w 1. 安装形式:疏散门上方0.15m壁装	套	20.98	41.22		6.03	4.20	72.41
39	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型消防应急灯(带蓄电池) 2. 规格:5W 3. 安装形式:距地2.5m	套	20.97	80.47		6.03	4.20	111.66
40	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型应急疏散指示标志灯(带蓄电池) 2. 规格:3w 3. 安装形式:≤2.5m吊装或距地≤1m	套	24.59	58.89		7.07	4.92	95.47
41	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600*600 2. 规格:1*36W 3. 类型:嵌入式吊顶≥2.8m	套	11.5	72.11		3.30	2.30	89.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED 面板灯600*1200 2. 规格:1*36W 3. 类型:嵌入式吊顶≥2.8m	套	11.5	94.33		3.30	2.30	111.43
43	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED 面板灯150*800 2. 规格:1*36W 3. 类型:嵌入式吊顶≥2.8m	套	11.5	64.54		3.30	2.30	81.64
44	030412001004	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 规格:1*36W 3. 类型:嵌入式吊顶≥2.8m	套	18.94	7.43		5.44	3.79	35.60
45	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮（带电话孔）	个	37.47	65.41	0.05	10.40	7.50	120.83
46	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	37.47	152.33	0.05	10.40	7.50	207.75
47	030904007001	消防模块	1. 名称:隔离模块	个	79.45	41.00	1.03	22.32	16.10	159.90
48	030904007002	消防模块	1. 名称:输入模块	个	79.45	135.84	1.03	22.32	16.10	254.74
49	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	53.18	56.16		14.75	10.64	134.73
50	030904001001	点型探测器	1. 名称:线型光束感烟探测器	个	25.77	65.48	0.2	7.20	5.19	103.84
51	030505011002	公共广播、背景音乐系统设备	1. 吸顶式音响	台	29.38	44.68	0.26	9.09	5.93	89.34
52	040807002001	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压(KV):1kV	系统	560.6		49.32	175.29	121.98	907.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		弱电								
53	030404017003	配电箱	1. 名称:6口弱电设备箱 2. 安装方式:落地式	台	98.12	447.49	29.61	39.16	25.55	639.93
54	030404017004	配电箱	1. 名称:17口弱电设备箱 2. 安装方式:落地式	台	98.12	905.18	29.61	39.16	25.55	1097.62
55	030404017006	配电箱	1. 名称:监控箱 2. 安装方式:落地式	台	98.12	1863.13	29.61	39.16	25.55	2055.57
56	030502012001	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 底盒材质、规格:安装接线盒	个	8.76	16.71		2.61	1.76	29.82
57	030502012002	信息插座	1. 名称:电视插座 2. 底盒材质、规格:安装接线盒	个	10.28	18.26		3.08	2.06	33.66
58	030502012003	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 底盒材质、规格:安装接线盒	个	10.68	30.03		3.20	2.14	46.03
59	030506010001	监控摄像设备	1. 摄像头	台	101.55	163.95	3.11	32.09	20.93	321.63
60	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 广播扬声器	台	29.38	44.68	0.26	9.09	5.93	89.34
61	080505001001	广播设备	1. 广播功率放大器	套	72.57	1310.19	0.26	22.33	14.57	1419.92
62	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	4.42	1.30		1.27	0.88	7.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
63	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式: 埋地暗配	m	5.65	1.26		1.62	1.13	9.67
64	040804002001	配线	1. 网络电线 管内穿线 2. 规格、型号 : CAT6	m	1.09	3.09	0.03	0.34	0.22	4.78
65	030411004004	配线	1. 名称:管内 穿线 2. 规格:ZR- RVS-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位: 暗敷	m	0.8	2.46		0.23	0.16	3.64
66	030502007001	2芯单模光纤	1. 名称: 2芯 单模光纤	m	1.83	2.93	0.03	0.57	0.37	5.73
		给排水								
		给水								
67	031001006001	塑料管	1. 材质、规格 :DN20, PPR管 2. 连接形式: 热熔连接 3. 压力试验及 吹、洗设计要 求:含灌水试 验, 消毒冲洗	m	12.91	2.82	0.02	3.58	2.59	21.92
68	031003010001	淋浴器	1. 淋浴器	套	58.2	323.75		16.13	11.64	409.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
69	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立柱式 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:洗脸盆排水附件、混合冷水龙头、洗脸盆托架、角型阀(带铜活)、螺纹管件、金属软管	组	63.26	333.24		17.54	12.65	426.68
70	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 附件名称、数量:大便器排水附件、大便器冲水连接管、自闭式延时冲洗阀、存水弯等	组	87.44	266.19		24.24	17.49	395.36
71	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 附件名称、数量:大便器排水附件、大便器冲水连接管、自闭式延时冲洗阀、存水弯等	组	64.69	675.10		17.93	12.94	770.65
		排水								
72	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:De110, PVC-U排污管 2. 压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验	m	20.56	25.63	0.01	5.70	4.11	56.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
73	031001006003	塑料管	1. 材质、规格：De75, PVC-U 排污管 2. 压力试验及吹、洗设计要求：含灌水试验	m	18.47	12.59	0.01	5.12	3.69	39.88
74	031001006004	塑料管	1. 材质、规格：De50, PVC-U 排污管 2. 压力试验及吹、洗设计要求：含灌水试验	m	13.79	6.63		3.82	2.76	27.00
75	031004014001	给、排水附（配）件	1. DN100地漏	个	37.62	24.39		10.43	7.52	79.95
		暖通								
76	030701003002	空调器	1. 名称：天花空调机 2. 规格：5匹	台	309.43	6391.55	57.38	101.68	73.36	6933.40
77	030405015001	风扇	1. 吸顶式排气扇	台	14.21	45.86		4.08	2.84	66.99
78	030405015002	风扇	1. 吊扇	台	31.54	158.25		9.06	6.31	205.16
		消防								
79	030901010001	室内消火栓	消火栓箱 1. 配置水带、水枪等（不设置软管卷盘）	套	98.28	413.30		27.25	19.66	558.49
80	030901013001	灭火器	1. 手提式磷酸铵盐灭火器 2. 型号：MF/ABC5 3. 含放置箱	具	24.56	182.90		6.81	4.91	219.18
81	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 水喷淋头 2. 其他：有吊顶	个	27.68	14.87		7.67	5.54	55.76
82	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格：DN150镀锌钢管	m	88.24	82.69	19.14	29.78	21.48	241.33

措施项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		22107.08	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		5082.54	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		5082.54	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		866.79	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		787.99	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		1024.39	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		2403.37	
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计				5082.54	

措施项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		17024.54	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		17024.54	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		2903.41	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		2639.46	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		3431.3	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		8050.37	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计				17024.54	

措施项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF00000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费 用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：东河街综合养老服务中心

标段：东河街综合养老服务中心

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					



