

东风路以北老旧小区新建路11号
周边设施整治提升附属工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

李敏

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 东风路以北老旧小区新建路11号周边设施整治提升附属工程

标段:

第 1 页 共 1 页

		标段:	第 1 页 共 1 页	
序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)	
1	分部分项合计			
1.1	土方部分			
1.2	新建排水沟			
1.3	边坡挂网喷锚支护			
1.4	铺贴大理石板			
1.5	不锈钢栏杆			
2	措施合计			
2.1	绿色施工安全防护措施费			
2.2	其他措施费			
3	其他项目			
3.1	暂列金额			
3.2	暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费			
3.5	预算包干费			
3.6	工程优质费			
3.7	概算幅度差			
3.8	索赔费用			
3.9	现场签证费用			
3.10	其他费用			
4	税前工程造价			
5	增值税销项税额			
6	总造价			
7	人工费			
招标控制价合计=1+2+3+5				

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东风路以北老旧小区新建路11号周边设施整治提升附属工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土方部分						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m 内 3. 挖土方式: 机械为主, 人工为辅	m ³	41.84			
2	040103001001	回填方	1. 填方粒径要求: 原土回填	m ³	17.66			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 暂按5km	m ³	24.18			
		土方部分合计						
		新建排水沟						
4	040201022003	排水沟、截水沟	1. 混凝土强度等级: C30	m ³	18.03			
5	040201022004	排水沟、截水沟	1. 内侧抹M10水泥砂浆20厚	m ²	56.5			
6	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25$ mm	t	0.53			
7	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	1.13			
		新建排水沟合计						
		边坡挂网喷锚支护						
8	010202009001	喷射混凝土	1. 部位: 边坡 2. 厚度: 150mm 3. 材料种类: C20细石混凝土	m ²	120.19			
9	010515001001	喷射混凝土挂钢筋网	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$	t	0.4			
10	010515001002	喷射混凝土挂钢筋网	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内圆钢	t	0.98			
11	010202007001	锚杆(锚索)	1. 地层情况: 详见地质报告 2. 锚杆(索)类型、部位: $\Phi 2$ 钢筋锚杆 3. 钻孔深度: 4.5m以内 4. 钻孔直径: 110mm 5. 浆液种类、强度等级: 水泥浆, 水灰比0.8-1.5	m	261			
12	040501004001	泄水孔	1. 安装泄水孔 塑料管	m	21.75			
		边坡挂网喷锚支护合计						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东风路以北老旧小区新建路11号周边设施整治提升附属工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铺贴大理石板						
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 30厚芝麻灰花岗岩大理石 2. 60厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C25混凝土 4. 150厚6%水泥石粉稳定层压实 5. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 以上	m ²	77.74			
		铺贴大理石板合计						
		不锈钢栏杆						
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 2mm厚 $\Phi 63$ 304不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格: 1.2mm厚 $\Phi 30$ 304不锈钢管横杆、1.2mm厚 $\Phi 20$ 304不锈钢管竖杆、2.0mm厚 $\Phi 52$ 304不锈钢管立柱	m	76.2			
15	010804005001	304不锈钢格栅门	1. 名称: 304不锈钢格栅门(边框横杆40*20*2厚不锈钢方通304#原色、竖杆 $\Phi 20 \times 1.2$ 厚不锈钢方通304#原色) 2. 门框或扇外围尺寸: 1000*130	m ²	1.13			
		不锈钢栏杆合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
16	粤050401008001	铁网围蔽	1. 铁丝绿皮网(规格: 60mm孔, 高度1.8米) 2. $\Phi 50 \times 2.0$ 厚镀锌钢管立柱 3. $\Phi 25 \times 1.6$ 厚镀锌钢管横杠	m	70.9			
17	041102035001	排水沟模板		m ²	67.91			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东风路以北老旧小区新建路11号周边设施整治提升附属工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东风路以北老旧小区新建路11号周边设施整治提升附属工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ =合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

>

标段:

第 1 页 共 1 页

