

始兴县妇幼保健院新增汽车停车位工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：


(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

\_\_\_\_\_

复核时间：

\_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县妇幼保健院新增汽车停车位工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		停车场						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m <sup>3</sup>	207.52			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	207.52			
3	040204002001	垫层	1. 基础、垫层：120厚C20砼垫层	m <sup>2</sup>	554.62			
4	040204002002	植草砖	1. 块料品种、规格：植草砖	m <sup>2</sup>	554.62			
5	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔型反光环保涂料 2. 工艺：热熔式 3. 线型：线宽100mm	m <sup>2</sup>	33.88			
6	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料：混凝土车挡 2. 找平层：30厚1:3水泥砂浆 3. 尺寸：600*350*150 4. 涂料：面刷黄色热熔型反光环保涂料	m	26.4			
7	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格：镀锌钢Q235 5 箱200*200*4*4 2. 单根柱质量：4t 以内	t	0.465			
8	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：镀锌钢Q235 5 箱120*120*4*4 2. 单根质量：0.3t 内	t	0.315			
9	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格：镀锌钢Q235 5 卷C100*50*15*2.5 2. 单根质量：0.3t 内	t	0.343			
10	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：喷涂灰色氟碳漆两道	m <sup>2</sup>	60.8655			
11	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m <sup>3</sup>	5.88			
12	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m <sup>3</sup>	1.764			
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：3km	m <sup>3</sup>	4.116			
14	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	0.256			
15	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	4.116			
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	0.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县妇幼保健院新增汽车停车位工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:C12-14	t	0.026			
18	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:C8	t	0.005			
19	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:3厚840型蓝色树脂瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 M7.5	m <sup>2</sup>	159			
		停车场合计						
		绿化						
20	050101010001	整理绿化用地	1. 绿化地铲除杂草	m <sup>2</sup>	56			
21	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:0.3m 2. 回填土质要求:回填种植土	m <sup>3</sup>	16.8			
22	050102014001	植草砖内植草	1. 草坪种类:植草砖内植草 2. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	554.62			
23	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:山指甲 2. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 3. 养护期:12个月	m <sup>2</sup>	56			
		绿化合计						
		其它部分						
24	030412007001	迁移路灯	1. 名称:迁移路灯	套	3			
25	04B001	吊集装箱	1. 吊集装箱	个	3			
		其它部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
26	041102001001	垫层模板		m <sup>2</sup>	0.64			
27	041102002001	基础模板		m <sup>2</sup>	11.76			
28	041102012001	柱模板		m <sup>2</sup>	0.6			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县妇幼保健院新增汽车停车位工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；  分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县妇幼保健院新增汽车停车位工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.30$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



