

新龙村垦造水田抽水管网改造项目


预 算 价

预 算 价

(小写): 816509.74

(大写): 捌拾壹万陆仟伍佰零玖元柒角肆分

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人

或其授权人:

张新伟
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

唐培源
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025.11.13

复 核 时 间: 2025.11.13

工程项目清单汇总表

工程名称：新龙村垦造水田抽水管网改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新龙村垦造水田抽水管网
改造项目

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					734516.22
		新龙村垦造水田抽水管网改造项目					734516.22
		整个项目					734516.22
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	1801.41	8.34	15023.76
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 利用方 2. 密实度: 不小于90% 3. 材料品种、规格: 土方	m3	1720.45	18.69	32155.21
3	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 土方 2. 运距: 3公里	m3	80.96	16.38	1326.12
4	040203007001	切缝	1. 混凝土地面切缝10cm	m	1300	8.09	10517
5	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 20cm	m2	926.25	22.22	20581.28
6	041001003001	拆除基层	1. 材质: 碎石 2. 厚度: 10cm	m2	926.25	12.08	11189.1
7	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 石方 2. 土方外运距离: 1km	m3	277.88	38.56	10715.05
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25商品砼 2. 厚度: 20cm 3. 水养生	m2	926.25	108.94	100905.68
9	040202010001	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m2	926.25	24.75	22924.69
本页小计							225337.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新龙村垦造水田抽水管网
改造项目

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 规格:950mm*950mm*1000mm 2. 混凝土强度等级:C25商品砼 3. 含模板制作、安装、拆除	m3	3. 61	908. 2	3278. 6
11	040504001001	砌筑井	1. 闸阀井 2. 做法详见图集07MS101-2, 14页	座	8	3854. 28	30834. 24
12	040501003002	钢管	1. 材质及规格:镀锌钢管、DN250*6. 0mm 2. 连接形式:焊接连接 3. 管道检验及试验要求:管道试压	m	1650	260. 08	429132
13	040501003003	钢管	1. 材质及规格:镀锌钢管、DN100*4. 0mm 2. 连接形式:焊接连接 3. 管道检验及试验要求:管道试压	m	20	63. 22	1264. 4
14	040502002001	钢管管件	1. 种类:同径三通 2. 材质及规格:镀锌钢管、DN250*6. 0mm 3. 连接形式:焊接	个	1	646. 54	646. 54
本页小计							465155. 78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新龙村垦造水田抽水管网
改造项目

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040502002002	钢管管件	1. 种类:异径三通 2. 材质及规格:镀锌钢管、DN250*6.0mm-DN100*4mm 3. 连接形式:焊接	个	3	646.54	1939.62
16	040502002003	钢管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:镀锌钢管、DN250*6.0mm 3. 连接形式:焊接	个	16	612.04	9792.64
17	040502002004	钢管管件	1. 种类:堵头 2. 材质及规格:镀锌钢管、DN250*6.0mm 3. 连接形式:焊接	个	1	133.29	133.29
18	040502005001	阀门	1. 种类:检修闸阀 2. 材质及规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	2	2230.62	4461.24
19	040502005002	阀门	1. 种类:排气阀 2. 材质及规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	2	5289.85	10579.7
20	040502005003	阀门	1. 种类:泄水阀 2. 材质及规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	2	3583.26	7166.52
21	040502005004	阀门	1. 种类:减压阀 2. 材质及规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	2	4974.77	9949.54
本页小计							44022.55
合计							734516.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新龙村垦造水田抽水管网
改造项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		新龙村垦造水田抽水管网改造项目								
		整个项目								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	2.24		4.3	0.82	0.98	8.34
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：利用方 2. 密实度：不小于90% 3. 材料品种、规格：土方	m3	12.3		2.35	1.85	2.20	18.69
3	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：土方 2. 运距：3公里	m3	0.39		12.45	1.62	1.93	16.38
4	040203007001	切缝	1. 混凝土地面切缝10cm	m	1.9	1.76	3.06	0.63	0.74	8.09
5	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：20cm	m2	0.43	0.09	16.92	2.19	2.60	22.22
6	041001003001	拆除基层	1. 材质：碎石 2. 厚度：10cm	m2	0.24	0.02	9.2	1.19	1.42	12.08
7	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：石方 2. 土方外运距离：1km	m3	1.08		28.47	4.58	4.43	38.56
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25商品砼 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	32.14	67.91	0.32	3.69	4.87	108.94
9	040202010001	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：10cm	m2	2.11	18.58	2.78	0.56	0.73	24.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新龙村垦造水田抽水管网
改造项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 规格:950mm*950mm*1000mm 2. 混凝土强度等级:C25商品砼 3. 含模板制作、安装、拆除	m3	314.96	400.86	57.51	78.99	55.87	908.20
11	040504001001	砌筑井	1. 闸阀井 2. 做法详见图集07MS101-2, 14页	座	1202.85	2140.68	93.75	222.52	194.49	3854.28
12	040501003002	钢管	1. 材质及规格:镀锌钢管、DN250*6.0mm 2. 连接形式:焊接连接 3. 管道检验及试验要求:管道试压	m	25.8	218.68	4.03	7.10	4.48	260.08
13	040501003003	钢管	1. 材质及规格:镀锌钢管、DN100*4.0mm 2. 连接形式:焊接连接 3. 管道检验及试验要求:管道试压	m	12.15	44.52	1.32	3.21	2.02	63.22
14	040502002001	钢管管件	1. 种类:同径三通 2. 材质及规格:镀锌钢管、DN250*6.0mm 3. 连接形式:焊接	个	50.77	528.66	34.15	20.22	12.74	646.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：新龙村垦造水田抽水管网
改造项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040502002002	钢管管件	1. 种类:异径三通 2. 材质及规格:镀锌钢管、DN250*6.0mm-DN100*4mm 3. 连接形式:焊接	个	50.77	528.66	34.15	20.22	12.74	646.54
16	040502002003	钢管管件	1. 种类:90°弯头 2. 材质及规格:镀锌钢管、DN250*6.0mm 3. 连接形式:焊接	个	34.53	547.90	11.68	11.00	6.93	612.04
17	040502002004	钢管管件	1. 种类:堵头 2. 材质及规格:镀锌钢管、DN250*6.0mm 3. 连接形式:焊接	个	34.53	69.15	11.68	11.00	6.93	133.29
18	040502005001	阀门	1. 种类:检修闸阀 2. 材质及规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	104.57	2081.31		29.05	15.69	2230.62
19	040502005002	阀门	1. 种类:排气阀 2. 材质及规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	104.57	5140.54		29.05	15.69	5289.85
20	040502005003	阀门	1. 种类:泄水阀 2. 材质及规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	104.57	3433.95		29.05	15.69	3583.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称: 新龙村垦造水田抽水管网
改造项目

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新龙村垦造水田抽水管网
改造项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		14575.28	
1.1		市政工程		14575.28	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		14575.28	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		14575.28	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
本页小计				14575.28	
合计				14575.28	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：新龙村垦造水田抽水管网改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：新龙村垦造水田抽水管网改造项目

标段：新龙村垦造水田抽水管网改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]