

新丰县体育馆周边环境整治工程项目

工程量清单

招标人:



工程造价
咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:




复核人:



财政局投资评
审中心:



负责人:



编制时间: 2022年11月22日

复核时间: 2022年11月22日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县体育馆周边环境整治工程项目-市政工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		儿童公园						
1	011605001001	原地胶地面拆除	1. 饰面材料种类:地胶地面 2. 废料运距:3Km	m2	100			
2	040203007001	EPDM地胶地面(含划线)	1. 原有混凝土层 2. 修补epdm地胶层,20mm厚 3. 面层喷绿色漆2遍(不分色)	m2	100			
		儿童公园合计						
		门球场						
3	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	480			
4	011104002001	门球场地面(含划线)	1. 人造草皮 2. 50厚C25细石混凝土找平层 3. 150厚C25混凝土底层 4. 150厚石粉垫层	m2	480			
5	011104002005	挡雨棚(主席台)	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:横梁40x80x2.0厚、托梁100x100x3.0厚、弯梁76圆管3.0厚、柱 120x120x5.0厚、基础柱150*200*5.0 2. 基层材料种类、规格:C25 1000x1000基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:3.0厚耐力板 4. 具体详见图纸大样	套	1			
6	011104002006	挡雨棚(停车位)	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:横梁40x80x2.0厚、托梁100x100x3.0厚、弯梁76圆管3.0厚、柱 120x120x5.0厚、基础柱150*200*5.0 2. 基层材料种类、规格:C25 1000x1000基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:3.0厚耐力板 4. 具体详见图纸大样	套	1			
7	011503001003	成品停车器	1. 成品停车器(600mm×150mm×105mm)	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县体育馆周边环境整治工程项目-市政工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	040504009001	雨水口（400*600）	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁井算 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格：标准砖 4. 砂浆强度等级及配合比：M7.5	座	5			
9	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层200厚 2. 材质及规格：PVC-U排水管De160	m	58.51			
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	37.45			
11	040103001001	回填方	1. 密实度要求：按设计规范要求 2. 填方材料品种：原土	m ³	26.25			
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖土 2. 运距：3Km	m ³	11.2			
		门球场合计						
		停车场						
13	040203007011	4.0Mpa抗折混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm	m ²	2030.7			
14	040202003001	水泥碎石稳定层	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：15cm	m ²	2030.7			
15	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：非机动车道	m ²	2030.7			
16	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格：标准砖	m	200.6			
17	011503001002	成品停车器	1. 成品停车器（600mm×150mm×105mm）	个	132			
18	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格：500*500 2. 垫层、基础材质及厚度：C25砼基础 3. 盖板材质、规格：C30预制钢筋砼	m	79.1			
19	040205006001	标线	1. 热熔标线	m ²	92.51			
20	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	487			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县体育馆周边环境整治工程项目-市政工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	391.12			
22	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土 2. 运距:3Km	m3	95.88			
23	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 混凝土强度等级:C20 5. 盖板材质、规格:钢筋砼 6. 井盖、井圈材质及规格:φ700mm重型铸铁双层井盖	座	3			
24	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 8KN/m ² DN600	m	47.25			
25	040501004003	园林喷淋管	1. 材质及规格:PPR管DN25	m	213.25			
26	040501004004	园林喷淋管	1. 材质及规格:PPR管DN50	m	16			
		停车场合计						
		休闲公园						
27	040203007014	透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:5cm	m2	281.27			
28	040204002002	人行道垫层	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	281.27			
29	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:芝麻灰花岗岩300*600*25mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	20.38			
30	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:非机动车道	m2	281.27			
31	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	496.04			
32	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:原土	m3	449.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县体育馆周边环境整治工程项目-市政工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖土 2. 运距：3Km	m3	46.07			
34	040504009002	雨水口（400*600）	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：铸铁井箅 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格：标准砖 4. 砂浆强度等级及配合比：M7.5	座	11			
35	040504001002	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：砼垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 4. 混凝土强度等级：C20 5. 盖板材质、规格：钢筋砼 6. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm重型铸铁双层井盖	座	1			
36	040501004005	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层200厚 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 8KN/m ² DN400	m	141.5			
37	040805001001	常规照明灯（含基础、地笼）	1. 名称：LED路灯（50W） 2. 灯杆材质、高度：金属灯杆（H=4M）	套	10			
38	040804001001	配管	1. 名称：PC32	m	354.08			
39	040803001001	电缆	1. 名称：YJV-3×2.5mm ²	m	354.08			
		休闲公园合计						
		公厕改造						
40	040504008001	整体化粪池	1. 型号、规格：玻璃钢化粪池4m ³	座	1			
41	040101002005	清挖花泥	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	30			
42	010501002001	筏板基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	12			
43	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10~Φ20三级钢	t	1.136			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县体育馆周边环境整治工程项目-市政工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	62.4			
45	040103001004	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：中（粗）砂	m3	44.35			
46	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：开挖土 2. 运距：5Km	m3	44.35			
47	041001001003	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：20cm	m2	12			
48	040203007018	水泥混凝土路面修复	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：20cm	m2	12			
49	040501004008	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层200厚 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 8KN/m ² DN200	m	78			
50	040501004009	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层200厚 2. 材质及规格：PVC DN160	m	3.2			
51	040501004010	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层150厚 2. 材质及规格：PVC DN75	m	3.2			
52	040501004011	塑料管	1. 材质及规格：室内排水管DN110 2. 连接形式：热熔链接	m	30			
53	040501004012	塑料管	1. 材质及规格：室内排水管DN25 2. 连接形式：热熔链接	m	30			
54	040501004013	塑料管	1. 材质及规格：室内排水管DN75 2. 连接形式：热熔链接	m	30			
55	040504001004	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 4. 混凝土强度等级：C20 5. 盖板材质、规格：钢筋砼 6. 井盖、井圈材质及规格：φ700mm重型铸铁双层井盖	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县体育馆周边环境整治工程项目-市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县体育馆周边环境整治工程项目-市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县体育馆周边环境整治工程项目-绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.58$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

