

工程名称： 韶关市曲江区大塘中学基础教育设施建设工程

标段名称： 韶关市曲江区大塘中学基础教育设施建设工程


### 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 204750.78

（大写）： 贰拾万肆仟柒佰伍拾元柒角捌分



招 标 人：  
法定代表人或其授权人：  
编 制 时 间：





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区大塘中学基础 标段：韶关市曲江区大塘中学基础教  
 础教育设施建设工程 育设施建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		韶关市曲江区大塘中学基础 教育设施建设工程					162432.46
		韶关市曲江区大塘中学基础 教育设施建设工程					162432.46
		整个项目					162432.46
1	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 空调总配电箱 2. 型号: APKZ、1~3APKZ 3. 含3P 63A C型微型断路器、3P 32A C型微型断路器	台	4	765.29	3061.16
2	030402011004	成套配电箱	1. 名称: 空调配电箱 2. 型号: 1APK1~3、2APK1~3、3APK1~5 3. 含3P 63A C型微型断路器、3P 32A C型微型断路器	台	11	386.92	4256.12
3	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC110	m	200	36.12	7224
4	030412001001	配管	1. 名称: 塑料穿线管 2. 规格: PC50 3. 配置形式: 埋地铺设	m	269.71	15.13	4080.71
5	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR50*25	m	103.155	21.81	2249.81
6	030412002002	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR30*20	m	1156.488	17.99	20805.22
本页小计							41677.02

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区大塘中学基础 标段：韶关市曲江区大塘中学基础教育  
 教育设施建设工程 教育设施建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
7	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 1	m	269.71	129.17	34838.44	
8	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZBN-YJY-4*50+1*25 3. 材质: 铜芯	m	200	204.64	40928	
9	030412004005	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDZ-BYJ-16mm <sup>2</sup>	m	140.66	14.42	2028.32	
10	030412004006	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDZ-BYJ-10mm <sup>2</sup>	m	284.99	10.02	2855.6	
11	030412004007	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	1244.42	6.35	7902.07	
本页小计							88552.43	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区大塘中学基础 标段：韶关市曲江区大塘中学基础教  
 础教育设施建设工程 育设施建设工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
12	030412004008	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	664.422	4.77	3169.29	
13	030412004004	配线	1. 名称: 配电线 2. 规格: WDZ-BYJ2.5	m	2445.17	3.47	8484.74	
14	030413014001	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 220V 16A	套	69	22.36	1542.84	
15	041001001001	拆除路面	1. 破除混凝土路面10cm厚 2. 挖掘机挖装松散石方, 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m <sup>2</sup>	118.6	18.97	2249.84	
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.7m	m <sup>3</sup>	71.16	9.06	644.71	
17	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	35.58	19.93	709.11	
18	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 中砂垫层	m <sup>3</sup>	23.72	125.9	2986.35	
19	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 余土外运 3km	m <sup>3</sup>	23.72	15.91	377.39	
20	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量: 10%水泥石屑垫层 2. 厚度: 100mm	m <sup>2</sup>	118.6	23.64	2803.7	
21	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C25混凝土100mm厚	m <sup>2</sup>	118.6	63.24	7500.26	
22	031401001001	脚手架	1. 名称: 脚手架拆搭费	项	1	1734.78	1734.78	
本页小计							32203.01	
合计							162432.46	







